



**REGIONE
PUGLIA**



Provincia di Lecce



Comune di Nardo

Committente:

GRUPOTEC SOLAR ITALIA 3 SRL



Via Statuto, 10 - 20121 Milano - Italy
pec: grupotecsolaritalia3srl@legalmail.it

PROCEDIMENTO VIA NAZIONALE
ai sensi degli artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Denominazione progetto:

**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO
"MASSERIA PALOMBI"**

Potenza nominale complessiva = 24.304,80 kWp

Sito in:

COMUNE DI NARDO' (LE)

Titolo elaborato:

COMPUTO DISMISSIONI E RIPRISTINO



Elaborato n.

EL11


Scala

Responsabile Coordinamento progetto : dott.ssa agr. Eliana Santoro

Revisione progettuale : **Ing. Nicodemo Agostino**

Collaboratori : Ing. Marco Pignolo

TIMBRI E FIRME:



REV.:	REDAZIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE :	DATA:
00	Maria Dolores Torregrosa	Ing. Nicodemo Agostino	Dott.ssa Eliana Santoro	20/01/2023
01				
02				

FIRMA/TIMBRO
COMMITTENTE:



FLYREN
THE CULTURE OF CLEAN ENERGY

Flyren Development S.r.l.
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)
tel: 011/ 8123575 - fax: 011/ 8127528
email: info@flyren.eu
web: www.flyren.eu
C.F. / P. IVA n. 12062400010

COMUNE DI NARDO'
PROVINCIA DI LECCE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: CAMPO AGRIVOLTAICO MASSERIA PALOMBI
Proponente: Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.
COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMMITTENTE: Grupotec Solar Italia 3 S.r.l.

Data, 19/04/2023

IL TECNICO
Ing. N.Agostino

Dismissione e Ripristino PALOMBI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01	Rimozione di moduli fotovoltaici compresa disconnessione dei collegamenti elettrici					39'520,00		
	SOMMANO cadauno					39'520,00	4,72	186'534,40
2 02	DEI F20.5.02.00 Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni fino a 25 mm2 compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile. Cavi cc moduli					91'872,00		
	SOMMANO m					91'872,00	1,45	133'214,40
3 03	DEI F20.5.02.006a Rimozione di conduttori e cavi elettrici in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei materiali di risulta. Sezioni oltre 95 mm2 compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					75'101,00		
	SOMMANO m					75'101,00	0,99	74'349,99
4 04	DEI F20.5.02.007a Rimozione cavi di segnalazione o fibra ottica, compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					12'982,00		
	SOMMANO m					12'982,00	1,45	18'823,90
5 05	DEI F20.5.03.013 Rimozione quadri elettrici di grandezza fino a 2x1 m. In tale voce sono ricompresi anche gli Inverter. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					8,00		
	Inverter					66,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	33,02	2'443,48
6 06	DEI_F20.5.03.013.e Rimozione quadri elettrici di grandezza oltre 2x1. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	39,63	158,52
7 07	REG PIEMONTE 06.A28.F01.005 Rimozione Trasformatori MT/BT compreso carico , trasporto e conferimento ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, compresi liquidi ed ogni compone ... rico facente parte del sistema. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile..					44'000,00		
	SOMMANO kg					44'000,00	2,13	93'720,00
8 08	REG PIEMONTE 06.A30.A03.080 Rimozione di sensori di qualsiasi tipo ovunque montati. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		509'244,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		509'244,69
	SOMMANO cadauno					30,00	3,51	105,30
9 09	REG PIEMONTE 06.A30.A03.090 Rimozione di telecamere ed illuminatori. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					57,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	13,18	751,26
10 10	REG PIEMONTE 06.A30.A03.105 Rimozione di pali colonnine e sostegni. compresi eventuali oneri per il conferimento a discarica del materiale non riciclabile.					38,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	8,78	333,64
11 11	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, compreso lo sgombero dei detriti.	458,00			1500,000	687'000,00		
		73,00			800,000	58'400,00		
	SOMMANO kg					745'400,00	0,50	372'700,00
12 12	REG PIEMONTE 06.A30.A01.005 Rimozione di tubazioni in PVC corrugato interrate fino a diametro 200mm. Compresa movimentazione carico e trasporto ad impianti di stoccaggio di recupero o discarica					31'818,00		
	SOMMANO m					31'818,00	2,02	64'272,36
13 13	Esecuzione di scavo generale per recupero tubazioni e/o cavi elettrici. Compreso ripristino con lo stesso materiale					6'000,00		
	SOMMANO m3					6'000,00	10,78	64'680,00
14 14	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, compreso sgombero dei detriti, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato					18,95		
	SOMMANO m3					18,95	208,04	3'942,36
15 15	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati coltura ... compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento ripristino stradelli					3'264,00		
	SOMMANO m2					3'264,00	6,06	19'779,84
16 20	ONERI PER LA SICUREZZA INERENTI LE OPERAZIONI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO (stimabili in circa il 2.5% delle opere da eseguire) comprendenti Recinzioni di cantiere							
	A R I P O R T A R E							1'035'809,45

