

COMUNE DI LANUVIO




PROVINCIA DI ROMA CAPITALE



IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO DA 54,2016 MWp RNE 1 LANUVIO SOLAR

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'artt. 23, 24-24bis e 25 D.lgs. n.152/2006

IMMOBILE	Comune di Lanuvio Foglio 34 Mappali 7/parte, 92/parte e 27/parte	
PROGETTO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	OGGETTO DOC14B – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AT	SCALA --
REVISIONE - DATA	VERIFICATO	APPROVATO
REV.00 - 25/05/2023		
IL RICHIEDENTE	RNE1 S.r.l. 20144 Milano – Viale San Michele del Carso, 22 FIRMA _____	
IL PROGETTISTA	Ing. Andrea Iamundo Ordine degli ingegneri della provincia di Milano Iscrizione nr° 34060 FIRMA 	

	VOCE	DESCRIZIONE LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITA'	IMPORTO			
			UdM	Lungh m	Largh m	Altezza m	Quantità mc	Importo unitario €		Totale €
1	Scavo per cavidotto AT	Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato di dimensioni pari a 0,8 m e 2 m di profondità. Compresa la compattazione, l'eventuale bonifica del piano di posa, la protezione meccanica e il reinterro, la posa di nastro monitor e di ogni altro onere necessario per una opera a regola d'arte	mc	5.945,00	0,80	2,00	9.512,00	85		808.520
2	Scavo vasche giunti	Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per cavidotto elettrico interrato di dimensioni pari a 0,8 m e 2 m di profondità. Compresa la compattazione, l'eventuale bonifica del piano di posa, la protezione meccanica e il reinterro, la posa di nastro monitor e di ogni altro onere necessario per una opera a regola d'arte	mc	8	3	2	384	85		32.640
3	Cavo AT interrato	Fornitura e messa in opera di Terna cavi At 150 kV - ARE4H1HSE, schermo semiconduttivo sul conduttore, isolamento in poliestere reticolato (XLPE) da 1600 mmq. Inclusive le connessioni elettriche e trasporto, escluse le opere di scavo	ml	6000			3	215		3.870.000
4	Rifacimento Linea Aerea AT	Sostituzioni conduttori di linea AT con fornitura e posa in opera di conduttore in lega di alluminio 2TAL - lega Fe Ni (ACI) diametro 22,75 mm compreso morsetteria e quanto altro necessario per corretta realizzazione opera	ml	10800			1	245		2.650.909
5	Smaltimento tratto linea area AT	Smantellamento linea area AT con recupero materiali ferrosi, demolizione fondazioni e ripristini vegetazioni	a corpo	4000			1	80		320.000
6	Nuovi piloni AT	Fornitura e messa in opera nuovi piloni AT, comprensivi di fondazioni	a corpo	1000			5	90		450.000
							TOTALE LAVORI (punti 1-6)			8.132.069
							IVA 10%			813.207
7	Spese ingegneria, rilievi, collaudi						TOTALE LAVORI (punto 7)			115.020
							IVA 22%			25.304
							TOTALE VALORI CON IVA			9.085.600