



TABELLA RAFFITTIMENTI SUP.			
DIR X	DIR Y	LX	LY
ø8/30	ø8/30 a correre	150	

SPECIFICHE MATERIALI						
CONGLOMERATO CEMENTIZIO						
	f <sub>ck</sub> /R <sub>ck</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	AGGREGATO (mm)	CLASSE ESPOSIZIONE	CLASSE CONSISTENZA	COPRIFERRO (mm)	
Pilastrini	C28/35	< 32	XC1	S4	30	
Travi/cordoli	C28/35	< 32	XC1	S4	30	
Setti	C28/35	< 32	XC1/XC2	S4	30	
Fondazioni	C28/35	< 32	XC2	S3	-	
Pali	C28/35	< 32	XC2	S3	35	
<b>ACCIAIO PER C.A. B450C (controllato in stabilimento)</b>						
f <sub>yk</sub> ≥ 450 N/mm <sup>2</sup>		f <sub>tk</sub> ≥ 540 N/mm <sup>2</sup>				
<b>ACCIAIO PALI S235</b>						
f <sub>yk</sub> ≥ 235 N/mm <sup>2</sup>		f <sub>tk</sub> ≥ 360 N/mm <sup>2</sup>				
Tutte le misure dovranno essere verificate in loco. Sarà da verificare inoltre la rispondenza delle quote strutturali con le quote dei disegni architettonici						
Le forometrie andranno posizionate in funzione del progetto strutturale e degli impianti						
I ferri dovranno disporsi in modo tale da garantire il copriferro minimo richiesto (sovrapposizione laterale)						
Le quote dei ferri sono riferite all'asse del ferro						
<b>LUNGHEZZE DI SOVRAPPOSIZIONE DEI FERRI (cm) 50 Ø</b>						
Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20
40	50	60	70	80	90	100

## COMUNE DI LANUVIO



## PROVINCIA DI ROMA CAPITALE



### IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO DA 54,2016 MWp - RNE 1 Lanuvio Solar

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 23, 24-24bis e 25 D.lgs. n.152/2006

IMMOBILE	Comune di Lanuvio Foglio 34 Mappali 7/parte, 92/parte, 93 e 27/parte	
PROGETTO <b>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</b>	OGGETTO <b>TAV10 - PARTICOLARE COSTRUTTIVO BASAMENTO PER CABINE DI TRASFORMAZIONE</b>	SCALA <b>1:100</b>
REVISIONE - DATA	VERIFICATO	APPROVATO
REV.00 -13/05/2023		
IL RICHIEDENTE	RNE 1 S.r.l. 20144 Milano - Via le San Michele del Carso 22	
	FIRMA _____	
IL PROGETTISTA	Ing. Riccardo Valz Gries	
	FIRMA _____	
TEAM DI PROGETTO	Arch. Rosalba Teodoro - Ing. Francesca Imbrogno Per. Ag. Giovanni Cattaruzzi	
	LAND LIVE 20124 Milano - Citycenter Regus - Via Lepetit 8/10 Tel. +39 02 0069 6321 13900 Biella - Via Repubblica 41 Tel. +39 015 32838 - Fax +39 015 30878	