

		<i>Kimorola</i>	<i>Ben</i>	<i>Barbosa</i>	
C	22.5.2023	103	013	093	Revisione per inserimento CR AT
B	19.5.2023	103	013	093	Revisione per aggiornamento layout FV
A	3.10.2022	100	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
<b>Ascoli Satriano Solar Park S.R.L.</b> <b>P.IVA 02332890686</b> Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano Italia PEC: arngsolar2@pec.it				<b>ASCOLI SATRIANO 29.9</b>	
<b>BRULLI</b> trasmissione				<b>COMPUTO METRICO</b>	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		6 2 2 1 1 C	

## Computo metrico

ID	CAVIDOTTO 36kV	UM	QTA'
<b>SCAVO, RIPORTO E RIEMPIMENTI</b>			
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	25.755,2
1.2	Taglio e fresatura sedime stradale	mq	17.032,0
1.3	Trivellazione Orizzontale Controllata (Foro Ø 500 mm) - lunghezza planimetrica minima, incluso la fornitura di 4 tubi a doppia parete tipo 450 N in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 200 mm	m	548,0
1.4	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, approvato dalla Direzione Lavori, compresa compattazione del materiale	mc	2.063,2
1.5	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	23.691,9
1.6	Fornitura e posa di strato misto cementato 100 kg/mc legante 325, compattato per fasce da 20 cm di spessore	mc	0,0
1.7	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	6.862,6
1.8	Fornitura e iniezione in tubo di bentonite	mc	0,0
1.9	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	17.032,0
1.10	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	51.096,0
1.11	Fornitura di lastre protettive in cemento armato vibrato di spessore pari a 6 cm	mq	0,0
1.12	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.13	Fornitura e posa nastro localizzatore	m	40.504,0
1.14	Fornitura e posa di tegoli 100x20 cm per la protezione meccanica dei cavi	No.	40.504,0
1.15	Fornitura e posa di tubo flessibile doppia parete per cavidotto interrato, tipo 450 N in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 200 mm, compresi i giunti fra le tratte e la sigillatura degli ingressi	m	832,0
1.16	Fornitura e posa di tubo in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 50 mm	m	0,0
<b>OPERE ELETTRICHE</b>			
2.1	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 630 mmq isolamento 20,8/36kV	m	137.280,0
2.2	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. non armata	m	0,0
2.3	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. armata	m	22.880,0
2.4	Fornitura ed esecuzione giunti cavo unipolari dritti 20,8/36kV	No.	550,0
2.5	Fornitura e posa conduttori unipolari in rame 630 mmq isolamento 20,8/36kV	m	0,0
2.6	Fornitura ed esecuzione giunti sconnettibili di transizione a tre vie per esterno, per conduttori 630 mmq isolamento 20,8/36kV	No.	0,0
2.7	Fornitura ed esecuzione giunti fibra ottica	No.	12,0
2.8	Quadro AT 40,5 kV per la connessione dell'impianto alla RTN	lotto	1,0
2.9	Servizi ausiliari e sistema di protezione, comando e controllo	lotto	1,0
2.10	Fabbricato per l'alloggiamento del quadro AT, del sistema ausiliario e di controllo	No.	1,0
<b>Valore complessivo delle opere:</b>		EUR	<b>5.874.172</b>
<b>Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:</b>		EUR	<b>1.074.310</b>