CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

ARKE' Ingegneria s.r.l.
Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

Dott. Ing. Giovanni VITONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

Dott. Ing. Luigi FANELLI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Marta BARILE

Codice: B08.3

Elaborato: Tronco SD11 - Profilo longitudinale

REV	DATA	NOTE
4	GIUGNO - 2022	Emesso per Riscontro Verifica
3	GENNAIO - 2022	Emesso per PUA
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Esecutivo

SCALA 1:2.000 / 1.200

029 - ARM - PRLO — Dwg

COD.ELABORATO

Elementi delle livellette (%)	l=1.37	l=2.14	l=3.07	l=2.16	l=0.19			l=3.30	l=1.31	l=0.09	l=1.35	l=0.81	l=1.52	l=2.57		l=1.79	l=3.87		l=0.32	l=1.61	l=1.52	l=0.05
Diametro condotta (mm)	110																					
Materiale	PEAD PN16																					
Sede di posa	Sede propria									Sede stradale asfaltata									Sede propria			

Legenda

- Linea terreno
- Condotta di progetto
- SC Scarico
- SF Sfiato

Profilo SD11

Numero delle sezioni	Quote del terreno	Q.ta asse condotta	Quota fondo scavo	Profondità di scavo
1	387.47	386.42	386.17	1.30
2	387.84	386.79	386.54	1.30
3	388.82	387.77	387.52	1.30
4	390.28	389.23	388.98	1.30
5	391.22	389.97	389.72	1.50
6	391.15	390.00	389.75	1.40
7	391.39	390.08	389.83	1.56
8	391.22	390.17	389.92	1.30
9	392.52	391.47	391.22	1.30
10	392.85	391.80	391.55	1.30
11	392.88	391.83	391.58	1.30
12	392.52	391.47	391.22	1.30
13	392.22	391.17	390.92	1.30
14	391.74	390.69	390.44	1.30
15	390.99	389.94	389.69	1.30
16	390.42	389.37	389.12	1.30
17	389.87	388.82	388.57	1.30
18	388.83	387.78	387.53	1.30
19	388.83	387.78	387.53	1.30
20	388.95	387.90	387.65	1.30
21	389.45	388.40	388.15	1.30
22	389.78	388.73	388.48	1.30
23	389.81	388.76	388.51	1.30

Distanze parziali	Distanze progressive
	0.00
27.05	27.05
45.85	72.90
47.55	120.45
34.30	154.75
15.30	170.05
44.30	214.35
45.25	259.60
39.40	299.00
25.25	324.25
32.50	356.75
26.70	383.45
37.20	420.65
31.60	452.25
29.15	481.40
14.30	495.70
30.70	526.40
26.85	553.25
19.85	573.10
37.70	610.80
31.15	641.95
21.75	663.70
55.65	719.35

Distanze ettometriche: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7