



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/8.67.1/2021

Allegati:

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società BANZI ENERGIA S.R.L.
banzienergia@lealmail.it

Oggetto: [ID:8705] COMUNI DI BANZI – FORENZA – PALAZZO SAN GERVASIO (PZ): Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agro-voltaico da ubicare in agro del Comune di Banzi (PZ) in località "Masseria Regina", di potenza nominale pari a 19,943 MW in DC e potenza in immissione pari a 18,7 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Banzi (PZ), Forenza (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ).

Procedura: provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: BANZI ENERGIA S.R.L.

Richiesta integrazioni

E. p. c

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG ABAP

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

In riferimento al progetto in epigrafe,

considerato che la Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 6558 del 28/04/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del MASE e fornire le proprie valutazioni in merito;

alla luce di quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si rileva quanto segue:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

La Soprintendenza ABAP della Basilicata, con nota prot. n. 7000 del 26/06/2023, acquisita agli atti con prot. MIC SS-PNRR n. 0012545 del 27/06/2023, ha segnalato alcune carenze negli elaborati presentati, tanto in merito agli aspetti paesaggistici che a quelli archeologici, precisando in particolare per questi ultimi quanto segue:

- ✓ *“facendo seguito alla Richiesta di perfezionamento atti inviata dal MiTE con nota prot. 0154932 del 09/12/2022, la Società proponente ha trasmesso a questo Ufficio, con nota acquisita al n. 15603-A del 21/12/2022, “Comunicazione ai sensi dell’Art.3 delle Linee Guida Nazionali per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell’Art. 25 comma 13, del D.Lgs. n.50/2016”;*
- ✓ *con nota Prot. n. 32 del 02/01/2023, questa Soprintendenza ha richiesto integrazioni in quanto la documentazione prodotta non è conforme a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022);*
- ✓ *ad oggi non risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.*

Tutto ciò premesso, per le valutazioni di competenza archeologica chiede nuovamente la documentazione prevista dal comma 1 dell’Art. 25, D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere redatta in conformità alla normativa vigente sopra richiamata”.

Considerato quanto sopra rappresentato dalla competente Soprintendenza territoriale il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con nota prot. SS-PNRR_UO2 n. 0014203 del 12/07/2023 ha concordato con la richiesta integrazioni formulata dalla SABAP-BAS, già precedentemente richieste dalla stessa Soprintendenza della Basilicata con nota prot. n. 32 del 02/01/2023, specificando inoltre la necessità che *“il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alla Soprintendenza competente la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di permettere l’eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico”.*

Preso atto di quanto sopra ed esaminati gli elaborati di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, al fine di consentire l’espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale, si chiede di produrre, in formato digitale, la seguente documentazione integrativa avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d’ordine delle integrazioni di seguito indicate:

a) Per la componente paesaggistica

1. **Attestazione usi civici** sui terreni interessati dall’intervento, come da richiesta inoltrata in data 26.05.2022 al competente ufficio della Regione Basilicata.
2. **Integrazione della “Relazione paesaggistica”** (Elaborato A.14.0) con l’elenco dei beni paesaggistici, dei beni archeologici e monumentali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 presenti nell’area vasta di 3 km dall’impianto, opportunamente numerati e riportati, con la suddetta numerazione, sugli elaborati grafici (Carta dei Vincoli dell’Area 42/2004 – Elaborati A.12.2a e A.14.2b). Tra i beni paesaggistici è necessario riportare anche i beni individuati ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 42/2004 nell’ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale.
3. **Integrazione degli elaborati grafici “Carta dei Vincoli dell’Area 42/2004”** (Elaborati A.14.2a e A.14.2b) **con la mappatura completa dei beni paesaggistici** (tutelati ai sensi degli artt.134-136-142 e 143 del D.Lgs. 42/04), dei beni archeologici e monumentali tutelati dal D.Lgs 42/04 presenti nell’area vasta di 3 km dall’impianto, completa dell’elenco numerato dei beni con la relativa denominazione.
4. **Integrazione dei fotoinserimenti** riportati nella *“Relazione Paesaggistica”* (Elaborato A.14.0), *“con fotosimulazioni ante e post operam* prodotte anche dai punti panoramici / belvedere dei centri urbani / storici dei comuni di Banzi, dal quale l’impianto dista appena 2,6 Km, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania. Le fotosimulazioni integrative dovranno essere prodotte anche dalla SP6 in prossimità dei campi dell’impianto e dal Tratturo 063 Comunale Palazzo-Genzano. Poiché la valutazione di impatto ambientale

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



riguarda la totalità dell'impianto, comprensivo delle opere di connessione e di tutte le opere funzionali all'impianto stesso, è necessario produrre fotosimulazioni che illustrino anche l'inserimento della stazione utente, da ubicare in prossimità della nuova stazione Terna di Palazzo San Gervasio, nel contesto paesaggistico di riferimento.

Le fotosimulazioni dovranno comprendere anche tutti gli impianti fotovoltaici realizzati e autorizzati che rientrano nel cono ottico e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee le fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali;
- (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno;
- (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto;
- (vi) essere integrate con didascalie riportanti il nome del bene o delle località dalla quale è stata scattata la fotografia.

Inoltre, per ogni punto di ripresa fotografica (i 21 già analizzati e i punti nuovi) è necessario specificare la località e/o il sito di interesse e/o di fruizione.

5. Elaborazione del **progetto di mitigazione visiva dell'impianto e della SSE** completo di elaborati grafici e fotoinserti, che non si limiti alla proposta schematica di siepe lineare perimetrale indicata sulla "Relazione Tecnica opere di mitigazione" (Elaborato A12), ma che possa qualificare il paesaggio interessato dall'intervento attraverso misure più articolate ed adeguatamente illustrate.
6. Integrazione degli Elaborati "Intervisibilità cumulata" (Elaborati A.14.9) con l'elenco degli impianti esistenti, autorizzati e/o in fase di autorizzazione, riportati sugli elaborati richiamati, completo di informazioni relative alla tipologia e al proponente.

b) Per la componente archeologica

7. Integrare la documentazione prevista dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che dovrà essere redatta in conformità alle *Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)* come già richiesto dalla Soprintendenza della Basilicata con nota prot. n. 32 del 02/01/2023.

Il Funzionario del Servizio V
Arch. Daniele Vadala
(daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco  TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.