



COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

PROGETTO ESECUTIVO



TAV. N°

F

ELABORATO:

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

SCALA

DATA

AGGIOR.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ING.AGOSTINO SICA

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AGROPOLI (SA), _____

IL TECNICO
UFFICIO TECNICO COMUNALE-ING.AGOSTINO
SICA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
R I P O R T O							
<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 NP.01	Escavo subacqueo in roccia di qualsiasi natura, sia a sezione aperta sia a larga trincea, fino alla quota di m (-10,00) sotto il l.m.m., eseguita con mezzi idonei o previa minatura ... e idonee per la colmata, compreso l'eventuale trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.	SOMMANO m3	5'313,28	53,04	281'816,37	26'575,28 9,430	
2 NP.03	Ricognizione giornaliera a qualunque profondità del fondo marino da effettuarsi preventivamente alle operazioni di scavo e finalizzata all'individuazione di eventuali presenze di o ... oneri relativi alla bonifica da effettuarsi tramite Amministrazioni competenti in materia, secondo la normativa vigente.	SOMMANO m2	14'531,32	0,60	8'718,79	5'082,18 58,290	
3 NP.04	Salpamento subacqueo di cime, materiali grossolani, catene, elementi vari, anche insabbiati, fino ad una profondità di 5 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio ... onei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto all'isola ecologica del comune per i rifiuti non speciali.	SOMMANO a corpo	1,00	9'121,22	9'121,22	4'173,87 45,760	
4 NP.05	Oneri di discarica per il recupero di roccia in discarica autorizzata ,a norma di legge e secondo i piu' alti standards qualitativi ambientali. Il trattamento e recupero dovrà essere ... one dei lavori e per tutto il periodo necessario alla definizione dei lavori e del relativo conferimento in discarica.	SOMMANO t	30'356,62	8,80	267'138,26	26'713,83 10,000	
5 U.07.010.010 .a	Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione ... carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.	SOMMANO mc	2'865,58	36,67	105'080,82	71'454,96 68,000	
6 U.07.010.020 .a	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore d ... la movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico.	SOMMANO mc	12'525,61	51,64	646'822,50	446'307,53 69,000	
7 U.07.010.070 .a	Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune i ... rio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica	SOMMANO mc/km	207'044,70	0,62	128'367,71	0,00	
Parziale LAVORI A CORPO euro					1'447'065,67	580'307,65	40,102
T O T A L E euro					1'447'065,67	580'307,65	40,102
<p>AGROPOLI (SA), _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico UFFICIO TECNICO COMUNALE-ING.AGOSTINO SICA</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							
A R I P O R T A R E							