

Regione Umbria

COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR)

Progettazione della Centrale Solare "Maag Black Sheep" da 11.448 kWp



Proponente: Maag timo S.r.l.

Via Francesco Crispi N.98 - 80122 (NA)

Titolo: Computo metrico estimativo



Cod: **PR_14**

N° Elaborato: 46

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase Arch. Alessandro Visalli

Progetto dell'inserimento paesaggistico

AEDES GROUP ENGINEERING Collaboratori:

e mitigazione

Progettista:

Agr. Rosa Verde Urb. Patrizia Ruggiero Arch. Anna Sirica



tipo di progetto:

○ RILIEVO

Scala:

○ PRELIMINARE

DEFINITIVO

O ESECUTIVO

Progettista:

Ing. Rolando Roberto Ing. Giselle Roberto

Collaboratori:

Ing.Simone Bonacini Ing. Marco Balzano

Consulenza geologia Geol. Gaetano Ciccarelli,

Consulenza archeologia

Archeol. Concetta Claudia Costa

	_					
rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
00	Consegna	Luglio 2022	A4	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
01						
02						
03						
04						

Comune di Castel Giorgio Provincia di Terni

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione centrale solare MAAG Black Sheep

COMMITTENTE: MAAG Timo srl

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Roma, lì 25/07/2022

		C	OMPUT	О МЕТБ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	20.1.140	LM LAVORI A MISURA PULIZIA DEL TERRENO TAGLIO E TRITURAZIONE DELL'ERBA.Taglioltro occorre per dare il lavoro finito. Sommano 20.1.140			118.302,00			118.302,00 118.302,00	€ 0,23		€ 27.209,46
2	20.1.100.0	ESTIRPAMENTO.Estirpamento di elementivoro finito,primo innaffiamento icluso.	mq					118.302,00	6 0,23		27.209,40
	20.1.100.6	6) Di cespugli e arbusti singoli,particolarmente robusti.		100,00				100,00			
		Sommano 20.1.100.6	cad					100,00	€ 7,50		€ 750,00
		RECINZIONE E CANCELLI									
3	N.P. 01	Fornitura e posa in opera di recinzion all' opera la perfetta regola d' arte.									
		Recinzione perimetrale P1		1.405,2	8			1.405,28			
		Sommano N.P. 01	m					1.405,28	€ 20,00		€ 28.105,60
4	N.P.21	Fornitura e posa in opera di cancelloettrosladata con maglia a forma quadra.									
				2,00				2,00			
		Sommano N.P.21	cad					2,00	€ 2.000,00		€ 4.000,00
		VIABILITA'									
5	2.1.10	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI altro occorre per dare l'opera finita.									
		Viabilità perimetrale (larg. = 3,5 m)			1.382,11	3,50	0,30	1.451,22			
		Viabilità accessi									
		Lunghezza: 92+21			113,00			113,00			
		A Riportare:						1.564,22			€ 60.065,06

		Co	OMPUT	О МЕТЕ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						1.564,22			€ 60.065,06
		Sommano 2.1.10	mc					1.564,22	€ 4,95		€ 7.742,89
6	19.2.80	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATUltro occorre per dare il lavoro finito.									
		Viabilità perimetrale (larg. = 3,5 m)			1.382,11	3,50	0,30	1.451,22			
		Viabilità accessi									
		Lunghezza: 92+21			113,00			113,00			
		Sommano 19.2.80	mc					1.564,22	€ 24,10		€ 37.697,70
7	N.P.32	Rinterro o riempimento di cavi o di buagli scavidepositato sull'orlo del cavo									
		Per opere di sistemazione del terreno			1.382,11	3,50	0,30	1.451,22			
		Lunghezza: 21+92			113,00			113,00			
		Sommano N.P.32	mc					1.564,22	€ 2,36		€ 3.691,56
		CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)									
8	2.1.31.CAM	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI M altro occorre per dare l'opera finita.									
		Comprensivo rinterro ai margini dello scavo ritenute idonee dalla DL									
		Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez			338,07	0,60	0,80	162,27			
		Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 1 polif.) sez AS			466,20	0,60	0,80	223,78			
		Tracciati BT interni: scavo tracciato BT(X 2 polif.) Sez BS			182,65	0,80	0,80	116,90			
		Tracciati MT interni: scavo tracciato MT (X 1 polif.)interna Sez 1s			248,84	1,10	0,90	246,35			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2									
		polif.)interna non asfaltata A1			24,42	0,80	0,90	17,58			
		A Riportare:						766,88			€ 109.197,21

		CO	OMPUT	Э МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						766,88			€ 109.197,21
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 2 polif.)interna non asfaltata A1S			217,69	0,80	0,90	156,74			
		Tracciati BT-MT interni: scavo tracciato BT-MT (X 3 polif.)interna non asfaltata A2S			207,24	0,80	0,90	149,21			
		Verso SE (scavo in comune)									
		Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT verso SE (X1 polif.) sezione X			819,19	0,60	1,25	614,39			
		Tracciati MT verso SE asf.: scavo tracciato MT verso SE (X1 polif.) sezione Y									
					188,00	0,60	1,25	141,00			
		Tracciati MT verso SE: scavo tracciato MT verso SE (X2 polif.) sezione Z			0.60	0.00	1.25	0.60			
					8,60	0,90	1,25	9,68			
		Sommano 2.1.31.CAM	mc					1.837,90	€ 11,30		€ 20.768,27
9	2.2.10.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.Ri altro occorre per dare l'opera finita.									
	2.2.10.CAM.3. CAM	3.CAM) Con scarto di cava									
		Tracciati MT verso SE non asf.: scavo tracciato MT verso SE (X1 polif.) sezione X			819,19	0,60	0,70	344,06			
		Sommano 2.2.10.CAM.3.CAM	mc					344,06	€ 18,50		€ 6.365,11
10	19.4.20.0	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).Conglltro occorre per dare il lavoro finito.									
	19.4.20.1	1) Per carreggiate.									
		Strada asfaltata		10,00	188,00	0,60		1.128,00			
		Sommano 19.4.20.1	mqxc m					1.128,00	€ 1,92		€ 2.165,76
11	19.4.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI A Riportare:									€ 138.496,35

		C	OMPUT	О МЕТЕ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 138.496,35
		ltro occorre per dare il lavoro finito.									
		Strada asfaltata		20,00	188,00	0,60		2.256,00			
		Sommano 19.4.10	mqxc m					2.256,00	€ 1,39		€ 3.135,84
12	19.2.80	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATUltro occorre per dare il lavoro finito.									
		Strada asfaltata			188,00	0,60	0,50	56,40			
		Sommano 19.2.80	mc					56,40	€ 24,10		€ 1.359,24
13	19.1.30	DISFACIMENTO DI INTERA MASSICCIATA CONone in opera,prima della scomposizione.									
		Strada asfaltata			188,00	0,60	0,80	90,24			
		Sommano 19.1.30	mc					90,24	€ 5,70		€ 514,37
14	2.7.173.0	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R inoltre compreso quanto altro occorre.									
	2.7.173.22	22) Conferimento di materiali codice C da quelle di cui alla voce 17 03 01" .									
		Parti Uguali: 1,7x10		17,00	188,00	0,60	0,80	1.534,08			
		Sommano 2.7.173.22	q					1.534,08	€ 1,50		€ 2.301,12
15	N.P.33	Compenso alle discariche autorizzate oneri. e) rifiuti da demolizione stradale									
				1,70	188,00	0,60	0,80	153,41			
		Sommano N.P.33	ton					153,41	€ 17,00		€ 2.607,97
16	N.P.32	Rinterro o riempimento di cavi o di buagli scavidepositato sull'orlo del cavo									
		Per opere di sistemazione del terreno			819,19	0,60	0,70	344,06			
		A Riportare:						344,06			€ 148.414,89

		Co	OMPUT	О МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						344,06			€ 148.414,89
					188,00	0,60	0,80	90,24			
		Sommano N.P.32	mc					434,30	€ 2,36		€ 1.024,95
17	N.P. 02	Fornitura e posa in opera lastra in cei cavi delle dimensioni 100 x 50 x 5 cm									
		Cavidotto MT verso SE		1,00	1.016,00			1.016,00			
		Sommano N.P. 02	m					1.016,00	€ 10,00		€ 10.160,00
18	N.P. 03	Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione "linea elettrica"									
		Interno al lotto									
		Lunghezza: 1170+698,192		1,00	1.868,19			1.868,19			
		Esterno verso SE		1,00	1.016,00			1.016,00			
		Sommano N.P. 03	m					2.884,19	€ 0,50		€ 1.442,10
19	N.P. 18	Cavo BT ARG16R16 0,6/1kV (1x185 mmq) perché abbiamo tre cavi per cavidotto)									
		Cavo di BT 3x(3x185)									
		Parti Uguali: 3x3		9,00	7.639,00			68.751,00			
		Sommano N.P. 18	m					68.751,00	€ 4,50		€ 309.379,50
20	N.P.19	Cavo MT ARG7H1R 18/30 kV (1x95mmq)									
		Cavo MT da cabina a raccolta 3x(1x95)		3,00	681,18			2.043,54			
		Sommano N.P.19	m					2.043,54	€ 4,95		€ 10.115,52
21	N.P.20	Cavo MT ARG7H1R18/30 kV (1x120 mmq)									
21	11.1.20	Cavidotto verso SE 3x(1x1x120) P1		3,00	1.016,00			3.048,00			
		Sommano N.P.20	m	2,00	1.010,00			3.048,00	€ 7,23		€ 22.037,04
								3.040,00	7,23		
		A Riportare:									€ 502.574,00

		C	OMPUT	О МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 502.574,00
22	N.P. 15	Tubo corrugato termoplastico autoestinione , in opera: diametro esterno mm 250									
		corrugati 250 mm BT									
				1,00	1.170,00			1.170,00			
		corrugati 250 mm MT		1,00	698,00			698,00			
		Sommano N.P. 15	m					1.868,00	€ 13,50		€ 25.218,00
23	N.P. 15b	Tubo corrugato termoplastico autoestinione , in opera: diametro esterno mm 300									
		Corrugato 300 mm		1,00	1.016,00			1.016,00			
		Sommano N.P. 15b	m					1.016,00	€ 27,00		€ 27.432,00
24	N.P. 22a	Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm									
		inverter+ videosorveglianza									
		Parti Uguali: 30+34		64,00				64,00			
		Sommano N.P. 22a	cad					64,00	€ 21,25		€ 1.360,00
25	N.P. 22b	Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm									
		Lungo BT-MT		21,00				21,00			
		Sommano N.P. 22b	cad					21,00	€ 52,35		€ 1.099,35
		STRUTTURE									
26	N.P. 10c	TRK24 RIALZATO: struttura Tracker mono ad infissione. Struttura da 24 moduli.									
		TR_2p (24X610)		26,00				26,00			
		Sommano N.P. 10c	cad					26,00	€ 2.274,66		€ 59.141,16
27	N.P. 10d	TRK48 RIALZATO: struttura Tracker mono ad infissione. Struttura da 48 moduli.									
		TR_2p (48X 610)		378,00				378,00			
		A Riportare:						378,00			€ 616.824,51

		Co	OMPUT	O MET	RICO ESTIMA	ATIVO					
					F	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:						378,00			€ 616.824,51
		Sommano N.P. 10d	cad					378,00	€ 4.549,30		€ 1.719.635,40
		INVERTER									
28	N.P.08	Inverter di stringa 1500 Vdc modello Sutput power 320 kVA, Max efficiency 99%									
		INVERTER SG350		34,00				34,00			
		Sommano N.P.08	cad					34,00	€ 8.725,00		€ 296.650,00
29	N.P. 06	Datalogger, smart communication box LoInterface, PLC*2, MOXA EDS-408A-SS-SC-T									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 06	cad					1,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
		MODULI									
30	N.P. 11	Fornitura e posa in opera a piè d' opevoltaico monocristallino potenza 610 W									
		Modulo FV 610 W		18.768	,00			18.768,00			
		Sommano N.P. 11	cad					18.768,00	€ 158,60		€ 2.976.604,80
31	N.P.17	Fornitura e posa in opera cavo solare sezione 6 mmq									
				149.84	1,00			149.841,00			
		Sommano N.P.17	m					149.841,00	€ 1,50		€ 224.761,50
		FONDAZIONI CABINE									
32	2.1.10	SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI altro occorre per dare l'opera finita.									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		2,00	8,00	4,00	0,50	32,00			
		Fondazione volume tecnico		2,00	8,00	4,00	0,50	32,00			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	8,00	4,00	0,50	16,00			
		Sommano 2.1.10	mc					80,00	€ 4,95		€ 396,00
		A Riportare:									€ 5.836.372,21

		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FATTORI										
					FA	ATTORI						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
		Riporto:									€ 5.836.372,21	
33	3.3.12.0	CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRera finita.Sono escluse: le casseforme.										
	3.3.12.1	1) C25/30 (Rck 30 N/mmq).										
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		2,00	8,00	4,00	0,40	25,60				
		Fondazione volume tecnico		2,00	8,00	4,00	0,40	25,60				
		Fondazione cabina raccolta		1,00	8,00	4,00	0,40	12,80				
		Sommano 3.3.12.1	mc					64,00	€ 125,00		€ 8.000,00	
34	3.5.20.CAM	BARRE IN ACCIAIO B450C.Barre in acciaiffettivo sviluppo dei ferri progettato.										
		Fondazione cabina Cabina MT/BT										
		Parti Uguali: 25,60x100		2.560,0	0			2.560,00				
		Fondazione volume tecnico										
		Parti Uguali: 25,60x100		2.560,0	0			2.560,00				
		Fondazione cabina raccolta										
		Parti Uguali: 12,80x100		1.280,0	0			1.280,00				
		Sommano 3.5.20.CAM	kg					6.400,00	€ 1,40		€ 8.960,00	
35	N.P.32	Rinterro o riempimento di cavi o di buagli scavidepositato sull'orlo del cavo										
		Per opere di sistemazione del terreno		2,00	8,00	4,00	0,50	32,00				
				2,00	8,00	4,00	0,50	32,00				
				1,00	8,00	4,00	0,50	16,00				
		Sommano N.P.32	mc					80,00	€ 2,36		€ 188,80	
		CABINE										
36	N.P.25	Cabina MT/BT 7 MW										
		Cabina MT/BT cabina 7MW		2,00				2,00				
		Sommano N.P.25	cad					2,00	€ 144.941,17		€ 289.882,34	
		A Riportare:									€ 6.143.403,35	

		Co	OMPUT	O METI	RICO ESTIMA	ATIVO					
					F	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 6.143.403,35
37	N.P. 12.b	Volume tecnico in cls prefabbricato (8x3m)									
				2,00				2,00			
		Sommano N.P. 12.b	cad					2,00	€ 10.200,00		€ 20.400,00
38	N.P. 05	Cabina di raccolta composta da 2 scomparti									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 05	cad					1,00	€ 140.000,00		€ 140.000,00
		MESSA A TERRA									
41	15.7.10.0	CORDA O TONDO IN RAME NUDO.Corda o ton									
		altro occorre per dare l'opera finita.									
	15.7.10.2	2) Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).									
		Cabine		130,00				130,00			
		Sommano 15.7.10.2	m					130,00	€ 5,60		€ 728,00
42	15.7.60.0	PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE.Punta altro occorre per dare l'opera finita.									
	15.7.60.1	1) Di lunghezza pari a 1,5 m.									
				20,00				20,00			
		Sommano 15.7.60.1	cad					20,00	€ 43,80		€ 876,00
43	N.P. 22	Pozzetto di ispezione 300x300x300 mm									
		Cabine		20,00				20,00			
		Sommano N.P. 22	cad					20,00	€ 32,53		€ 650,60
44	N.P.29	Corda di rame nudo , in opera completantro scavo predisposto sezione 95 mm^2									
		Lungo sezione BT		7.639,0	0			7.639,00			
		Sommano N.P.29	m					7.639,00	€ 15,57		€ 118.939,23
		VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE									
		A Riportare:									€ 6.424.997,18

		Co	OMPUT	О МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
					FA	ATTORI					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:									€ 6.424.997,18
45	N.P. 16	Impianto di videosorveglianza compostotura di funzionamento da -40 a +55 $^{\circ}\mathrm{C}$.									
		Videosorveglianza		30,00				30,00			
		Sommano N.P. 16	cad					30,00	€ 752,00		€ 22.560,00
46	N.P. 16b	CAVI FIBRA OTTICA Cavo per trasmissioni in fibra tipo LSOH fibre12-50 /125 OM2									
		Perimetrale		1,00	1.405,28			1.405,28			
		Sommano N.P. 16b	m					1.405,28	€ 12,00		€ 16.863,36
		LC LAVORI A CORPO OPERE DI RETE									
39	N.P. 13a	SOTTOSTAZIONE N°1 DI TRASFORMAZIONE 30are il lavoro finito e a regola d'arte.									
		-		1,00				1,00			
		Sommano N.P. 13a	cad					1,00	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00
40	N.P. 14a	Collegamento Sottostazione Utente N°1 lavoro finito a perfetta regola d'arte									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 14a	cad					1,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
		OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO									
47	N.P. 23	Opere di mitigazione e connessioni eco comprensivo di impianto di irrigazione									
				1,00				1,00			
		Sommano N.P. 23	a								
			corpo					1,00	€ 265.792,24		€ 265.792,24
	ImpC	Totale lavori									€ 8.430.212,78

	CO	OMPUT	О МЕТІ	RICO ESTIMA	ATIVO					
				FA	ATTORI					
N.R	ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
	ImpC Totale lavori									€ 8.430.212,78 € 8.430.212,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
PULIZIA DEL TERRENO	pag.	1
RECINZIONE E CANCELLI	pag.	1
VIABILITA'	pag.	1
CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	pag.	2
STRUTTURE	pag.	6
INVERTER	pag.	7
MODULI	pag.	7
FONDAZIONI CABINE	pag.	7
CABINE	pag.	8
MESSA A TERRA	pag.	9
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	9
LC - LAVORI A CORPO	pag.	10
OPERE DI RETE	pag.	10
OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO	pag.	10