



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale 00397470873

CENTRO DIREZIONALE NOVALUCE II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'" "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni Strade" e "Ufficio Catasto Stradale"

Protocollo n° 43544.....

Classificazione n° 11.1.1

Catania 21/07/2023.....

Via Novaluce n° 67/a

95030 Tremestieri Etneo (CT)

Tel. 095/4011111

Oggetto: ID 9898 - Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato "San Todaro", della potenza pari a 50,89 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi in agro dei Comuni di Centuripe (EN) e Paternò (CT).

Proponente: **SOLARIA PROMOZIONE E SVILUPPO FOTOVOLTAICO S.r.l.**

Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 - ROMA

VA@pec.mite.gov.it

e p.c. Dirigente del
II Dipartimento – Gestione Tecnica
4° Servizio
*Ambiente - Energia - Polizia Provinciale e Protezione
Civile*
(Arch. Rosario Leonardi)

SEDE

Si fa seguito alla nota di Codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, prot. n. 2023.0103771 del 26/06/2023, registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 39368 del 26/06/2023, relativa alla Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto indicato.

Premesso che, questo Ufficio non ha competenze su aspetti di natura Ambientale e Paesaggistica e potrà rilasciare provvedimenti autorizzativi limitatamente alle opere che interessano la viabilità dell'Ente e quindi esclusivamente per la realizzazione di accessi carrabili e pedonali, recinzioni, opere all'interno della fascia di rispetto stradale ed attraversamenti aerei ed in sottosuolo della strada.

Accertato, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali visionati, che:

- Le aree interessate dall'impianto in questione, ricadono in località San Todaro, nel territorio del Comune di Centuripe (EN).
- Le opere per la connessione alla rete elettrica dell'impianto di produzione agrivoltaico, mediante la posa in opera di elettrodotto a M.T. in cavo interrato, interessano le strade di competenza di questo Ente denominate Ex S.R. "Poggio Monaco ex Trazzera Rena", S.P. 24, ed S.P. 15, tratti ricadenti nel territorio del Comune di Paternò, per una lunghezza complessiva di circa km. 9+700.

U
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Citta' Metropolitana di Catania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0043544/2023 del 21/07/2023
Firmatario: GIUSEPPE GALIZIA

Per quanto di competenza di questo Ufficio, nel prendere atto del contenuto negli elaborati progettuali esaminati, in linea preventiva, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio delle successive concessioni, per i seguenti lavori:

- **Scavi in senso longitudinale e trasversale** da effettuare lungo le strade provinciali denominate Ex S.R. "Poggio Monaco ex Trazzera Rena", S.P. 24 (con esclusione del ponte La Barca di proprietà di altro Ente), ed S.P. 15, da realizzare nella piattaforma stradale per la posa in opera di una o più terna di cavi MT. + tubazione cavo di terra + cavo in fibra ottica.

Si evidenzia che lungo le strade di proprietà di questo Ente, i sottoservizi devono passare all'interno di tubazione corrugata di adeguato diametro, detta tubazione deve essere posta ad una profondità minima di mt. 1,00 misurata dall'estradosso della tubazione stessa al piano di rotolamento della strada. I materiali dei riempimenti degli scavi ed i relativi spessori, devono essere conformi a quelli prescritti da questo Ente (vedi particolare della sezione di scavo allegato).

CONDIZIONI PRESCRIZIONI

MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE E DI RIPRISTINO

1. Dovranno essere acquisiti, preventivamente, tutti i pareri degli Enti interessati, nonché espletati tutti gli adempimenti di Legge.
2. Dovrà essere rispettato, in fase di progettazione esecutiva, il disposto del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Dovrà essere prevista, in fase di progettazione esecutiva, la fondazione stradale con misto granulometrico di cava, opportunamente costipato per dare uno spessore finito di cm. 30, fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata.
4. Dovrà essere prevista, in fase di progettazione esecutiva, la pavimentazione stradale, dopo compattazione dei riempimenti, con conglomerati bituminosi aventi i seguenti spessori: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder e cm. 3 per il manto di usura, quest'ultimo dovrà essere esteso per tutta l'area di intervento ed applicato previa scarificazione.
5. Tutti gli impianti ed opere previsti nella sede stradale dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla normativa CEI, UNEL, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili. Dovranno essere rispettate le distanze degli impianti dai limiti della carreggiata e dalla sede stradale prescritte dalle Norme CEI attualmente vigenti.
6. I manufatti protettivi dei cavidotti dovranno essere posizionati con l'estradosso protettivo ad una profondità non inferiore a ml. 1,00 dal piano viabile.
7. Gli attraversamenti dei corsi d'acqua o fossi esistenti dovranno essere previsti mediante struttura indipendente rispetto all'impalcato stradale.
8. Eventuali ed ulteriori opere da realizzare lungo le strade dell'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Ente.

Il presente viene rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, e fatti salvi i poteri che la Legge attribuisce ad altri Organi, non costituisce titolo per l'esecuzione dei suddetti lavori, restando gli stessi subordinati all'acquisizione preventiva della concessione, a seguito di regolare istanza, una per ogni strada provinciale interessata, completa di tutti gli elaborati di rito.

Referente - I. D. T. ing. Elio Marcello Saitta tel. 095/4012354

Istruttore - I. T. geom. Maria Grazia Raneri tel. 095/4012349

**Il Capo Dipartimento Tecnico
(Ing. Giuseppe Galizia)**





CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'"
UFFICIO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"**

Sezione trasversale per ripristino scavi dopo posa sottoservizi

Ripristino strato di usura previa scarificazione, per almeno ml. 5,00 in senso trasversale ed almeno mezza carreggiata in senso longitudinale

