

Proponente



IONIO FUEL S.R.L.  
Riviera di Chiaia n°276  
80121 Napoli (NA)



# DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE PER IL GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Comune di Crotona area industriale CO.R.A.P. "Ionio Fuel - Crotona LNG"

Società di ingegneria incaricata per la progettazione




**LASTPROJECT**

LAST PROJECT S.R.L

Sede legale ed uffici:

80121 Napoli (NA) - Riviera di Chiaia n°276  
Tel +39 081 0607954 - Fax +39 081 19361324  
P.IVA:07557711210

DEPOSITO COSTIERO DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL DA 20.000 MC  
NEL COMUNE DI CROTONE IN ZONA INDUSTRIALE CO.R.A.P.  
PROVINCIA DI CROTONE



People, Skills, Equipment.

Saipem S.p.A.



Festa S.p.A.

MOLINO • FACCHINELLI • ZERBINI  
& PARTNERS  
CORPORATE FINANCE

Molino Facchinelli Zerbinini & Partners S.r.l.

ICARO

ICARO S.r.l.

Gruppo di lavoro Last Project S.r.l.

Studio di impatto ambientale

Arch. Maddalena Proto

Opere antincendio

Arch. Luigi Vartuli

Opere strutturali

Ing. Alfredo Stompanato

Sicurezza Cantieri

Arch. Rosa Vartuli

Opere civili

Arch. Maddalena Proto

Arch. Luigi Vartuli

Consulenze specialistiche

Ingegneria Gestionale

Dott. Ing. Valentina Vartuli

Studio di fattibilità

Dott. Luca Lamagna

Geologia e geotecnica

Geol. Alessandro Amato

Opere Idrauliche

Ing. Giovanni Bruno

Studio di impatto acustico, Valutazione delle emissioni in atmosfera

Ing. Carmine landolo

Rapporto preliminare di sicurezza

ICARO S.r.l.

## RELAZIONE GENERALE - RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

03 - RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA (D.LGS. 105/2015)

NOME FILE

P\_07\_RI\_01\_REL\_R00

SCALA

Progetto Definitivo

CODICE ELAB.

P07RI01REL R00

REV. A

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2019			



Deposito di stoccaggio e Terminale Off-Shore – Area industriale C.O.R.A.P., Crotone

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

(ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs 105/15)

---

### Relazione Generale

---

Cod. Elab. P 07 RI 01 REL R00

Progetto n. 19197II

P_07_RI_01_ALL_R00 - Relazione generale Rv02.docx	Luglio 2019	02	GG – AC	Alessandro Cherici
<b>Nome file</b>	<b>Data</b>	<b>Revisione</b>	<b>Elaborato da</b>	<b>Controllato da</b>
<b>Il presente documento è composto da una Relazione di n. 78 pagine e da n. 16 Allegati e da n. 4 Moduli specialistici alla Relazione stessa.</b>				

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

### INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
Obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.....	7
Struttura del Rapporto preliminare di sicurezza .....	8
Relazione Generale .....	8
Allegati Tecnici .....	10
Moduli tecnici specialistici di approfondimento .....	11
<b>A DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO .....</b>	<b>12</b>
A.1 Dati generali.....	12
A.1.1 Nominativo e dati del Gestore .....	12
A.1.2 Denominazione ed ubicazione dello stabilimento .....	12
A.1.3 Responsabile della progettazione esecutiva .....	12
A.1.4 Responsabile dell'esecuzione del Rapporto Preliminare di Sicurezza .....	13
A.2 Localizzazione e identificazione dello Stabilimento .....	13
A.2.1 Corografia della zona .....	13
A.2.2 Posizione dello stabilimento .....	14
A.2.3 Planimetria, Piante e sezioni dell'impianto .....	14
<b>B INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO .....</b>	<b>16</b>
B.3 Descrizione delle attività.....	16
B.3.1 Descrizione dettagliata .....	17
B.3.2 Tecnologia di base adottata.....	34
B.3.3 Schema a blocchi quantificato e schema dei processi produttivi .....	34
B.3.4 Capacità produttiva.....	35
B.3.5 Informazioni relative alle sostanze pericolose.....	35
<b>C SICUREZZA DELLO STABILIMENTO .....</b>	<b>38</b>
C.1 Analisi dell'esperienza storica incidentale .....	38
C.1.1 Problemi noti di salute e sicurezza .....	38
C.1.2 Esperienza storica .....	39
C.2 Reazioni incontrollate .....	39
C.3 Eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici .....	40
C.3.1 Condizioni meteorologiche prevalenti.....	40
C.3.2 Cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche .....	41
C.4 Analisi della sequenza degli eventi incidentali.....	42
C.4.0 Analisi preliminare per individuare aree critiche .....	42
C.4.1 Individuazione degli eventi e scenari incidentali .....	44
C.4.2 Stima delle conseguenze.....	46
C.4.3 Rappresentazione cartografica delle conseguenze.....	47
C.4.4 Eventi incidentali con effetto sull'ambiente .....	47
C.5 Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio.....	47

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

C.5.1	Sintesi degli eventi incidentali .....	47
C.5.2	Elementi per la pianificazione del territorio .....	50
C.6	Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti .....	50
C.6.1	Sistemi di prevenzione e di mitigazione.....	51
C.6.2	Accorgimenti previsti per prevenire l'errore umano in aree critiche .....	51
C.6.3	Valutazione della sicurezza in relazione alle diverse fasi operative dell'impianto .....	53
C.7	Criteri progettuali e costruttivi .....	53
C.7.1	Precauzioni e coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture .....	53
C.7.2	Norme e criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche .....	54
C.7.3	Norme e criteri utilizzati per la progettazione dei recipienti, dei serbatoi, delle tubazioni e dei sistemi di scarico della pressione.....	54
C.7.4	Scarichi funzionali di emergenza all'atmosfera di prodotti infiammabili .....	58
C.7.5	Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco .....	59
C.7.6	Criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di corrosione esterna .....	59
C.7.7	Zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive .....	59
C.7.8	Criteri di protezione e controllo delle apparecchiature contenenti sostanze corrosive.....	59
C.7.9	Procedure di controllo adottate per la produzione ed installazione delle apparecchiature .....	60
C.7.10	Sistemi di blocco di sicurezza e criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova .....	60
C.7.11	Luoghi in cui è presente il rischio di formazione di miscele infiammabili.....	62
C.7.12	Precauzioni assunte per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento possano essere danneggiati a seguito di collisione-urti .....	62
<b>C.8</b>	<b>SISTEMI DI RILEVAMENTO .....</b>	<b>62</b>
<b>D</b>	<b>SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI .....</b>	<b>65</b>
D.1	Sostanze pericolose emesse nel caso di anomalia e nel caso di incidente .....	65
D.2	Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante .....	65
D.2.1	Possibili effetti di incendi o esplosioni all'interno/esterno dello stabilimento.....	65
D.2.2	Valutazione degli effetti degli incidenti indotti.....	65
D.2.3	Valutazione delle misure di mitigazione per gli incidenti indotti.....	65
D.3	Sistemi di contenimento .....	66
D.3.1	Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze infiammabili .....	66
D.3.2	Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze pericolose per l'ambiente .....	67
D.3.3	Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di gas-vapori tossici .....	67
D.4	Controllo Operativo .....	68
D.4.1	Istruzioni operative collegate al rischio d'incidente rilevante .....	68
D.6	Fonti di rischio mobili.....	68
D.6.1	Descrizione fonti di rischio mobili.....	68
D.6.2	Precauzioni adottate per prevenire il rischio associato a fonti di rischio mobili .....	69

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

<b>Titolo:</b> Relazione Generale	<b>Progetto n.</b> 19197II
D.7	Restrizioni per l'accesso all'impianto e prevenzione atti deliberati..... 69
D.8	Misure contro l'incendio ..... 69
D.8.1	Impianti, attrezzature ed organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi ..... 69
D.8.2	Sistema di drenaggio durante l'emergenza ..... 71
D.8.3	Fonti di approvvigionamento idrico ..... 71
D.8.4	Certificato di Prevenzione Incendi ..... 71
D.9	Situazioni di emergenza e relativi piani ..... 72
D.9.1	Dislocazione di sale controllo, uffici, laboratori e apparecchiature principali ..... 72
D.9.3	Ubicazione dei servizi di emergenza e dei presidi sanitari..... 75
<b>E</b>	<b>IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI ..... 76</b>
E.1	Trattamento e depurazione reflui..... 76
E.1.1	Impianti di trattamento e depurazione dei reflui liquidi ..... 76
E.1.2	Rete fognaria e relazione con i corsi d'acqua ..... 76
E.2	Gestione dei rifiuti pericolosi ..... 77
E.2.1	Modalità di Smaltimento dei Rifiuti ..... 77
<b>ACRONIMI</b>	<b>..... 78</b>

### ELENCO ALLEGATI

Numero	Descrizione
<b>A.1.2</b>	Planimetria dei confini del Deposito di stoccaggio e Terminale Off-Shore
<b>A.1.3</b>	Referenze del progettista del Deposito di stoccaggio e Terminale Off-Shore
<b>A.1.4</b>	Referenze generali dell'estensore del Rapporto di Sicurezza Preliminare
<b>A.2.1</b>	Corografia della zona circostante lo Stabilimento con raggio di 2000 m attorno allo stabilimento
<b>A.2.2</b>	Planimetria generale dello Stabilimento con raggio di 500 m attorno allo stabilimento
<b>A.2.3</b>	Planimetrie/viste/sezioni per le unità critiche dello stabilimento
<b>B.3.1</b>	Relazione Tecnico illustrativa
<b>B.3.3</b>	Schema di flusso
<b>B.3.5</b>	Schede di sicurezza
<b>C.5.1</b>	Tabella riepilogativa degli eventi incidentali
<b>C.5.2</b>	Elementi per la pianificazione del territorio
<b>D.3.1</b>	Planimetria sistema raccolta GNL
<b>D.6.2</b>	Planimetria viabilità interna
<b>D.8.1</b> (rif. Allegato I11)	“Progetto antincendio” ed elaborati grafici Planimetria della rete antincendio di Stabilimento
<b>D.8.4</b> (rif. Allegato I9)	Planimetria con l'indicazione delle attività Prevenzione Incendi
<b>E.1.2</b>	Planimetria delle reti fognarie di Stabilimento

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II**Elenco Moduli tecnici specialistici di approfondimento**

Descrizione
Modulo 1: Analisi storica
Modulo 2: Metodo ad indici
Modulo 3: Analisi dei rischi di incidente rilevante
Modulo 4: Rischi tecnologici connessi ai fenomeni naturali anomali (Na-Tech)
Modulo 5: Inquadramento ambientale

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**PREMESSA**

La società Ionio Fuel, intende realizzare all'interno della zona destinata alle attività industriali del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria (C.O.R.A.P.), nel Comune di Crotone, un Deposito costiero di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da 20.000 mc per la ricezione, lo stoccaggio, la vaporizzazione e la distribuzione di gas naturale.

Il progetto prevede l'implementazione di una filiera per la ricezione del gas naturale liquido (GNL) a mezzo di navi metaniere, lo stoccaggio all'interno di serbatoi, la vaporizzazione e la successiva distribuzione (sia allo stato liquido che gassoso) mediante:

- condotte di trasferimento dedicate, per la distribuzione del GN (gas naturale) alla rete nazionale;
- autocisterne (di capacità pari a circa 50 m<sup>3</sup> di GNL), per il trasporto di GNL su gomma sul territorio o rifornire le navi (attuando così le direttive europee sull'utilizzo del GNL come combustibile per le imbarcazioni).
- bettoline (piccole navi cisterna).

Il Deposito avrà una capacità complessiva geometrica di 22.068 m<sup>3</sup> complessivi di GNL, ottenuta mediante una soluzione modulare costituita da n. 18 serbatoi del tipo "Full Containment". I serbatoi avranno una capacità nominale di stoccaggio di 22.068 mc di GNL (1.226 mc per serbatoio) la capacità effettiva sarà invece inferiore, pari a circa 19.872 mc (90% di riempimento totale).

La capacità di movimentazione del Deposito è prevista pari a 1.440.000 mc di GNL/anno.

Il Deposito potrà rigassificare 832 milioni di metri cubi annui di gas naturale l'anno, che saranno immessi nella rete regionale.

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a consentire:

- l'attracco di navi metaniere aventi capacità massima di 27.500 m<sup>3</sup> ed il relativo scarico del GNL attraverso bracci di carico posizionati lungo il Terminale di accosto navi;
- il trasferimento del GNL dalle navi metaniere ai serbatoi di stoccaggio;
- lo stoccaggio del GNL in serbatoi orizzontali ciascuno della capacità geometrica di 1.226 m<sup>3</sup>;
- la vaporizzazione del GNL ed il suo invio in fase gas (GN) alla rete di distribuzione;
- Il carico di GNL in autocisterna per la relativa distribuzione.
- Il carico di GNL in Bettoline.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

L'intero "Stabilimento" sarà suddiviso in aree funzionali:

- Terminale off-shore per attracco navi metaniere e trasferimento del GNL: comprenderà le infrastrutture e i dispositivi per l'ormeggio delle metaniere e tutti i dispositivi e le apparecchiature necessarie per il corretto trasferimento e la misurazione del GNL e del BOG (boil off gas);
- area Deposito ove saranno posti i serbatoi di stoccaggio del GNL: comprenderà i serbatoi e tutti i dispositivi accessori ed ausiliari necessari alla loro corretta gestione; comprenderà inoltre la sala controllo per la supervisione e la gestione del Deposito Costiero;
- area di carico autocisterne: comprenderà le baie di carico/raffreddamento per le autocisterne, le pompe, i sistemi di misurazione del carico e tutti i sistemi ausiliari per il corretto funzionamento e gestione;
- area di vaporizzazione comprenderà il vaporizzatore ad aria e le relative apparecchiature;
- area gestione del BOG: comprenderà i compressori BOG, i motori a combustione interna nonché la torcia di emergenza;
- area sistemi di gestione emergenza: comprenderà i sistemi antincendio con riserva idrica d'acqua antincendio, il gruppo elettrogeno;
- area servizi: comprenderà i servizi tecnologici e gli edifici di servizio (magazzino, officina, uffici etc.).

**Obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015**

In relazione ai quantitativi di GNL previsti pari a circa 10.000 t, lo Stabilimento risulta essere assoggettabile a "stabilimento di soglia superiore" ed è pertanto soggetto a:

- Articolo 13 – Notifica;
- Articolo 14 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- Articoli 16 - Rapporto di Sicurezza per Nuovi Stabilimenti.

Il responsabile dell'iniziativa è tenuto a presentare, in conformità all'Art. 16 richiamato, un Rapporto Preliminare di Sicurezza da sottoporre alla approvazione del Comitato Tecnico Regionale della Calabria secondo le procedure previste dall'art. 17, comma 2, del Decreto stesso.

**Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare di Sicurezza.**

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Struttura del Rapporto preliminare di sicurezza**

Il presente Rapporto Preliminare di Sicurezza è stato elaborato in accordo all'Allegato C del D.LGs 105/2015 ed è strutturato in:

- **Relazione generale** (aspetti descrittivi e sintesi delle valutazioni condotte);
- **Allegati tecnici-tematici** alla relazione generale (Planimetrie, schemi etc.);
- **Moduli tecnici specialistici** che contengono approfondimenti specifici.

**Relazione Generale**

Il Rapporto Preliminare di Sicurezza contiene le informazioni di cui ai paragrafi ed ai punti elencati nella Parte 2 dell'Allegato C al citato D.Lgs 105/2015 e di seguito riportati per completezza di informazione.

**A DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO****A.1 Dati generali**

- A.1.1 Nominativo e dati del Gestore
- A.1.2 Denominazione ed ubicazione dello stabilimento
- A.1.3 Responsabile della progettazione esecutiva
- A.1.4 Responsabile dell'esecuzione del Rapporto Preliminare di Sicurezza

**A.2 Localizzazione e identificazione dello Stabilimento**

- A.2.1 Corografia della zona
- A.2.2 Posizione dello stabilimento
- A.2.3 Planimetria, Piante e sezioni dell'impianto

**B INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO****B.3 Descrizione delle attività**

- B.3.1 Descrizione dettagliata
- B.3.2 Tecnologia di base adottata
- B.3.3 Schema a blocchi quantificato e schema dei processi produttivi
- B.3.4 Capacità produttiva
- B.3.5 Informazioni relative alle sostanze pericolose

**C SICUREZZA DELLO STABILIMENTO****C.1 Analisi dell'esperienza storica incidentale**

- C.1.1 Problemi noti di salute e sicurezza
- C.1.2 Esperienza storica

**C.2 Reazioni incontrollate****C.3 Eventi meteorologici, geofisici, meteomarine, ceraunici e dissesti idrogeologici**

- C.3.1 Condizioni meteorologiche prevalenti
- C.3.2 Cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

- C.4** Analisi della sequenza degli eventi incidentali
- C.4.0 Analisi preliminare per individuare aree critiche
- C.4.1 Individuazione degli eventi e scenari incidentali
- C.4.2 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
- C.4.3 Rappresentazione cartografica delle conseguenze
- C.4.4 Eventi incidentali con effetto sull'ambiente
- C.5** Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio
- C.5.1 Sintesi degli eventi incidentali
- C.5.2 Elementi per la pianificazione del territorio
- C.6** Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti
- C.6.1 Sistemi di prevenzione e di mitigazione
- C.6.2 Accorgimenti previsti per prevenire l'errore umano in aree critiche
- C.6.3 Valutazione della sicurezza in relazione alle diverse fasi operative dell'impianto
- C.7** Criteri progettuali e costruttivi
- C.7.1 Precauzioni e coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture
- C.7.2 Norme e criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche
- C.7.3 Norme e criteri utilizzati per la progettazione dei recipienti, dei serbatoi, delle tubazioni e dei sistemi di scarico della pressione
- C.7.4 Scarichi funzionali di emergenza all'atmosfera di prodotti infiammabili
- C.7.5 Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco
- C.7.6 Criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di corrosione esterna
- C.7.7 Zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive
- C.7.8 Criteri di protezione e controllo delle apparecchiature contenenti sostanze corrosive
- C.7.9 Procedure di controllo adottate per la produzione ed installazione delle apparecchiature
- C.7.10 Sistemi di blocco di sicurezza e criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova
- C.7.11 Luoghi in cui è presente il rischio di formazione di miscele infiammabili
- C.7.12 Precauzioni assunte per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento possano essere danneggiati a seguito di collisione-urti
- C.8** SISTEMI DI RILEVAMENTO
- D** SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
- D.1** Sostanze pericolose emesse nel caso di anomalia e nel caso di incidente
- D.2** Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante
- D.2.1 Possibili effetti di incendi o esplosioni all'interno/esterno dello stabilimento
- D.2.2 Valutazione degli effetti degli incidenti indotti
- D.2.3 Valutazione delle misure di mitigazione per gli incidenti indotti
- D.3** Sistemi di contenimento
- D.3.1 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze infiammabili
- D.3.2 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze pericolosa per l'ambiente
- D.3.3 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di gas-vapori tossici

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

- D.4 Controllo Operativo
  - D.4.1 Istruzioni operative collegate al rischio di incidenti rilevanti
- D.6 Fonti di rischio mobili
  - D.6.1 Descrizione fonti di rischio mobili
  - D.6.2 Precauzioni adottate per prevenire il rischio associato a fonti di rischio mobili
- D.7 Restrizioni per l'accesso all'impianto e prevenzione atti deliberati
- D.8 Misure contro l'incendio
  - D.8.1 Impianti, attrezzature ed organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi
  - D.8.2 Sistema di drenaggio durante l'emergenza
  - D.8.3 Fonti di approvvigionamento idrico
  - D.8.4 Certificato di Prevenzione Incendi
- D.9 Situazioni di emergenza e relativi piani
  - D.9.1 Dislocazione di sale controllo, uffici, laboratori e apparecchiature principali
  - D.9.3 Ubicazione dei servizi di emergenza e dei presidi sanitari

### **E IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI**

- E.1 Trattamento e depurazione reflui
  - E.1.1 Impianti di trattamento e depurazione dei reflui liquidi
  - E.1.2 Rete fognaria e relazione con i corsi d'acqua
- E.2 Gestione dei rifiuti pericolosi
  - E.2.1 Modalità di Smaltimento dei Rifiuti

### **Allegati Tecnici**

ALLEGATI CHE DEVONO FARE PARTE INTEGRANTE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA		Riferimento
All. I.2	Schede dati di sicurezza delle sostanze pericolose	Allegato B.3.5
All. I.4	Tabella riepilogativa delle sostanze di cui all'allegato 1 e relative quantità max	Paragrafo B.3.5
All. I.5	Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali.	Allegato C.5.1
All. I.9	Planimetria delle attività soggette ai sensi del DPR151/2011 e s.m.i	Allegato D.8.4
All. I.11	Documentazione di Prevenzione Incendi relativa alle attività di cui all'allegato I.9	Allegato D.8.1

**Tabella 0 – Allegati minimi**

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Moduli tecnici specialistici di approfondimento**

- Modulo 1: Analisi storica;
- Modulo 2: Metodo ad indici;
- Modulo 3: Analisi dei rischi di incidente rilevante;
- Modulo 4: Rischi tecnologici connessi ai fenomeni naturali anomali (Na-Tech);
- Modulo 5: Inquadramento ambientale.

Ciascun modulo contiene l'intero sviluppo del tema cui si riferisce ed include, ove necessario, ulteriori allegati specifici che riportano gli sviluppi di dettaglio. Ad esempio il Modulo 3 Analisi di Rischio è corredato dagli allegati tecnici di sviluppo quali ad esempio report analisi, tabulati simulazione delle conseguenze, mappe delle distanze di danno), come da indice del contenuto.

Per quanto concerne il modulo 5 Inquadramento ambientale, questo è costituito da alcuni documenti "Ionio Fuel" elaborati per il previsto procedimento VIA e che contengono le necessarie informazioni sugli aspetti ambientali.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

### A DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

#### A.1 Dati generali

##### A.1.1 Nominativo e dati del Gestore

In relazione allo stato di avanzamento del progetto deve essere ancora definito sia un organigramma aziendale, sia funzioni e nominativi.

Nel seguito pertanto è indicata l'attuale figura che ha funzione di responsabilità ai sensi del D.Lgs 105/2015.

Informazioni sul Gestore dello Stabilimento	
Nominativo	Ionio Fuel S.r.l
Codice Fiscale	02759540210
Indirizzo – Sede legale	Riviera di Chiaia, 276 - 80121 NAPOLI
Telefono	081/0607954

Tabella 1 – Dati gestore

##### A.1.2 Denominazione ed ubicazione dello stabilimento

Informazioni sullo Stabilimento	
Denominazione	Ionio Fuel S.r.l
Ubicazione	Comune di Crotone, Area industriale C.O.R.A.P
Coordinate geografiche WGS84	latitudine Nord: 4340462,843 - longitudine Est:507371,529
Telefono	081/0607954
Email	<a href="mailto:info@ioniofuel.com">info@ioniofuel.com</a>
Email PEC	<a href="mailto:email@pec.ioniofuel.com">email@pec.ioniofuel.com</a>

Tabella 2 – Denominazione stabilimento

In **Allegato A.1.2** è inserita la planimetria del Deposito di stoccaggio e Terminale Off-Shore di attracco navi metaniere.

##### A.1.3 Responsabile della progettazione esecutiva

La progettazione di base per la fase di fattibilità è stata curata dalla società "Last Project Srl", per conto di "Proto Power srl" incaricata dalla società Ionio Fuel S.r.l, le cui referenze sono riportate in **Allegato A.1.3**.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**A.1.4 Responsabile dell'esecuzione del Rapporto Preliminare di Sicurezza**

Il presente Rapporto Preliminare di Sicurezza è stato elaborato e redatto dal personale tecnico qualificato della ICARO s.r.l. con sede legale ed uffici in Cortona (AR), Piazza Duomo 1, nelle figure di P.Ch. Alessandro Cherici, Dott. Gabriele Giani, Dott. Mattia Manneschi, Dott.ssa Angioli Manola, Dott. Francesco Piegai, Dott.ssa Annalisa Romiti, con l'indispensabile supporto ed assistenza da parte del personale tecnico della "Proto Power" e della società "Last Project".

Responsabile dell'estensione del Rapporto preliminare di Sicurezza (Estensore) è il P.Ch. Alessandro Cherici, il cui curriculum, congiuntamente ai curricula dei tecnici ICARO ed alle referenze della Società ICARO s.r.l., sono riportate in **Allegato A.1.4.**

**A.2 Localizzazione e identificazione dello Stabilimento****A.2.1 Corografia della zona**

L'area del nuovo Deposito Costiero ricade all'interno della zona destinata alle attività industriali del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria (C.O.R.A.P.) ad una distanza dalla fascia costiera (posta quest'ultima tra la foce del fiume Esaro a Sud e la foce del fiume Passo Vecchio a Nord) prospiciente il Deposito di circa 2.200 metri all'interno del perimetro dell'agglomerato industriale di Crotone.

Il sito è localizzato a Nord rispetto al Centro della città di Crotone (dista circa 4,5 km), in area attualmente sgombra da qualsiasi tipo di attività. Il Terminale identificato per lo scarico del GNL con le metaniere, sarà realizzato a circa 1,5 km dalla costa ionica e lo stesso dista circa 2 Km dal Porto Nuovo di Crotone localizzato a Nord della città.

L'area prescelta è caratterizzata pertanto dall'essere in zona facilmente accessibile dal punto di vista viario, vicino a strade di grande viabilità. La superficie totale dell'intero lotto interessato dal progetto è di circa **6,7 Ha.**

La società IONIO FUEL è promissaria acquirente del terreno individuato al Catasto al Foglio di Mappa n.25, di una parte della P.IIa n. 1015 di 114.914 mq. Per il Deposito se ne utilizzerà una parte circa 67.176 mq. Per le opere di connessione si utilizzeranno un'ulteriore porzione della P.IIa n.1015 e parte della P.IIa n.1019 del Foglio di Mappa n.25.

Il Piano Regolatore Industriale prevede che l'area interessata dall'intervento (P.IIa n.1015 (parte) del FG n.25 ricade in Zona "A" - AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (industriali ed artigianali).

In Allegato A.2.1 si riporta la corografia del sito su Carta Tecnica Regionale (CTR) della Regione Calabria comprendente l'area circoscritta da un raggio di 2 km (così come da Allegato C art. 15 del D.Lgs. 105/2015 "Localizzazione ed identificazione dello stabilimento" che individua un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento).

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Nella corografia allegata sono indicati i principali elementi territoriali, urbanistici ed ambientali presenti nell'area compresa entro 2 km di raggio dalle previste installazioni.

**Centri di soccorso**

L'ospedale civile più vicino al Deposito è l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, ubicato ad una distanza di circa 4,2 km.

**Stazione Vigili del Fuoco**

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco più prossimo dista circa 4,6 km dallo stabilimento.

**Forze dell'ordine**

E' inoltre presente ad una distanza di circa 3,3 Km dal Deposito, l'Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Crotone.

**A.2.2 Posizione dello stabilimento**

In **Allegato A.2.2** è riportata la mappa in scala 1:5.000 della zona.

**A.2.3 Planimetria, Piante e sezioni dell'impianto**

In **Allegato A.2.3** è riportata la planimetria generale del Deposito di stoccaggio e Terminale Off-Shore in cui sono stati individuati confini delle principali unità logiche dell'impianto. Inoltre, sono riportate le planimetrie di dettaglio (incluse viste e sezioni, dove significative) delle principali apparecchiature installate, quali:


- serbatoi criogenici;
- vaporizzatori;
- bracci di carico;
- skid di carico;
- stazione di misura fiscale;
- skid filtrazione;
- pompe criogeniche;
- torcia;
- condotta criogenica.

Nella seguente figura è illustrata l'area d'intervento.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II



Nella figura è possibile identificare:

- **Area “Deposito costiero”** vero e proprio con serbatoi di stoccaggio del GNL e tutti i dispositivi accessori ed ausiliari necessari alla loro corretta gestione, una zona vaporizzatori ad aria e gestione BOG, una zona con motori a combustione interna, fabbricato con uffici-sala controllo per la supervisione e la gestione del Deposito, zona vaporizzatori, pensilina carico ATC, odorizzazione, misura fiscale, nonché il sistema di raccolta scarichi di emergenza (torcia di emergenza).
- **Area di “interconnessione fra Terminale e area stoccaggio”** (linea blu in figura); all’interno di un cunicolo a terra e marino, saranno posizionate le tubazioni criogeniche per il collegamento dell’area di attracco nave al terminal e tutti i sistemi ausiliari per il corretto funzionamento e gestione.
- **Area “Terminale Off-Shore”** ovvero area di attracco navi metaniere e bettoline attrezzata per operazioni di carico-scarico e per il trasferimento del GNL da nave metaniera a stoccaggio e da stoccaggio verso bettoline; In Terminale saranno presenti le infrastrutture e i dispositivi per l’ormeggio delle metaniere / bettoline e tutti i dispositivi e le apparecchiature necessarie per il corretto trasferimento e la misurazione del GNL e del BOG (boil off gas) durante il trasferimento.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**B INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO****B.3 Descrizione delle attività**

In **Allegato B.3.1** è contenuta la “**Relazione tecnico-illustrativa**” dell’intero progetto, documento “P\_01\_ES\_02\_RTI\_R00 - Relazione tecnico-illustrativa”, nel quale sono riportate le descrizioni di dettaglio, le assunzioni progettuali, le caratteristiche componenti, dati di progetto di apparecchiature, linee, componenti, i sistemi di controllo, sistemi di sicurezza etc.

Nel seguito si riporta una sintesi descrittiva delle principali installazioni dello Stabilimento.

Il progetto in esame prevede l’implementazione di una filiera per la ricezione del gas naturale liquido (GNL) a mezzo di navi metaniere, lo stoccaggio all’interno di serbatoi, la vaporizzazione e la successiva distribuzione (sia allo stato liquido che gassoso) mediante:

- condotte di trasferimento dedicate, per la distribuzione del GN (gas naturale ) alla rete nazionale;
- autocisterne (di capacità pari a circa 50 m<sup>3</sup> di GNL), per il trasporto di GNL su gomma sul territorio o rifornire le navi (attuando così le direttive europee sull’utilizzo del GNL come combustibile per le imbarcazioni).
- bettoline (piccole navi cisterna).

L’impianto sarà composto da 3 macro zone:

- un’area nel terminal off-shore, in cui sono presenti in bracci di carico e scarico del GNL dalle navi,
- una fascia di passaggio delle tubazioni criogeniche,
- zona dell’impianto stoccaggio e rigassificazione con area di carico ATB.

Il Deposito Costiero avrà una capacità complessiva geometrica di 22.068 m<sup>3</sup> complessivi di GNL, ottenuta mediante una soluzione modulare costituita da n. 18 serbatoi del tipo "Full Containment". I serbatoi avranno una capacità nominale di stoccaggio di 22.068 mc di GNL (1.226 mc per serbatoio) la capacità effettiva sarà invece inferiore 19.872 mc (90% di riempimento totale),

Il Deposito Costiero potrà rigassificare 832 milioni di metri cubi annui di gas naturale l’anno, che saranno immessi nella rete regionale.

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a consentire:

- l’attracco di navi metaniere aventi capacità massima di 27.500 m<sup>3</sup> ed il relativo scarico attraverso bracci di carico posizionati in terminale off-shore ;
- il trasferimento del GNL dalle navi metaniere ai serbatoi di stoccaggio;
- lo stoccaggio del GNL in serbatoi orizzontali ciascuno della capacità geometrica di 1.226 m<sup>3</sup>;
- la vaporizzazione del GNL ed il suo invio in fase gas (GN) alla rete di distribuzione;
- Il carico di GNL in autocisterna per la relativa distribuzione.
- Il carico di GNL in Bettoline presso il Terminale off-shore.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Le aree funzionali previste sono:

- area di attracco navi metaniere e trasferimento del GNL: comprenderà le infrastrutture e i dispositivi per l'ormeggio delle metaniere e tutti i dispositivi e le apparecchiature necessarie per il corretto trasferimento e la misurazione del GNL e del BOG (boil off gas) durante lo scarico delle stesse, compresa la stazione di controllo;
- area serbatoi di stoccaggio del GNL: comprenderà i serbatoi e tutti i dispositivi accessori ed ausiliari necessari alla loro corretta gestione; comprenderà inoltre la sala controllo per la supervisione e la gestione dello Stabilimento;
- area di carico autocisterne: comprenderà le baie di carico/raffreddamento per le autocisterne, le pompe, i sistemi di misurazione del carico e tutti i sistemi ausiliari per il corretto funzionamento e gestione;
- area di vaporizzazione comprenderà il vaporizzatore ad aria e le relative apparecchiature;
- area gestione del BOG: comprenderà i compressori BOG, i motori a combustione interna nonché la torcia di emergenza;
- area sistemi di gestione emergenza: comprenderà i sistemi antincendio con riserva idrica d'acqua antincendio, il gruppo elettrogeno;
- area servizi: comprenderà i servizi tecnologici e gli edifici di servizio (magazzino, officina, uffici etc.).

**B.3.1 Descrizione dettagliata**

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di un Terminale punto di carico e scarico di GNL ubicato a circa 1,5 km dalla costa e un Deposito Costiero dove saranno installati i serbatoi di stoccaggio.

Nel Terminale off-shore saranno presenti i bracci di carico snodati per effettuare le operazioni di carico e scarico del GNL da e verso navi. Dai bracci di carico in Terminale una tubazione criogenica trasporterà il GNL sino allo stoccaggio costituito da serbatoi di tipo "full containment". Dai serbatoi di GNL sarà inviato ai vaporizzatori in grado di rigassificare il GNL prima di introdurlo nella rete di distribuzione nazionale.

Completa l'installazione una pensilina di carico ATC e installazioni di servizio (es. compressori, odorizzazione, misura fiscale etc.).

Il Deposito Costiero avrà una capacità nominale complessiva di stoccaggio pari a 22.068 m<sup>3</sup> di GNL, ottenuta mediante una soluzione modulare costituita da n. 18 serbatoi (1.226 mc per serbatoio); la capacità effettiva sarà invece stimabile in 19.872 m<sup>3</sup> (corrispondente a circa il 90% di riempimento di ciascun serbatoio).

Nella configurazione finale, lo Stabilimento potrà rigassificare 832 milioni di metri cubi annui di gas naturale l'anno, che saranno immessi nella rete nazionale.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Nella seguente tabella sono indicate le caratteristiche di riferimento del GNL ricevibile:

Parametro	Composizione leggera	Composizione Pesante
Metano [% vol]	90,8	82,58
Etano [% vol]	6,43	12,62
Propano [% vol]	1,66	3,56
i-Butano [% vol]	0,74	0,65
Azoto [% vol]	0,27	0,59
Ossigeno [% vol]	0	0
Acqua [% vol]	0	0
Peso molecolare kg/kmol	17,75	19,16
PCI MJ/kg	49,29	48,72
Densità liquido (1) kg/m <sup>3</sup>	456,9	483,26
Temperatura °C	-161,6	-162,1

**Tabella 3 – Caratteristiche di riferimento del GNL ricevuto**

Nel Deposito Costiero saranno svolte le attività di ricezione, stoccaggio, vaporizzazione e distribuzione di gas naturale (sia allo stato liquido che allo stato gassoso).

Il GNL trasferito dal Terminale Off-shore di attracco navi metaniere sarà stoccato all'interno di 18 serbatoi cilindrici orizzontali in pressione e successivamente inviato ai vaporizzatori (40 in totale) per essere immesso nelle reti del metano dopo odorizzazione e misura fiscale, alle baie di carico per il rifornimento delle autocisterne e al Terminale per il rifornimento delle navi (bunkeraggio).

Dopo l'attracco della metaniera verranno avviate le procedure di scarico del GNL mediante il braccio di carico apposito per il GNL e un braccio di carico per i gas prodotti per evaporazione (boil off gas, BOG). Per evitare lo scarico in atmosfera i gas prodotti per evaporazione saranno inviati al sistema di gestione BOG che provvederà a metterli nella rete. Qualora questa non sia in grado di accettare il gas in eccesso, questo verrà convogliato in un sistema costituito da n°3 motori a combustione interna (3x50%) dedicati alla produzione di energia elettrica per gli autoconsumi d'impianto. In caso questi non siano disponibili, come ultima misura è presente la torcia di emergenza dell'impianto.

Nell'area stoccaggio saranno costruite le infrastrutture dedicate a uffici, controllo a manutenzione e officina.

La quantità di GNL presente nel Deposito Costiero risulta superare i requisiti di soglia superiore indicati all'Allegato 1, Parte 2 (Sostanze pericolose specificate), "Gas naturale", colonna 3, del Decreto. Il dettaglio del quantitativo di GNL detenuto è riportato al paragrafo B.3.4. Conseguentemente, l'attività dello Stabilimento rientra tra gli obblighi di cui agli art. 16 del Decreto.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Facendo riferimento alla planimetria generale ed alle piante di dettaglio riportate in **Allegato A.2.3**, ed alle figure precedentemente illustrate, l'intero Stabilimento nel suo complesso è concettualmente suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **Area Terminale off-shore;**
- **Area di interconnessione fra Terminale off-shore e area stoccaggio;**
- **Area Deposito.**

In **Allegato B.3.1** è contenuta la “**Relazione tecnico-illustrativa**” dell'intero progetto, documento “P\_01\_ES\_02\_RTI\_R00 - Relazione tecnico-illustrativa”, nel quale sono riportate le descrizioni di dettaglio, le assunzioni progettuali, le caratteristiche componenti, dati di progetto di apparecchiature, linee, componenti, i sistemi di controllo, sistemi di sicurezza etc. Di seguito si riporta una sintesi descrittiva delle principali installazioni dello Stabilimento.

**B.3.1.1 Area di attracco navi metaniere e trasferimento GNL (presso terminale off-shore)****Terminale di ricezione Off-shore**

Il Terminale di ricezione del GNL Off-Shore è costituito da una piattaforma operativa realizzata da una struttura principale di ormeggio e scarico delle metaniere di lunghezza pari a 70 m e larghezza pari a 37 m, alla quale sono collegati due ponticelli di ormeggio (Bridge) simmetrici di lunghezza pari a 76 m ciascuno in acciaio. Il Terminale ospita n° 6 ganci a scocco a tre bracci (Mooring Dolphins), il Ko-drum vapore di ritorno, la sala controllo quadri elettrici, l'area strumenti, la cabina di fornitura elettrica, braccio di carico/scarico GNL, un braccio di carico per il ritorno del BOG, n°4 ganci a scocco a due bracci (Breasting Dolphins), un braccio di carico/scarico ibrido di scorta rispetto agli altri due, un motore alimentato a BOG per la produzione di energia elettrica, un generatore di emergenza, cavi di ormeggio e pozzetti di raccolta GNL.

**Terminale off-shore-Piattaforma di scarico**

La struttura principale di ormeggio e scarico delle metaniere costituente la piattaforma operativa di scarico del Terminale off-shore, posta ad una distanza di 5 m dalla linea di accosto, verrà realizzata in modo tale da essere strutturalmente indipendente dalle opere di accosto e ormeggio metaniere così che la nave non possa trasmetterle azioni.

La piattaforma di scarico sarà formata da due piani:

- piano inferiore, avente dimensioni in pianta di 70×37 m corredata da ponticelli di ormeggio di dimensioni cadauno di 76 × 12, posto ad una quota di +7.00 m sul l.m.m. così da assicurare un franco di 0.5 m tra la cresta dell'onda massima e l'intradosso delle travi dell'impalcato;
- piano superiore, avente dimensioni in pianta 23.8×28.5 m, posto ad una quota di +14.00 sul l.m.m. e raggiungibile per mezzo di tre scale a struttura metallica.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Il piano inferiore della piattaforma di scarico, direttamente collegato a terra tramite il cunicolo marino criogenico (all'interno del quale vi saranno le condotte del GNL e del ritorno vapori in arrivo alla piattaforma, le condotte antincendio, il corrugato per il passaggio di cavi elettrici e di segnale e la tubazione criogenica per buncheraggio navale del GNL) ospiterà i ponticelli di ormeggio, ganci a scocco, motore alimentato a BOG, generatore di emergenza, cabina fornitura elettrica, vasca di raccolta GNL.

Sul piano superiore sono posti:

- n.1 braccio di carico per il trasferimento del prodotto liquido GNL, avente diametro di 12”;
- n.1 braccio di carico per il ritorno della fase vapore, avente diametro di 6”.
- n.1 braccio di carico “ibrido” da 12”, di riserva in caso di indisponibilità di uno dei due normalmente operativi e non utilizzato durante la normale attività.

Tale livello ospita inoltre le seguenti strutture:

- sala controllo da cui è visibile il manifold nave comprendente:
- pannello di controllo dei bracci di scarico e la relativa strumentazione;
- il sistema di comando sgancio di emergenza e sistema di monitoraggio sforzo sui cavi di ormeggio relativo ai ganci a scocco;
- telecomando monitori antincendio;
- sistemi antincendio;
- luci di segnalazione;
- sala strumenti;
- Ko-drum vapore di ritorno.

Sul piano superiore della piattaforma è collocato un cordolo in c.a. per delimitare l'area di pertinenza dei bracci di scarico. Tale area verrà inoltre realizzata, per mezzo di uno strato di finitura superiore in calcestruzzo, con una pendenza media di 1 su 100 in modo tale da convogliare eventuali perdite di GNL dai bracci di carico verso il perimetro e permettere lo scolo dell'acqua piovana.

Inoltre sulla piattaforma inferiore, parallelamente alla linea di accosto, è posto un canale di raccolta del GNL largo 3 m così da raccogliere eventuali rilasci di GNL dai bracci di scarico ed evitare che si riversino in mare.

Per quanto riguarda le navi metaniere, è previsto l'attracco di navi con le seguenti caratteristiche:

- navi in analogia alla “Coral Methane di Antony Veder”, con capacità di trasporto di 7.500 m<sup>3</sup> di GNL e lunghezza di 118 metri;
- navi in analogia alla “Coral Energy di Antony Veder”, con capacità di trasporto di 15.000 m<sup>3</sup> di GNL e lunghezza di 155 metri.
- navi con capacità di trasporto di 27.500 m<sup>3</sup> di GNL e lunghezza di 180 metri.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Presso il Terminale sarà ubicata una centralina dedicata all'esecuzione delle operazioni di trasferimento del GNL, che conterrà il quadro comandi dei bracci di carico, oltre alla centralina oleodinamica.

### Bracci di carico

Il Terminale Off-Shore sarà dotato di bracci per il trasferimento del GNL. Lo scarico avrà la funzione di trasferire il GNL dalle navi metaniere ai serbatoi di stoccaggio del Deposito costiero. Le funzioni di carico invece saranno base per la creazione di un punto di bunkeraggio navale per il GNL.

Per lo svolgimento delle operazioni di scarico della nave è previsto l'utilizzo di n.2 bracci di carico:

- n.1 braccio di carico (BC-101) per il trasferimento del prodotto liquido GNL, avente diametro di 12”;
- n.1 braccio di carico (B-102) per il ritorno della fase vapore, avente diametro di 6”.
- n.1 braccio di carico “ibrido” da 12”, di riserva rispetto agli altri due e non utilizzato durante la normale attività.

Di seguito sono riportate le condizioni di progetto ed utilizzo dei bracci utilizzati durante le normali operazioni di trasferimento:

Bracci di carico	Diametro (")	Parametro	Operativa	Progetto
Braccio carico scarico GNL	12	Pressione [barg]	3-5	10
		Temperatura [°C]	-150	-196/+50
		Portata (m <sup>3</sup> /h)	1000	Na
Braccio per ritorno fase gas	6	Pressione [barg]	3-5	10
		Temperatura [°C]	-150	-196/+50
		Portata (m <sup>3</sup> /h)	1000	na

**Tabella 4 – Dati progetto Bracci carico**

I bracci di carico saranno completi di un sistema idraulico comune per la connessione o disconnessione rapida, la movimentazione dei bracci stessi, il monitoraggio della posizione di ciascun braccio e di un sistema di sganciamento di emergenza. Di seguito sono descritti brevemente i sistemi di sicurezza presenti.

#### Sistema di sgancio di emergenza

La presenza di una doppia valvola con sistema di sconnessione serve, in caso di emergenza, a bloccare il flusso di prodotto e sconnettere il braccio di carico dalla nave. Il sistema è composto da due valvole a sfera localizzate sul tratto verticale del giunto triplo terminale del braccio di carico. Le valvole, comunemente chiamate DBV (Double Ball Valve) sono mantenute unite tramite un collare energizzato chiamato ERC (Emergency Release Coupler) che, in caso di emergenza, permette la separazione delle due valvole. La DBV-ERC è progettata per minimizzare il prodotto intrappolato fra le due valvole in caso di chiusura durante il trasferimento. In questo caso la tecnologia evita di avere sovra pressioni fra le due valvole.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Attacco/stacco rapido

L'attacco/stacco rapido è un'apparecchiatura posta all'estremità del giunto triplo che permette di effettuare rapidamente con comando a distanza il collegamento o lo scollegamento del braccio di carico alla flangia della nave. Viene comunemente chiamato QC/DC (Quick Connect / Disconnect Coupler). Questo collegamento è ottenuto per mezzo di ganasce che tramite la loro rotazione permettono il serraggio e la tenuta con la flangia nave. Il dispositivo di comando è di tipo idraulico ovvero la chiusura e l'apertura delle ganasce avviene per mezzo di cilindri oleodinamici. La presenza dell'attacco rapido elimina il noioso compito di inserire e stringere bulloni e d'altra parte facilita un rapido scollegamento dopo che il trasferimento del fluido è stato completato. Il QC/DC è dotato inoltre di un coperchio cieco per prevenire eventuali fuoriuscite di prodotto.

Tutti i bracci di carico/scarico sono comandati da una centralina oleodinamica tramite un sistema PLC, i cui comandi possono essere inviati anche da remoto via radio.

**Operazioni di scarico-carico nave**

Una volta assicurato l'ormeggio della nave e stabilite le comunicazioni, potranno iniziare le procedure di scarico del GNL con la connessione dei bracci di carico e le prove di tenuta. Le linee di trasferimento della nave e i bracci di carico saranno raffreddati con l'ausilio delle pompe della nave.

Nella fase iniziale si eseguirà il collegamento delle linee del GNL e del BOG in modo da equilibrare le pressioni tra i serbatoi lato mare e lato impianto, mantenendo una sovrappressione positiva nei serbatoi a terra che permetta al BOG di fluire verso la metaniera e evitare il flash nei serbatoi a terra: in questo modo il trasferimento del GNL dalla nave al Deposito Costiero verrà effettuato in circuito chiuso (nave metaniera – serbatoio di stoccaggio – nave metaniera).

IL GNL dai serbatoi della nave verrà pompato verso i serbatoi criogenici del Deposito Costiero mediante le pompe della nave, con una capacità di trasferimento massima di 1000 m<sup>3</sup>/h. Le operazioni di effettivo scarico e trasferimento avranno una durata massima di circa 15 ore (ipotizzando una nave da 15.000 mc).

Dai bracci di scarico il GNL verrà inviato agli stoccaggi tramite una linea da 12” .

La circolazione di raffreddamento sarà resa possibile prima delle operazioni di scarico attraverso la ricircolazione di GNL.

Il gas fluirà attraverso la linea di ritorno BOG per differenza di pressione tra i serbatoi criogenici e i serbatoi della nave metaniera. È previsto un KO drum presso il Terminale off-shore per la separazione del liquido nel BOG eventualmente trascinato in fase di scarico nave.

Il flusso di GNL verso il collettore ai serbatoi sarà controllato attraverso una valvola di regolazione posizionata sulla linea di trasferimento del GNL. Il flusso di GNL sarà inviato sino al collettore principale serbatoi.

Il flusso in ingresso a ciascun serbatoio potrà essere gestito attraverso la regolazione di una coppia di valvole pneumatiche, rispettivamente collegate alla linea di caricamento dall'alto e dal basso, e operate direttamente dall'operatore in sala controllo.

Al raggiungimento del livello previsto o del minimo livello nei serbatoi della metaniera (o massimo livello dei serbatoi a terra) l'operazione terminerà. Il braccio verrà drenato, parte nella metaniera e parte nel separatore

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

liquido sul molo, con l'ausilio dell'azoto immesso nella parte alta del braccio, per poi essere inertizzato e infine disconnesso dalla nave.

Il separatore di terminale (KO-drum) è dimensionato per poter contenere l'intero volume di un braccio più la massima quantità di GNL separato.

Il KO-Drum di Terminale sarà posizionato in prossimità dei bracci di carico, in modo da assicurare:

- il drenaggio di un braccio di carico GNL al termine delle operazioni di trasferimento;
- la separazione del liquido trascinato a valle dell'atterramento del BOG di ritorno alla nave, tipicamente installato al termine della linea di ritorno BOG.

Al termine delle operazioni di scarico la linea sarà completamente svuotata da GNL ovvero sarà mantenuta in respirazione con i serbatoi per il tempo necessario al completo svuotamento di GNL.

La reintroduzione della portata di GNL nei serbatoi potrà essere regolata dal basso o dall'alto mediante spray, ciò allo scopo di poter controllare il livello di pressione presente nei serbatoi utilizzando la capacità termica disponibile del GNL per ricondensare una parte di BOG. Tale pratica permette la gestione dei livelli di pressione per periodi limitati di tempo trasferendo parte del calore latente di condensazione del BOG al GNL sotto forma di calore sensibile.

Tutti gli scarichi delle PSV e delle TSV-TRV e in generale tutti gli scarichi di emergenza saranno connessi al sistema di torcia di emergenza (KO Drum dedicato e torcia).

### **B.3.1.2 Linee di interconnessione Terminale off-shore - stoccaggi**

Il collegamento fra area Terminale di scarico navi e il Deposito Costiero (distanti circa 4500 m) è previsto attraverso la realizzazione di tubazioni criogeniche in acciaio ad alto contenuto di Nickel (conformi al punto 9.5.2 della norma UNI EN 1473).

Verranno utilizzate tubazioni del tipo a doppio strato in acciaio criogenico del tipo VIP, con un ulteriore strato di isolante interposto tra i due tubi metallici.

Le tubazioni, verranno alloggiare all'interno del cunicolo (installato al suolo o in profondità marina) in tutto il tratto che va dall'area Terminale off-shore fino alla zona stoccaggio del Deposito a terra.

Le tubazioni saranno posate su cunicolo ispezionabile, dotato di chiusini e con aree grigliate di sfogo gas.

Le linee si svilupperanno prevalentemente in linea retta, come illustrato in planimetria.

Le linee di trasferimento saranno costituite da tre tubazioni, ciascuna con una funzione specifica:

- linea trasferimento GNL da Terminale a Deposito/stoccaggio (diametro 12");
- linea trasferimento GNL da Deposito a Terminale per il carico delle bettoline (diametro 8");
- linea trasferimento e gestione BOG (diametro 6").

Le tubazioni VIP per il trasferimento di LNG sono composte da un "tubo-in-tubo" concepite principalmente per il trasferimento di liquidi criogenici. Il tubo interno contiene liquido, il tubo esterno mantiene l'isolamento

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

tramite il vuoto che viene creato fra i due tubi e sopporta anche i carichi esterni. L'intercapedine tra i tubi è dotata di un isolamento sottovuoto e la contrazione termica del tubo interno è compensata con dei soffiotti o dei "loops" lungo linea. Le linee saranno quindi protette da qualsiasi urto o collisione con mezzi mobili.

Di seguito sono riportate le condizioni di progetto ed utilizzo delle linee durante le normali operazioni di trasferimento:

Linea	Diametro (")	Parametro	Operativa	Progetto
Trasferimento GNL da Terminale a Deposito	12	Pressione [barg]	3-5	16
		Temperatura [°C]	-160 / -120	-196/+50
Trasferimento da Deposito a Terminale	8	Pressione [barg]	3-5	16
		Temperatura [°C]	-162 / -120	-196/+50
Trasferimento e gestione BOG	6	Pressione [barg]	1-7	16
		Temperatura [°C]	-150 a +20	-196/+50

**Tabella 5 – Dati progetto linee**

Sarà prevista l'intercettazione delle linee di movimentazione del GNL e del BOG in opportuni punti dello sviluppo delle linee stesse.

La filosofia di posizionamento delle valvole di intercettazione per le linee del GNL e del BOG persegue i seguenti obiettivi:

- attuare la separazione delle differenti aree funzionali;
- minimizzare i volumi di GNL e di BOG imprigionati nei tratti di linea intercettati.

Saranno installati dispositivi di sicurezza per escludere ogni possibile rischio di sovrappressione interna indotta dalle fermate e/o dall'isolamento dei tratti o porzioni d'impianto, nonché per effetto dell'espansione termica nelle linee che possono risultare intercettate. In particolare, ogni tratto intercettabile di linea di trasferimento del GNL sarà provvisto di una TSV-TRV opportunamente dimensionate. Tutte le linee GNL saranno saldate e con accoppiamenti flangiati ridotti al minimo necessario.

### B.3.1.3 Serbatoi di stoccaggio GNL

Il parco serbatoi in progetto sarà costituito da n. 18 serbatoi (denominati progressivamente a partire da S-201) completi delle apparecchiature e dei sistemi dedicati al loro corretto utilizzo (pompe, platee di raccolta sversamenti, pozzetti di raccolta, ecc.).

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

I serbatoi saranno a doppio strato in acciaio criogenico del tipo *full containment* ai sensi dell'art. 6.3 della norma UNI EN 1473 "Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - progettazioni ed installazioni di terra", e con strato isolante composto da un'intercapedine sotto vuoto riempita di perlite. serbatoio primario (Inner tank) è dedicato al contenimento del liquido criogenico. Il serbatoio secondario (outer tank) dovrà contenere il vapore prodotto e sarà in grado di trattenere le eventuali fuoriuscite di GNL dal serbatoio primario.

Alcuni parametri caratteristici dei serbatoi di GNL sono riportati in tabella:

1	<b>Design Regulation:</b>		97/23/EC (PED)
2	<b>Design Code:</b>		EN13458
2	<b>MAWP:</b>		8 bar_g
3	<b>Design Temperature of Inner Vessel:</b>		-196°C/+50°C
4	<b>Design Temperature of Outer Jacket:</b>		-196 °C /+50°C
5	<b>Wind load according to EN 1991-2-4:</b>		50 m/s
6	<b>Seismic load according to UBC 1997:</b>		N/A
7	<b>Water volume of inner vessel:</b>		1226±4% m <sup>3</sup>
8	<b>Effective volume of inner vessel @ 90% filling:</b>		1102±4% m <sup>3</sup>
9	<b>Main Material</b>	<b>Inner Shell/Head</b>	1.4301
10		<b>Outer Shell/Head</b>	P265GH
11	<b>Dimension</b>	<b>Outer Diameter</b>	6000 mm
12		<b>Aproximate length</b>	54100 mm
13	<b>Fluid</b>		LNG
14	<b>Type of insulation</b>		Vacuum perlite
15	<b>Pressure strengthened inner vessel</b>		Yes
16	<b>Helium Inleak Test</b>		Yes
17	<b>Exworks warm vacuum</b>		<5 Pa
18	<b>Approximate Shipping dimensions (w x h x l)</b>		6000 x 6200 x 54300 (mm)
19	<b>Approximate Weight of Empty Tank</b>		251000 kg
20	<b>Flow diagram</b>		FT000300
21	<b>Valves and instruments</b>		ST000300
22	<b>NER (at 101325 Pa, 15°C)</b>		0.07 % LNG/24 hours

**Tabella 6 – Caratteristiche dei serbatoi GNL**

I serbatoi avranno una capacità nominale di stoccaggio di 22.068 mc di GNL (1.226 mc per serbatoio); la capacità effettiva sarà invece inferiore, e pari a 19.872 mc (90% di riempimento totale).

Le condizioni operative dei serbatoi sono indicate in tabella:

Parametro	Operativa	Progetto
Pressione [barg]	3-7 bar	8
Temperatura [°C]	-150	-196 / +50

**Tabella 7 – Condizioni operative e di progetto serbatoi GNL**

Ciascun serbatoio sarà di forma cilindrica e posizionato orizzontalmente fuori terra, disposti con gli assi maggiori paralleli, installati su una sella in acciaio e poggiati su apposite strutture di fondazione.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Il materiale utilizzato per la costruzione dei serbatoi sarà acciaio resiliente alle basse temperature. Nell'intercapedine sarà posizionata la perlite e vuoto spinto, un isolante termico che trova ampio spazio nelle applicazioni industriali e specie nel settore criogenico.

I serbatoi saranno disposti in 3 gruppi, composti ognuno da 6 serbatoi con l'asse maggiore parallelo, ed una distanza minima tra un serbatoio e l'altro di 6 m. I serbatoi saranno collegati agli altri serbatoi attraverso un collettore principale e collegamenti secondari. In uscita dai serbatoi saranno collegate delle pompe ad alta pressione per il rilancio del GNL verso i vaporizzatori e verso i bracci di carico in Terminale.

Due serbatoi saranno dedicati al solo rifornimento delle autocisterne nelle baie di carico e due altri serbatoi saranno dedicati al solo rifornimento delle bettoline.

Ciascun serbatoio criogenico sarà completo di sistemi di protezione atti a prevenire:

- sovrariempimento - attraverso il monitoraggio del livello per tutta l'altezza di ciascun serbatoio, mediante strumentazione multipla e ridondata, che agisce separatamente sugli elementi di controllo, quali valvole e pompe, ed è connessa al sistema di controllo e sicurezza (fermata del sistema di scarico nave);
- sovrappressione - nei casi in cui si verifichi un incremento della pressione dovuto a cause non legate al normale funzionamento, l'integrità dei serbatoi sarà garantita da vari livelli di protezione indipendenti:
  - apertura della valvola di collegamento con la gestione BOG, gestita attraverso il segnale proveniente da un misuratore di pressione che invia l'eccesso di gas prodotto al sistema di torcia;
  - con logica ridondata sarà attivata la logica di chiusura automatica della valvola posizionata sulla linea di caricamento dal basso e della valvola posizionata sulla linea di caricamento dall'alto;
  - depressurizzazione rapida attraverso l'apertura delle rispettive valvole BDV;
  - set di valvole di sicurezza (PSV) in configurazione ridondata, verificate in base alla massima portata e in funzione dello specifico scenario dimensionante applicabile.

**B.3.1.4 Area di carico autocisterne GNL**

Le baie di carico per le autocisterne saranno collegate alle pompe dei serbatoi S205- S206 tramite tubazioni criogeniche (VIP) da 8". Saranno installate anche le tubazioni da 6" (VIP) per la circolazione del BOG dalle autocisterne ai serbatoi. Il sistema di carico autocisterne LNG sarà costituito da uno skid autoportante preassemblato e precablato, comprensivo di interconnessioni piping, fitting, valvole, strumentazione, quadri elettrici, ecc. con installate a bordo le apparecchiature ed i componenti principali, necessari al corretto funzionamento del sistema.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Sono previste quattro baie di carico BC1, BC2, BC3 e BC4. Le baie di carico, esercibili anche contemporaneamente, saranno costituite principalmente da:

- linea di alimentazione LGN (diametro 8" in mandata pompe da serbatoi GNL; 3" in ingresso alle baie di carico);
- linea di recupero BOG (3" in ingresso alle baie di carico);

bracci di carico, bilanciati e di tipo snodato operati manualmente, per l'aggancio alle autocisterne e dotati di sistema di sblocco di emergenza ("Emergency Release Coupling"). Entrambe le linee sono dotate di valvola a strappo che permette di sezionare i bracci in caso di partenza accidentale dell'autobotte a bracci ancora collegati. Il sistema di doppia check valve di emergenza con weak bolts a rottura predeterminata (per tiro assiale) si separerà per effetto della rottura dei weak bolts determinando la chiusura delle due valvole di intercetto prodotto, riducendo così al minimo le perdite in ambiente.

- pesa fiscale da camion per la contabilizzazione della quantità di GNL in uscita.

L'avviamento del carico avverrà mediante comando manuale di start/stop pompa, azionato dall'operatore e subordinato ai seguenti consensi:

- consenso al carico da DCS;
- conferma allineamento valvole di intercettazione;
- assenza failure pompa.

L'arresto pompa nelle normali condizioni di funzionamento, avviene in seguito alla parzializzazione della portata attraverso chiusura graduale della valvola di regolazione FCV. L'arresto pompa manuale può essere attivato da pannello di controllo locale oppure da remoto (DCS).

### **B.3.1.5 Area di vaporizzazione del GNL e gestione del BOG**

#### **Vaporizzazione GNL per rete GN**

Al fine di consentire l'approvvigionamento di gas naturale alla rete, saranno installati n. 40 vaporizzatori ad aria forzata AAV (Ambient Air Vaporizer, V-301.V340), con capacità di circa 5.000 m<sup>3</sup>/h ciascuno, di cui venti in servizio e venti in stand-by, completi dei necessari accessori.

Il Deposito potrà rigassificare 832 milioni di metri cubi annui di gas naturale all'anno, (corrisponde ad una portata media di gas prodotto pari a 100.000 m<sup>3</sup>/h) che saranno immessi nella rete regionale.

I vaporizzatori verranno alimentati dal GNL proveniente dalle Pompe dei Serbatoi e il gas metano in uscita verrà indirizzato nella zona di misura e odorizzazione.

Gli AAV sono progettati secondo la norma UNI13445, ad una pressione di progetto pari a 70 barg, e testati ad una pressione di 86 barg. La temperatura di esercizio può variare dai -196°C ai 100°C.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

I vaporizzatori avranno le seguenti dimensioni: 3.085 x2.770 x13.000 mm e saranno sostenute da un telaio in alluminio, con un peso totale a vuoto di 7.800 Kg. Potranno lavorare per 8 ore consecutive ad una capacità di 5.000 Nmc/h di gas naturale in uscita. Si prevede che il metano esca dai Vaporizzatori a temperatura inferiore di 20°C rispetto a quella dell'ambiente.

I vaporizzatori verranno alimentati dal GNL proveniente dalle Pompe dei Serbatoi e il gas metano in uscita verrà indirizzato nella zona di misura e odorizzazione.

Le condizioni operative e di progetto dei vaporizzatori sono indicate in tabella:

Parametro	Operativa	Progetto
Pressione [barg]	5-70	86
Temperatura [°C]	-150 / +10	-196 / +50

**Tabella 8 – Condizioni operative e di progetto vaporizzatori**

I vaporizzatori saranno alimentati dai serbatoi attraverso pompe “barrel” ad immersione nel GNL di caratteristiche idonee al servizio richiesto.

### Stazione di filtrazione

La prima fase di controllo del metano in uscita dai vaporizzatori e del BOG rilanciato in rete verrà effettuato nella stazione di filtrazione. Scopo del sistema è la filtrazione del Gas Naturale per proteggere dalle impurità la strumentazione di misura fiscale installata a valle. Lo skid è basato su un'architettura con doppio filtro in back-up al fine di poter garantire la pulizia di uno dei due filtri mantenendo il sistema in esercizio utilizzando l'altro filtro.

### Stazione di misura e odorizzazione

Una volta rigassificato e filtrato il GNL sarà immesso in rete. A valle dei vaporizzatori sarà quindi posizionato un Gruppo di riduzione finale (GRF) per il controllo della pressione in uscita dai vaporizzatori, la stazione di misura fiscale, e il gruppo di odorizzazione. In base alle leggi vigenti, i gas combustibili ad uso domestico o simile, distribuiti mediante condotte o liquefatti compressi in bombole, devono avere una intensità di odore, caratteristico e sufficiente affinché la loro presenza sia avvertibile dall'utenza prima che sia raggiunta la soglia del pericolo, sia per tossicità che per esplosività, conformemente alla Norma UNI 7133.

Il gas metano verrà quindi arricchito da una miscela di mercaptani, la cui quantità da pompare viene modificata in base alla portata nel collettore mediante un attuatore pneumatico montato sulla pompa dosatrice.

Il calcolo della quantità di odorizzante verrà effettuato dal sistema di controllo elettronico in funzione del rateo di additivazione impostato dagli operatori mediante pannelli di controllo dedicati.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Gestione del BOG**

Nonostante il serbatoio e tutte le tubazioni criogeniche siano adeguatamente isolate gli stoccaggi GNL subiscono comunque un certo riscaldamento dovuto essenzialmente a:

- ambiente esterno;
- calore in ingresso dalle linee di scarico nave;
- calore generato dalle pompe di trasferimento GNL;
- eventuale ingresso dovuto alla circolazione di GNL di raffreddamento.

I BOG possono essere messi in rete bypassando la rigassificazione, oppure possono essere gestiti dai motori alimentati dal boil-off stesso per la produzione di energia elettrica in favore dell'utilizzo nel terminal

Il BOG di GNL generato a seguito di detto riscaldamento, unitamente al BOG movimentato per effetto della variazione di livello del liquido nei serbatoi e al BOG generato durante il caricamento, verrà convogliato tramite linee dedicate (dai serbatoi, attraverso un collettore da 4"; dal terminale off-shore attraverso una linea da 6"; dalle baie automezzi, attraverso una linea da 3") al sistema di gestione del BOG.

Il sistema può inviare il BOG al sistema di compressione per l'immissione nella rete di distribuzione gas nazionale oppure deviato verso i motori a combustione interna, utilizzati per generare energia elettrica.

Nel caso in cui questi sistemi non siano in grado di gestire tutto il BOG generato, questo verrà indirizzato a rete torcia.

Pertanto, i livelli di pressione all'interno dei serbatoi saranno normalmente gestiti attraverso l'invio della fase gas a "gestione BOG" tramite un loop di controllo pressione (PT-PIC-PCV).

**Torcia di emergenza**

Lo Stabilimento è progettato per la gestione il BOG prodotto secondo la filosofia del "no flaring", gestendolo attraverso la produzione di generazione elettrica di impianto; l'accumulo nei serbatoi di stoccaggio; e l'immissione in rete.

Gli scarichi di emergenza (PSV, TRV, depressurizzatrici etc.) saranno collettate verso un sistema di Blow-Down facente capo ad una torcia opportunamente dimensionata per raccogliere e smaltire in sicurezza gli scarichi di emergenza-sicurezza.

L'invio del Boil off attraverso la torcia è previsto unicamente in casi di emergenza e manutenzione, esclusivamente nei casi in cui la rete pubblica non sia in grado di smaltirlo.

Il sistema sarà composto essenzialmente da:

- tubazioni di convogliamento scarichi di emergenza verso il Ko Drum a servizio della torcia .
- un separatore (KO-DRUM) per la raccolta dell'eventuale frazione liquida presente;
- una torcia per la combustione del metano scaricato;
- un sistema per la raccolta dei drenaggi provenienti dall'impianto e dalle valvole di protezione termica.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Il sistema è progettato per raccogliere gli scarichi che per caratteristiche di frequenza, quantità e natura possono essere distinti tra controllati e di emergenza.

Sono identificati quali scarichi controllati tutti quegli episodi di emissione in torcia collegati ad operazioni di manutenzione sulle apparecchiature e sulle linee dello Stabilimento.

Gli scarichi generati da condizioni operative anomale vengono definiti come di emergenza e includono generalmente i seguenti casi:

- scarichi provenienti dalle valvole limitatrici di pressione (PSV) e di protezione termica (TSV);
- eccesso di BOG in caso di alta pressione nei serbatoi del GNL;
- depressurizzazione di emergenza dei sistemi in pressione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature.

Il sistema torcia consente lo smaltimento in sicurezza degli scarichi occasionali discontinui di gas sia allo stato liquido sia gassoso.

Il sistema è concepito seguendo i criteri di seguito elencati:

- le valvole di sicurezza e gli spurghi delle linee contenenti gas scaricano nel collettore di torcia;
- le valvole di sicurezza delle linee e delle apparecchiature contenenti liquido scaricano nel collettore di torcia;
- tutti i drenaggi e le TSV scaricano nel collettore di raccolta drenaggi;
- le valvole di sfiato dell'intercapedine nel doppio contenimento dei serbatoi GNL scaricano per manutenzione in atmosfera in zona sicura;
- i drenaggi, le valvole di sicurezza e le TSV scaricano all'interno del KO-Drum vapore di ritorno.

Il dimensionamento della torcia viene eseguito sul maggiore dei rilasci correlati ad uno dei possibili eventi tra:

- rilascio normale più lo scarico delle valvole di sicurezza di uno dei serbatoi GNL;
- rilascio normale più lo scarico delle valvole di sicurezza in caso di incendio (come da Norma di riferimento);
- rilascio per depressurizzazione di emergenza di uno o più serbatoi.

Il collettore di torcia raccoglierà gli scarichi delle linee e delle valvole di sicurezza e li invierà al separatore (KO-drum) dove la fase gassosa viene separata da quella liquida eventualmente presente prima dello scarico in torcia.

Normalmente la fiamma pilota del sistema fiaccola sarà mantenuta spenta in modo da ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>; un flusso continuo di azoto garantirà l'inertizzazione dei collettori e della torcia ed eviterà il ritorno di aria al loro interno.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Nei casi in cui si manifesti uno scarico, il sistema di controllo provvederà all'accensione immediata dei piloti. Il gas di alimentazione della fiamma pilota sarà fornito da uno skid di bombole contenenti propano.

In caso di mancato funzionamento del sistema di accensione la torcia potrà operare come camino freddo per la dispersione dei gas in atmosfera.

**B.3.1.6 Area sistemi di gestione emergenza****Sistemi antincendio**

La rete idrica antincendio è mantenuta in pressione mediante le pompe installate all'interno della sala pompe antincendio situata in posizione est (in prossimità dell'ingresso secondario del Deposito).

La rete sarà provvista dei seguenti idranti:

- N. monitori: 9.
- N. idranti DN 70: 8.
- N. idranti DN 45: 14

Gli idranti saranno disposti ad intervalli regolari non superiori a 60 m, saranno facilmente accessibili e saranno ubicati in modo da non subire danneggiamenti dovuti al traffico e comunque disposti in modo da coprire l'intera area degli elementi pericolosi dell'impianto. Gli idranti saranno corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance saranno a getto multiplo, pieno e frazionato. I sistemi monitorare saranno dislocati attorno alle aree a rischio di incidente per permettere di coprire tutta la superficie utile e saranno utilizzati anche per l'eventuale raffreddamento degli involucri dei serbatoi e dei vaporizzatori.

La riserva idrica antincendio a servizio della rete antincendio è costituita da una vasca di opportune dimensioni per garantire durate commisurate alle indicazioni di norme di riferimento.

Le caratteristiche del sistema antincendio sono riportate in dettaglio al paragrafo D.8. e nell'Allegato D.8.4.

**Gruppo elettrogeno**

Oltre ai motori per la produzione di energia, il servizio di emergenza sarà assicurato da un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza pari a 900 kW. Un allaccio alla rete elettrica nazionale in media tensione, è previsto a sola copertura delle utenze essenziali fino a massimo 1400kW.

In caso di indisponibilità della rete Enel e di MCI fuori servizio, viene attivato il generatore diesel di emergenza EDG che alimenta i carichi di sicurezza che includono:

- Sistema antincendio;
- Alimentazione UPS;
- Quadri servizi generali edifici;

oltre ad altre utenze per un massimo di 900 Kw.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Al ritorno dell'alimentazione Enel o alla messa in servizio di almeno un MCI il sistema ritorna in assetto senza la necessità di interrompere l'alimentazione alle utenze di emergenza.

Al fine di garantire il funzionamento dei dispositivi presenti in Sala Controllo anche nell'intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui manca l'alimentazione elettrica primaria e l'avvio del gruppo elettrogeno, all'interno di quest'ultima è installato un gruppo statico di continuità asservito al pannello di controllo con un'autonomia di 15 minuti.

**B.3.1.6 Area servizi****Sistema aria compressa e azoto**

L'aria strumenti e servizi sarà prodotta da due compressori Ciascun compressore sarà progettato per la produzione di 1.000 Nmc/h a 7-10 barg e sarà dotato di filtro in aspirazione e di una batteria di scambio per il raffreddamento dell'aria.

L'aria prodotta sarà inviata ad un serbatoio di accumulo e successivamente destinata in parte agli utilizzi di impianto come aria servizi e in parte agli essiccatori e al relativo serbatoio di accumulo, come aria strumenti per il comando delle valvole pneumatiche.

I compressori avranno chiaramente un funzionamento automatico e si accenderanno solamente nel momento in cui si rilevi una pressione del sistema non sufficienti.

L'essiccamento dell'aria sarà realizzato da due unità in parallelo e in grado di produrre aria con punto di rugiada di  $-40^{\circ}\text{C}$  alla pressione atmosferica. La capacità di ciascun essiccatore sarà pari a 700 Nmc/h.

Gli essiccatori saranno progettati per la rigenerazione automatica; durante la rigenerazione di un'unità, l'altra sarà in funzione. La rigenerazione avverrà alla pressione atmosferica mediante il flussaggio con aria secca. Sono previsti due serbatoi di accumulo rispettivamente per l'aria servizi e per l'aria strumenti. I serbatoi saranno del tipo verticale e realizzati in acciaio al carbonio.

Entrambi i serbatoi aria strumenti e aria servizi saranno dimensionati per garantire alle condizioni di funzionamento nominale una pressione compresa tra i 7 e 10 barg.

Il circuito di distribuzione invierà aria alle componenti seguenti:

- Edificio officina e manutenzione;
- Sistema antincendio;
- Gruppi elettrogeni di emergenza
- Serbatoi di stoccaggio GNL;
- Sistema separatori e Torcia;
- Baie di carico;
- Sistema gestione BOG.

Per il Terminale off-shore è prevista l'installazione di due compressori di ridotte dimensioni per l'aria comando della strumentazione dei bracci di carico e delle valvole pneumatiche.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Sistema azoto per inertizzazione e flussaggi**

L'azoto avrà la funzione di pulizia delle tubazioni dei bracci di carico e dei separatori Kod-101 e Kod-601 e per la torcia, da eventuali materiali residui delle fasi di costruzione, quali incrostazioni e ruggine, e per la verifica delle giunzioni delle tubazioni.

Non è previsto installare un sistema per l'azoto, ma verrà fornito solamente all'occorrenza, tramite autocisterna che si dovrà sistemare in prossimità del componente da trattare.

**Cabina elettrica**

All'interno del Deposito costiero sarà installata una cabina utente di trasformazione MT/BT con un trasformatore da 1.250 kVA e relativi quadri di bassa tensione. Per il Terminale Off- Shore si prevede un'altra cabina utente di trasformazione MT/BT con un trasformatore da 500 kVA e relativi quadri di bassa tensione.

**Acqua industriale e acqua potabile**

L'adduzione di acqua industriale e potabile avverrà mediante attacco alla rete presente nell'area industriale e le riserve saranno garantite dall'accumulo di serbatoi appositi in impianto.

**Sistema gasolio**

Il sistema di alimentazione del combustibile diesel sarà progettato per alimentare le apparecchiature di emergenza mosse da motori diesel come il generatore diesel di emergenza e la motopompa per il rilancio dell'acqua antincendio. Il sistema prevederà l'installazione di:

- un serbatoio in acciaio al carbonio di capacità 3 m<sup>3</sup> in grado di garantire un'autonomia del generatore di emergenza di almeno 48 ore. Il generatore di emergenza dovrà erogare una potenza di 900 kW alla tensione di 400 V e permettere il funzionamento sicuro dell'impianto alimentando l'elettropompa antincendio e le unità di monitoraggio e controllo dell'impianto;
- un serbatoio in acciaio al carbonio di capacità 3 m<sup>3</sup> in grado di garantire un'autonomia della pompa diesel antincendio di almeno 48 ore.

Il combustibile diesel sarà trasferito nei serbatoi attraverso autocisterne. I serbatoi saranno completi di indicatori e allarmi di alto e basso livello e alloggiati all'interno di idonei bacini di contenimento.

**Palazzina uffici/Edificio amministrazione**

La struttura dell'edificio adibito ad uffici è costituito da travi e pilastri gettati in opera. L'edificio ha dimensioni in pianta pari a 26,75 m x 15,07 m e un'altezza media di circa 4,97 m (5,94 m nel punto più alto e 3,99 m nel punto più basso).

L'edificio realizzato su un livello ha copertura a doppia falda realizzata da un solaio gettato in opera bidirezionale il cui sistema di pendenze è garantito da una trave di colmo posta in maniera asimmetrica rispetto all'asse centrale della struttura.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Edificio officina e magazzino**

L'edificio officina e magazzino ha struttura principale in carpenteria metallica con copertura piana. Le colonne sono costituite da profili tipo HEB240 ed HEA220, le capriate sono costituite da profili a doppio L.I tamponamenti perimetrali esterni e la copertura sono realizzati con pannelli metallici sandwich.

**Sala controllo**

La gestione operativa del Deposito sarà condotta dalla sala controllo.

Il personale dello Stabilimento condurrà un monitoraggio continuo dei parametri di sicurezza controllando a distanza lo stato dei principali parametri di funzionamento ed effettuando, se necessario, gli interventi di emergenza.

Tutta la strumentazione è alimentata con gruppo statico di continuità a sua volta alimentato dal generatore diesel di emergenza in grado di evitare blocchi dell'impianto in caso di mancanza di energia elettrica dall'alimentazione primaria (cabina Enel).

La gestione delle logiche di sicurezza dell'impianto è realizzata nel banco di sala controllo; il sistema è costituito da un quadro sinottico che visualizza le informazioni ed un quadro allarmi che visualizza gli allarmi e elabora i segnali per le logiche di blocco.

**B.3.2 Tecnologia di base adottata**

All'interno dello stabilimento vengono svolte le attività finalizzate alla commercializzazione del gas naturale liquefatto, che consistono nella esecuzione delle seguenti fasi di lavoro:

- ricezione di GNL a mezzo metaniere;
- stoccaggio in serbatoi;
- trasferimenti interni per miscelazione e ricircolo;
- gestione del BOG;
- alimentazione della rete GN;
- caricamento di autobotti;
- caricamento di bettoline;
- gestione sistema di torcia;
- attività di ufficio e manutenzione.

I processi tecnologici non sono di tipo nuovo ma si basano su una tecnologia conosciuta e consolidata.

**B.3.3 Schema a blocchi quantificato e schema dei processi produttivi**

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

In **Allegato B.3.3** si riporta lo Schema di flusso, dove sono mostrate le principali apparecchiature (serbatoi di stoccaggio, pompe, punti di travaso), i collegamenti tra queste e tutta la strumentazione di controllo e di sicurezza.

### B.3.4 Capacità produttiva

Il Deposito Costiero avrà una capacità complessiva geometrica di 22.068 m<sup>3</sup> complessivi di GNL, ottenuta mediante una soluzione modulare costituita da n. 18 serbatoi del tipo "Full Containment". I serbatoi avranno una capacità nominale di stoccaggio di 22.068 mc di GNL (1.226 mc per serbatoio) la capacità effettiva sarà invece inferiore, pari a circa 19.872 mc (90% di riempimento totale). Lo Stabilimento potrà rigassificare 832 milioni di metri cubi annui di gas naturale l'anno, che saranno immessi nella rete regionale.

### B.3.5 Informazioni relative alle sostanze pericolose

#### B.3.5.1 Classificazione delle sostanze pericolose

Le sostanze pericolose che saranno presenti nel Deposito sono indicate nella tabella seguente.

Numero CAS	Nome comune o generico	Stato fisico	Classificazione Tab. 3.1 All. VI CLP	Indicazioni di pericolo H	Allegato I D.Lgs. 105/15
74-82-8	Metano	gas	Flam. Gas 1 H220	H220 Gas altamente infiammabile	Parte 2, N.18
n.d.	Gasolio	liquido	Flam. Liquid 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 Acute Tox 4 H332 Carc.2 H351 STOT Rep.Exp.2 H373 Aquatic Chronic 2 H411	H226 Liquido e vapori infiammabili H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie H315 Provoca irritazione cutanea H332 Nocivo se inalato H351 Sospettato di provocare il cancro H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Parte 2, n.34
n.d.	Odorizzante (rif. Odorizzanti generalmente utilizzati) NOTA	liquido	Flam. Liq. 2 H225 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili H317 Può provocare una reazione allergica cutanea H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	Parte 1, Cat. P5C

**Tabella 9 – Sostanze pericolose**

**NOTA:** le caratteristiche di pericolosità dell' "odorizzante" sono state cautelativamente assunte prendendo a riferimento gli odorizzanti usualmente utilizzati in tali applicazioni.

In **Allegato B.3.5** sono riportate le relative schede di sicurezza.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

### B.3.5.2 Fasi dell'attività in cui le sostanze pericolose possono intervenire

Le attività svolte nel Deposito, come descritte in dettaglio al paragrafo B.3.1, prevedono la manipolazione (stoccaggio e movimentazione) di Gas Naturale Liquefatto (GNL). E' prevista inoltre una fase di Odorizzazione del GN prima dell'immissione sulla rete esterna.

Il gasolio sarà presente in minime quantità (ad esempio, per alimentazione Motopompa antincendio).

### B.3.5.3 Quantità effettiva massima prevista

All'interno dello Stabilimento sono previste le seguenti quantità di sostanze pericolose:

#### Allegato 1 parte 1

ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1-SOSTANZE SPECIFICATE NELLA PARTE 2			
NOME e CAS SOSTANZA PERICOLOSA	QUANTITA' LIMITE PER L'APPLICAZIONE DI: (tonnellate)		Quantità (tonnellate)
	REQUISITI DI SOGLIA INFERIORE	REQUISITI DI SOGLIA SUPERIORE	
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	Trascurabile in fase di NOF (inferiore 2% limite inferiore)

**Tabella 10 – Quantità massime detenibili**

#### Allegato 1 parte 2

ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1-SOSTANZE SPECIFICATE NELLA PARTE 2			
NOME e CAS SOSTANZA PERICOLOSA	QUANTITA' LIMITE PER L'APPLICAZIONE DI: (tonnellate)		Quantità (tonnellate)
	REQUISITI DI SOGLIA INFERIORE	REQUISITI DI SOGLIA SUPERIORE	
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale Metano CAS 74-82-8	50	200	10000
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi c) gasolio CAS n.d.	2500	25000	Trascurabile in fase di NOF (inferiore 2% limite inferiore)

**Tabella 11 – Quantità massime detenibili**

Dai dati sopra riportati, si evince come lo Stabilimento in esame ricada sotto gli obblighi dell'art. 16 del D.Lgs. 105/2015 (oltre che degli articoli 13 e 14 dello stesso) a causa del superamento della soglia prevista per la categoria 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale di parte 2 dell'Allegato 1.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**B.3.5.4 Comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzo**

Il Metano o Gas Naturale (GNL e GN) è un gas (in condizioni Normali) estremamente infiammabile.

Ha un basso peso molecolare ed una bassa densità, inferiore a quella dell'aria e pertanto è molto volatile.

In miscela con ossigeno-aria da luogo a miscele infiammabili.

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche chimico fisiche si rimanda alla Scheda di Sicurezza riportata in **Allegato B.3.5.**

**B.3.5.5 Sostanze che possono originarsi a causa di anomalie di esercizio**

Non sono prevedibili trasformazioni del Metano in caso di funzionamento anomalo ovvero di anomalie di esercizio ipotizzabili durante le fasi di stoccaggio o movimentazione previste in impianto.

**B.3.5.6 Situazioni di contemporanea presenza di sostanze incompatibili**

Nel deposito non saranno presenti sostanze tra loro incompatibili che potrebbero causare reazioni violente, prodotti di reazione pericolosi o rendere difficoltose le operazioni di intervento in caso di emergenza.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C SICUREZZA DELLO STABILIMENTO****C.1 Analisi dell'esperienza storica incidentale****C.1.1 Problemi noti di salute e sicurezza**

In generale i problemi noti di salute e sicurezza connessi con il tipo di impianto in esame sono legati allo stoccaggio e alla movimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) e gassoso (GN).

Il metano è un gas estremamente infiammabile che forma con l'aria miscele infiammabili/esplosive.

Inoltre essendo il GNL un fluido "criogenico" particolare rilevanza rivestono i materiali adottati per realizzare le installazioni (serbatoi, tubazioni, componenti di impianto etc.) .

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, saranno effettuate tutte le necessarie valutazioni dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il personale che opererà nello Stabilimento sarà opportunamente formato ed addestrato per svolgere in piena sicurezza le proprie mansioni.

I problemi specifici di igiene e sicurezza, propri del Gas Naturale sono indicati nella scheda di sicurezza riportata in **Allegato B.3.5**.

I principali rischi sono correlati:

- a un possibile rilascio di energia termica conseguente alla sua combustione in aria, essendo la sostanza classificata come "estremamente infiammabile";
- alle bassissime temperature del GNL (temperatura operativa media -150°C), in grado di comportare danni ai materiali non idonei a tali condizioni e ustioni da freddo per il personale eventualmente esposto.

Il Gas Naturale non presenta problematiche di tossicità acuta o differita.

Come tutti i gas, l'accumulo di vapori in ambienti chiusi può provocare una riduzione del tenore di ossigeno e quindi problematiche di asfissia (in tale eventualità le maggiori problematiche sono correlate alle caratteristiche di infiammabilità-esplosività soprattutto in ambiente confinato).

Considerando che gli impianti e le attrezzature si trovano all'aperto e che il gas si disperde molto facilmente non sono ipotizzabili significativi rischi per le persone.

La combustione del gas naturale produce CO<sub>2</sub> (anidride carbonica). Si evidenzia che tutte le attività di stoccaggio movimentazione e miscelazione sono condotte o all'aperto o in locali aperti ben areati al fine di ridurre al minimo il rischio di intossicazione in caso di un incendio di GNL.

Il GNL immesso nella rete sarà "odorizzato" attraverso piccolissime quantità di odorizzanti (di norma mercaptani) in un'apposita sezione di odorizzazione. I ridotti quantitativi e le modalità di utilizzo dell'odorizzante rende in questa fase trascurabile la problematica correlata a aspetti di sicurezza.

Non sono inoltre previste modalità operative che prevedano un contatto diretto degli operatori con i suddetti fluidi.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.1.2 Esperienza storica****Esperienza storica esterna**

Si è proceduto allo sviluppo di uno specifico approfondimento relativo all'esperienza storica di eventi incidentali occorsi in attività industriali simili in cui viene manipolato il GNL.

Lo studio di analisi storica è riportato integralmente nel **Modulo 1 - Analisi Storica**, annesso alla presente relazione.

L'Analisi di Rischio degli eventi incidentali riportata in dettaglio nel **Modulo 3 - Analisi di Rischio**, annesso alla presente relazione ha tenuto in debita considerazione quanto emerso dell'analisi storica.

In particolare, l'analisi storica, avvalendosi delle banche dati e delle cronache riportate nei media nazionali e internazionali, ha preso a riferimento un numero complessivo di 11 eventi storicamente accaduti in analoghe installazioni.

L'analisi ha consentito di rilevare quanto segue:

- un insieme significativo di eventi (circa il 36% dei casi totali analizzati) è riconducibile a cause che non sono del tutto note o dettagliatamente specificate;
- un insieme significativo di eventi (circa il 37% dei casi totali analizzati) è riconducibile ad errori umani quali: mancata adozione di misure di sicurezza, mancato rispetto della procedura, errori di manovra, errori in fase progettuale etc.;
- un insieme significativo di eventi (circa il 27% dei casi totali analizzati) è riconducibile a perdite di contenimento da linee e/o connessioni, causati da guasti accidentali di natura random quali: componenti difettosi, errori in fase progettuale, usura dei materiali, etc.;

Sulla base di tali elementi l'analisi di rischio è stata sviluppata considerando i seguenti punti:

- sono stati ipotizzati n. 8 casi di perdita di contenimento per cause "random" per tenere conto di cedimenti meccanici, corrosioni ed altre variabili connesse alle apparecchiature ed alle linee non meglio quantificabili e qualificabili a priori;
- dato che l'analisi storica indica come non trascurabile la probabilità di innesco, nella valutazione delle conseguenze è stata dedicata particolare cura nell'identificare i possibili sviluppi degli scenari incidentali ipotizzabili (jet fire, flash fire, UVCE) al fine di stimare in termini di probabilità la credibilità dei diversi scenari conseguenti l'innesco.

**C.2 Reazioni incontrollate**

Il Gas Naturale è un gas "stabile" e non genera decomposizioni od altre reazioni incontrollate durante le attività di stoccaggio e di movimentazione condotte nelle normali condizioni operative di esercizio.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

### C.3 Eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici

#### C.3.1 Condizioni meteorologiche prevalenti

I dati meteorologici, selezionati come rappresentativi del clima locale, sono stati estratti dalla raccolta "Caratteristiche diffusive dei bassi strati dell'atmosfera", pubblicata a cura dell'ENEL e dell'Aeronautica Militare. I dati a cui si fa riferimento sono quelli raccolti dalla stazione A.M di Crotone. I principali parametri sono di seguito descritti.

##### Dati meteo

Direzione del vento

Direzione del vento	Frequenza annua
N	25%
NE	12%
E	3.5%
SE	5.5%
S	20%
SO	21,5%
O	5,5%
NO	7%

Tabella 12 – Direzione del vento

#### STABILITA' ATMOSFERICA

Un criterio di classificazione per le condizioni di stabilità atmosferica è stato introdotto da Pasquill. Le classi di stabilità, denotate con le lettere dalla A alla F, sono determinate in base a parametri meteorologici facilmente acquisibili dalle stazioni a terra (velocità del vento a 10 m dal suolo e, radiazione solare globale e netta). I dati di stabilità atmosferica della stazione dell'A.M. di Crotone sono elaborati secondo le classi di Pasquill. Le elaborazioni effettuate, riportate nei grafici seguenti, rappresentano la distribuzione annuale e stagionale delle classi di stabilità di Pasquill.

STAGIONI	CLASSI DI STABILITA'							NEBBIA	TOTALE
	A	B	C	D	E	F + G			
DIC-GEN-FEB	0.27	6.27	9.10	146.45	31.90	62.35	1.34	257.68	
MAR-APR-MAG	6.93	23.42	23.76	121.57	25.14	59.69	1.83	262.33	
GIU-LUG-AGO	9.82	41.39	40.45	46.87	22.20	69.34	0.22	230.30	
SET-OTT-NOV	1.36	11.54	14.97	118.34	29.51	73.10	0.86	249.69	
<b>TOTALE</b>	<b>18.38</b>	<b>82.62</b>	<b>88.28</b>	<b>433.23</b>	<b>108.75</b>	<b>264.49</b>	<b>4.24</b>	<b>1000.00</b>	

Come si può osservare dai dati sopra riportati, la situazione meteo-diffusiva è caratterizzata da un'alta frequenza annua della classe di stabilità neutra D, seguita dalla situazione molto stabile F+G.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Le classi indicanti instabilità atmosferica (A, B, C) hanno una frequenza annua più bassa e la loro distribuzione stagionale mostra una prevalenza soprattutto nel periodo estivo.

Questo fenomeno, che tende a produrre un maggiore e più intenso rimescolamento verticale, è causato dal forte irraggiamento solare nei bassi strati che causa l'instaurarsi di moti convettivi.

Al contrario nei mesi freddi si osserva un massimo della classe D, che come già specificato, rappresenta la classe dominante per tutto il corso dell'anno, situazione ideale per la dispersione e la diluizione delle masse d'aria inquinate emesse nei bassi strati.

In merito alla correlazione classi di stabilità ed intensità del vento, per le condizioni D e F+G, che corrispondono con quelle più frequenti, a seguire si riporta un'elaborazione relativa alle frequenze di intensità del vento.

Dall'analisi effettuata si evince come le condizioni più rappresentative per il sito siano:

- ✓ Classe di Pasquill D con vento compreso fra 4 e 6 m/s – rappresentabile con la condizione di vento 5D;
- ✓ Classe di Pasquill F+G con vento inferiore a 2 m/s – rappresentabile con la condizione di vento 2F.

Le valutazioni delle conseguenze degli eventi incidentali considerati sono state elaborate utilizzando le condizioni meteorologiche di seguito riportate.

Classe di stabilità	Velocità del vento (m/s)
D (neutra)	5
F+G (stabile)	2

Tabella 13 –Classi di stabilità

### C.3.2 Cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche

Nell'**ANNESSO 4** è contenuto uno specifico approfondimento in merito ai "Rischi Tecnologici derivanti da cause naturali (NaTech)" ovvero ai rischi causati da eventi naturali quali terremoto, alluvioni, frane e allagamenti, scariche atmosferiche, maremoto e tornado. In tale studio sono contenute tutte le informazioni di dettaglio in merito agli eventi naturali che hanno interessato l'area dello stabilimento. Lo studio include la classificazione basata su leggi vigenti o standard tecnici.

#### C.3.2.1 Classificazione Sismica del Sito

La regione Calabria risulta essere Zona Sismica classificata di livello 2, in accordo alle indicazioni previste nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". Il livello 2 risulta essere quello mediamente critico in assoluto sul territorio italiano. Per tali zone non sono previsti vincoli specifici in materia di resistenza delle strutture alle sollecitazioni sismiche.

Informazioni di dettaglio sono contenute nel modulo NaTach riportato in Annesso 4.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

### C.4 Analisi della sequenza degli eventi incidentali

#### C.4.0 Analisi preliminare per individuare aree critiche

L'analisi preliminare per individuare le aree critiche d'impianto-deposito è stata condotta in relazione alla metodologia di cui al DPCM 31.03.89.

##### GENERALITÀ

Sono stati effettuati tutti i passaggi logici elencati nel seguente elenco:

- suddivisione dell'impianto in unità logiche;
- applicazione dei fattori di penalità;
- applicazione dei fattori di compensazione.

La suddivisione in unità logiche è stata condotta in accordo alle indicazioni della normativa applicabile e per facilitare la lettura dei risultati, si è proceduto all'elaborazione di specifici schemi di flusso sui quali sono state identificate puntualmente tutte le unità logiche analizzate.

A ciascuna unità logica sono stati attribuiti i parametri richiesti dal metodo. Si è così pervenuti alla definizione dell'indice di rischio "intrinseco" e "compensato" per ciascuna unità.

I valori calcolati sono stati confrontati con la tabella di valutazione quali/quantitativa di riferimento, di seguito riportata.

SCALA DEGLI INDICI					
	G	F	A	C	T
Lieve	0 ÷ 20	0 ÷ 2	0 ÷ 10	0 ÷ 1.5	0 ÷ 5
Basso	20 ÷ 200	2 ÷ 5	10 ÷ 30	1.5 ÷ 2.5	5 ÷ 10
Moderato	200 ÷ 500	5 ÷ 10	30 ÷ 100	2.5 ÷ 4	10 ÷ 15
Alto I	500 ÷ 1100	10 ÷ 20	100 ÷ 400	4 ÷ 6	15 ÷ 20
Alto II	1100 ÷ 2500	20 ÷ 50	-	-	-
Molto alto	2500 ÷ 12500	50 ÷ 100	400 ÷ 1700	> 6	> 20
Grave	12500 ÷ 65000	100 ÷ 250	> 1700	-	-
Gravissimo	> 65000	> 250	-	-	-

Tabella 14 –Scala degli indici

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Gli indici di riferimento riportati nella tabella sono i seguenti:

- G: Indice di rischio generale;
- F: Indice di incendio;
- A: indice di esplosione in aria;
- C: Indice di esplosione confinata;
- T: indice di tossicità.

Gli indici sono stati tutti calcolati secondo due categorie:

- Indice di rischio intrinseco, che contempla tutti i fattori di rischio associati all'uso della sostanza ed alle condizioni del processo.
- Indice di rischio compensato ovvero mitigato, che tiene conto delle misure di controllo e sicurezza messe in atto per far fronte ad eventuali anomalie.

**C.4.0.1 Risultati**

In accordo a quanto definito dal suddetto Decreto, l'impianto è stato suddiviso nelle seguenti unità logiche:

- Area Terminale off-shore;
- Condotte di trasferimento da Terminale a serbatoi di stoccaggio;
- Serbatoi di stoccaggio;
- Baie di caricamento autocisterne;
- Stazione di compressione GNC;
- Rete Gas Naturale.

La metodologia adottata e le valutazioni di dettaglio condotte in merito all'applicazione del metodo ad indici per l'identificazione delle aree critiche sono inserite nel **Modulo 2 – Metodo ad indici** in annesso alla presente relazione. In particolare nell'**Allegato 2.1** del **Modulo 2** sono riportati i tabulati di calcolo ed i risultati finali.

**Risultati**

Nella tabella che segue si riportano in sintesi i valori degli indici grezzi e compensati delle unità logiche individuate.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Impianto stoccaggio GNL - Tutte le unità					
Unità	Elenco app.	G		G'	
1 - Scarico nave metaniera	B-101: braccio di carico trasferimento gas naturale liquefatto (GNL) B-102: braccio di carico vapore di ritorno (BOG) (inclusivo di braccio di carico ibrido di riserva).	1.902,43	Alto II	21,19	Basso
2 - Carico bettolina	B-101: braccio di carico trasferimento gas naturale liquefatto (GNL) B-102: braccio di carico vapore di ritorno (BOG) (inclusivo di braccio di carico ibrido di riserva).	1.123,55	Alto II	12,14	Lieve
3 - Serbatoi di stoccaggio	Serbatoi di stoccaggio GNL S-201, S202 (a titolo di esempio, le osservazioni sono le medesime per tutti i serbatoi presenti nell'area stoccaggio)	5.711,51	Molto alto	10,46	Lieve
4 - Alimentazione metanodotto alta pressione	Pompe di alimentazione vaporizzatori e linee di trasferimento da serbatoi a vaporizzatori.	373,11	Moderato	3,02	Lieve
5 - Alimentazione gasdotto	Pompe di alimentazione vaporizzatori e linee di trasferimento da serbatoi a vaporizzatori	163,74	Moderato	1,33	Lieve
6 - Caricamento autocisterne e rifornimento	P-203 A/B: pompe baia di carico. BC-401/BC-402: pensiline di carico autocisterne	1.208,08	Alto II	6,89	Lieve
7 - Gestione BOG	-linea BOG -compressore -motori a combustione interna	142,13	Moderato	0,73	Lieve

**Tabella 15 – Risultati MI**

Come visibile dalla Tabella le unità individuate sono caratterizzate da indici di rischio compensati rientranti nella Categoria a minore criticità. Questo a dimostrazione dell'elevatissimo standard tecnologico con il quale sono state progettate le installazioni.

### C.4.1 Individuazione degli eventi e scenari incidentali

#### C.4.1.1 Metodologia di lavoro

L'analisi di dettaglio degli eventi incidentali, che comprende la descrizione dell'approccio metodologico utilizzato, l'identificazione dei Top Event e tutte le valutazioni tecniche condotte, è riportata nell'apposito **Modulo 3 - Analisi di Rischio** annesso alla presente relazione. Nel medesimo modulo (Allegato 3.1 del Modulo 3) è contenuta la Linea Guida di riferimento adottata. Il modulo contiene la descrizione metodologica di dettaglio, l'analisi degli scenari incidentali identificati, le valutazioni relative all'effetto domino, le mappe delle conseguenze ed è corredato di tutti gli elaborati di calcolo dei software utilizzati.

Il modello metodologico prevede i seguenti step:

- Verifica delle informazioni derivanti dall'esperienza storica,
- Individuazione degli eventi incidentali di riferimento,
- Stima della frequenza o probabilità di accadimento degli eventi incidentali individuati e definizione di quelli "credibili",
- Definizione dei "termini sorgente" per il dimensionamento degli scenari incidentali,

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

- Identificazione degli scenari incidentali e stima della relativa frequenza e definizione di quelli “credibili”,
- Valutazione delle conseguenze per gli scenari incidentali credibili,
- Valutazione delle possibili interazioni con altre aree di impianto (effetti domino ).

Per l’individuazione delle anomalie di funzionamento l’intero Stabilimento è stato sottoposto a specifiche analisi e valutazioni contenute nell’ Allegato dell’*Analisi di Rischio*.

### C.4.1.2 Frequenze di accadimento delle ipotesi incidentali

Per le ipotesi incidentali (Top Event) individuate si è proceduto alla valutazione della frequenza di accadimento utilizzando la tecnica degli alberi di guasto e/o i dati statistico-storici di riferimento.

In accordo con la linea guida di riferimento e con quanto internazionalmente è stata posta **una frequenza di soglia** per l’identificazione degli eventi e scenari incidentali credibili, come da tabella seguente:

Elemento	Limite di soglia (eventi/anno)
Evento incidentale	$1,0 \times 10^{-6}$
Scenario incidentale	$1,0 \times 10^{-7}$
Effetto domino	$1,0 \times 10^{-7}$

**Tabella 16 – Limiti di soglia frequenze di accadimento**

### C.4.1.3 Eventi incidentali identificati

Gli eventi incidentali, individuati e analizzati in dettaglio al **Modulo 3 - Analisi di Rischio** annesso alla presente relazione, sono descritti nella tabella che segue.

Evento	Descrizione
T01	Rilascio di GNL per perdita dal braccio di carico durante lo scarico della nave metaniera o il carico della bettolina.
T02	Rilascio di GNL per perdita del braccio di carico durante il caricamento delle autocisterne.
T03	Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di trasferimento da terminale a serbatoi (durante la fase di scarico della nave metaniera)
T04	Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di trasferimento (durante la fase di carico delle bettoline)
T05	Rilascio di GNL per perdita da accoppiamento flangiato in area stoccaggio
T06	Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di trasferimento dai serbatoi alla pensiline di carico autocisterne (durante la fase di caricamento)
T07	Rilascio di GNL da linea i trasferimento dai serbatoi di stoccaggio ai vaporizzatori
T08	Rilascio di GN da di trasferimento dai vaporizzator alla rete
T09	Rilascio di BOG da linea
T10	Rilascio di GNL per perdita da vaporizzatore

**Tabella 17 – Eventi individuati**

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

### C.4.2 Stima delle conseguenze

La valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali è stata riportata sulla mappa cartografica del territorio circostante lo Stabilimento e condotta in accordo ai livelli di danno selezionati dalla normativa applicabile, con particolare riferimento ai valori soglia stabiliti dal DM 09/05/2001 e di seguito riportati.

	VALORI DI SOGLIA IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI DANNO				
	Elevata letalità 1	Inizio letalità 2	Lesioni irreversibili 3	Lesioni reversibili 4	Danni alle strutture 5
Incendio (radiazione termica staz.)	12,5 kW/m <sup>2</sup>	7 kW/m <sup>2</sup>	5 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>	12,5 kW/m <sup>2</sup>
BLEVE/Fireball (radiazione termica var.)	Raggio fireball	350 kJ/m <sup>2</sup>	200 kJ/m <sup>2</sup>	125 kJ/m <sup>2</sup>	200-800 m (*)
Flash-fire (radiazione termica ist.)	LFL	1/2 LFL	-	-	-
UVCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar 0,6 bar (spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar

Tabella 18 – Soglie di riferimento per calcolo conseguenze

Legenda:

(\*) secondo la tipologia del serbatoio.

LFL: Limite Inferiore di Infiammabilità

La tabella riassuntiva con indicazione specifica dei risultati per ciascun evento incidentale è inserita in **Allegato C.5.1** alla presente relazione.

#### C.4.2.1 Condizioni meteorologiche di riferimento

Sulla base dei dati meteo climatici del sito (paragrafo C.1.3), per l'utilizzo dei modelli di simulazione sono stati considerati i seguenti parametri atmosferici di riferimento:

Classe di stabilità	Velocità del vento (m/s)	Direzione prevalente del vento
D (neutra)	5	N
F+G (stabile)	2	Calme

Temperatura ambiente	Umidità relativa
20 °C	80%

Tabella 19 – Input ambientali per le simulazioni

Le combinazioni fra la classe di stabilità e la velocità del vento, F/2, D/5, utilizzate per il calcolo delle aree di danno, sono state scelte in accordo al D.Lgs 105/2015 ed alle linee guida per la "Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante" emesse dal Dipartimento della protezione civile – Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.4.2.3 Modelli di simulazione per la valutazione delle conseguenze**

Gli effetti o conseguenze degli scenari incidentali “credibili” individuati sono stati valutati mediante l’utilizzo di modelli di simulazione referenziati a livello internazionale.

I modelli di simulazione adottati per il calcolo delle conseguenze degli scenari incidentali credibili sono stati:

- per la valutazione degli effetti degli scenari di incendio, esplosione e rilascio tossico in atmosfera: il package Phast Professional (rel. 6.7, 7.1, 7.11 e 7.21), della Società DNV Technica;
- per la valutazione delle ricadute al suolo di prodotti della combustione da sorgenti multiple in orografie non complesse: il modello Industrial Source Complex (ISC) approvato dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense (U.S. Environmental Protection Agency, EPA);
- per la modellazione dei rilasci di liquidi pericolosi per l’ambiente nella matrice suolo: il modello matematico Hydrocarbon Spill Screening Model (HSSM), sviluppato dall’ente di protezione ambientale americano (U.S. EPA) in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile dell’Università del Texas;
- per la modellazione dei rilasci di liquidi pericolosi per l’ambiente nella matrice mare: il modello matematico utilizzato è Automated Data Inquiry for Oil Spills (ADIOS 2) sviluppato dalla divisione HAZMAT (Hazardous Materials Response Division) dell’Istituto oceanografico statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration Office).

**C.4.3 Rappresentazione cartografica delle conseguenze**

Le mappature delle aree di danno degli scenari incidentali credibili sono riportate nell’**Allegato 3.4 del Modulo 3 - Analisi di Rischio**.

**C.4.4 Eventi incidentali con effetto sull’ambiente**

Il GNL processato e movimentato all’interno dello Stabilimento non è classificato come pericoloso per l’ambiente, non sono quindi stati individuati scenari incidentali che possono procurare un deterioramento rilevante delle risorse naturali.

**C.5 Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio****C.5.1 Sintesi degli eventi incidentali**

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva con indicazione specifica dei risultati per ciascun evento incidentale.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**
**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 191971I

Top Event	Frequenza	Scenario	Frequenza	Conseguenze [m]						
				D pozza L getto	Elev. letalità	Inizio letalità	Lesioni irrev.	Lesioni rev.	M	
T01 - Rilascio di GNL per perdita dal braccio di carico durante lo scarico della nave metaniera o il carico della bettolina.	3,2E-05	Pool Fire	3,2E-06	Scenario non significativo					D5	
		Jet Fire	3,2E-07	40,5	54 46,2	59,7 52,1	63,7 56,3	70,9 63,9	F2 D5	
		Flash Fire	3,2E-06		47,8 23,2	109,9 39,6			F2 D5	
		UVCE	n.a.	Scenario non credibile						
T02 - Rilascio di GNL per perdita del braccio di carico durante il caricamento delle autocisterne.	1,5E-05	Pool Fire	1,5E-06	Scenario non significativo					D5	
		Jet Fire	1,5E-07	40,5	54,6 46,9	60,2 52,7	64,2 56,7	71,3 64,2	F2 D5	
		Flash Fire	1,5E-06		70,6 50	97,3 75,8			F2 D5	
		UVCE	n.a.	Scenario non credibile						
T03 - Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di trasferimento da terminale a serbatoi (durante la fase di scarico della nave metaniera)	Cr	1,6E-06	Pool Fire	1,6E-08	Scenario non credibile					
			Jet Fire	1,6E-08 <sup>[*]</sup>	12	6,9 11,6	12 15	14,7 17,2	18,9 21,2	F2 D5
			Flash Fire	1,6E-08 <sup>[*]</sup>		2 2,2	5 4,8			F2 D5
	Fo	5,1E-07	Evento non credibile							
T04 - Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di trasferimento (durante la fase di carico delle bettoline)	Cr	1,6E-06	Pool Fire	1,6E-08	Scenario non credibile					
			Jet Fire	1,6E-08 <sup>[*]</sup>	12	6,9 11,6	12 15	14,7 17,2	18,9 21,2	F2 D5
			Flash Fire	1,6E-08 <sup>[*]</sup>		2 2,2	5 4,8			F2 D5
	Fo	5,1E-07	Evento non credibile							
T05 - Rilascio di GNL per perdita dall'accoppiamento flangiato	5,5E-05	Pool Fire	5,4E-08	Scenario non significativo					D5	
		Jet Fire	5,5E-07	10,3	13 11	14,3 12,3	15,1 13,2	16,7 14,9	F2 D5	
		Flash Fire	5,4E-08 <sup>[*]</sup>		7,1 4,9	18,8 7,1			F2 D5	
		UVCE	n.a.	Scenario non credibile						
T06 - Rilascio di GNL da linea di trasferimento dai serbatoi alla pensiline di carico autocisterne	Cr	1,9E-07	Evento non credibile							
	Fo	6,2E-08	Evento non credibile							
T07 - Rilascio di GNL da linea per perdita della tubazione di	Cr	1,7E-06	Pool Fire	1,7E -08	Scenario non significativo					
			Jet Fire	1,7E -08 <sup>[*]</sup>	29,1	39 33,3	42,7 37,3	45,4 40	50,2 45,1	F2 D5

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**
**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Top Event	Frequenza	Scenario	Frequenza	Conseguenze [m]						
				D pozza L getto	Elev. letalità	Inizio letalità	Lesioni irrev.	Lesioni rev.	M	
trasferimento dai serbatoi di stoccaggio ai vaporizzatori		Flash Fire	1,7E -08 <sup>[*]</sup>		40,5 28,5	88,7 60,7			F2 D5	
		UVCE	n.a.	Scenario non credibile						
		Fo	5,5E-07	Evento non credibile						
T08 - Rilascio di GN da linea per perdita della tubazione di trasferimento dai vaporizzatori alla rete	Cr	2,5E-04	Jet Fire	2,0E-05	17,7	20,8 21,3	22,8 23	24,2 24,2	26,8 26,5	D5
			Flash Fire	2,3E-06		12,3 10,0	33,4 26			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					
	Fo	7,9E-05	Jet Fire	1,3E-05	28	34,4 35,5	38,5 39	41,3 41,4	46,4 45,9	F2 D5
			Flash Fire	7,3E-06		25,4 21,4	73,7 65,9			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					
T09 - Rilascio di BOG da linea per perdita della tubazione di trasferimento	Cr	9,9E-04	Jet Fire	1,1E-05	2,8	n.r. n.r.	n.r. 1,7	2,7 2,3	3,7 3,2	F2 D5
			Flash Fire	9,8E-07		1,5 1,4	2,8 2,5			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					
	Fo	3,2E-04	Jet Fire	6,4E-06	11,8	14,8 12,4	16,3 14	17,3 15	19,2 16,9	F2 D5
			Flash Fire	3,2E-06		7,2 3,4	13,7 10,3			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					
T10 - Rilascio di GNL per rottura di una tubazione dell'evaporizzatore.	Cr	9,9E-04	Jet Fire	1,1E-05	7,2	8,2 8	10 8,5	10,5 9,1	11,5 10,2	F2 D5
			Flash Fire	9,8E-07		5 4	8 6			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					
	Fo	3,2E-04	Jet Fire	6,4E-06	15,7	18 18	23 20	24 21	27 24	F2 D5
			Flash Fire	3,2E-06		13 10	36 23			F2 D5
			UVCE	n.a.	Scenario non credibile					

**Tabella 20 – Sintesi risultati analisi di rischio RIR**

**nota <sup>[\*]</sup>: Scenari incidentali non credibili, ma sviluppati ugualmente ai fini della valutazione delle conseguenze.**

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.5.2 Elementi per la pianificazione del territorio**

Il punto 7 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 dispone i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

E' stato all'uopo predisposto uno specifico approfondimento-documento al fine di definire ed illustrare le informazioni necessarie alle valutazioni in merito alla compatibilità territoriale ai sensi del succitato decreto 09 maggio 2001. Chiaramente il documento considera gli scenari incidentali con conseguenze su aree esterne al perimetro dello stabilimento stesso.

Il documento, riportato **nell'Allegato C.5.2.** è costituito da:

- una relazione tecnica di approfondimento delle metodologie applicate per la categorizzazione degli scenari incidentali che abbiano impatto verso l'esterno;
- un allegato grafico che rappresenta le aree del territorio circostante che possono essere interessate dagli effetti degli scenari incidentali connessi all'attività dello stabilimento

Le valutazioni effettuate hanno condotto ai seguenti risultati:

- gli scenari di riferimento più significativi sono i Flash Fire ed i Jet Fire.
- gli scenari di Flash Fire nelle condizioni meteorologiche meno frequenti e rappresentative soprattutto delle condizioni notturne (F2), possono interessare aree limitrofe allo Stabilimento GNL ricomprese tuttavia nella zona industriale-;
- Tutti gli scenari risultano comunque caratterizzati da frequenze di accadimento molto basse (generalmente inferiori a 10 -6 eventi/anno o molto prossimi) e pertanto costituiscono certamente un rischio remoto-marginale.

In definitiva, in relazione al quadro di rischio presentato e secondo i criteri di cui al DM LL.PP. 9 maggio 2001, l'attività dello Stabilimento risulta pienamente compatibile con il territorio circostante.

**C.6 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti**

Nella Relazione tecnico illustrativa contenuta **nell'Allegato B.3.1** sono contenute informazioni di dettaglio relativamente ai sistemi di protezione e prevenzione previsti nel progetto. Nel seguito si riportano i principali punti.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.6.1 Sistemi di prevenzione e di mitigazione****C.6.1.1 Sistemi di prevenzione dal punto di vista impiantistico**

Dal punto di vista impiantistico sono stati adottati criteri progettuali atti a ridurre tutte le cause che possono portare a perdite.

Si citano, in particolare:

- la progettazione condotta secondo norme e standard referenziati e tecnologicamente avanzati quali ad esempio l'impiego di tubazioni a doppio contenimento con intercapedine e monitoraggio perdite interne;
- l'impiego di materiali di alta qualità con riferimento alle condizioni di esercizio, con particolare riferimento al servizio criogenico;
- l'impiego di pompe immerse in "barrel" ovvero completamente a rotore immerso senza possibilità di perdite da tenute etc.;
- il convogliamento di scarichi di emergenza ad un sistema Blow-Down – torcia;
- la riduzione al minimo delle connessioni flangiate;
- l'adozione di giunti di dilatazione per assorbire le dilatazioni correlate agli sbalzi termici;
- la conformazione delle tubazioni è stata quindi progettata in modo da assorbire le dilatazioni;
- i sistemi di controllo e monitoraggio fughe;
- i sistemi di controllo computerizzato distribuito del processo;
- l'impiego di dispositivi di sezionamento rapido su apparecchi e tubazioni allo scopo di minimizzare gli hold up in caso di perdite;
- installazione di sistemi di rilevazione di gas infiammabili;
- sistemi di protezione attiva antincendio costituiti da monitori e da rete idrica di distribuzione acqua antincendio;
- pulsanti locali per l'attivazione in automatico delle azioni di blocco di emergenza
- muri antifuoco tra le quattro baie di carico ATC;

Maggiori dettagli sono contenuti nel capitolo 8 della Relazione contenuta in Allegato B.3.1.

**C.6.2 Accorgimenti previsti per prevenire l'errore umano in aree critiche****Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione dei rischi rilevanti**

Lo Stabilimento adotterà un Sistema di Gestione della Sicurezza. Precedentemente all'avviamento delle nuove installazioni saranno predisposto il documento che definirà la "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti", allegando il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, il Sistema di Gestione della Sicurezza che comprenderà:

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

- Manuale del Sistema di Gestione;
- una serie di procedure aziendali specifiche per la gestione della sicurezza.

Il numero di operatori che saranno impiegati nel terminal-deposito saranno adeguati alle esigenze operative (es. carico ATB e Scarico nave contemporanei) e nel contempo adeguato a consentire l'esecuzione delle attività in sicurezza.

Informazione, formazione e addestramento

Sarà prevista idonea informazione, formazione e addestramento relativo alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti per tutto il personale dipendente, nonché di un programma di informazione per i dipendenti delle imprese esterne che opereranno nello Stabilimento e per i visitatori.

Documenti operativi

Le installazioni dello Stabilimento saranno provviste degli idonei ed adeguati documenti per la gestione operativa e la conduzione quali:

- manuali operativi;
- procedure/istruzioni operative e di sicurezza;
- piani e programmi di manutenzione e di ispezione;
- piani e programmi di verifica periodica dei sistemi di allarme e blocco;
- piani e programmi di controllo/verifica/taratura di linee, apparecchiature, strumentazione, etc.;
- piani e programmi di formazione, informazione ed addestramento;
- etc.

Sistema di controllo di processo

Il sistema di controllo distribuito (DCS) permetterà, attraverso la stazione operatore, il monitoraggio ed il controllo completo del processo, la registrazione dati, la gestione degli allarmi, l'interfacciamento con il sistema di emergenza (ESD) e con i sistemi package aventi un proprio sistema di controllo (PLC), la gestione e l'elaborazione dei dati attraverso l'attuazione delle logiche funzionali quali calcoli, algoritmi e sequenze operative.

Il sistema DCS sarà costituito da:

- strumenti dedicati alle funzioni di comando controllo e supervisione dell'impianto (stazioni e/o terminali operatore, etc.);
- strumenti dedicati all'acquisizione, elaborazione e smistamento dei dati (interfacce seriali dedicate, apparecchiature di sincronizzazione, interfacce di rete, etc.);

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

- armadi periferici equipaggiati con i controllori programmabili, dotati di apparati I/O per il collegamento con il campo, adibiti alla gestione delle logiche di processo.

La postazione operatore sarà collocata nella sala controllo principale, la quale sarà dotata di stazione operatore del sistema DCS da cui sarà possibile avere il controllo completo del processo, eseguire la registrazione dei dati, gestione degli allarmi, gestione dell'interfaccia con il sistema ESD e la gestione dei package forniti di dedicato sistema PLC.

Una seconda postazione sarà locata nei pressi del terminale off-shore al fine di monitorare le operazioni, come ad esempio quelle sui bracci di carico, che verranno eseguite nei pressi dei bracci stessi.

**Sistemi di blocco di emergenza**

Si rimanda al paragrafo C.7.10.

**C.6.3 Valutazione della sicurezza in relazione alle diverse fasi operative dell'impianto**

La valutazione dei possibili rischi di incidenti rilevanti nell'ambito dello sviluppo del Rapporto Preliminare di Sicurezza è stata condotta con riferimento alle diverse fasi operative dell'impianto.

Si precisa che la tipologia di operazioni condotte è semplice non essendo assimilabile ad un impianto chimico complesso ma ad un deposito e operazioni annesse.

In particolare l'analisi condotta ha tenuto conto delle fasi preliminari e successive alle operazioni di carico-scarico-movimentazione vere e proprie.

**C.7 Criteri progettuali e costruttivi**

In **Allegato B.3.1** Capitolo 9 (opere civili), capitolo 14 (norme e standards di progettazione adottati-di riferimento) sono riportati i criteri adottati per la progettazione e realizzazione delle previste opere. Nel seguito una sintesi dei principali criteri adottati.

**C.7.1 Precauzioni e coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture****C.7.1.1 Edifici dello stabilimento-Opere Civili**

Le opere civili comprenderanno i sistemi fondazionali delle strutture prefabbricate e dei principali apparecchi e i nuovi strutture ed edifici. Saranno inoltre eseguiti gli interventi per la pavimentazione delle aree e la realizzazione della rete di drenaggio e collettamento delle acque meteoriche.

In **Allegato B.3.1** Capitolo 9 sono riportati i criteri adottati per la realizzazione delle previste opere civili.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.7.2 Norme e criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche****Impianti elettrici e di strumentazione**

Gli impianti elettrici saranno progettati secondo le norme tecniche CEI vigenti al momento dell'installazione e verranno sottoposti alle verifiche previste degli organi competenti.

**Classificazione delle aree pericolose**

La classificazione dei luoghi pericolosi e la determinazione dei criteri di scelta dei componenti elettrici, verrà effettuata in base a quanto previsto da:

- CEI EN 60079-10-1 Atmosfere esplosive - Parte 10-1: "Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas"
- CEI 31-35 Atmosfere esplosive - "Guida alla Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)"
- CEI 31-35/A Atmosfere esplosive - "Guida alla Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87): esempi di applicazione"
- CEI EN 60079-14 Atmosfere esplosive - Parte 14: "Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici"

Le installazioni presenti nello Stabilimento saranno conformi alla specifica zona di classificazione.

**Protezione contro scariche elettriche e cariche elettrostatiche**

Lo Stabilimento sarà provvisto di rete di terra a cui verranno connesse tutte le masse metalliche delle apparecchiature elettriche e di processo, tubazioni e strutture portanti.

Gli impianti di messa a terra sono progettati in accordo alle norme CEI vigenti (EN 62305).

**C.7.3 Norme e criteri utilizzati per la progettazione dei recipienti, dei serbatoi, delle tubazioni e dei sistemi di scarico della pressione****Progettazione dei serbatoi**

La progettazione dei serbatoi di stoccaggio di GNL è stata effettuata secondo le seguenti norme tecniche:

- UNI EN 1473 "Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Progettazione delle installazioni di terra";
- 94/9/CE PED – Pressure Equipment Directive;

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

I serbatoi saranno del tipo "Full Containment" ai sensi dell'art. 6.3 della norma UNI EN 1473 "Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - progettazioni ed installazioni di terra". Il serbatoio primario (Inner tank) è dedicato al contenimento del liquido criogenico. Il serbatoio secondario (outer tank) dovrà contenere il vapore prodotto e sarà in grado di trattenere le eventuali fuori uscite di GNL dal serbatoio primario.

**Progettazione delle tubazioni**

Le tubazioni per GNL saranno realizzate con tecnologia "VIP". Le tubazioni VIP sono composte da un "tubo-in-tubo" concepite principalmente per il trasferimento di liquidi criogenici. Il tubo interno contiene liquido, il tubo esterno mantiene l'isolamento tramite il vuoto che viene creato fra i due tubi e sopporta anche i carichi esterni. L'intercapedine tra i tubi è dotata di un isolamento sottovuoto e la contrazione termica del tubo interno è compensata con dei soffietti o dei "loops" lungo linea. Le linee saranno quindi protette da qualsiasi urto o collisione con mezzi mobili.

Il materiale adottato per le linee criogeniche è un acciaio ad alto contenuto di Nickel e le linee sono pienamente conformi al punto 9.5.2 della norma UNI EN 1473, oltre che alla direttiva PED.

Tutte le linee avranno pressioni di progetto molto superiori alle pressioni massime operative e garantiranno elevati standard di sicurezza.

Tutte le linee GNL saranno saldate e con accoppiamenti flangiati ridotti al minimo necessario.

Le linee soddisfano quanto previsto da ASME e ASTM.

Maggiori dettagli sono riportati nella relazione di progetto contenuti in Allegato B.3.1.

Al fine di prevenire e contenere i fenomeni di dilatazione delle tubazioni, verranno eseguite le necessarie analisi di flessibilità (stress analysis) in accordo alle normative richieste dal progetto. L'analisi di flessibilità sarà effettuata in conformità con i codici applicabili e prenderà in considerazione le caratteristiche dei fluidi e delle tubazioni e le reazioni durante tutte le fasi previste (avviamento, normali condizioni operative, emergenze etc.).

Le normative previste per eseguire tale analisi sono:

- ASME B31, "Power piping";
- ASME B31.2, "Fuel gas piping";
- ASME B31.3, "Process piping";
- ASME B31.4, "Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids";
- ASME B31.8, "Gas Transmission and Distribution Piping Systems";
- EN 13480, "Metallic Industrial Piping".

Sono stati a tal fine previsti opportuni "giunti di dilatazione".

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

Oltre alle caratteristiche del fluido (temperatura e pressione) il calcolo terrà conto dei fattori interni ed esterni che potranno influire sulle tubazioni quali:

- peso proprio;
- carichi esterni
- carichi derivati dall'azione delle valvole PSV;
- carichi in fase di test idraulico;
- vento;
- fenomeni sismici;
- irraggiamento solare.

Sulla base dei risultati ottenuti sarà definita la posizione e la tipologia dei supporti e validati i percorsi delle tubazioni al fine di garantire la necessaria flessibilità con i necessari "loop" di dilatazione.

**Valvole**

Per la intercettazione ed ESD in campo criogenico sono utilizzate valvole a sfera del tipo "trunion mounted" con caratteristica "fire safe" complete di sfiato della cavità interna necessario a permettere l'espansione e lo scarico del liquido intrappolato quando la valvola è chiusa.

**Sistemi di scarico delle sovrappressioni**

I sistemi di scarico delle sovrappressioni sono progettati e dimensionati sulla base delle norme tecniche di riferimento:

- UNI EN 1473 "Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Progettazione delle installazioni di terra";
- 94/9/CE PED – Pressure Equipment Directive;
- API RP 520;
- API RP 521.

IL sistema torcia è stato dimensionato sulla base delle indicazioni di cui agli standards precedentemente citati.

Dispositivi di sicurezza saranno installati al fine di escludere ogni possibile rischio di sovrappressione interna, associata alle fermate e all'isolamento di ciascun tratto o porzione di impianto e all'espansione termica nelle linee che potranno risultare intercettate.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

E' prevista l'installazione di una coppia (2x100%) di valvole di sicurezza PSV (Pressure Safety Valve), per quei sistemi considerati critici o comunque essenziali per il funzionamento continuo dell'impianto. Ad esempio, ciascun serbatoio è provvisto di un set di valvole di sicurezza (PSV) in configurazione ridondata, con scarico diretto al sistema di torcia. Le PSV sono dimensionate per assicurare lo scarico della massima portata calcolata sulle varie ipotesi di calcolo contemplate dalla normativa applicabile, inclusi eventuali ipotetici eventi incidentali.

Il collettore di scarico del GNL come anche ogni sezione intercettabile della linea di scarico GNL dal terminale off-shore ai serbatoi di stoccaggio (ad esempio tra due valvole di intercettazione di emergenza - ESD) sono equipaggiati con un set di valvole di sicurezza per espansione termica TSV (Thermal Safety Valve) per la protezione dall'espansione termica e vaporizzazione dovuta ai rilasci termici dell'ambiente circostante.

**Bracci di carico**

I bracci di carico/scarico GNL, saranno equipaggiati con sistema di supervisione, linea di purging con azoto, connessione per la linea di drenaggio, swivel joints (il giunto che permette al braccio di sopportare le torsioni indotte dal movimento della nave) e normalmente una linea per il ritorno del vapore ed una per il liquido.

I bracci di carico saranno completi di un sistema idraulico comune per la connessione o disconnessione rapida, la movimentazione dei bracci stessi, il monitoraggio della posizione di ciascun braccio e di un sistema di sganciamento di emergenza (ERS, Emergency Release System) dotato di valvole PERC (Powered Emergency Release Coupling) di sgancio rapido, composto da:

- un accoppiamento di sgancio rapido di emergenza;
- due valvole a sfera, posizionate una immediatamente prima e una immediatamente dopo l'accoppiamento di sgancio rapido, con priorità di chiusura prima del disaccoppiamento.

Le due valvole saranno meccanicamente interbloccate per garantire la chiusura simultanea. Il sistema sarà comandato sia automaticamente (attraverso i segnali di superamento dell'angolo massimo di lavoro) sia manualmente. Apposite valvole di dreno saranno presenti per svuotare il braccio a seguito del completamento delle procedure di carico.

**Pompe GNL**

Le pompe GNL adottate saranno di tipo centrifugo verticale, a motore sommerso in esecuzione barrel, che garantisce la massima sicurezza ed isolamento del sistema, secondo normativa API 610; le pompe soddisferanno pertanto tutti i requisiti di sicurezza intrinseca richiesti dalla norma, in particolare, sarà prevista sul barrel una valvola di sicurezza (PSV) dimensionata per le ipotesi previste dalle norme di riferimento.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Data la tipologia di pompe (centrifughe) non sono previste valvole di sicurezza (PSV) sulla mandata delle stesse per protezione da sovrappressioni di processo, in quanto le linee avranno una pressione di progetto superiore alla massima pressione di mandata di cui è capace la pompa a mandata chiusa (shut-off pressure). Saranno invece previste valvole di sicurezza (TSV) per aumenti di pressione dovuti alla dilatazione del fluido connesse alle oscillazioni di temperatura.

Ciascun gruppo pompe è provvisto di linea di ricircolo per assicurare in ogni condizione un minimo flusso. Una portata anomala nella linea di mandata della pompa, bassa o alta portata, attiverà un allarme in sala controllo. In condizioni di assorbimento elettrico anomalo interverranno le protezioni elettriche sul motore della pompa.

**C.7.4 Scarichi funzionali di emergenza all'atmosfera di prodotti infiammabili**

Non sono previsti scarichi "funzionali" di prodotti tossici od infiammabili direttamente in atmosfera.

Lo Stabilimento sarà dotato di una torcia attiva solo in condizioni di emergenza per smaltire gli scarichi provenienti dalle linee di spurgo, dalle valvole di sicurezza (PSV), dalle valvole di protezione per dilatazione termica e dalle valvole di depressurizzazione rapida.

Normalmente la fiamma pilota del sistema fiaccola sarà mantenuta spenta; un flusso continuo di azoto garantirà l'inertizzazione dei collettori e del camino e un livello di pressione positivo eviterà il trafileamento di aria al loro interno. Nei casi in cui si manifesti uno scarico improvviso, il sistema elettronico provvederà all'accensione non appena sia rilevata la presenza di gas infiammabili.

L'ubicazione della torcia indicata nella Planimetria generale, riportata in **Allegato A.1.2**.

In accordo alle specifiche di design e ai conseguenti irraggiamenti previsti, tale posizione consente di non esporre a irraggiamenti pericolosi né il personale che transita nell'impianto, né alcun serbatoio o attrezzatura di processo. Inoltre, è stata individuata una zona sterile ( in accordo allegato A dello standard UNI EN 1473), nella quale l'accesso di personale e mezzi è interdetto nelle normali condizioni operative.

Gli irraggiamenti massimi consentiti nelle aree esterne all'impianto sono anch'essi tali da non comportare pericoli per la popolazione, come richiesto dallo standard UNI EN 1473.

Dispositivi di sicurezza saranno installati al fine di escludere ogni possibile rischio di sovrappressione interna, associata alle fermate e all'isolamento di ciascun tratto o porzione di impianto e all'espansione termica nelle linee che potranno risultare intercettate.

E' prevista l'installazione di una coppia (2x100%) di valvole di sicurezza PSV (Pressure Safety Valve), per quei sistemi considerati critici o comunque essenziali per il funzionamento continuo dell'impianto. Ad esempio, ciascun serbatoio è provvisto di un set di valvole di sicurezza (PSV) in configurazione ridondata, con scarico diretto al sistema di torcia. Le PSV sono dimensionate per assicurare lo scarico della massima portata calcolata sulle varie ipotesi di calcolo contemplate dalla normativa applicabile, inclusi eventuali ipotetici eventi incidentali.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Il collettore di scarico del GNL come anche ogni sezione intercettabile della linea di scarico GNL dal terminale off-shore ai serbatoi di stoccaggio (ad esempio tra due valvole di intercettazione di emergenza - ESD) sono equipaggiati con un set di valvole di sicurezza per espansione termica TSV (Thermal Safety Valve) per la protezione dall'espansione termica e vaporizzazione dovuta ai rilasci termici dell'ambiente circostante.

**C.7.5 Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco**

Lo Stabilimento si doterà di un programma d'ispezione e manutenzione dei sistemi di sicurezza, inserito Sistema di Gestione della Sicurezza, che prevede verifiche periodiche e tarature in accordo alle normative applicabili.

Il funzionamento delle valvole di sicurezza e delle valvole di blocco potrà essere verificato con l'apparecchiatura in esercizio senza compromettere la sicurezza, in quanto:

- tutte le apparecchiature saranno protette da PSV prescritte dalla normativa PED ed UNI;
- i singoli tratti di tubazione saranno protetti dalle valvole di sicurezza per espansione termica(TSV).

Le PSV, presenti in configurazione ridondata, saranno controllate e tarate in accordo alle indicazioni della normativa tecnica applicabile.

**C.7.6 Criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di corrosione esterna**

Le misure adottate per la prevenzione dalla corrosione esterna delle apparecchiature e delle linee sono:

- verniciatura con prodotti indicati per la resistenza agli agenti chimici ed atmosferici;
- scelta del materiale;
- adozione di sovrassessori di corrosione nella progettazione in accordo alla ASME B31.1.

Saranno inoltre previste ed effettuate ispezioni periodiche e controlli non distruttivi per la verifica dello stato di conservazione di apparecchiature e tubazioni.

**C.7.7 Zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive**

Non saranno presenti zone-aree con immagazzinamento di sostanze corrosive.

**C.7.8 Criteri di protezione e controllo delle apparecchiature contenenti sostanze corrosive**

Si rimanda al paragrafo C.7.7.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.7.9 Procedure di controllo adottate per la produzione ed installazione delle apparecchiature**

In seguito all'installazione delle attrezzature ed apparecchiature dello Stabilimento, seguiranno le fasi di precommissioning, commissioning ed avviamento.

La fase di precommissioning verrà condotta al fine di verificare che il completamento meccanico sia stato eseguito in conformità al progetto originario e verranno dunque effettuati una serie di controlli che interesseranno in particolar modo le opere civili, gli apparati elettrici, strumentali ed idraulici nonché verrà eseguito il controllo delle tubazioni.

La fase successiva, commissioning, verterà alla preparazione dell'impianto per l'introduzione del GNL negli impianti. In questa fase saranno condotte tutte le verifiche necessarie ad accertare il corretto funzionamento dei sistemi, in particolar modo dei sistemi di controllo e di sicurezza.

Al termine delle fasi di precommissioning e di commissioning si procederà alla fase di avviamento degli impianti che, seguendo specifiche procedure, introdurrà il GNL nelle apparecchiature preparando gli impianti alla fase di produzione.

Per quanto concerne la produzione delle apparecchiature e linee questa ha una filiera certificata e garantita.

**C.7.10 Sistemi di blocco di sicurezza e criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova**

Il sistema di arresto di emergenza (Emergency Shutdown System, ESD) si affianca al sistema di controllo distribuito (DCS) per intervenire nel caso di malfunzionamento o errore operativo, garantendo la messa in sicurezza dell'impianto.

L'ESD è un sistema totalmente indipendente dal DCS o dai PLC dedicati alle sequenze operative d'impianto e utilizza, in genere strumenti dedicati secondo quanto prescritto gli standard internazionali applicabili.

Per minimizzare le conseguenze di un evento d'incendio (gli incendi da pozza non sono significativi in relazione alle ridottissime durate delle stesse pozze mentre risultano significativi incendi da getto che tuttavia avranno durate limitate), è previsto un sistema di depressurizzazione automatica di emergenza dei serbatoi.

Il sistema di depressurizzazione sarà attivato dal cumulativo dei seguenti segnali:

- segnale ESD;
- attivazione manuale.

Il sistema ESD ha le seguenti principali finalità:

- chiudere/aprire le valvole di blocco in posizione di sicurezza;
- fermare i motori elettrici e isolare gli apparati elettrici;
- fermare le unità package;
- Iniziare procedure di depressurizzazione e inertizzazione dell'impianto previste.

Il blocco dell'impianto potrà essere totale, nel caso in cui i malfunzionamenti rilevati lo richiedano ma anche parziale nel caso in cui si possa porre in sicurezza l'unità coinvolta nell'evento pericoloso, pur mantenendo in marcia il resto dell'impianto.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

La fermata totale o parziale dell'impianto può essere iniziata sia da sequenze automatiche, attivate dal superamento delle condizioni operative dell'impianto stabilite in fase di progetto, sia da attivazione manuale tramite pulsanti di blocco disponibili agli operatori, posizionati in campo e/o in sala controllo, a seconda della necessità.

Il sistema ESD è articolato in una struttura a tre gradi di protezione di tipo ESD e due livelli di PSD, come descritto nella tabella di seguito.

Livello di blocco	Descrizione
<b>ESD-1</b>	ESD di Grado 1 verrà generato da segnali ridondati di terremoto, di calamità naturali, da allarmi di fuoco e gas, dal black out di energia elettrica e dal segnale principale del F&G, attivando il blocco dell'intero impianto.
<b>ESD-2</b>	Lo scopo di ESD di Grado 2 è di proteggere un'unità o un'area dell'impianto, a seguito del verificarsi di condizioni anomale (es. perdita di contenimento dei serbatoi, pressione anomala del BOG, all'altissimo livello del Ko-drum). Il Grado 2 implica la conseguente attivazione del Grado di protezione 3, che interrompe i trasferimenti lato terminale, zona baie di carico e vaporizzatori.
<b>ESD-3</b>	Lo scopo dei ESD di Grado 3 è di interrompere in condizioni di sicurezza le operazioni di trasferimento e verrà attivato in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- evento di emergenza a bordo della nave metaniera o all'interno del deposito,</li> <li>- rilevazione di temperatura eccessivamente bassa all'uscita di un vaporizzatore,</li> </ul> con l'obiettivo di impedire il danneggiamento meccanico di linee/apparecchiature/bracci di carico e il conseguente rilascio di GNL. Inoltre, le azioni arresteranno in condizioni di sicurezza le operazioni di trasferimento dal deposito all'autocisterna e di invio di GNL ai Vaporizzatori.
<b>PSD-1</b>	In caso di anomalie sulle operazioni di trasferimento il sistema PSD-1 provvederà ad eseguire le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiusura valvole Shutdown BOG e GNL e Gas Metano;</li> <li>- chiusura valvole carico autocisterna e fermata pompe carico autocisterna.</li> </ul>
<b>PSD-2</b>	In caso di anomalie sulle operazioni di stoccaggio il sistema PSD-2 provvederà ad eseguire le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>-chiusura valvole serbatoio (carico o scarico a seconda dell'anomalia).</li> </ul>

**Tabella 21 – Sistema di sicurezza-blocchi**

L'azionamento dei sistemi di blocco è segnalato in sala controllo.

Ogni dispositivo di blocco sarà verificato periodicamente, in accordo alla normativa vigente.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**C.7.11 Luoghi in cui è presente il rischio di formazione di miscele infiammabili**

In relazione alla tipologia di installazioni (completamente all'aperto) non saranno presenti luoghi in cui è possibile la formazione di atmosfere infiammabili-esplosive. Le installazioni di GNL e GN sono state previste tutte all'aperto ed il Metano, in caso di fuoriuscita accidentale tenderà a disperdersi nella direzione del vento. Si rimanda inoltre al paragrafo C.7.2.

**C.7.12 Precauzioni assunte per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento possano essere danneggiati a seguito di collisione-urti**

Le precauzioni assunte per proteggere da eventuali urti di veicoli le apparecchiature e linee dello Stabilimento sono riportate di seguito:

- le aree in prossimità dei serbatoi di stoccaggio saranno delimitate da vasche di contenimento,
- tutte le installazioni quali pompe, serbatoi, vaporizzatori etc. saranno installati in aree non accessibile al transito dei veicoli;
- le tubazioni/valvole e flange dei punti di travaso saranno installate al di fuori delle aree di manovra degli automezzi,
- le baie di carico ATC saranno separate da muro tagliafuoco,
- le linee di trasferimento da Terminale off-shore al Deposito di stoccaggio saranno posate su apposito cunicolo e con grigliati di aereazione ed ispezionabilità.
- Il percorso dei mezzi all'interno del deposito sarà regolamentato da una procedura interna dedicata;
- la circolazione, il posizionamento e l'utilizzo di macchine da sollevamento saranno regolamentate da apposite procedure interne.

**C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO**

Il deposito sarà protetto da un sistema di rilevazione gas, incendi, perdite e di un sistema di allarme. Il sistema di rilevazione è progettato per fornire una rivelazione la più possibile rapida e affidabile di rilasci di gas, incendi o perdite di GNL, allertare il personale in impianto e in sala controllo minimizzando il rischio al personale e all'impianto in quanto da la possibilità di iniziare le necessarie azioni di prevenzione e mitigazione entro tempi rapidi e limitando così la possibilità che si verifichi una escalation dell'evento iniziale.

La scelta dei rivelatori ha tenuto conto:

- del tipo di gas infiammabile;
- del tipo di evento da rilevare;
- delle condizioni ambientali caratteristiche dell'area da proteggere;

Il sistema di rivelazione gas, incendi e perdite da inizio alle seguenti azioni:

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

- allarme visivo e sonoro in campo ed in Sala Controllo,
- attivazione dei segnali necessari ad effettuare ESD;
- attivazione degli impianti fissi (Pensiline ATC).

Il sistema di rilevazione ed allarme farà capo ad una centralina di controllo che segnalerà inoltre eventuali guasti o malfunzionamenti del sistema stesso.

Il sistema utilizzerà:

- rivelatori di gas infiammabile;
- rivelatori di incendio;
- rivelatori del freddo (perdite GNL);
- pulsanti di allarme manuali.

Azioni previste in seguito alla rivelazione e attivazione soglia di allarme:

- attivare l'allarme in sala controllo;
- attivare allarmi sonori e visivi in campo;
- avvertire il personale di un pericolo imminente;
- permettere di attivare rapidamente i sistemi di spegnimento e antincendio;

**Rivelatori di gas infiammabile**

I rivelatori di gas infiammabili verranno posizionati vicino ai potenziali punti di perdita in accordo alla sezione 13.1.13 della UNI EN 1473. Inoltre tali rivelatori verranno installati in spazi in cui si possano accumulare gas.

I rivelatori di gas saranno installati a protezione delle zone di scarico GNL, e delle aree quali pompe serbatoi, aree vaporizzatori, cunicoli con linee di trasferimento GNL.

I rivelatori saranno conformi alla norma UNI di riferimento. Le soglie di intervento ed allertamento saranno settate sui livelli di concentrazione di gas infiammabili:

- 20 % LFL;
- 50 % LFL.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**Rilevatori di fiamma**

I rilevatori di fiamma saranno installati ai bordi delle zone sorvegliate e monitorano l'interno delle aree sorvegliate:

- zone di scarico GNL;
- serbatoi GNL;
- motori a combustione interna;
- compressori;
- pompe GNL.

**Rivelatori di "freddo"**

Il GNL è un gas criogenico mantenuto in forma liquida a temperature molto basse ovvero criogeniche. Un'eventuale perdita di tale prodotto comporta un immediato abbattimento delle temperature dell'aria nei pressi del punto in cui il GNL si disperde. I rivelatori di "freddo" sono sonde di temperatura in grado di monitorare la temperatura e rilevare eventuali anomalie segnalando in allarme.

**Pulsanti di segnalazione incendi**

In prossimità dei punti critici del Deposito e del Terminale off-shore saranno inoltre posizionati pulsanti per la segnalazione di emergenza-allarme. I dispositivi saranno adatti al luogo d'installazione e disposti in luogo facilmente accessibile e visibile, ad un'altezza da terra compresa tra 1 e 1,6 m, opportunamente segnalati da specifica cartellonistica conforme alla UNI 7546-16.

I sistemi di allarme saranno realizzati conformemente alle norme di riferimento UNI-EN serie 54 ed UNI 9795.

In **Allegato D.8.1** è riportata la planimetria della rete antincendio con indicazione dell'ubicazione dei rilevatori del sistema di monitoraggio per il Deposito Costiero e per il Terminale off-shore.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**D SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI****D.1 Sostanze pericolose emesse nel caso di anomalia e nel caso di incidente****Sostanze emesse in caso di perdita**

In caso di anomalia oppure di evento incidentale (tra quelli identificati al paragrafi C.4), è ipotizzabile il rilascio METANO (GNL, GN, BOG), gas estremamente infiammabile a condizioni normali-atmosferiche.

**Sostanze emesse in caso di incendio**

Il metano ha una molecola costituita da un atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno.

In caso di incendio si avrà formazione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e vapore acqueo.

In caso di combustione incompleta ovvero in difetto di ossigeno si può sviluppare Monossido di Carbonio.

**D.2 Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante****D.2.1 Possibili effetti di incendi o esplosioni all'interno/esterno dello stabilimento**

La valutazione dei possibili effetti indotti dagli scenari incidentali individuati ed analizzati su unità o parti di impianto limitrofe, ove sono presenti rilevanti quantitativi di sostanze pericolose, è stata condotta in accordo a quanto indicato nel D.Lgs 105/2015 ed in particolare nell'Appendice A dell'Allegato E del decreto stesso (Analisi dei potenziali Effetti Domino). La valutazione riportata per ogni evento incidentale nel **Modulo 3 - Analisi di Rischio**.

Dalle valutazioni emerge come sia da escludersi la possibilità di effetto domino su apparecchiature del terminale a fronte degli scenari d'incendio ipotizzabili.

**D.2.2 Valutazione degli effetti degli incidenti indotti**

Si rimanda al paragrafo D.2.1.

**D.2.3 Valutazione delle misure di mitigazione per gli incidenti indotti**

Si rimanda al paragrafo D.2.1.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**D.3 Sistemi di contenimento****D.3.1 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze infiammabili**

Il GNL sarà stoccato in serbatoi in pressione cilindrici orizzontali, di capacità di circa 1226 mc ciascuno.

I serbatoi saranno installati fuori terra e saranno del tipo a doppio contenimento totale, ciascuno composto da un serbatoio esterno e uno interno entrambi in acciaio criogenico.

Le pompe saranno ad immersione su BARREL e pertanto garantiranno il contenimento.

Le linee GNL saranno a doppio tubo ed intercapedine, garantendo un livello di contenimento molto superiore a quello di normali tubazioni.

Le linee saranno per lo più saldate e gli accoppiamenti flangiati ridotti al minimo.

Le linee in fase liquida in uscita dai serbatoi avranno la prima valvola d'intercettazione saldata sul lato serbatoio ed avranno caratteristiche progettuali tali da garantir tenuta ed isolamento. Le stesse valvole avranno una pressione di progetto molto superiore al rating delle linee ed alle pressioni massime ammissibili.

Per i suddetti criteri e scelte progettuali si fa riferimento alle specifiche tecniche contenute in Allegato B.3.1.

Apparecchiature e linee saranno provviste di valvole di isolamento – intercettazione per la essa in sicurezza degli hold up significativi.

E' stato previsto a protezione dei serbatoi un sistema depressurizzazione di emergenza, con lo scopo di garantire l'integrità del contenimento del serbatoio coinvolto nell'evento e di un serbatoio adiacente. La depressurizzazione automatica è subordinata al cumulativo dei seguenti consensi:

- Segnale di ESD;
- Attivazione manuale.

**Fuoriuscite e Perdite di GNL**

La progettazione dello Stabilimento è orientata a minimizzare la possibilità di fuoriuscita accidentale o perdite di GNL. In ogni caso, il sistema di raccolta delle possibili fuoriuscite di GNL è progettato per raccogliere e contenere eventuali sversamenti intorno e al di sotto dei serbatoi, di valvole, tubazioni e apparecchiature.

Si evidenzia come il GNL sia un gas liquefatto mantenuto ad una temperatura di circa -150°C.

Tale peculiarità fa sì che in caso di perdite anche di una certa rilevanza, il GNL tenderà a vaporizzare in modo molto rapido e formare prevalentemente nubi di gas infiammabile o getti. Pertanto, le pozze di GNL formate a fronte dei rilasci saranno di dimensioni limitate e perdureranno per tempi molto brevi, soprattutto se non continuamente alimentate da rilevanti portate di liquido.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

In ogni caso sono state previste aree pavimentate nell'area di stoccaggio e dei vaporizzatori, e una vasca di raccolta del GNL in zona sicura e lontana dai serbatoi.

Le aree potenzialmente interessate da una fuoriuscita di GNL saranno pavimentate e realizzate in maniera tale da permettere il deflusso del liquido verso canaline che scaricheranno nella vasca di raccolta in cemento armato.

Le aree pavimentate saranno delimitate da cordoli e scaricheranno i liquidi raccolti alla vasca a cui saranno collegati per gravità attraverso canali. Le aree e i canali di raccolta, nonché le vasche, saranno progettate per ridurre al minimo la produzione di vapori, attraverso la minimizzazione delle superfici esposte all'aria (setti separatori), la riduzione di spruzzi, l'applicazione di schiuma ad elevata espansione e adottando per la loro costruzione cementi a ridotta conducibilità termica.

In **Allegato D.3.1** è contenuto la pianta del sistema di contenimento e raccolta fuoriuscite GNL in area Deposito costiero e Terminale off-shore.

***Fuoriuscite e Perdite di Altri Fluidi***

Non sono previste apparecchiature con significativi hold up di sostanze pericolose.

Le apparecchiature e i contenitori contenenti altri fluidi quali odorizzante, lubrificanti e additivi chimici (qualora utilizzati-richiesti), gasolio per motopompe etc. sanno provvisti di adeguati bacini-sistemi-vaschette di contenimento a perfetta tenuta e di capacità adeguata al contenimento dell'intero Hold up.

**D.3.2 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di sostanze pericolose per l'ambiente**

Si veda precedente paragrafo.

**D.3.3 Sistemi previsti per contenere una fuoriuscita rilevante di gas-vapori tossici**

All'interno dello Stabilimento non sono presenti gas o vapori di sostanze tossiche.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**D.4 Controllo Operativo****D.4.1 Istruzioni operative collegate al rischio d'incidente rilevante**

La gestione del Deposito e del Terminale off-shore sarà effettuata in accordo a procedure scritte, che faranno parte integrante del manuale operativo, le quali descriveranno in maniera dettagliata ogni singola operazione che gli addetti all'impianto dovranno eseguire per lo svolgimento in sicurezza delle attività, comprese le modalità di gestione delle anomalie riscontrata durante lo svolgimento delle attività. Esse comprenderanno indicativamente:

- marcia normale;
- avviamento;
- fermata normale;
- fermata di emergenza;
- gestione anomalie;
- manutenzione.

**D.6 Fonti di rischio mobili****D.6.1 Descrizione fonti di rischio mobili**

Nel deposito non si prevede siano normalmente presenti fonti di rischio mobili. L'eventuale accesso di mezzi mobili quali ad esempio mezzi di sollevamento per effettuazioni di operazioni di manutenzione sarà procedurato e controllato dal personale di impianto.

Per evitare danni per la caduta di oggetti o da collisione che potrebbero comportare perdite di GNL verranno presi opportuni accorgimenti per la manutenzione e l'installazione delle apparecchiature. I lavori attorno alle apparecchiature saranno soggetti a valutazione del rischio, ma in generale non saranno consentite operazioni di sollevamento con mezzi mobili nei pressi delle apparecchiature.

Le ATC che accederanno per le operazioni di carico GNL avranno un percorso prestabilito e non potranno in alcun modo costituire una fonte di danneggiamento di linee od apparecchiature GNL.

L'accesso all'area di carico avviene peraltro quando non vi è trasferimento.

Le tubazioni GNL dal Terminale off-shore a Deposito costiero saranno posate su "cunicolo" ispezionabile e quindi protette da qualsiasi ipotetico urto con mezzi mobili.

Il Terminale off-shore è installato a circa 1,5 km dalla costa.

Durante le operazioni di carico e scarico navi e bettoline l'area di manovra dei bracci di carico sarà interdetta al transito di qualsiasi mezzo mobile.

Tutte le installazioni potenzialmente raggiungibili da transito di mezzi mobili saranno opportunamente protette con protezioni fisiche adeguate.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**D.6.2 Precauzioni adottate per prevenire il rischio associato a fonti di rischio mobili**

Le precauzioni assunte per prevenire rischi associati alle fonti di rischio mobile identificate al precedente paragrafo sono di seguito elencate:

- Il percorso dei mezzi all'interno del deposito sarà indicato mediante segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- sarà predisposta una procedura interna che disciplina l'accesso, il transito e la circolazione dei mezzi motorizzati all'interno dello Stabilimento con indicazione del limite di velocità consentito all'interno del Deposito.

In **Allegato D.6.1** è riportata la viabilità prevista all'interno del Deposito costiero.

**D.7 Restrizioni per l'accesso all'impianto e prevenzione atti deliberati**

L'accesso al Deposito Costiero e al Terminale off-shore sarà permesso esclusivamente alle persone autorizzate.

Il confine del Deposito costiero è delimitato da una recinzione, strumenti di security quali telecamere a circuito chiuso etc., come previsto dalle normative vigenti.

Presso il Terminale sarà presente un servizio di guardiania.

Le operazioni saranno presidiate.

**D.8 Misure contro l'incendio****D.8.1 Impianti, attrezzature ed organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi**

Lo Stabilimento sarà protetto da rete idrica antincendio o rete idranti opportunamente dimensionata e realizzata in accordo alle norme e standard di riferimento (UNI 10779, UNI 12845 etc.).

Lo Stabilimento disporrà di un impianto antincendio costituito da una rete idrica sviluppata ad anelli e costantemente mantenuta in pressione e in circolazione da pompe dedicate.

La rete sarà provvista dei seguenti idranti:

- N. monitori: 9.
- N. idranti DN 70: 8.
- N. idranti DN 45: 14.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

Gli idranti saranno disposti ad intervalli regolari non superiori a 60 m, saranno facilmente accessibili e saranno ubicati in modo da non subire danneggiamenti dovuti al traffico e comunque disposti in modo da coprire l'intera area degli elementi pericolosi dell'impianto. Gli idranti saranno corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance saranno a getto multiplo, pieno e frazionato. I sistemi monitorare saranno dislocati attorno alle aree a rischio di incidente per permettere di coprire tutta la superficie utile e saranno utilizzati anche per l'eventuale raffreddamento degli involucri dei serbatoi e dei vaporizzatori.

**Cannoni monitori**

Sono inoltre stati previsti alcuni cannoni monitori per l'erogazione di acqua antincendio, come indicato sulla planimetria antincendio riportata in **Allegato D.8.1.**

I monitori saranno auto brandeggiabili e azionabili sia da remoto (monitori a torretta) che in manuale. In caso di necessità potranno essere comandati manualmente e direzionati verso la zona colpita dall'emergenza.

**Impianti idrici di raffreddamento**

Gli impianti di raffreddamento saranno realizzati in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere efficacemente ed uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento. Gli impianti di raffreddamento dei punti di travaso saranno realizzati con tubi provvisti di ugelli spruzzatori disposti in modo da coprire tutta la possibile area di permanenza delle autocisterne durante le operazioni di travaso. La portata d'acqua degli impianti di raffreddamento sarà almeno pari a 10 litri/min/m<sup>2</sup> sulle cisterne sotto travaso. Le valvole manuali di intercettazione degli impianti di raffreddamento saranno protette da un muro alto 2,5 m e segnalate con cartello indicatore delle zone di intervento servite.

**Estintori**

Lo Stabilimento avrà in dotazione mezzi mobili di estinzione installati presso le varie aree.

La distribuzione degli estintori rispetterà quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 ed in particolare saranno installati estintori portatili a polvere, estintori carrellati a polvere ed estintori ad anidride carbonica.

**Vernice intumescente a protezione dei serbatoi**

Le caratteristiche dell'acciaio criogenico utilizzato per i serbatoi garantisce l'integrità dei serbatoi eventualmente coinvolti in un incidente per un tempo pari a 60 minuti.

Ai serbatoi verrà applicata, per tutta la superficie, una vernice epossidica intumescente, che garantirà una resistenza al fuoco dei serbatoi per un tempo di almeno 90 minuti.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

In **Allegato D.8.1** (Allegato I11 come da D.Lgs 105) è contenuto il “progetto antincendio” che contiene il documento “P\_06\_AN\_01\_REL\_R00 - Relazione tecnico-illustrativa”, nel quale sono riportate le descrizioni di dettaglio, le assunzioni progettuali, le caratteristiche componenti, dati di progetto di apparecchiature, etc.

Nel medesimo allegato sono contenuti gli elaborati grafici relativi all’argomento quali la planimetria antincendio.

### D.8.2 Sistema di drenaggio durante l'emergenza

Il sistema di drenaggio sarà dimensionato tenendo conto dell’aumento del flusso di acqua derivante da intervento antincendio per il contenimento degli scenari incidentali di riferimento.

### D.8.3 Fonti di approvvigionamento idrico

L’approvvigionamento idrico alla rete antincendio è garantito da un’apposita riserva idrica rappresentata dal volume di acqua antincendio.

La capacità della riserva di acqua sarà in grado di garantire un’autonomia non inferiore a quella richiesta dagli standard e norme di riferimento (es., UNI 10779 e 12845) .

In conformità al punto 9.3.3 della UNI 12845, la riserva idrica sarà integrata entro un tempo limite di 36 h da pompe dedicate che preleveranno acqua mare.

### D.8.4 Certificato di Prevenzione Incendi

Il Deposito è in fase di progettazione e di ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione. Il presente rapporto costituisce il Rapporto Preliminare di Sicurezza redatto al fine dell’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità da parte delle Autorità Competenti.

L’attività Principale caratterizzante il Deposito nel suo complesso è:

Attività	Sottoclasse	Categoria	Descrizione	Identificazione
4	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3m <sup>3</sup> . Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5m <sup>3</sup>	Deposito con serbatoi di stoccaggio di GNL (capacità geometrica superiore a 20000m <sup>3</sup> )

**Tabella 22 – Attività principale (“Impianto-Deposito”)**

Per quanto concerne le procedure semplificate di Prevenzione Incendi, il punto 2,2 dell’Allegato L al D.Lgs 105/2015 stabilisce che per le Attività non individuabili come “impianto-deposito” e quindi NON oggetto dell’analisi di rischio nel presente Rapporto Preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del Decreto Ministeriale 07 agosto 2012. Tali Attività non individuabili come “impianto-deposito” saranno:

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Attività	Sottoclasse	Categoria	Descrizione	Identificazione
12	1	A	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup> . liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 a 9 m <sup>3</sup> .	n. 2 serbatoi di capacità superiore ad 1 mc ed inferiore a 9 mc per lo stoccaggio di gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno e motopompe antincendio
49	3	C	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. Oltre 700 kW.	Gruppo elettrogeno di emergenza di potenza superiore a 700 kW.

**Tabella 23 – Attività soggette a prevenzione incendi non “Impianto-deposito”**

In **Allegato D.8.1 (I.11)** al presente documento si riporta la documentazione relativa al “progetto antincendio” relativo a tali attività.

In **Allegato D.8.4 (I.9)** la Planimetria con indicazione delle Attività soggette.

## D.9 Situazioni di emergenza e relativi piani

### D.9.1 Dislocazione di sale controllo, uffici, laboratori e apparecchiature principali

La dislocazione degli edifici (sale controllo e uffici, magazzini) presenti nel deposito è indicata nella planimetria generale riportata nell’**Allegato A.1.2**.

Il Lay Out dello stabilimento è stato definito sulla base delle seguenti norme, standard e criteri:

- Norma UNI EN 1473;
- Norma NFPA 59A, ove applicabili;
- criteri di sicurezza, operatività, facilità costruttiva e di manutenzione;
- requisiti del D.M. 13/10/1994 per quanto concerne l’aerea di carico autocisterne.

#### Normativa UNI EN 1473

Lo standard riporta per la disposizione impiantistica i seguenti criteri:

- tenere conto delle condizioni atmosferiche;
- minimizzare la congestione dell’impianto;
- localizzare i sistemi di emergenza in zone sicure;
- localizzare le sale controllo lontane dalle aree di processo e pericolose.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

Lo standard non riporta distanze minime da applicare tra apparecchiature per la disposizione nell'impianto, ma prevede che la disposizione impiantistica debba tenere conto dell'analisi di rischio (hazard assessment) specifica. Lo standard poi riporta valori di irraggiamento limite su edifici ed apparecchiature (Annex A – Thermal radiation threshold values, Table A.1, Section A.1, sotto riportata).

**Table A.1 — Allowable thermal radiation flux excluding solar radiation inside the boundary**

<b>EQUIPMENT INSIDE BOUNDARY</b>	<b>MAXIMUM THERMAL RADIATION FLUX (kW/m<sup>2</sup>)</b>
Concrete outer surface of adjacent storage tanks <sup>a</sup>	32
Metal outer surface of adjacent storage tanks (see [3])	15
The outer surfaces of adjacent pressure storage vessels and process facilities (see [3])	15
Control rooms, Maintenance workshops, laboratories, warehouses etc. (see [2])	8
Administrative buildings (see [2])	5

<sup>a</sup> For pre-stressed concrete tanks, maximum radiation fluxes may be determined by the requirements given in A.1.1.

Nel caso specifico la disposizione impiantistica è stata sviluppata tenendo conto dei principi generali sopra elencati e verificando che le posizioni delle apparecchiature e degli edifici rispettassero tali criteri. L'analisi di rischio è condotta nel presente Rapporto di Sicurezza e mostra che il layout previsto consente di controllare gli effetti di incidente e minimizzare la possibilità di effetto domino.

La localizzazione di:

- sala controllo principale,
- centralina controllo di terminal off-shore,
- generatore diesel di emergenza,
- stazione di pompaggio antincendio
- edifici occupati quali uffici, magazzino etc.

sarà in zone sicure lontano da aree di processo e movimentazione GNL.

Inoltre:

L'ubicazione dei serbatoi di stoccaggio GNL è stata valutata anche allo scopo di ridurre l'estensione delle linee di scarico GNL e di ritorno vapori. La distanza tra i baricentri dei serbatoi è pari a 12 m.

Per quanto riguarda il loro posizionamento e la distanza di separazione tra uno e l'altro, questa sarà conforme alle indicazioni di cui alla norma UNI EN 1473. Al paragrafo 13.1.2 dello standard, si specifica che la distanza tra i serbatoi non sia inferiore alla metà del diametro esterno del serbatoio di dimensioni maggiori.

Gli edifici sono stati posizionati nell'impianto in modo da essere distanziati dall'area di stoccaggio del GNL dalle baie carico autocisterne e bettoline.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

La torcia sarà ubicata nella parte Nord Orientale dell'area del deposito. L'altezza preliminare della torcia è stata verificata sulla base dei livelli di irraggiamento termici previsti allo scopo di rispettare i criteri definiti nello standard EN 1473 (Annex A, Table A.3, Section A.2).

**Table A.3 — Allowable thermal radiation flux excluding solar radiation inside the boundary**

EQUIPMENT INSIDE BOUNDARY	MAXIMUM THERMAL RADIATION FLUX (kW/m <sup>2</sup> )	
	Normal	Accidental
Flow rate as defined in 11.6		
Peak within the sterile area (see [3])	5	9
Outer edges of restricted (sterile) area	NA	5
Roads and open areas	3	5
Tanks and process equipments	1,5	5
Control rooms, maintenance workshops, laboratories, warehouses etc.	1,5	5
Administrative buildings	1,5	5

In caso di scarico in torcia senza innesco emerge che la nube compresa nel campo di infiammabilità si mantiene sempre ad altezze superiori rispetto al punto di emissione. Le concentrazioni infiammabili non raggiungono quindi nessuna struttura o area d'impianto, l'altezza massima degli equipment in impianto è 8.5 m, corrispondente all'altezza dei serbatoi di stoccaggio.

La torcia è stata progettata in modo da non esporre a irraggiamenti pericolosi né il personale che transita in tutto l'impianto, comprese le strade d'impianto limitrofe all'area sterile, né alcun serbatoio o attrezzatura di processo. Gli irraggiamenti massimi consentiti nelle aree esterne all'impianto sono anch'essi tali da non comportare pericoli per la popolazione.

### Norma NFPA 59A

La norma NFPA 59A richiede che la disposizione impiantistica tenga conto anche dei potenziali incidenti valutati all'interno dell'analisi di rischio.

E' specificato che la distanza tra serbatoi di dimensioni superiori a 265 mc sia pari a 1/4 della somma dei loro diametri dei serbatoi (con distanza minima di 1.5 m). Nel caso in analisi, il requisito è verificato (diametro di 7.3 m e distanza tra i serbatoi maggiore di 5 m).

Come richiesto dalla Norma, le apparecchiature contenenti GNL sono poste a distanza maggiore o uguale di 15 m da potenziali sorgenti di innesco. Le connessioni per il carico e lo scarico del GNL (bracci di carico in zona terminale off-shore) si trovano a più di 15 m da potenziali fonti di innesco.

### D.M. 13/10/1994

Le pensiline di carico delle autocisterne saranno posizionate nell'area defilata del deposito, come da planimetria generale allegata. Le autocisterne seguiranno due percorsi distanziati in ingresso e in uscita, in tal modo le autocisterne piene non transiteranno di fronte agli edifici e non incroceranno la via con le autocisterne vuote.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019****Titolo:** Relazione Generale**Progetto n.** 19197II

I mezzi non coinvolti nella distribuzione del GNL via strada, possono usufruire di un ingresso separato.

La disposizione delle pensiline è “a pettine”, con l’interposizione di un muro di schermo tra di loro e conseguente riduzione della distanza di sicurezza interna da 15 a 8 m, come previsto dal Decreto. Le aree di sosta degli automezzi per il check in e il check out sono separate e mantenute a debita distanza tra loro e dalla zona di carico vera e propria.

**Punti di raccolta e vie di fuga**

Le strade interne che costeggiano le varie installazioni del deposito costituiscono le principali “vie di fuga” dagli impianti. I percorsi d’esodo saranno opportunamente segnalati in osservanza al D.Lgs. 81/08.

**D.9.3 Ubicazione dei servizi di emergenza e dei presidi sanitari**

Il deposito sarà dotato dei necessari presidi sanitari previsti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente D.L.vo 81/08 e s.s.m.i.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**E IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI****E.1 Trattamento e depurazione reflui****E.1.1 Impianti di trattamento e depurazione dei reflui liquidi**

Nell'area del deposito sarà prevista una rete di collettamento e trattamento delle acque meteoriche che interesseranno i piazzali pavimentati esterni e la viabilità presenti nell'area.

Tale sistema di drenaggio delle acque meteoriche sarà costituito da:

- tubazioni in PEAD di vari diametri;
- pozzetti in c.a. con griglia in ghisa sferoidale classe D400.
- vasche di trattamento prima pioggia realizzato in vetroresina (PRFV resina poliestere rinforzata con fibra di vetro).

Il sistema di trattamento permette di trattare in continuo le acque di dilavamento separando dall'acqua i fanghi, gli oli minerali e le benzine eventualmente presenti, producendo un'acqua di scarico controllata. L'impianto infatti è costituito da una vasca di prima pioggia o di sedimentazione e un disoleatore posto in serie, il quale separa i liquidi a basso peso specifico (olio combustibile, benzina, gasolio, ecc...).

Il funzionamento dell'impianto di trattamento è il seguente:

- Le acque di prima pioggia subiscono una prima sedimentazione per un certo periodo di tempo al fine di consentire la separazione delle sostanze sedimentabili.
- Successivamente le acque così pre-trattate, vengono avviate verso la sezione di disoleazione, ove subiscono un processo di flottazione delle sostanze leggere (oli) in sospensione.
- L'aggregazione delle particelle in emulsione si completa nell'ultima parte dell'impianto con la filtrazione. Le micro-particelle di olio aderiscono al filtro e, dopo essersi aggregate fra loro, accrescono la loro dimensione (processo di coalescenza); le aggregazioni di particelle subiscono l'effetto di flottazione in superficie.

Quando viene superata la massima concentrazione di oli ammissibile dall'impianto, in caso di mal funzionamento dei filtri o di sversamenti accidentali in vasca, interviene un sistema automatico di otturazione a galleggiante che chiude l'uscita dell'impianto evitando così lo sversamento dell'inquinante nel ricettore. Si prevede l'impiego di due impianti in parallelo.

**E.1.2 Rete fognaria e relazione con i corsi d'acqua**

In **Allegato E.1.2** si riporta la planimetria del sistema di raccolta e collettamento acque meteoriche ed il documento 06\_RGL\_R00 - Relazione geologica, idrogeologica e idraulica".

Per i dettagli relativi all'ambiente idrico circostante Lo Stabilimento, si precisa che per il progetto in esame è stata presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che contiene una dettagliata descrizione ed analisi dell'ambiente relativa all'area interessata.

**Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019**

Titolo: Relazione Generale

Progetto n. 19197II

**E.2 Gestione dei rifiuti pericolosi****E.2.1 Modalità di Smaltimento dei Rifiuti**

Le normali operazioni delle attività che interessano Lo Stabilimento non comporteranno la produzione di rifiuti pericolosi.

## Rapporto di Sicurezza Preliminare 2019

**Titolo:** Relazione Generale

**Progetto n.** 19197II

### ACRONIMI

Sigla	Significato
BDV	Blow Down Valve – Valvola di depressurizzazione di emergenza
BOG	Boil-Off Gas – Gas di ebollizione
DCS	Distributed Control System – Sistema Distribuito di Controllo
Decreto	D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.
ESD	Emergency Shut-Down – Sistema di fermata di emergenza
GN	Gas Naturale
GNC	Gas Naturale Compresso
GNL	Gas Naturale Liquefatto
I/O	Input / Output
PERC	Powered Emergency Release Coupling – Sistema di rilascio di emergenza del braccio di carico
PLC	Programmable Logic Controller – Controllore a logica programmabile
PSD	Pressurised Shut-Down – Fermata pressurizzata
PSV	Pressure Relief Valve – Valvola di sicurezza
RTU	Remote Terminal Unit
SDV	Shut-Down Valve – Valvola di Blocco di Emergenza
TSV	Thermal Switch Valve – Valvola di protezione in caso di espansione del liquido per effetto termico

**Tabella 24 – Acronimi**