



01\_La quota altimetrica +0,00 coincide con la quota assoluta S.I.m. +0.00 come da rilievo fornito da Autorità Portuale di Ravenna.

02\_Tutte le misure, dimensioni, allineamenti e quote altimetriche dovranno essere verificate in fase di Per quanto riguarda tipologia, posizione e dimensionamento degli elementi strutturali si rimanda alle a e dimensionamento degli elementi impiantistici si rimanda alle indicazioni 05\_Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai requisiti di resistenza al fuoco (REI/EI) di pareti, solai, dei materiali di finitura e non, si fa riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati di progetto Prevenzione Incendi; **06**\_Per quanto riguarda le specifiche tecniche in merito ai requisiti acustici si rimanda alle indicazioni 06\_Per quanto riguarda le specifiche tecniche in merito ai requisiti acustici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati specifici;
07\_Tutti gli elementi non strutturali e le loro connessioni alla struttura (a solo titolo di esempio parapetti, pareti di tamponamento, facciate vetrate) devono essere verificati in termini di spinte statiche e dinamiche secondo NTC 2018. Per i valori dei carichi da verificare si rimanda alle piante dei carichi orizzontali e verticali incluse nelle tavole del progetto strutturale.
08\_Tutti i colori e le finiture degli elementi edili, se non specificati, saranno a scelta della DA/DL, e dovrà esserne fornita relativa campionatura;
09\_Per le specifiche dei materiali e delle lavorazioni si rimanda al disciplinare descrittivo prestazionale;
10\_Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte;
11\_Per la precisa localizzazione delle finiture di pavimenti, controsoffitti, e dei relativi colori si rimanda al layout delle finiture; 12\_Per la tipologia dei serramenti interni e dei serramenti esterni, si fa riferimento agli abachi specifici;
13\_Per la tipologia dei solai interni ed esterni si fa riferimento agli abachi specifici;
14\_Per la tipologia delle murature interne ed esterne si fa riferimento agli abachi specifici;
15\_Le pavimentazioni esterne dovranno essere conformi al D.M. 236/89 Decreto del Ministro dei Lavori

15\_Le pavimentazioni esterne dovranno essere conformi al D.M. 236/89 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989:

[art. 4.2.2] La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole;

[art. 4.1.10] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole;

[art. 8.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia superiore a: 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata; i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della prova. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera; 16\_Laddove rappresentati, gli arredi sono indicativi, da approfondire nell'ambito del progetto di allestimento ed arredo, separato dalla presente trattazione

17\_Per tutti gli elementi tecnico-impiantistici sarà prevista idonea schermatura integrata nel sistema di

Riferimento alla tavola di dettaglio

Etichetta abaco muri

Etichetta abaco solai e pavimentazioni esterne

«CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI E DI STAZIONE MARITTIMA NEL PORTO D RAVENNA, NONCHÉ DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA STAZIONE MARITTIMA E DEGLI ALTRI BENI STRUMENTALI E/O COMPLEMENTARI ALLA PRESTAZIONE DEL SUDDETTO SERVIZIO DA REALIZZARE SULLA BANCHINA CROCIERE DI PORTO CORSINI (RA) E AREE DEMANIALI ADIACENTI» PROGETTO ESECUTIVO





scala 1:100/ 1:300 <sub>oggetto</sub> pianta piano coperture data di consegna 28 ottobre 2022 nome RAV PE-H8

rev. data redatto verificato approvato oggetto revisione a 221017 cp sc AF517/sc progetto esecutivo

b 221028 cp sc AF517/sc progetto esecutivo L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE