

Descrizione fasi intervento

Fasi intervento	
Fase	Descrizione dei lavori
● FASE I	La fase prevede la realizzazione del primo tratto della rampa a doppia corsia in direzione Perugia Cesena, delle rampe di decelerazione ed accelerazione del distributore di carburanti, dell'allargamento del sottopasso esistente e dei muri di sottoscarpa in destra al tracciato
● FASE II	La fase II prevede la realizzazione dell'allargamento della rampa Perugia Cesena in corrispondenza del R.A. 06 e verranno realizzati gli allargamenti strutturali del sottopasso in corrispondenza della linea ferroviaria ed in corrispondenza della Strada dei Loggi.
● FASE III	La fase consente la realizzazione della pila e delle spalle del nuovo cavalcavia, del sottopasso in corrispondenza della rampa Ponte San Giovanni/Roma e del muro di sostegno della nuova rampa Cesena/Perugia. La fase completa la rampa Cesena/Perugia ad eccezione del tratto in corrispondenza del cavalcavia esistente.
● FASE IV	La fase IV prevede il completamento del nuovo cavalcavia.
● FASE V	La fase V prevede la demolizione del cavalcavia esistente.
● FASE VI	La fase VI prevede il completamento della rampa Cesena/Perugia
● FASE VII	La fase VII prevede la realizzazione di parte della rampa Perugia/Cesena e della rampa Roma/Perugia
● FASE VIII	La fase VIII prevede il completamento del viadotto sulla rampa Perugia/Cesena. Il traffico lungo la S.S.3BIS sarà deviato sui by pass realizzati nella fase precedente.
● FASE IX	La fase IX prevede il completamento del collegamento della nuova rampa Perugia/Cesena alla S.S.3BIS.
● FASE X	La fase X prevede il completamento della rampa Roma/Perugia e del tratto parallelo della rampa Perugia/Cesena.
● FASE XI	La fase XI prevede il completamento della corsia di decelerazione della nuova rampa Roma/Perugia e la modifica alla viabilità locale prevista in progetto, resa necessaria dall'allargamento della rampa in corrispondenza della viabilità locale parallela alla S.S.3BIS. Al termine della fase XI verranno realizzate le opere di completamento (strato di usura, segnaletica orizzontale, demolizione del cavalcavia dismesso sulla rampa Perugia/Cesena, opere di inserimento paesaggistico-ambientale)

