

Legenda

Tracciato di progetto

Infrastruttura stradale
Fasce di pertinenza acustica (D.P.R. 142 del 30/3/2004)
Tipologia "C1 Extraurbana secondaria"

Strada di nuova realizzazione
Fascia unica - 250m

Infrastrutture stradali concorsuali esistenti
(D.P.R. 142 del 30/3/2004, Allegato 1, Tabella 2)

Tipologia "A Autostrade"

Fascia A - 100m
Fascia B - 150m

Tipologia "B Extraurbane"
Fascia A - 100m
Fascia B - 150m

Tipologia "C Extraurbana secondaria"
Sottotipo a fini acustici Cb
Fascia A-100 m
Fascia B-50 m

Infrastrutture ferroviarie
(D.P.R. 459 del 18/11/1998)

Fascia A-100 m
Fascia B-150 m

Tipologia dei ricettori

Residenziale e assimilabili
Terziario
Produttivo e industriale
Monumentale e religioso
Sensibile
Altro
n Numerazione del ricettore

D.P.R. 142 del 30/3/2004, Allegato 1, Tabella 2

Strade esistenti e assimilabili		(Ampliamenti in asse, affiancamenti, varianti)		Scuole (T1, ospedali, case di cura e di riposo)		Altri ricettori		
Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi e fini acustici (secondo norme CNR 1980 o direttiva PUV)	Amplissima fascia di pertinenza acustica [m]	Giorno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Giorno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Altri ricettori	
A - autostrade	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	65	55	70 60	
		150 (fascia B)	50	40	65	55		
B - extraurbane	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60	70 60	
		150 (fascia B)	50	40	65	55		
C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60	65 55	
		50 (fascia B)	50	40	65	55		
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e intercambiabili) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	70	60	65 55	
		30						
E - urbana di quartiere	F - locale	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPR 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.					
		30						

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno.

D.P.R. 142 del 30/3/2004, Allegato 1, Tabelle 1 e 2

Strade di nuova realizzazione		Scuole (T1, ospedali, case di cura e di riposo)		Altri ricettori	
Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi e fini acustici (secondo Dm 5/11/2002 - "Norme funz. e geom. Per la costruzione di strade")	Amplissima fascia di pertinenza acustica [m]	Giorno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Altri ricettori
A - autostrade	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	250	50	40	65 55
		250	50	40	65 55
B - extraurbane	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	250	50	40	65 55
		250	50	40	65 55
C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	250	50	40	65 55
		250	50	40	65 55
D - urbana di scorrimento	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100	50	40	65 55
		100	50	40	65 55
E - urbana di quartiere	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPR 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995		
		30			

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno.

Classificazione acustica

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI

QUADRO D'UNIONE



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S. 16 ADRIATICA
Bellaria-Rimini-Riccione-Misano

Richiesta di Proroga di validità del DEC VIA 54 del 20/03/2013

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da:
TECNE Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. - Mandataria
SITECO srl
Vdp srl
STUDIO TI srl

IL PROGETTISTA
Ing. Alessandro Frascari
Ord. Ingg. Bologna N.7115

IL GEOLOGO
Dott. Cocetti
ORD. GEOL. RER N.455/A

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Wainer Gianroli
Ord. Ingg. Modena N.2896

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO FRASCARI
C.F. FRASCARI ALESSANDRO

VISTO ANAS
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angela Maria Carbone

DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

CARTA DEI RICETTORI E DELLE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE COMUNALI

TAV. 2 di 5

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00_IA10_AMB_CT07-11_A.dwg		
DPBO31	D	2201	CODICE ELAB. T00IA10AMBCT08	A	1:5000
C					
B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	VDP-QUARTA	VDP-GIANCOLA	VDP-VENTURA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO