



LEGENDA

- Interventi in progetto
- Interventi di adeguamento della SS36 in progetto
- Asse stradale esistente
- Area di cantiere
- Ps4 Codifiche degli interventi puntuali
- Limiti amministrativi
- Confini provinciali
- Confini comunali

NOTA BENE: per la descrizione degli interventi associati alle codifiche si rimanda agli elaborati descrittivi.

Capacità d'uso dei suoli**

- Illes
- Ilis-IlIw
- IlIw-IlIcs
- VI-IVe
- Vle
- IlIc
- IVs
- IlIs

Suoli arabili

Classe I	Suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente.
Classe II	Suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta culturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi.
Classe III	Suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta culturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.
Classe IV	Suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata possibilità di scelta.

Suoli non arabili

Classe V	Suoli che presentano limitazioni ineliminabili non dovute a fenomeni di erosione e che ne riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al mantenimento dell'ambiente naturale (ad esempio, suoli molto pietrosi, suoli delle aree golenali)
Classe VI	Suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione forestale, al pascolo o alla produzione di foraggi.
Classe VII	Suoli con limitazioni permanenti tali da richiedere pratiche di conservazione anche per l'utilizzazione forestale o per il pascolo.
Classe VIII	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare esclusivamente a riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a conservare il suolo e a favorire la vegetazione.

Sono poi presenti delle sottoclassi che possiedono lo stesso grado di limitazione o rischio. Con una o più lettere minuscole, apposte dopo il numero che indica la classe, si segnala immediatamente se la limitazione, la cui intensità ha determinato la classe d'appartenenza, è dovuta a:

- proprietà del suolo (s)
- eccesso idrico (w)
- rischio di erosione (e)
- aspetti climatici (c)

anas GRUPPO FS ITALIANE **ANAS Struttura Territoriale Lombardia**

Lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. n° 36 dal Km 27+800 al Km 44+300, tratta Giussano-Civate lungo la Strada Statale n° 36 "del Lago di Como e dello Spluga"

PROGETTO DEFINITIVO COD. SIL. NOMSM10068

PROGETTISTA **OPINI** SMART ENGINEERING

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.: Ing. Andrea Polli Ordine degli Ingegneri Roma NA19540

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Lorenzo Verzani Ordine dei Geologi della Lombardia N°1234

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Marco Menguzzar Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento N°1483

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pietro Gualandì IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ing. Emanuele Fiorenza

PROTOCOLLO DATA Aprile 2023

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
Carta della capacità d'uso dei suoli
Tavola 3 di 4

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. N. PROG.	T00IA33AMBCT07_B			
-		CODICE ELAB.	T001A33 AMB CT07	B	1:5.000
B	Revisione per istruttoria ANAS	DATA	Aprile 2023	REDAITTO	M. Schiavo M. Del Fedele A. Polli
A	Emissione Progetto Definitivo	DATA	08/04/2022	VERIFICATO	M. Schiavo E. Trussoni F. Bontemp
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO