



IMPIANTO	STRUTTURA (pitch 5 m)	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (Wp)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1	TIPO 1.28x1	28	739	20692	690	14.28	3125	4
TOTALE SEZ C1						14.28		
SEZIONE C2	TIPO 1.28x1	28	509	14252	690	9.83	3125	3
TOTALE SEZ C2						9.83		
SEZIONE C3	TIPO 1.28x1	28	393	11004	690	7.59	3125	2
TOTALE SEZ C3						7.59		
SEZIONE C4	TIPO 1.28x1	28	688	19264	690	13.29	3125	4
TOTALE SEZ C4						13.29		
TOTALE			2329	65212		45.00		13

LEGENDA

- INTERCONNESSIONE TRA SEZIONI DI IMPIANTO
- LINEA DI CONNESSIONE
- STAZIONE ELETTRICA TERNA 380/132/36 kV
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER (28 MODULI)
- VIABILITA PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- VIABILITA INTERNA (LARGHEZZA 3.5 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE ESTERNO RECINZIONE (LARGHEZZA 3 m)
- MITIGAZIONE INTERNA IMPLUVI ARBUSTATI (LARGHEZZA 4 m)
- MITIGAZIONE ESTERNA AREE DI RINFOLTIMENTO ARBOREO/ARBUSTIVO
- CABINATI**
- CABINA ELETTRICA DI SMISTAMENTO
- CABINA ELETTRICA DI CAMPO
- LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO
- CABINA ELETTRICA DI RACCOLTA 36 kV

SCALA 1:4000 - 1 cm = 40 m

0		SA	CP	LC	05/2023
REV.	DESCRIZIONE	DESCR.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana Montana SpA
Via Carlo Farini 6
20143 Milano
Miro (sede certificata ISO) Tel. +39 02 54118173
Fax +39 02 54129660
www.montanaenergy.com P.IVA 1041420156
Cap. Soc. 600.000,00 €

Comittente: **BURANO SOLAR S.R.L.**

Progettisti: **ING. LAURA CONTI**
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto: **IMPIANTO FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 45 MW
COMUNE DI MANCIANO (GR)**

Tavola: **STATO DI PROGETTO
LAYOUT** N. Tav. **8**

N. R. **2799_5187_MA_VA_TO8_REVO_LAYOUT DI PROGETTO** Scala **1:4000**

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA