



ABACO INVENTI		SUPERFICIE		ABACO INFISSI	
h	v	h	v	h	v
h = ALTEZZA NETTA AMBIENTE v = PANTURA PARETE A = FINITURA SOFFITTI		□ = RIFERIMENTO ○ = DETAGLIO		L = ALTEZZA INFISSO T = TIPO INFISSO (P. ANNO, F. FINITURA)	
PAVIMENTAZIONI					
H1	PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" BOCCHARDATA 40x60x40 (DISEGNO) - (P. ANNO) (F. FINITURA) (P. ANNO)		L3	CONTROSOFFITTO METALLICO COMPOSTO DA PANNELLI IN LAMIERA STRETTA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO 200x300x12	
H2	PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN MASSELI AUTOBLOCCANTI DI CLS FORATI		L4	PARETE VERTICALE COPERTA DA SOTTOSTRUTTURAZIONE METALLICA PANNELLI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO 200x300x12	
H3	PAVIMENTAZIONE IN ASPHALTO DRENANTE		L5	PACCHIAZIONE METALLICA IN TETTO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO CON MONTANTI SCARICATI 100x100	
H4	PAVIMENTO IN MASSELI AUTOBLOCCANTI ALLETTATI SU SABBIA		L6	CORONA SCALINE CON MONTANTI SAGOMATE COPPIE TUBOLARE Ø 50mm IN ACCIAIO INOX	
H5	PAVIMENTAZIONE STRADALE		L7	CORONA SCALINE E SCALE IN COPPIE TUBOLARE Ø 50mm IN ACCIAIO INOX	
H6	PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI GRES PORCELLANATO PER PERSONE DISABILI (V. 101)		L8	MONTANTE SCALINE CON MONTANTI SAGOMATE, TONONI ORIZZONTALI E TUBOLARI Ø 50mm IN ACCIAIO INOX	
H7	COROIOLO IN PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" (P. ANNO) (F. FINITURA)		L9	CANALLETTA METALLICA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	
H8	GRADO E SOTTOSOGLIO SCALE IN PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" (P. ANNO) (F. FINITURA)		L10	PANNELLI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO TPO CORTEN	
H9	COPERTINE E SCALINE IN PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" (P. ANNO) (F. FINITURA)		L11	COROIOLO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO IN PIETRA D'AVVENTURA	
H10	IMPERMEABILIZZAZIONE PENISILE CON COPPIE STRATO DI GUAINA BITUMINOSA CON DELLA ESTERNA ARDESIA		L12	CANALLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE LUMINOSA / SONORA IN LAMIERA MONOFORATA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO E SOTTOSTRUTTURAZIONE METALLICA	
H11	PAVIMENTO TECNICO SCALINE E VANTO: PROFONDITÀ 100 MM (P. ANNO) (F. FINITURA) (P. ANNO) (F. FINITURA) (P. ANNO) (F. FINITURA)		L13	SCALE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON BARRE DI PROTEZIONE E PANNELLI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO TPO CORTEN	
H12	PAVIMENTO COPERTURA IN QUADRO DI CLS SU MASSETTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN COPERTURA ESTERNA E RIVESTIMENTO INTERNO IMPERMEABILIZZAZIONE CON COPPIE GUAINA BITUMINOSA STRATO DI ISOLAMENTO IN POLIESTERE BARBERA AL VANTO		L14	SCALE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON BARRE DI PROTEZIONE E PANNELLI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO TPO CORTEN	
H13	PAVIMENTO IN PIASTRELLE SPECIALI AD ALTA COMPRESIONE IN CONCRETO CEMENTIZIO E GRANULATI IN MATRICE ANTISCALCOLEVILE 40x40 POSATO SU CASSERI TIPO "GLOOF" PER VESPAIO		L15	CARTER IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO	
ARREDI URBANI					
H14	PAVIMENTO IN MATTONELLE PRESSATE DI ASPHALTO		A1	PANCHINA ERGONOMICA COMPLETA DI BRACCIO, BRACCIOLE E BARRA VERTICALE IMPERMEABILE, DIMENSIONE 200x70x50	
H15	MURETTO PREFABBRICATO MARCIAPEDE FERROVARIANO		A2	PANCHINA LINEARE IN CONCRETO CEMENTIZIO CON SUPERFICIE SABBIASTA LIGATA ALLA PARTE DELLA SEDUTA	
N.B.	IN TUTTE LE PAVIMENTAZIONI VANO PREVISTI GIUNTI DI DILATAZIONE		A3	PORTA BICICLETTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL	
FINITURA SOFFITTI					
S1	INTERNO FORMATO DA INTONACO UREZZO CON TRATTE DI CALCE SPUNTA E POZZOLANA TRATTA A FRATTOLO, FINITO CON SOVRAPPANTE STRATO DI CALCE PER SCELTA DI FINITURA, LEVANTATI E LEGATI COMPLETO CROCCO DI PREPARAZIONE (CON TRATTORE) CON FINITURA SUPERFICIALE ANTISTATICA		P1	CANCELLO ESTERNO 300x240 COMPOSTO DA STRUTTURAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
S2	CONTROSOFFITTO IN ALUMINIO A 1500x1500x12		P2	CANCELLO ESTERNO 1200x2400 COMPOSTO DA STRUTTURAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
S3	CONTROSOFFITTO IN ALUMINIO A 1500x1500x12		P3	PORTA ESTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
MURATURE PARTIZIONI VERTICALI					
M2	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS SP 20 CM		P4	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
M3	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS SP 20 CM		P5	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
M4	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS SP 20 CM		P6	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
M5	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS SP 20 CM		P7	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
M6	MURATURA ESTERNA IN PANNELLI PREFABBRICATI COIBENTATI IN CLS SP 20 CM		P8	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
RIVESTIMENTI					
R1	LASTRE DI PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" 30x30x3 CM		P9	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
R2	LASTRE DI PIETRA LOCALE TIPO "TRAM" 30x30x3 CM		P10	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
R3	PITTURA ACRILICA SEMIOPACCA PROTEZIONE SUPERFICIE IN C.A. A FACCIATA VISTA		P11	SENZA MANIGLIE ANTIPANICO	
R4	PITTURA ACRILICA SEMIOPACCA PROTEZIONE SUPERFICIE IN C.A. A FACCIATA VISTA		P12	PORTA INTERNA IN ALUMINIO A 1200x2400 IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON MANIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, MANIGLIE ANTIPANICO	
OPERE IN METALLO					
L1	CARTER METALLICO IN CLS IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO 80x100x12		F1	PARETE IN VETRO E ALLUMINIO A TAGLIO TERMOICO VETROCAMERA STRATIFICATA PROTETTA DA GRATA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO	
L2	ZOCOLINO IN CARTER IN ACCIAIO INOX 40x40x100		F2	PARETE IN VETRO E ALLUMINIO A TAGLIO TERMOICO VETROCAMERA STRATIFICATA PROTETTA DA GRATA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO	
LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE					
Sc1	SOGLIO ACCESSO PIANO STRADA/MARCIAPEDE IN PIETRA LOCALE BOCCHARDATA CON RIVESTIMENTO PAVIMENTAZIONE PER DISABILI (V. 101)		Sc2	SOGLIO ACCESSO PIANO STRADA/MARCIAPEDE IN PIETRA LOCALE BOCCHARDATA	
Pr	FORMAZIONE E SEMINA PRATO CON MISCOLO DI SEMI SELEZIONATI SU ZOLLA DI TERRENO VEGETALE				

NOTA:
Per la regimentazione delle acque meteoriche, vedi elaborati specialistici.
Per l'illuminazione, vedi elaborati specialistici.

COMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIREZIONE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ADAGOSTINO COSTRUZIONI**

APPALTATORE: **ADAGOSTINO COSTRUZIONI**

PROGETTAZIONE: **MANDATARI rpa** **MANDATARI G. FERRARINI** **HUB**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCO - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.L.E. E BARI TORRE A MARE

FV02 - STAZIONE EXECUTIVE
PIANTA QUOTA SOTTOPASSO CON PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER DISABILI VISIVI - QUADRO DI UNIONE

APPALTATORE: **ADAGOSTINO COSTRUZIONI** DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **PIRRO MARINO** SCALA: 1:500

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONE/PROG. PROG. REV.

I A 3 S 0 1 E Z Z M 8 F V 0 2 0 D 0 0 1 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione esecuto	D. Pirovano	10/04/2021	S. Maresca	10/04/2021	S. Maresca	21/04/2021	
B	Revisione per Rev. ASD-RV-00000116	D. Pirovano	16/05/2021	S. Maresca	17/05/2021	S. Maresca	21/05/2021	
C	Revisione per Rev. ASD-RV-00000008	D. Pirovano	28/10/2021	S. Maresca	30/10/2021	S. Maresca	21/11/2021	

File: IAS501EZZM8FV020001C.DWG n. Esib.: _____