



FABBRICATO DA DEMOLIRE-FA23



FABBRICATO DA DEMOLIRE-FA24

COMUNE	UBICAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO	CLASSIFICAZIONE e DESCRIZIONE	TIPOLOGIA STIMATA muratura (M) Cls Amato (C.A.)	SUPERFICIE (da rilievo) [mq]	ALTEZZA MEDIA STIMATA [m]	SUPERFICIE*ALTEZZA MEDIA STIMATA [mc]	% VOLUME PIENI M=20% C.A.=15%	VOLUME TOTALE DEMOLIZIONI [mc]
Triggiano	km 6+850 circa	FA23	Fabbricato ad uso abitativo in costruzione	C.A.	579,29	7,00	4055,00	15%	608,25
Triggiano	km 6+875 circa	FA24	Fabbricati rurali	C.A.	181,26	6,00	1087,56	15%	163,13
Triggiano	km 6+890 circa	FA25	Fabbricato rurale	C.A.	22,05	6,00	132,30	15%	19,85

COMUNE	UBICAZIONE	CLASSIFICAZIONE e DESCRIZIONE	TIPOLOGIA STIMATA muratura (M) Cls Amato (C.A.)	SVILUPPO (da rilievo) [m]	SUPERFICIE STIMATA [mq]	VOLUME TOTALE DEMOLIZIONI [mc]
Triggiano	km 6+775 circa	In corrispondenza della FA23	M	38,89	0,20	7,78
Triggiano	km 6+775 circa	In corrispondenza della FA23	M	47,97	0,50	23,99
Triggiano	km 6+822 circa	In corrispondenza della FA24	C.A.	138,75	1,00	138,75
Triggiano	km 6+875 circa	In corrispondenza della FA24	M	77,80	0,50	38,90
Triggiano	km 7+050 circa	In corrispondenza della FA25	M	241,41	0,50	120,71

FABBRICATI da DEMOLIRE-FA25
 -Pilastrini in c.a.
 -Travi in c.a.
 -Solai laterocementizi
 -Tamponature in blocchi
 -Copertura laterocementizia con rivestimento in guaina



Cordolo in c.a.

Muro in c.a.

Muro in pietrame

Muro in pietrame

Muro in pietrame

Muro in pietrame

FABBRICATO da DEMOLIRE-FA23
 -Pilastrini in c.a.
 -Travi in c.a.
 -Solai laterocementizi
 -Tamponature e tramezzi in forati
 -Copertura laterocementizia con rivestimento in guaina

FABBRICATI da DEMOLIRE-FA24
 -Pilastrini in c.a.
 -Travi in c.a.
 -Solai laterocementizi
 -Tamponature in blocchi
 -Tramezzi in forati
 -Copertura laterocementizia con rivestimento in guaina

LEGENDA

- ESTENSIONE AREA D'INTERVENTO
- INGOMBRO FERMATA FERROVIARIA
- ASSI DI PROGETTO
- DEMOLIZIONI

COMITENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AD AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI**

PROGETTAZIONE: **pa** **pa** **HUB**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

FV03 - FERMATA TRIGGIANO
 PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo
A	Elaborazione	D. Fermano	10/04/2021	S. Marone	10/04/2021	M. Rossetti	21/04/2021	
B	Revisione per RIV ASD-FV-00000107	D. Fermano	28/06/2021	S. Marone	01/10/2021	M. Rossetti	09/10/2021	
C	Revisione per RIV ASD-FV-00000107	D. Fermano	28/10/2021	S. Marone	30/10/2021	M. Rossetti	04/11/2021	

File: IASD1E2ZPFV030001C.DWG n. Elab.: 1