

COMMITTENTE:


GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
RETE FERROVIARIA ITALIANA
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:


ITAFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:


AD AGOSTINO
COSTRUZIONI GENERALI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA 

MANDANTE





HUB
ENGINEERING
CONSORZIO STRADALE SOCIETÀ CONSORTILE A.T.L.

PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE**

IMPIANTI LFM - FERMATA TRIGGIANO

Planimetria pensiline - Piano Posa cavi

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
 DIREZIONE AREA PROGETTO Ing. A. DI RAMAZZI s.r.l. COSTRUZIONI GENERALI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. MARCO RASIMELLI	-:--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IA3S 01 V ZZ TX L F 0 1 0 3 0 0 3 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Titarelli	04/05/2021	L. Spinozzi	11/05/2021	M. Rasimelli	13/05/2021	L. Spinozzi 23/09/2021
B	Rev. R01/IA3S-FV-0000000157 del 31/08/2021	M. Titarelli	23/09/2021	L. Spinozzi	23/09/2021	M. Rasimelli	23/09/2021	

File: IA3S01VZZTXLF0103003B.DWG

n. Elab.:

INDICE GENERALE

PAG.	DESCRIZIONE	REVISIONE			PAG.	DESCRIZIONE	REVISIONE		
		A	B	C			A	B	C
01	Cartiglio	*			32				
02	Indice dei fogli	*			33				
03	Piano Posa cavi QGBT-Pensiline	*			34				
04					35				
05					36				
06					37				
07					38				
08					39				
09					40				
10					41				
11					42				
12					43				
13					44				
14					45				
15					46				
16					47				
17					48				
18					49				
19					50				
20					51				
21					52				
22					53				
23					54				
24					55				
25					56				
26					57				
27					58				
28					59				
29					60				
30					61				
31					62				

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.




Redatto: M. Titarelli
 Verificato: L. Spinozzi
 Approvato: M. Rasimelli

VARIANTE TRACCIATO LINEA FERROVIARIA BARI-LECCE
 FERMATA TRIGGIANO
 PLANIMETRIE PENSILINE - PIANO POSA CAVI
 INDICE DEI FOGLI

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. FOGLIO
 I A 3 S 0 1 V Z Z T X L F 0 1 0 3 0 0 3 B 0 0 2 di 0 0 3

DATI DELLA FORNITURA			
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	R terra [ohm]
TT	3F+N	400	10
50 V			

ELENCO DEI CAVI



Descrizione	Tipo - Isolante Codifica Posa CEI 64-8 Formazione - Norma riferimento	Posa	I _b I _{n F/N} I _{z F/N} [A]		Lungh. [m] K (posa)		Estremi del cavo da: a:
QN14.3 Illuminazione pensilina C1	FG180M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,446	6	220	QUADRO BT SEZ NORMALE	
				6	0,744		
QN14.4 Illuminazione pensilina C2	FG180M16 61_ Multipolare 1(4x2,5) CEI 35026	 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	1,446	6	290	QUADRO BT SEZ NORMALE	
				6	0,744		
QNB10.3 Illum. pensilina C1E	FTG180M16 61_ Multipolare 1(2x2,5) CEI 35026	 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	2,297	6	210	QUADRO BT SEZ NO BREAK	
				6	0,744		
QNB10.4 Illum. pensilina C2E	FTG180M16 61_ Multipolare 1(2x4) CEI 35026	 Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	2,297	6	264	QUADRO BT SEZ NO BREAK	
				6	0,744		

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.