



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.26.2/2021

Roma

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Fortore Energia S.p.A.
fortoreenergia@pec.it

E.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Trani-Andria e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico artistico e
architettonico della Direzione generale ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID: 8620] – Comune di Lucera (FG) e Foggia - Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 36,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Lucera (FG) in località "Contrada Vaccarella" e Foggia
Procedura per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.
Proponente: Fortore Energia S.p.A.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

*

Con riferimento alla procedura in oggetto, richiamato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, con nota prot. n. 103715 del 26/06/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento unico in materia ambientale, presentata dalla Società Fortore Energia S.p.A e pubblicato la relativa documentazione sul portale autorizzazioni ambientali all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9097/13374> ;

considerato che la Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n.13365 del 04/07/2023, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla SABAP territorialmente competente ed i contributi del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione Generale ABAP;

considerato che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Trani-Andria e Foggia con nota prot. n.15720 del 25/07/2023, già trasmessa anche alla Società interessata, ha evidenziato la necessità di chiarimenti e di acquisizione di ulteriore documentazione; e che è stato altresì sentito il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale ABAP;

questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai fini delle valutazioni di competenza, ritiene necessaria la seguente documentazione integrativa:

1. Verifica della conformità del progetto ai requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici emanate dal MITE il 27 giugno 2022;
2. Tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee Guida del D.M. 10.09.2010, in cui siano evidenziate con idonea e differente simbologia la viabilità attuale, le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
3. Carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini, come definite dalle Linee guida del DM 10.09.2010, con base cartografica IGM in scala al 25.000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti i beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;
4. Tavola grafica di analisi degli impatti cumulativi su base cartografica IGM, in scala 1:25.000 in cui siano evidenziati gli impatti cumulativi e le interferenze del progetto di cui trattasi con altri impianti FER esistenti e/o in corso di valutazione, L'analisi degli impatti cumulativi dovrà essere aggiornata indicando sia gli impianti eolici che fotovoltaici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni al fine di valutare l'effetto cumulo come disposto dalle DGR 2122/2012 e DD 162/2014. Si dovranno riportare gli impianti oggetto di VIA Ministeriale, PAUR e PAS.
5. Sulla suddetta base cartografica si dovrà verificare l'impatto sul patrimonio culturale e identitario. L'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 Km dall'impianto in esame. L'area con raggio di 3 km dovrà essere considerata per ogni campo fotovoltaico atteso che gli stessi non sono contigui.

Si dovrà considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR, verificando che la trasformazione introdotta dal progetto in valutazione nel territorio di riferimento non interferisca con l'identità di lunga



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali. Si dovranno riportare tutti i BP e UCP ricadenti nell'area di analisi.

6. Sulla base cartografica IGM in scala 1:25.000 andranno indicate le aree idonee indicate dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto dai beni appartenenti al patrimonio culturale;
7. Elaborazione dei rendering fotografici su immagini reali (NO GOOGLE EARTH) ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc) con coni visuali privi di ostacoli in primo piano. In particolare, tenuto conto della presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e parte III del D.Lgs. 42/2004 nell'area di riferimento e della rete viaria esistente, dovranno essere presi in considerazione ulteriori coni visuali che si aprono lungo i suddetti percorsi in prossimità dell'impianto, dai quali elaborare i fotorendering;
8. Elaborazione di rendering fotografici dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004, da tutti i punti di belvedere, nonché da tutte le aree archeologiche e masserie in prossimità dell'impianto;
9. Considerato che l'area di intervento è adiacente alla rete tratturale, ricade pertanto in un comparto territoriale ad alta visibilità e ad elevata significatività archeologica, considerato altresì che l'area d'intervento risulta non idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si chiede di valutare alternative localizzative del progetto di cui trattasi;
10. Shapefile dell'impianto agrivoltaico, completi di cabine e cavidotti, proiettati nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N.

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it