

# REGIONE PUGLIA

Comune di Canosa di Puglia (BT)



## PROGETTO DEFINITIVO

Impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica tramite la tecnologia solare fotovoltaica della potenza di picco di 18,12 MWp e di produzione agricola della lavanda, olivi e foraggiere, da realizzarsi sulla stessa superficie di circa 28 ha nel Comune di Canosa di Puglia (BT) e con potenza di immissione alla rete Enel "CP Lamalunga" pari a 17,69 MW presente nel Comune di Minervino Murge (BT)


TITOLO

### Elenco Prezzi di Dismissione

PROGETTAZIONE



SR International S.r.l.  
C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 - 00186 Roma  
Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106  
C.F. e P.IVA 13457211004



VEGA LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING

Studio Vega S.a.s.  
Via Nicola delli Carri,48 - 71121 Foggia  
Tel. 0881 756251 - Fax 1784412324  
C.F. e P.IVA 02130210715



PROPONENTE



DS ITALIA 5 SRL

DS Italia 5 S.r.l.  
Con sede legale a Roma (RM)  
Piazza del Popolo, 18 - 00187  
C.F. e P.IVA 15946581004

|           |            |           |            |                    |                              |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|------------------------------|
| 00        | 04/04/2023 | Demaio    | Bartolazzi | DS Italia 5 S.r.l. | Elenco Prezzi di dismissione |
| Revisione | Data       | Elaborato | Verificato | Approvato          | Descrizione                  |

CODICE PRATICA  
NB45A92

N° DOCUMENTO  
DVP-CNS-EPD

SCALA  
--

FORMATO  
A4

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Impianto agrovoltaico per la produzione di energia da tecnologia solare fotovoltaica della potenza di picco di 18,12 MWp e di produzione agricola della lavanda, olivi e foraggere, da realizzarsi sulla stessa superficie di circa 28 ettari circa e con potenza di immissione alla rete Enel "CP Lamalunga" pari a 17,69 MW

**COMMITTENTE:** DS Italia 5 SRL

Data, 06/04/2023

## IL TECNICO

Ing. A. Mezzina - Arch. A. Demaio

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>DIS_NO_01<br>0 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per il ripristino dello scavo eseguito per la rimozione elettrodotto<br><b>euro (zero/00)</b>  | mc                    | 0,00               |
| Nr. 2<br>DIS_NP_001     | Rimozione di pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Stimato per MWp di potenza installata<br><b>euro (seimilaseicento/00)</b>   | MWp                   | 6'600,00           |
| Nr. 3<br>DIS_NP_002     | Rimozione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento. Stimato per MWp di potenza installata<br><b>euro (settemilacinquecento/00)</b>   | cadauno               | 7'500,00           |
| Nr. 4<br>DIS_NP_003     | Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato per MWp di potenza installata<br><b>euro (duemilacento/00)</b>  | MWp                   | 2'100,00           |
| Nr. 5<br>DIS_NP_004     | Rimozione delle opere o strutture prefabbricate, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento, valutato a corpo per opera da demolire<br><b>euro (duemilacento/00)</b>   | cadauno               | 2'100,00           |
| Nr. 6<br>DIS_NP_005     | Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale realizzata in maglie metalliche e sostenuta da paletti metallici, compreso conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo o in alternativa per lo smaltimento<br><b>euro (cinque/50)</b>   | m                     | 5,50               |
| Nr. 7<br>DIS_NP_006     | Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione impiantata, compreso il conferimento presso vivai autorizzati al riutilizzo o ad impianti autorizzati allo smaltimento. Valutato per numero di piante<br><b>euro (zero/50)</b>   | cadauno               | 0,50               |
| Nr. 8<br>DIS_NP_007     | Rimozione e smaltimento di materiale granulare proveniente dalla viabilità di servizio interno parco, compreso il conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio secondo normativa vigente in materia<br><b>euro (sette/00)</b>  | mc                    | 7,00               |
| Nr. 9<br>DIS_NP_008     | Rimozione elettrodotto interrato (su strada asfaltata) compreso scavo a sezione obbligatoria, rinterro con materiale a ciglio scavo, sfilaggio tubazione, trasporto a discarica e ripristino cassonetto stradale. Calcolato per metro lineare di elettrodotto interrato su strada<br><b>euro (cinquantacinque/00)</b>  | m                     | 55,00              |
| Nr. 10<br>DIS_NP_009    | Rimozione elettrodotto interrato (su terreno) compreso scavo a sezione obbligatoria, rinterro con materiale a ciglio scavo, sfilaggio tubazione e trasporto a discarica. Calcolato per metro lineare di elettrodotto interrato su terreno<br><b>euro (trentaquattro/81)</b>  | m                     | 34,81              |
| Nr. 11<br>DIS_NP_014    | Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, tralicci, cavi, trasformatori, grigliato di recinzione metallica perimetrale e quanto altro presente all'interno della SET, edifici, accumulatori, cavi elettrici di collegamento, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo<br><b>euro (centomila/00)</b>   | a corpo               | 100'000,00         |
| Nr. 12<br>E.001.002     | Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.<br><b>euro (tre/10)</b> | mc                    | 3,10               |
| Nr. 13<br>E.001.003.a   | Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)<br><b>euro (nove/15)</b>   | mc                    | 9,15               |
| Nr. 14<br>E.001.011     | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.<br><b>euro (tredici/20)</b>   | mc                    | 13,20              |
| Nr. 15<br>E.001.033.a   | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite<br><b>euro (due/50)</b>  | q.li                  | 2,50               |
| Nr. 16<br>E.001.033.e   | idem c.s. ...classificazione dichiarata. vetro<br><b>euro (quattro/20)</b>   | q.li                  | 4,20               |
| Nr. 17<br>E.001.033.g   | idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon<br><b>euro (trentauno/50)</b>  | q.li                  | 31,50              |

