



LEGENDA

- LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI**
- IMPIANTO DA DISMETTERE**
- PIAZZOLE E VIABILITA' ESISTENTI DA DISMETTERE**
Queste aree verranno ristrutturare (Per la descrizione delle tecniche di inerbimento si rimanda alle relazioni specialistiche di progetto).
- AREE TEMPORANEE DI CANTIERE PER LA RIMOZIONE DELLA PARTE PIU' SUPERFICIALE DELLE FONDAZIONI**
Aree di occupazione temporanea per i movimenti dei mezzi meccanici. Le fondazioni degli aerogeneratori da dismettere, del tipo a pali frivelli, aventi una profondità massima di 15 m, saranno parzialmente rimosse fino alla profondità di 1,5 mt dal piano di campagna. Dopo la demolizione parziale si procederà alla stesura di tenera vegetale del luogo di spessore non inferiore a 1-1,5 mt (come da norme vigenti).
- AREE TEMPORANEE DI CANTIERE - PIAZZOLE PER DISMISSIONE**
(Opere previste: formazione di fondazione stradale drenante con materiale arido di cava)
- AREE TEMPORANEE DI CANTIERE PER STOCCAGGIO COMPONENTI**
(Si prevede lo scottico superficiale e la stesura di uno strato sottile di materiale arido solo in caso di esecuzione dei lavori durante la stagione invernale)
- AREE TEMPORANEE DI CANTIERE PER STOCCAGGIO GRUPPO ROTORE**
(Si prevede lo scottico superficiale e la stesura di uno strato sottile di materiale arido solo in caso di esecuzione dei lavori durante la stagione invernale)

BASE CARTOGRAFICA ORTOFOTOCARTA

Comuni di : SAN GIORGIO LA MOLARA, MOLINARA, SAN MARCO DEI CAVOTI, BASELICE E FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di : BENEVENTO
 Regione : CAMPANIA

PROFONIENTE
 IVPK
 I.V.P.G. S.r.l.
 Via Santa Maria a Cappella Vecchia, 11
 80121 Napoli
 Tel. 081 5480646
 Website: www.ivpk.it

OPERA
ID 8046 - Progetto di rifacimento e potenziamento di un impianto eolico esistente con la contestuale installazione di n. 24 aerogeneratori della potenza nominale unitaria di 6.1 MW ciascuno e delle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 146,40 MW, ricadente nei Comuni di San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio la Molara, Baselice e Foiano di Valfortore, in provincia di Benevento
 Risccontro alla Richiesta di Integrazioni: m. amle. C.T.V.A. REGISTRO UFFICIALE U. 0007503. 27- 04 - 2023

TITOLO ELABORATO:
 Risccontro alla Richiesta di Integrazioni - Punto 2.1.b
 Planimetria su base ortofoto dell'impianto da dismettere

OGGETTO
 DATA: Agosto 2023
 SCALA: 1:4,000
 FOLIO: Elaborati di Progetto
 IP/CODICE ELABORATO: INT. 2.1.b ALL. 3
 TIPOLOGIA: D (disegno)
 LINGUA: ITALIANO

TECNICI
 IVPK EDICCA S.r.l.
 Sede Ingegneria: 80121 Napoli (NA)
 Sede Operativa: 80100 Avellino - Via Circumvallazione 108
 Website: www.ivpk.it

REVISIONI

NO	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
00	LUGLIO 2023		IVPK Edico	IVPK Edico	IVPK

Progetto e diritti del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.