



PROVINCIA DI BRINDISI  
AREA 3: SERVIZI TECNICI  
Viabilità e Regolazione circolazione  
stradale

Prot. n. \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)

**Brindisi,** \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748  
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI  
tel. 0831.565451 –vito.ingletti@provincia.brindisi.it  
pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

3PIU' ENERGIA srl  
[3piuenergia@pec.it](mailto:3piuenergia@pec.it)

**OGGETTO: ([ID\_VIP: 7420])**

Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Contessa", combinato alla produzione di idrogeno, della potenza di 109,46 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi.

Proponente: 3PIU' Energia S.r.l.

Conferenza di Servizi, di cui all'art. 27, c.8 del D.Lgs. n. 152/2006.  
Prima riunione istruttoria

**INTERFERENZE CON VIABILITA' PROVINCIALE (S.P. 43, SP ex SS16, SP 88)  
Richiesta di integrazioni e prescrizioni**

Con la presente, lo Scrivente Ufficio,

**VISTI**

- La comunicazione inviata dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica con nota del 03.07.2023 n. prot. 22607;
- La documentazione progettuale disponibile al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8059/11852>;
- Il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.
- Il Regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010;
- Il DM 10.09.2010;
- Il Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e il suo regolamento Attuativo (DPR 485/1992);
- La disciplina della conferenza dei servizi di cui al D. Lgs. 241/1990 e s.m.i.;

**INFORMA CHE**

1. La realizzazione di opere interferenti con la viabilità provinciale, sia sulla sede stradale che nelle relative fasce di rispetto previste dal Codice della Strada, richiede apposita autorizzazione/concessione da parte dell'ente proprietario, previa apposita istanza inoltrata all'Area 2 – Servizi finanziari e corredata di opportuni elaborati progettuali – di seguito meglio specificati;
2. L'impianto fotovoltaico in oggetto genera interferenze con il tracciato delle **S.P. 43, SP ex SS16 SP 88**, pertanto sono da osservarsi le prescrizioni in tema di sicurezza della circolazione contenute nelle seguenti norme:



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**AREA 3: SERVIZI TECNICI**  
**Viabilità e Regolazione circolazione**  
**stradale**

**Prot. n.** \_\_\_\_\_  
 (da citare nella risposta)

**Brindisi,** \_\_\_\_\_  
**Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748**  
 Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI  
 tel. 0831.565451 –vito.ingletti@provincia.brindisi.it  
 pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

### **Prescrizioni generali**

---

- **Attraversamenti della sede stradale con opere aeree o interrato:**
  - artt. 65-67 del D.P.R. n. 485/1992
- **Distanza fra le opere e il corpo stradale (fasce di rispetto):**
  - art. 16 D. Lgs. 285/1992,
  - art. 26 del D.P.R. 485/1992,
  - D.M. 1404 /1968,
  - DM 10.09.2010
- **Intersezioni:**
  - art. 16 D. Lgs. 285/1992
- **Curve:**
  - art. 27 D.P.R. 485/1992
- **Accessi su strada pubblica:**
  - art. 22 D.Lgs. 285/1992;
  - art. 45 d.p.r. 485/1992

### **Prescrizioni provinciali**

---

Per ciò che riguarda gli **oneri istruttori e le specifiche provinciali** della L.R. 25/2008;

- Del. C. P. n. 39/7 del 13 luglio 2010;
- Del. G. P. n. 56 del 23 marzo 2011;
- Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico di Concessione e autorizzazione (Pubb. n. 112881 del 14 agosto 2021)

### **Prescrizioni particolari**

---

1. Con riferimento alle previste opere interferenti con la viabilità provinciale, si comunica che, nel caso di **accessi privati su strada provinciale:**
  - a. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;
  - b. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell'accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall'intersezione esistente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del DM 19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);
  - c. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi.



PROVINCIA DI BRINDISI  
**AREA 3: SERVIZI TECNICI**  
**Viabilità e Regolazione circolazione**  
**stradale**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
 (da citare nella risposta)

**Brindisi,** \_\_\_\_\_  
 Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748  
 Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI  
 tel. 0831.565451 -vito.ingletti@provincia.brindisi.it  
 pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

2. Con riferimento agli **attraversamenti trasversali** di SSPP, si esprime il proprio nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
  - che l'attraversamento interrato venga effettuato con la tecnica NO-DIG.
3. Con riferimento agli **attraversamenti longitudinale** di SSPP si esprime il nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
  - che venga sottoscritta apposita convenzione il cui schema è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n 39 del 13.07.2010 che tra le altre condizioni stabilisce il pagamento di una indennità, eventualmente rivalutabile, pari ad € 30.000,00/km; questa Provincia in ogni caso, in relazione allo stato di usura della strada al momento dell'esecuzione dei lavori, si riserva la possibilità di prescrivere, in luogo del pagamento dell'indennizzo stabilito con la suddetta delibera di C.P., l'esecuzione del manto di usura a tutta sede per tutto il tratto interessato dall'attraversamento longitudinale. L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto
  - Che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte;
  - Che venga comunque rilasciata apposita polizza a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori;
  - Che venga effettuato il ripristino a perfetta regola d'arte.

In caso di richiesta di variazioni rispetto a quanto qui prescritto, si trasmetta - prima dell'inizio dei lavori - la **rappresentazione scritto-grafica dell'alternativa tecnica prevista** a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca che:

- L'intervento è realizzato in modo tale da evitare la formazione di cedimenti differenziali nel piano viabile;
- Sono rispettate le specifiche tecniche tali da garantire una durata minima del manufatto di 10 anni.

**Richiesta di integrazioni**

---

Allo scopo di poter accertare la correttezza delle previsioni progettuali nei confronti della sicurezza stradale e della tutela delle infrastrutture di cui ai punti precedenti, **si richiede pertanto di produrre stralcio esplicativo della documentazione progettuale quotata, in scala appropriata** - relativamente a ciascun tratto di strada provinciale interessato - dalla quale si evincano:

- a. i lavori stradali da eseguire lungo il tracciato delle strade provinciali SP 43, SP es SS16, SP, 88 con dettaglio di eventuali variazioni geometriche, della sezione stradale e dei materiali previsti;
- b. le interferenze a carico delle strade provinciali suddette;
- c. la distanza dei pannelli fotovoltaici dai confini stradali.



PROVINCIA DI BRINDISI  
AREA 3: SERVIZI TECNICI  
Viabilità e Regolazione circolazione  
stradale

Prot. n. \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)

**Brindisi,** \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA 00184540748  
Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI  
tel. 0831.565451 -vito.ingletti@provincia.brindisi.it  
pec servizio.viabilita@pec.provincia.brindisi.it

**Il presente atto:**

1. **sostituisce la partecipazione alla Conferenza dei Servizi;**
2. **si riferisce esclusivamente agli aspetti di interferenza delle opere con le infrastrutture stradali di competenza di questo servizio;**
3. **sospende la validità del parere, fino all'acquisizione dei dettagli di progetto richiesti.**

Per ulteriori chiarimenti, si può fissare appuntamento con l'Ufficio Viabilità:

- Ing. Giuseppe Scarafile: 0831565233
- Arch. Massimiliano Stefano: 0831565492

**IL R.U.P.**  
Dott. Ing. Giuseppe SCARAFILE

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Ing. Simona BRAMATO