



RIQUADRO "B"

**LEGENDA**

- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
96 moduli FV monocristallini 600Wp/cad  
Plot tracker = 57,6 kWp (3 stringhe da 32 moduli)
- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
64 moduli FV monocristallini 600Wp/cad  
Plot tracker = 38,4 kWp (2 stringhe da 32 moduli)
- Tracker monoassiale +/- 60° Est-Ovest  
32 moduli FV monocristallini 540Wp/cad  
Plot tracker = 19,2 kWp (1 stringa da 32 moduli)
- Recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di impianto
- Viabilità interna all'area di impianto, ad uso controllo e manutenzione (pedonale e mezzi pesanti)
- Skid conversione/trasformazione + sistema di accumulo
- Cabina di smistamento MT
- Accessi al sito
- Elettrodotti di connessione al punto di raccolta MT/AT in Comune di Carisio

**CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Denominazione	Impianto Agrivoltaico "e-VerGREEN"
Nazione di installazione	ITALIA
Comune	SANTHIA' (VC) e CARISIO (VC)
Latitudine	45,409587
Longitudine	8,166187
Altezza s.l.m. [m]	212
Superficie disponibile [ha]	103,07
Potenza installata [MWp]	76,63
Marca moduli fotovoltaici	TRINA SOLAR
Modello moduli fotovoltaici	TSM-600DEG20C.20
Numero moduli installati	127712
Tipologia di installazione	Tracker monoassiali
Numero di stringhe	3991



**IMPIANTO AGRIVOLTAICO "e-VerGREEN" E OPERE CONNESSE**

COMUNI DI SANTHIA' (VC) E CARISIO (VC)  
Potenza energetica impianto: 76.6 MWp

**Proponente**  
EG EDO S.R.L.  
Via DE PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 11616350960 - PEC: egedo@pec.it

**Progettazione**  
ING. NICODEMO AGOSTINO  
Via Vittorio Veneto, 6 - 13011 BORGHESESIA (VC)  
P.IVA: 02115010022 - PEC: agostino.ing.nicodemo@pec.it

**Collaboratori**  
...

**Coordinamento progettuale**  
DOTT. FOR. EDGARDO PIU' JURATO  
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 TORINO (TO)  
P.IVA: 10189620015 - PEC: emvncor@igmail.it

**Titolo Elaborato**  
Layout generale dell'impianto fotovoltaico\_Riquadro "B" - Sovrapposizione su catastale

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
	FTV22CPS-TEC-T-27			28/07/2023	1:1000

**Revisioni**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	15/04/2022	--	INA	INA	ENF
01	28/07/2023	--	INA	INA	ENF