



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class.:* 34.43.01/8.7.9/2021/SSPNRR

*Al*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
*VA@pec.mite.gov.it*

*Al*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

*Alla*

Società Sorgenia Renewables S.r.l.  
*sorgenia.renewables@legalmail.it*

*e.p.c Alla*

Soprintendenza Archeologica, belle  
arti e paesaggio del Molise  
*sabap-mol@pec.cultura.gov.it*

*Al*

Servizio II – Scavi e tutela del  
patrimonio archeologico  
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio

*Al*

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico  
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio

**OGGETTO: [ID: 8166]** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Piana Palazzo" della potenza di 27,03 MW da realizzarsi nel comune di Rotello (CB).

Procedura: VIA PNIEC-PNRR, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l..

**Richiesta di Integrazioni Mic**

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*  
*ss-pnrr@cultura.gov.it*

RILEVATO che l'intervento, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8616/12704>

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4804-P del 31/03/2023 questa Soprintendenza Speciale, nel trasmettere la comunicazione della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE di cui all'art. 27, comma 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha richiesto alla Soprintendenza in indirizzo di inviare al competente Ministero e, per conoscenza, alla Scrivente, gli esiti della preliminare fase di valutazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione relativa alle autorizzazioni paesaggistica e culturale;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE con nota prot. n.103577 del 26/06/2023, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 12322-A del 26/06/2023, verificata la conformità e completezza della documentazione trasmessa per il rilascio del provvedimento di VIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.Lgs.152/2006, la procedibilità dell'istanza di VIA presentata dal proponente, nonché l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito *web* al suindicato link di tutta la documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che con nota 12497-P del 27/06/2023 questa Soprintendenza Speciale ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni endoprocedimentali di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota endoprocedimentale prot. n. 8756-P del 26/07/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 16204-A del 02/08/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 16290-I del 02/08/2023, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza competente ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;


CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela paesaggistica e all'impatto derivante dalla realizzazione del parco agrivoltaico, si rappresenta che l'area oggetto di intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore molisano", la cui approvazione (DGR n. 92 del 16/04/1998) equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, e che, come emerge dalla tavola delle trasformabilità P1 del PTPAAV n.2, **l'impianto ricade nell'area classificata come Pa, ossia caratterizzata da aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato a sottolineare l'importanza della valenza agraria del paesaggio;**

l'impianto ricade in aree sottoposte a tutela ai sensi del PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano" la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo



paesaggistico, ai sensi dell'allora L. 1497/1969 (rif. art. 8 della L.R. n. 24 del 16.12.1989) pertanto necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che i centri urbani disposti in posizione di altura a contorno dell'area oggetto di intervento presentano diversi punti panoramici dai quali si aprono ampie visuali verso il paesaggio, e che le fotosimulazioni elaborate non risultano esaustive per la comprensione della incidenza delle opere in progetto sulla modificazione delle visuali panoramiche che si aprono dai beni costituenti il sistema insediativo;



Elab. GIS a cura della SS-PNRR

CONSIDERATO che L'intero impianto si inserisce in un contesto territoriale segnato dal tratturo Sant'Andrea – Biferno, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976, e che ulteriori dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10, comma 3 lett. a) riguardano un'area con rinvenimenti archeologici riferibili ad una villa di età romana a C.da Le Piane , Larino (CB), di cui è stata indagata la pars rustica;

CONSIDERATO che parte dell'impianto, ed in particolare il cavidotto, ricade in aree che non sono ricomprese tra quelle considerate idonee, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, e più recentemente modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, attraversando il percorso del tratturo Sant'Andrea – Biferno;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24;

ESAMINATA la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

### **1 Aspetti paesaggistici:**

**1a)** tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

**1b)** integrazione della carta dei vincoli con base cartografica IGM in scala al 25.000 con le aree boscate effettive e la presenza di aree sottoposte ad usi civici, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 3 c.6 della L. n.168/2017, oltre all'individuazione delle aree percorse dal fuoco di cui alla L. n. 353/2000.

**1c)** tavola cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni rilevabili anche dal sito del MASE e da quello della Regione Molise, al fine di determinare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione;

**1d)** sulla precedente cartografia, in prossimità della Centrale Terna, andranno riportate tutte le stazioni e sottostazioni elettriche relative a tutti gli impianti FER realizzati ed in corso di realizzazione/autorizzazione;

**1e)** sulla precedente cartografia andranno indicate anche le aree idonee indicate dal D.Lgs. 199/2021 all'art. 20, tenendo conto delle ultime disposizioni normative in merito alle fasce di rispetto dai beni appartenenti al patrimonio culturale, nonché delle disposizioni di cui alle determinazioni regionali DD 187/2022 e DD 158/2022;

**1f)** accurata documentazione fotografica (non google-earth) di ciascun campo e dei dintorni della centrale TERNA, con riprese da punti strategici lungo la viabilità di accesso al sito, dalle strade di penetrazione, dalle principali masserie storiche e dai punti panoramici, con indicazione dei coni di visuale su planimetria;

**g)** documentazione fotografica di dettaglio dalla Masseria Verticchio e delle altre storiche masserie a contorno dell'area di intervento, anche con punti di visuale dalla strada pubblica;

**1h)** sezioni morfologiche longitudinali e trasversali in numero sufficiente per ogni campo fotovoltaico;

**1i)** elaborazione di ulteriori rendering fotografici su immagini reali ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc) con coni visuali, sia a grande scala che ravvicinata, privi di ostacoli in primo piano, realizzati anche tramite drone. In particolare, tenuto conto del sistema insediativo dei centri urbani e degli agglomerati rurali, dovranno essere presi in considerazione i seguenti coni visuali all'interno dei quali elaborare i fotorendering:

- dal punto di altura di Masseria Verticchio e di Masseria Melanico;
- dai diversi punti di visuale panoramica lungo il Tratturo S. Andrea Biferno in loc. Colle Palombara;
- dalle aree archeologiche sottoposte a tutela in loc. Colle Passone;
- dalle strade comunali e provinciali del contesto territoriale;

**1j)** i suddetti fotorendering realistici, andranno elaborati anche con gli impianti realizzati e quelli in fase di realizzazione/autorizzazione evidenziati a falsi colori in modo da contraddistinguere l'impianto fotovoltaico in esame con gli altri impianti FER al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo;

## **2 Aspetti archeologici:**

Per quanto attiene gli aspetti archeologici la documentazione pubblicata sul sito web del MASE non è conforme a quanto previsto dalle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022); pertanto si chiede di integrare la documentazione archeologica trasmessa ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 con il template GIS basato su standard ICCD predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia.

La normativa di riferimento, il template GIS aggiornato all'ultima release, i manuali operativi e gli standard di compilazione sono disponibili sul sito dell'ICA ai seguenti link.

[http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/?pageId=278](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/?pageId=278)

[http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/279/standard-eapplicativo](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/279/standard-eapplicativo)

Il template dovrà essere inviato oltre che alla SS-PNRR - Soprintendenza speciale per il PNRR del Mic anche alla Soprintendenza ABAP del Molise.

A tal proposito si ricorda quanto riportato dall'Allegato 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2022, nella parte relativa alle Ricognizioni di superficie/sopralluoghi *“Questa tipologia di indagine per la sua stessa natura deve essere eseguita in particolare in ambito extra urbano, con preferenza per il periodo successivo alle arature e, in ogni caso non in primavera ed estate (quando la vegetazione ricopre il terreno, rendendo difficile il riconoscimento delle eventuali tracce) e in condizioni metereologiche favorevoli”*.

Il Funzionario del Serv. V  
U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia  
tel. 06/6723.4590 –  
[giovanni.manierielia@cultura.gov.it](mailto:giovanni.manierielia@cultura.gov.it)

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Arch. Francesco ELEUTERI  
(delega nota prot.n.0026994 del 4 agosto 2023)

II SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

