



|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>2 di 49             |

## INDICE

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1</b>   | <b>FINALITÀ</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>3</b>   | <b>MODALITÀ</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Interventi in progetto</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Individuazione degli impatti ambientali significativi</b> .....                            | <b>9</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Tipologie di controlli e monitoraggi</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>4</b>   | <b>DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO SULLE COMPONENTI E/O FATTORI AMBIENTALI</b> ..... | <b>11</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Terre e rocce da scavo</b> .....   | <b>11</b> |
| 4.1.1      | <i>Obiettivi</i> .....  | 11        |
| 4.1.2      | <i>Modalità di rilevamento</i> .....  | 11        |
| 4.1.2.1    | Criteri di campionamento.....   | 11        |
| 4.1.2.2    | Caratteristiche dei campioni .....  | 14        |
| 4.1.2.3    | Parametri da determinare.....   | 14        |
| 4.1.2.4    | Metodi di prova e verifica di idoneità dei materiali .....                                    | 15        |
| 4.1.3      | <i>Azioni correttive</i> .....  | 16        |
| <b>4.2</b> | <b>Componente vegetazione e flora e ripristini ambientali</b> .....                           | <b>17</b> |
| 4.2.1      | <i>Obiettivi</i> .....  | 17        |
| 4.2.2      | <i>Ubicazione delle stazioni di monitoraggio</i> .....  | 18        |
| 4.2.3      | <i>Modalità di rilevamento e periodicità</i> .....  | 19        |
| 4.2.3.1    | Fase antecedente all'apertura del cantiere .....  | 19        |
| 4.2.3.2    | Fase cantiere .....   | 20        |
| 4.2.3.3    | Fase di esercizio.....  | 21        |
| 4.2.4      | <i>Azioni correttive e/o di ordinaria manutenzione del verde</i> .....                        | 22        |
| 4.2.5      | <i>Responsabile delle attività</i> .....  | 25        |
| <b>4.3</b> | <b>Componente clima acustico</b> .....  | <b>25</b> |
| 4.3.1      | <i>Obiettivi</i> .....  | 25        |
| 4.3.2      | <i>Monitoraggio ante operam</i> .....   | 25        |
| 4.3.3      | <i>Monitoraggio in operam</i> .....   | 26        |
| 4.3.4      | <i>Monitoraggio post-operam</i> .....   | 27        |
| 4.3.4.1    | Criteri generali .....  | 27        |
| 4.3.4.2    | Ricettori e ubicazione delle stazioni di monitoraggio .....                                   | 30        |
| 4.3.5      | <i>Modalità di rilevamento e periodicità</i> .....  | 33        |
| 4.3.6      | <i>Strumentazione utilizzata</i> .....  | 35        |
| 4.3.7      | <i>Azioni correttive</i> .....  | 36        |
| 4.3.8      | <i>Responsabile delle attività</i> .....  | 36        |
| <b>4.4</b> | <b>Componente avifauna e mammiferi volanti</b> .....  | <b>36</b> |
| 4.4.1      | <i>Monitoraggio ante operam</i> .....   | 36        |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>3 di 49             |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 4.4.1.1    | Obiettivi.....   | 36        |
| 4.4.1.2    | Modalità di rilevamento.....   | 37        |
| 4.4.1.2.1  | Verifica presenza/assenza di siti riproduttivi di rapaci diurni..... | 37        |
| 4.4.1.2.2  | Verifica presenza/assenza di avifauna lungo transetti lineari.....   | 37        |
| 4.4.1.2.3  | Verifica presenza/assenza rapaci diurni.....                         | 38        |
| 4.4.1.2.4  | Verifica presenza/assenza uccelli notturni.....                      | 38        |
| 4.4.1.2.5  | Verifica presenza/assenza uccelli passeriformi nidificanti.....      | 39        |
| 4.4.1.2.6  | Verifica presenza/assenza uccelli migratori e stanziali in volo..... | 39        |
| 4.4.1.2.7  | Verifica presenza/assenza chiroterti.....                            | 40        |
| 4.4.2      | <i>Monitoraggio post operam</i> .....                                | 42        |
| 4.4.2.1    | Obiettivi.....   | 42        |
| 4.4.2.2    | Modalità di rilevamento.....   | 42        |
| 4.4.3      | <i>Azioni correttive</i> .....                                       | 44        |
| 4.4.4      | <i>Responsabile delle attività</i> .....                             | 44        |
| <b>4.5</b> | <b>Patrimonio culturale e paesaggio</b> .....                        | <b>45</b> |
| 4.5.1      | <i>Premessa</i> .....  | 45        |
| 4.5.2      | <i>Monitoraggio ante operam</i> .....                                | 46        |
| 4.5.3      | <i>Monitoraggio in corso d'opera</i> .....                           | 46        |
| 4.5.4      | <i>Monitoraggio post-operam</i> .....                                | 46        |
| 4.5.5      | <i>Azioni preventive e/o correttive</i> .....                        | 46        |
| 4.5.6      | <i>Responsabile delle attività</i> .....                             | 47        |
| <b>5</b>   | <b>RESTITUZIONE DEI DATI</b> .....                                   | <b>48</b> |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>4 di 49             |

## 1 FINALITÀ

Il presente elaborato costituisce parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, che Loto Rinnovabili S.r.l. ha in programma di realizzare nei Comuni di Suelli e Selegas (Regione Sardegna – Provincia del Sud Sardegna).

L'intervento, proposto da Baltex Sardegna 12 Suelli S.r.l., controllata dalla Baltex progetti S.r.l., prevede l'installazione di n. 8 turbine di grande taglia, aventi diametro massimo del rotore pari a 170 m, posizionate su torri di sostegno in acciaio dell'altezza massima pari a 115 m (altezza al *tip* pari a 200 m), nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, cabina colletttrice, distribuzione elettrica di impianto a 36 kV per la connessione alla RTN).

Alcune opere stradali accessorie nonché quelle funzionali al trasporto dell'energia ed alla connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (cavidotto 36 kV di interconnessione della cabina colletttrice di impianto con la SE RTN 150/36 kV "Selegas 2") interessano anche il limitrofo territorio di Gesico (SU).

In accordo con la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata da Terna per una potenza in immissione di 48 MW (codice pratica 202101777), l'impianto verrà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una nuova SE RTN 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea "Nuraminis - Selegas", previa realizzazione dei raccordi della linea RTN 150 kV "S. Miali – Selegas" con la sezione 150 kV di una nuova SE di trasformazione RTN a 380/150 kV denominata "Sanluri" da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius".

Costituisce parte integrante della documentazione a corredo dell'istanza di VIA il progetto di fattibilità delle opere di potenziamento della RTN richieste dal Gestore di rete (Terna S.p.A.) ai fini della connessione del parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (nuova SE RTN e raccordi a 150 kV, come sopra indicati).

Il PMA individua e descrive le attività di controllo che la Società titolare dell'iniziativa (Baltex Sardegna 12 Suelli S.r.l.) intende porre in essere per monitorare i principali aspetti ambientali del progetto e valutare l'evoluzione delle componenti ambientali potenzialmente oggetto di impatto in conseguenza della realizzazione ed esercizio degli aerogeneratori.

Le attività di Monitoraggio Ambientale (MA) potranno tradursi:

- Nell'esecuzione di specifici sopralluoghi specialistici finalizzati all'acquisizione di riscontri generali sullo stato delle componenti ambientali;
- Nella misurazione periodica di specifici parametri indicatori dello stato di qualità delle predette componenti;
- Nell'individuazione di eventuali azioni correttive laddove gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa applicabile, e/o eventualmente, scaturiti dagli studi previsionali effettuati, dovessero essere superati.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>5 di 49             |

In termini generali, il PMA si articolerà temporalmente secondo le seguenti fasi:

- Monitoraggio ante-operam, da concludersi nella fase antecedente all'apertura del cantiere. Rientrano in questa categoria le attività di ricognizione sulle componenti ambientali già effettuate e da condursi nell'ambito del processo autorizzativo dell'impianto, nonché le eventuali attività suppletive di approfondimento sullo stato delle componenti ambientali che dovessero rendersi necessarie per specifica prescrizione degli Enti competenti a valle dell'acquisizione dell'Autorizzazione Unica del progetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- Monitoraggio in corso d'opera, che comprende il periodo di realizzazione, dall'apertura del cantiere fino al suo completo smantellamento comprendente il ripristino dei siti;
- Monitoraggio post-operam, comprendente la fase di esercizio, la cui durata è funzione della specifica componente oggetto di indagine.

Attraverso le attività di studio e ricognitive precedentemente richiamate si renderà possibile:

- Verificare la conformità alle previsioni di impatto prospettate nello SIA per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell'opera.
- Correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale.
- Garantire, durante la fase di costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le possibili azioni correttive.
- Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione individuate.
- Effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti, e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale.

Con tali presupposti nel seguito saranno definiti i seguenti aspetti:

- Individuazione degli impatti e delle componenti ambientali bersaglio significativi sui quali si è ritenuto opportuno esercitare un adeguato controllo.
- Definizione della durata temporale del monitoraggio e della periodicità dei controlli in funzione della rilevanza della componente ambientale considerata e dell'impatto atteso.
- Individuazione di parametri ed indicatori ambientali rappresentativi.
- Laddove opportuno, scelta del numero, delle tipologie e della distribuzione territoriale delle stazioni di misura in funzione delle caratteristiche geografiche dell'impatto atteso o della distribuzione di ricettori ambientali rappresentativi.
- Definizione delle modalità di rilevamento con riferimento ai principi di buona tecnica e, laddove pertinente, alla normativa applicabile.

Il presente PMA è stato redatto con il contributo di diverse figure specialistiche che hanno definito i protocolli, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>6 di 49             |

Laddove necessario, il presente documento sarà aggiornato preliminarmente all'avvio dei lavori di costruzione al fine di recepire le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti competenti a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>7 di 49             |

## 2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- [1] Legge n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- [2] D.P.C.M. 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- [3] D.M. 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.
- [4] D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale.
- [5] D.G.R. 24.03.2021 n. 11/75 "Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)".
- [6] Impianto Parco eolico Suelli e Selegas – Studio di impatto ambientale (Giugno 2023 - rev. 0).
- [7] Impianto Parco eolico Suelli e Selegas – Progetto definitivo opere civili ed elettromeccaniche (Giugno 2023 - rev. 0).
- [8] Impianto Parco eolico Suelli e Selegas – Studio previsionale di impatto acustico (Giugno 2023 - rev. 0).

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>8 di 49             |

### 3 MODALITÀ

#### 3.1 Interventi in progetto

Al fine di garantire l'installazione e la piena operatività delle macchine eoliche saranno da prevedersi le seguenti opere:

- puntuali interventi di adeguamento della viabilità principale di accesso al sito del parco eolico, consistenti nella temporanea eliminazione di ostacoli e barriere o in limitati spianamenti/allargamenti stradali, al fine di renderla transitabile dai mezzi di trasporto della componentistica delle turbine (Elaborato BLTX-SU-RC14);
- allestimento della viabilità di cantiere dell'impianto da realizzarsi attraverso il locale adeguamento della viabilità esistente o, laddove indispensabile, prevedendo la creazione di nuovi tratti di viabilità; ciò per assicurare adeguate condizioni di accesso alle postazioni degli aerogeneratori, in accordo con le specifiche indicate dalla casa costruttrice delle turbine eoliche (Elaborati BLTX-SU-TC1÷ BLTX-SU-TC13);
- approntamento delle piazzole di cantiere funzionali all'assemblaggio ed all'installazione degli aerogeneratori (Elaborati BLTX-SU-TC1÷ BLTX-SU-TC13);
- realizzazione delle opere in cemento armato di fondazione delle torri di sostegno (Elaborato BLTX-SU-TC15)
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali, attraverso l'approntamento di canali di scolo e tombinamenti stradali funzionali al convogliamento delle acque di ruscellamento diffuso e incanalato verso i compluvi naturali (Elaborato BLTX-SU-TC14);
- installazione degli aerogeneratori;
- approntamento/ripristino di recinzioni, muri a secco e cancelli laddove richiesto;
- al termine dei lavori di installazione e collaudo funzionale degli aerogeneratori:
  - esecuzione di interventi di sistemazione morfologico-ambientale in corrispondenza delle piazzole e dei tracciati stradali di cantiere; ciò al fine di ridurre l'occupazione permanente delle infrastrutture connesse all'esercizio del parco eolico, non indispensabili nella fase di ordinaria gestione e manutenzione dell'impianto, contenere opportunamente il verificarsi di fenomeni erosivi e dissesti e favorire un più equilibrato inserimento delle opere nel contesto paesaggistico;
  - ripristino ambientale delle aree individuate per le operazioni di trasbordo della componentistica degli aerogeneratori e dell'area logistica di cantiere;
  - esecuzione di mirati interventi di mitigazione e recupero ambientale, in particolar modo in corrispondenza delle scarpate in scavo e/o in rilevato, in accordo con quanto specificato nei disegni di progetto.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>9 di 49             |

Ai predetti interventi, propedeutici all'installazione delle macchine eoliche, si affiancheranno tutte le opere riferibili all'infrastrutturazione elettrica:

- realizzazione delle trincee di scavo e posa dei cavi interrati 36 kV di vettoriamento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori;
- realizzazione della cabina colletttrice con funzione di sezionamento da cui partiranno le terne che si collegheranno alla nuova Stazione Elettrica RTN 150/36 kV "Selegas 2" per l'immissione dell'energia prodotta nella Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;
- realizzazione delle opere di rete in accordo con la soluzione di connessione prospettata da Terna.

### **3.2 Individuazione degli impatti ambientali significativi**

Ai fini dell'applicazione del presente PMA, sulla base delle risultanze dello Studio di Impatto Ambientale [6], degli studi specialistici a corredo del progetto definitivo e dello SIA, sono stati ritenuti potenzialmente significativi i seguenti aspetti riconducibili alle azioni previste dalle fasi di costruzione ed esercizio degli aerogeneratori.

- Gestione delle terre e rocce da scavo;
- Occupazione di suolo e denaturalizzazione delle aree per l'allestimento della viabilità di impianto e delle piazzole funzionali al montaggio delle macchine eoliche;
- Azioni di disturbo sull'avifauna e sui chiroteri conseguenti all'innalzamento dei nuovi aerogeneratori ed al loro esercizio;
- Emissione di rumore conseguente all'operatività delle turbine;
- Potenziali interazioni dirette con il patrimonio culturale.

### **3.3 Tipologie di controlli e monitoraggi**

Il monitoraggio ambientale potrà consistere:

- Nella registrazione dell'aspetto ambientale secondo le disposizioni di legge;
- Nella registrazione dell'aspetto ambientale secondo disposizioni specifiche regolate dal presente PMA;
- Nell'acquisizione e registrazione, laddove necessario, di ulteriori dati ambientali rilevati da terzi;
- Nella verifica periodica mediante sopralluoghi mirati.

Laddove si renda necessario, le misurazioni riguardanti le grandezze di interesse per ottemperare alle disposizioni normative ed autorizzative saranno definite periodicamente dai rappresentanti della Baltex Sardegna 12 Suelli S.r.l. di concerto con gli Enti competenti, in funzione di modifiche alle attività gestionali, nuovi provvedimenti normativi, prescrizioni degli Enti di controllo e dell'eventuale

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>10 di 49            |

evoluzione degli obiettivi previsti dal presente PMA.

Nel presente documento saranno illustrati i criteri e le modalità per l'esecuzione delle sole attività di monitoraggio degli impatti ambientali potenzialmente significativi, sui quali è stato ritenuto applicabile ed opportuno esercitare un controllo nelle fasi di vita dell'opera.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b><br>www.iatprogetti.it  | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>11 di 49            |

## 4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO SULLE COMPONENTI E/O FATTORI AMBIENTALI

### 4.1 Terre e rocce da scavo

#### 4.1.1 Obiettivi

La presente attività di controllo si pone l'obiettivo di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione del materiale di scavo dalla disciplina di gestione dei rifiuti ai termini dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) relativamente alle terre e rocce da scavo riutilizzate nel sito di produzione (Art. 185 *"Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [omissis]...c) "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"*).

L'attività di campionamento e analisi dovrà conformarsi a quanto previsto dal *"Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti"* allegato al Progetto.

I movimenti terra e flussi di materia afferenti alle opere stradali ed alle piazzole di macchina sono stati distinti in rapporto ad aree di lavorazione omogenee per caratteristiche tecniche-costruttive e funzionali.

Per le finalità sopra esposte si è prevista una suddivisione del cantiere in 8 aree di lavorazione omogenee per caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, collegate tra loro dalla viabilità di servizio del parco eolico, incentrata sull'esistente sistema della viabilità locale (vedasi individuazione planimetrica in Appendice all'Elaborato BLTX-SU-RC12 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti).

#### 4.1.2 Modalità di rilevamento

##### 4.1.2.1 Criteri di campionamento

Avuto riguardo di quanto previsto nell'Allegato 2 al DPR 120/17, la caratterizzazione sarà eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti), ricorrendo alla perforazione di sondaggi solo laddove le profondità di scavo previste dal progetto siano maggiormente significative, ossia in corrispondenza degli scavi di fondazione degli aerogeneratori.

La densità dei punti nonché la loro ubicazione, in assenza di elementi di conoscenza che suggeriscano la definizione di un campionamento ragionato, sarà basata su considerazioni di tipo statistico. Lo schema di caratterizzazione prevede un numero di punti indagine determinato secondo quanto previsto dal citato Allegato 2 del DPR per le opere infrastrutturali lineari ed è proposto in accordo con i seguenti criteri:

- caratterizzazione con sondaggio meccanico in corrispondenza di ciascuna fondazione degli aerogeneratori (n. 8 punti di campionamento);

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>12 di 49            |

- caratterizzazione con pozzetti geognostici in corrispondenza delle aree destinate alle piazzole di macchina (n. 24 punti di campionamento oltre ai campionamenti previsti in corrispondenza di ciascuna fondazione degli aerogeneratori);
- caratterizzazione con pozzetti geognostici in corrispondenza dell'area destinata alla cabina colletttrice (n.3 punti di campionamento);
- caratterizzazione con pozzetti geognostici in corrispondenza dell'area destinata alla SE RTN (n.18 punti di campionamento);
- caratterizzazione con pozzetto geognostico ogni 500 metri di tracciato per le strade e i cavidotti;
- prelievo di n. 2 campioni da ciascun punto di indagine per opere superficiali, quali strade, piazzole, cavidotti e stazione elettrica (n. 1 campione composito rappresentativo del primo metro di profondità e n. 1 campione di fondo scavo);
- prelievo di n. 3 campioni da ciascun punto di indagine in corrispondenza delle fondazioni degli aerogeneratori (campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; campione 2: nella zona di fondo scavo; campione 3: nella zona intermedia tra i due).

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>13 di 49            |

Tabella 4.1 – Schema di campionamento delle terre e rocce da scavo

| Area di prelievo                                | Profondità di indagine [m] | Tipologia di indagine | Punti di indagine | Campioni    |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Fondazioni WTG e Piazzole                       | ~3                         | Sondaggio meccanico   | 8                 | 24 (8 x 3)  |
| Ulteriori campionamenti per Piazzole WTG        | 2                          | Pozzetto              | 24                | 48 (24*2)   |
| Cabina collettrice (Area 1.250 m <sup>2</sup> ) | ~2                         | Pozzetto              | 3                 | 6 (3x2)     |
| Area SE RTN (Area 63.800 m <sup>2</sup> )       | ~2                         | Pozzetto              | 18                | 36 (18x2)   |
| Viabilità e cavidotti (L~ 12.870 m)             | 1÷2 m                      | Pozzetto              | 30                | 60 (30 x 2) |

In corrispondenza di livelli di spessore maggiore di 50 cm, con eventuali evidenze organolettiche tali da far supporre la presenza di contaminazione, saranno prelevati campioni puntuali da destinare all'analisi.

Considerata la verosimile assenza di falda freatica alle profondità interessate dalle opere, così come indicato dai geologi incaricati, non si prevede l'acquisizione di campioni di acque sotterranee.

Nel corso degli interventi di prelievo dei campioni, tutto il materiale estratto dovrà essere attentamente esaminato. In particolare, dovrà sempre segnalarsi l'eventuale presenza nei campioni di contaminazioni evidenti.

A seguito del prelievo delle necessarie aliquote, il campione di terreno dovrà essere formato immediatamente sul campo, in quantità significative e rappresentative. I campioni così formati saranno trasferiti in appositi contenitori, sigillati e univocamente siglati. In tutte le operazioni dovrà essere rigorosamente garantita la pulizia delle attrezzature e dei dispositivi di prelievo, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di rappresentatività del campione.

Le aliquote necessarie per l'analisi di eventuali composti volatili saranno prelevate nel più breve tempo possibile, per evitare la perdita di COV, e saranno collocate in recipienti in vetro con tappo a vite teflonato.

Per una opportuna identificazione, verranno riportate nell'etichetta dei campioni almeno le seguenti indicazioni:

- Lotto di provenienza e Comune;
- Data, ora;
- Denominazione campione;
- Coordinate punto di prelievo;
- Intervallo di profondità di riferimento.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>14 di 49            |

#### 4.1.2.2 Caratteristiche dei campioni

Per quanto attiene al terreno sciolto, i campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione sarà determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si avesse evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche saranno condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è riferita allo stesso.

Relativamente ai campioni rappresentativi di roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del DPR 120/2017, la caratterizzazione ambientale sarà eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.

#### 4.1.2.3 Parametri da determinare

Il DPR 120/2017 prevede espressamente che, laddove in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non sia richiesto che, nella totalità dei siti oggetto di scavo, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1 dell'Allegato 4 al DPR.

Al riguardo, è lasciata facoltà al proponente di selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Con tali presupposti, in ragione delle storiche condizioni di utilizzo dei terreni per finalità agro-zootecniche, si propone di limitare l'analisi ai soli metalli ed all'amianto, individuati come sostanze indicatrici per la finalità del presente Piano. La Tabella 4.2 riporta il set di analiti previsto dalla Tabella 4.1 del DPR 120/2017, con evidenza delle sostanze indicatrici selezionate.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>15 di 49            |

Tabella 4.2 – Set analitico di riferimento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. Sono indicate con asterisco le sostanze indicatrici

|   |
|---|
| Arsenico (*)  |
| Cadmio (*)  |
| Cobalto (*)   |
| Nichel (*)  |
| Piombo (*)  |
| Rame (*)  |
| Zinco (*)   |
| Mercurio (*)  |
| Cromo totale (*)  |
| Cromo VI (*)  |
| Amianto (*)   |
| (*) Sostanze indicatrici<br>Note: E' stata esclusa l'analisi di idrocarburi BTEX e IPA, trattandosi di un sito storicamente utilizzato per finalità agro-zootecniche, abbondantemente distante da infrastrutture viarie di grande comunicazione ed insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito, anche mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. |

#### 4.1.2.4 Metodi di prova e verifica di idoneità dei materiali

I risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 col. A dell'allegato 5 al titolo V parte IV del TUA, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica (Aree agricole). Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione saranno utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

I metodi di prova per ciascuno degli analiti precedentemente indicati saranno quelli di seguito individuati o, in alternativa, altri desumibili da norme tecniche nazionali e/o internazionali.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>16 di 49            |

Tabella 4.3 – Metodi di prova per l'analisi delle terre e rocce da scavo

| Parametro    | Metodica preparativa campione      | Metodiche analisi                              |
|--------------|------------------------------------|--|
| Arsenico     | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Cadmio       | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Cobalto      | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Nichel       | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Piombo       | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Rame         | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Zinco        | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Mercurio     | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Cromo totale | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI    | DM 13/09/1999 Met.II.1 + Met.XI + EPA 6020B    |
| Cromo VI     | DM 13/09/1999 Met.II.1 + EPA 3060A | DM 13/09/1999 Met.II.1 + EPA 3060A + EPA 7196A |

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### 4.1.3 Azioni correttive

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alla Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del TUA, fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>17 di 49            |

fondo naturale, si procederà localmente ad un infittimento delle indagini al fine di circoscrivere l'eventuale area potenzialmente contaminata.

In tale eventualità, i materiali che dovessero eccedere i limiti di legge saranno gestiti come rifiuti ed avviati a smaltimento presso un impianto dedicato.

## 4.2 Componente vegetazione e flora e ripristini ambientali

### 4.2.1 Obiettivi

Le popolazioni di specie target verranno monitorate periodicamente nell'opportuno periodo fenologico (variabile a seconda della specie). Nell'ambito dell'analisi delle condizioni e trend di specie o gruppi di specie vegetali verrà considerata negativa una diminuzione della frequenza (numero di stazioni di monitoraggio con presenza della specie) e del grado di copertura delle specie vegetali pregiate rispetto a quanto riscontrato nella fase ante operam. Di contro, verrà considerato negativo un aumento della frequenza e copertura delle specie vegetali alloctone (in particolare, di quelle invasive) rispetto a quanto riscontrato nella fase ante operam.

Nell'ambito del presente PMA, sono state considerate le seguenti specie target:

| Tipologia  | Specie target individuate   |
|--|---|
| Specie rare a livello regionale, endemiche esclusive SA o protette ai vari livelli di conservazione indicate come VU, EN o CR da IUCN 2022 e/o Liste Rosse ITA 2020 e successive | Nessun <i>taxon</i> meritevole di monitoraggio popolazione rilevato.  |
| Specie alloctone   | Qualsiasi <i>taxa</i> indicato come non nativo all'interno della checklist italiana della flora vascolare aliena (GALASSO et al, 2018). |

Oggetto specifico del monitoraggio sono le componenti flora e vegetazione, allo scopo di:

- Valutare e misurare lo stato delle componenti flora e vegetazione prima, durante e dopo i lavori per la realizzazione delle opere in progetto;
- Garantire, durante la realizzazione dei lavori in oggetto e per i primi tre anni di esercizio, una verifica dello stato di conservazione della flora e vegetazione circostante al fine di rilevare eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive;

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>18 di 49            |

- Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

#### 4.2.2 Ubicazione delle stazioni di monitoraggio

L'area di indagine comprende l'intero buffer di 100 m rispetto al perimetro di cantiere indicato nel layout progettuale. I punti di monitoraggio (stazioni permanenti) sono stati inseriti all'interno di tale area buffer. I punti di monitoraggio individuati saranno gli stessi per le fasi ante, in corso e post-operam, al fine di verificare eventuali alterazioni nel tempo e nello spazio e di monitorare l'efficacia delle mitigazioni previste. Per quanto concerne le fasi in corso e post-operam, saranno identificate le eventuali criticità ambientali non individuate durante la fase ante-operam, che potrebbero richiedere ulteriori esigenze di monitoraggio.

L'individuazione degli specifici punti di monitoraggio ha seguito differenti metodologie sulla base del tipo di opera e di campionamento:

| Tipo di stazione  | Criteri di scelta localizzativa della stazione   | Modalità di installazione   |
|---|--|---|
| Plot (quadrati)<br>a distanze regolari<br>lungo transetto<br>permanente | Estrazione casuale, tramite software GIS, di punti a distanze regolari lungo il perimetro dei cantieri. Da ogni punto individuato lungo il perimetro verrà tracciato un transetto di lunghezza pari a 25 m o 20 m con orientazione perpendicolare al confine del cantiere.<br><u>Densità dei punti di monitoraggio:</u><br>Piazzole: un transetto ogni 500 metri lineari. Lungo il transetto: un plot (quadrato) ogni 5 m lineari.<br>Viabilità novativa: un transetto ogni 1000 metri lineari. Lungo il transetto: un plot (quadrato) ogni 5 m lineari.<br>Viabilità da adeguare: un transetto ogni 5000 metri lineari. Lungo il transetto: un plot (quadrato) ogni 5 m lineari.<br><u>Sono stati esclusi i punti ricadenti in aree prive di vegetazione spontanea significativa (seminativi,</u> | Materializzazione punto iniziale del transetto mediante infissione picchetti bassi ad alta visibilità; rilevazione delle relative coordinate GPS. |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>19 di 49            |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
|                           | <u>margini strada, superfici impermeabilizzate).</u>  |   |
| Plot circolare permanente | <p>Campionamento casuale stratificato: estrazione di punti casuali (mediante software GIS) all'interno degli habitat target e/o delle popolazioni di specie target (laddove presenti) all'interno di un'area buffer di 100 m dal perimetro dei cantieri, sulla base del materiale cartografico prodotto nell'ante-operam.</p> <p><u>Densità dei punti di monitoraggio:</u> uno ogni 5.000 m<sup>2</sup> di superficie occupata dall'habitat target o dal popolamento di specie target.</p> <p><u>Sono stati esclusi i punti ricadenti in aree prive di vegetazione spontanea significativa (seminativi, margini strada, superfici impermeabilizzate).</u></p> | Materializzazione punto centrale plot mediante infissione picchetto alto ad alta visibilità; rilevazione delle relative coordinate GPS. |

Si precisa che l'esatta localizzazione delle stazioni permanenti di monitoraggio attualmente pianificata potrebbe subire delle modifiche in fase di installazione ante-operam per le seguenti cause ostative:

- mancata possibilità di accesso in proprietà privata per assenza di autorizzazioni;
- mancata possibilità di accesso per impenetrabilità della vegetazione;
- modificazioni dello stato dei luoghi intercorse tra la data di redazione del presente documento e l'inizio dei lavori.

#### 4.2.3 Modalità di rilevamento e periodicità

##### 4.2.3.1 Fase antecedente all'apertura del cantiere

Preliminarmente all'apertura del cantiere, al fine di valutare puntualmente la presenza di specie di flora e vegetazione di particolare interesse, si provvederà ad assicurare un'integrazione delle attività di studio condotte nell'ambito della fase progettuale.

Nello specifico, sarà ulteriormente approfondita l'analisi sulla flora del territorio, in modo da verificare l'eventuale presenza di popolazioni di specie di interesse conservazionistico, eventualmente non rilevate in sede di sopralluoghi propedeutici allo SIA, e la conseguente possibilità di interferenze del progetto con le stesse. Laddove tali interferenze si dovessero concretamente prospettare con incidenza non trascurabile, si provvederà ad adottare, di concerto con le Autorità Competenti,

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>20 di 49            |

specifiche misure di compensazione.

#### 4.2.3.2 Fase cantiere

Nell'ambito della fase costruttiva sarà assicurata la presenza di un esperto (naturalista, agronomo e/o forestale) che affianchi la Direzione Lavori affinché sia assicurata una efficace attuazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo SIA, di seguito sommariamente richiamate:

- In riferimento ai siti ed ai tratti di viabilità che andranno ad intercettare superfici occupate da vegetazione erbacea semi-naturale, nell'ambito del progetto esecutivo ed in fase realizzativa saranno studiate in dettaglio le possibili soluzioni costruttive intese a limitare, per quanto tecnicamente possibile, il coinvolgimento di tali unità vegetazionali.
- In tutte le superfici interessate da opere di nuova realizzazione ed in corrispondenza dei tratti di viabilità già esistente e soggetta ad adeguamento, tutti gli eventuali individui vegetali arbustivi e arborei appartenenti ad entità autoctone, lembi di siepi e filari arborei, eventualmente presenti all'interno del perimetro e non interferenti con la realizzazione delle opere, saranno preservati in fase di cantiere e mantenuti in fase di esercizio. In virtù della rarità dell'elemento fanerofitico spontaneo in tutta l'area vasta, tale misura si riferisce a tutti gli individui arbustivi ed arborei appartenenti a taxa nativi.
- Ove non sia tecnicamente possibile il mantenimento in situ e la tutela durante tutte le fasi di intervento ed attività, gli individui vegetali arbustivi ed arborei eventualmente interferenti, appartenenti a entità autoctone, opportunamente censiti ed identificati, dovranno essere espantati con adeguato pane di terra e reimpiantati in aree limitrofe, nei periodi dell'anno più idonei alla realizzazione di tali pratiche. Gli individui di nuova piantumazione e quelli eventualmente reimpiantati saranno seguiti con interventi di ordinarie cure agronomiche (es. supporto con tutori, irrigazioni con cadenza quindicinale da fine Maggio a fine Settembre, sfalcio del mantello erboso, protezione dell'impianto dall'ingresso di bestiame brado) e soggetti a relativo, adeguato piano di monitoraggio (parte effettiva del predisposto PMA), per i successivi 3 anni, al fine di verificarne lo stato fitosanitario e poter intervenire, se necessario, con opportuni interventi di soccorso o sostituzioni. Tali operazioni devono intendersi come ultima opzione adottabile.
- In fase di realizzazione delle operazioni di scotico/scavo dei substrati, si provvederà a separare lo strato di suolo più superficiale, da reimpiegare nei successivi interventi di ripristino. Lo strato sottostante verrà temporaneamente accantonato e successivamente riutilizzato per riempimenti e per la ricostituzione delle superfici temporaneamente occupate in fase di cantiere. Il materiale litico superficiale sarà separato, conservato e riposizionato al termine dei lavori in progetto.
- Saranno adottate opportune misure finalizzate all'abbattimento delle polveri, quali la bagnatura delle superfici e degli pneumatici dei mezzi ed il ricoprimento dei cumuli di terreno, l'imposizione di un limite di velocità per i mezzi di cantiere, al fine di contenere fenomeni di sollevamento e deposizione di portata tale da poter incidere significativamente sullo stato fitosanitario degli individui vegetali arbustivi ed arborei eventualmente interessati dall'impatto.
- La perdita o danneggiamento di eventuali elementi arborei interferenti con il trasporto dei

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>21 di 49            |

componenti potrà essere mitigato mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di dispositivo "alzapala".

#### 4.2.3.3 Fase di esercizio

Durante la fase di corso d'opera ed in fase post-operam sino a 12 mesi dalla chiusura del cantiere, l'intera superficie interessata dai lavori sarà adeguatamente ispezionata da un esperto botanico al fine di verificare l'eventuale presenza di entità alloctone, con particolare riguardo alle invasive, accidentalmente introdotte durante i lavori e/o la cui proliferazione possa essere incoraggiata dagli stessi. Se presenti, esse saranno tempestivamente oggetto di iniziative di eradicazione e correttamente smaltite.

Al termine dei lavori si prevede di elaborare un report di monitoraggio sui lavori di recupero ambientale eseguiti nelle aree di cantiere, corredato di idonea documentazione fotografica, che dovrà attestare il corretto recepimento delle prescrizioni e l'avvenuto recupero delle aree interessate dai lavori. In particolare, dovrà essere monitorato il tasso di sopravvivenza delle piante messe a dimora e il loro stato di salute.

Il censimento delle piante messe a dimora per valutarne il livello di sopravvivenza dovrà essere eseguito periodicamente e, in particolare, nei periodi dell'anno di massimo sviluppo vegetativo, al fine di poter accertare che le piante prive di organi verdi non si trovino in una fase di quiescenza. Saranno oggetto del monitoraggio, in particolare, le specie arbustive utilizzate nei ripristini e al fine di stabilizzare le scarpate nonché, ove fosse necessario, gli esemplari arborei oggetto di espianto e reimpianto in aree idonee. Per le specie impiegate nei ripristini ambientali si dovrà verificare l'assenza di ampie superfici prive di vegetazione, tali da compromettere la stabilità della struttura e il suo progressivo consolidamento, per il quale le piante svolgono un ruolo essenziale in tali tipologie di opere.

Per quanto riguarda il corretto sviluppo e le condizioni fitosanitarie delle piante spontanee, il monitoraggio dovrà essere svolto con maggiore frequenza nel periodo tardo-primaverile ed estivo.

| Parametro descrittore                       | Post-operam        | Periodo       |
|---|--------------------|---------------|
| 1. Stato fitosanitario degli esemplari      | Annuale/per 3 anni | Marzo-Aprile  |
| 2. Stato delle popolazioni di specie target | Annuale/per 3anni  | Giugno-Luglio |
| 3. Stato degli habitat                      | Annuale/per 3 anni | Marzo-Aprile  |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>22 di 49            |

#### 4.2.4 Azioni correttive e/o di ordinaria manutenzione del verde

Il monitoraggio delle specie spontanee avrà il fine di assicurare il mantenimento in condizioni ottimali degli esemplari impiantati ed a valutare per tempo la necessità di operare le necessarie cure colturali al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di ripristino vegetazionale intraprese.

| Intervento  | Frequenza   | Periodo  |
|---|---|--|
| <u>Ispezione periodica</u> finalizzata alla verifica della eventuale necessità di: ripristino conche e ricalzo (laddove presenti), reintegri della copertura pacciamante, diserbo manuale localizzato, ripristino della verticalità delle piante, ripristino legature, tutoraggi e <i>shelter</i> . Verifica dello stato fitosanitario, della presenza di parassiti e fitopatie, provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione. | ad 1, 3, 6 e 12 mesi dalla messa a dimora;                        | ad 1, 3, 6 e 12 mesi dalla messa a dimora;                                   |
| <u>Irrigazione di soccorso</u> : Il soccorso idrico è utile per agevolare le piante a superare indenni i periodi più caldi e siccitosi, soprattutto nel primo periodo di post-impianto. Operazione da eseguirsi mediante impiego di autocisterna o altro mezzo leggero idoneo. Quantità: circa 20 L per pianta, 100 L per gli esemplari espantati e reimpiantati (prima irrigazione)  | Quando necessario, sulla base degli esiti dei controlli periodici | giugno-settembre (aprile-ottobre per gli esemplari espantati e reimpiantati) |
| <u>Controllo delle infestanti e sfalci</u> . Verranno eseguiti i necessari interventi di contenimento delle infestanti all'intorno della pacciamatura, con l'impiego soli mezzi meccanici leggeri senza utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi. Gli sfalci verranno eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione erbacea non superi i 50 cm; l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm.  | 1/anno  | maggio-giugno  |
| <u>Sostituzione fallanze</u> : Nel caso di fallanze riscontrate in occasione delle ispezioni periodiche si dovrà provvedere, al termine di ogni stagione vegetativa, alla sostituzione degli esemplari morti o compromessi.<br><br>Modalità di esecuzione: rimozione dell'intera pianta, zolla compresa (seguita da corretto smaltimento),  | 1/anno  | novembre-dicembre  |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>23 di 49            |

| Intervento   | Frequenza   | Periodo  |
|--|-------------|--|
| con allontanamento del materiale di risulta, scavo di nuova buca, fornitura e messa a dimora di esemplare di pari caratteristiche e provenienza di quello secco, posa di tutori, prima irrigazione.  |             |  |
| <u>Verifica dello stato fitosanitario degli esemplari espianati e reimpiantati.</u> Qualora si dovesse riscontrare un mancato attecchimento, si procederà alla sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie o simile, al fine di garantire il mantenimento di una adeguata copertura dell'area.   | 4 ispezioni | 1° anno: verifica ad 1, 3, 6, 12 mesi dalla data di reimpianto.    |
| <u>Potature e rimonde.</u> Attività di potatura di formazione e ridimensionamento delle parti aeree della pianta finalizzata all'ottimizzare il potere schermante degli individui (es. favorire lo sviluppo in altezza o laterale a seconda dell'effetto desiderato).  | 2/anno      | marzo e ottobre  |
| <u>Concimazioni:</u> concimazioni localizzate da attuare con l'impiego di concimi complessi arricchiti con microelementi. Il fertilizzante dovrà essere distribuito in prossimità delle radici mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno e sarà integrato con l'aggiunta di prodotti ormonici stimolanti l'attività vegetativa delle piante.  | 2/anno      | marzo e ottobre  |
| <u>Verifica presenza di specie aliene invasive:</u> tutte le aree interessate dai lavori verranno accuratamente ispezionate da un esperto botanico al fine di verificare la presenza di eventuali plantule di specie aliene invasive (limitatamente a quelle perenni legnose) accidentalmente introdotte durante i lavori. Se presenti, esse verranno tempestivamente eradicare e correttamente smaltite. La verifica sarà ripetuta dopo due anni dalla chiusura del cantiere. | 2/anno      | 6° mese e 12° mese a decorrere dalla data di chiusura del cantiere |

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it    | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b><br><br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>24 di 49            |

| Attività periodiche non stagionali  | Anno                  | Mese a partire dalla realizzazione delle opere |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|---|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|   |                       | 1°   | 2°  | 3°  | 4°  | 5°  | 6°  | 7°  | 8°   | 9°  | 10° | 11° | 12° |
| Ispezione generale e Verifica dello stato fitosanitario dei nuovi esemplari piantumati degli esemplari espantati e reimpiantati | 1°                    | X  |     | X   |     |     | X   |     |      |     |     |     | X   |
|   | 2°                    |  |     | X   |     |     | X   |     |      | X   |     |     | X   |
|   | 3°                    |  |     |     |     |     | X   |     |      |     |     |     | X   |
| Verifica presenza di specie aliene invasive   | 1°                    |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | X   |
|   | 2°                    |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | X   |
|   | 3°                    |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | X   |
| Irrigazione   | 1°                    | X  | X   | X   |     | X   |     | X   |      |     | X   |     |     |
| Attività periodiche stagionali (durata minima: anni 3)  | Mesi dell'anno solare |  |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|   | Gen                   | Feb  | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |     |
| Irrigazione di soccorso   |                       |  |     |     |     | X   | X   | X   | X    |     |     |     |     |
| Controllo delle infestanti e sfalci   |                       |  |     |     | X   | X   |     |     |      |     |     |     |     |
| Sostituzione fallanze   |                       |  |     |     |     |     |     |     |      |     | X   | X   |     |
| Potature e rimonde  |                       |  | X   |     |     |     |     |     |      | X   |     |     |     |
| Concimazioni  |                       |  | X   |     |     |     |     |     |      | X   |     |     |     |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>25 di 49            |

#### 4.2.5 Responsabile delle attività

Le attività di monitoraggio degli aspetti vegetazionali saranno eseguite, su incarico della Baltex Sardegna 12 Suelli S.r.l., esclusivamente da personale laureato e di provata esperienza in campo botanico e/o agronomico.

### 4.3 Componente clima acustico

#### 4.3.1 Obiettivi

Le attività di monitoraggio del rumore saranno orientate alla verifica del rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 – “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 447 del 26.10.1995 – “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”.

Il sopra citato D.P.C.M. 14.11.1997, in particolare, stabilisce i valori limite assoluti di immissione e di emissione riferiti alle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio previste dal Piano di Classificazione Acustica dello specifico comune interessato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1) della Legge 447/95.

Nello specifico, attraverso le attività di controllo di seguito descritte si procederà al riscontro dei seguenti aspetti:

- verificare l'eventuale scostamento del clima acustico misurato in rapporto allo scenario delineato dallo studio acustico previsionale;
- garantire la gestione delle problematiche acustiche che possono manifestarsi delle varie fasi di vita dell'impianto;
- verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla specifica Classe acustica, in corrispondenza dell'ambiente abitativo ubicato in posizione più sfavorevole in rapporto al rumore emesso dagli aerogeneratori.

#### 4.3.2 Monitoraggio ante operam

La caratterizzazione del clima acustico ante operam sarà eseguita in accordo con quanto previsto al punto 4 della Norma UNI 11143-7 del 2013 (di seguito anche Norma UNI) in corrispondenza dei ricettori esposti al potenziale impatto acustico del parco eolico, come individuati nello Studio previsionale di impatto acustico allegato allo SIA (BLTX-SU-RA10).

Nello specifico, la fase di monitoraggio ante operam si articolerà nelle seguenti fasi operative principali, da definirsi di concerto con il Dipartimento ARPAS competente.

- Acquisizione degli elementi conoscitivi di base (punto 4.2.1 Norma UNI);
- Analisi dei dati anemometrici disponibili;
- Stima dell'esposizione della specifica postazione di misura al vento e al contributo delle nuove sorgenti sonore;
- Valutazione delle condizioni al contorno presso il ricettore (presenza di altre sorgenti);

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>26 di 49            |

- Scelta/verifica dei ricettori (punto 4.2.2 Norma UNI), avuto riguardo di eventuali circostanze che possano aver determinato variazioni rispetto allo scenario considerato in fase di elaborazione dello Studio di impatto ambientale;
- Avvio dei rilievi fonometrici (punto 4.2.3 Norma UNI);
- Elaborazione dei dati (punto 4.4);
- Calcolo dei parametri di riferimento (livelli di rumore in funzione del vento secondo i criteri di cui al punto 4.4.6 Norma UNI).

La misura dei livelli sonori misurati, in particolare, dovrà essere correlata alla misura della velocità del vento rappresentativa del sito eolico.

Ai fini dell'esecuzione della caratterizzazione del clima acustico ante operam potranno essere previsti rilievi a lungo termine (punto 4.3.2 Norma UNI) o rilievi a breve termine (punto 4.3.3 Norma UNI).

Dovendo correlare la misura del rumore presso il ricettore alla misura della velocità del vento dovranno rilevarsi simultaneamente misure acustiche e misure non acustiche acquisendo, direttamente o indirettamente, almeno i parametri seguenti:

#### Misure acustiche

- Livello equivalente ponderato A, LAeq
- Livelli percentili LA10, LA50 e LA90 con ponderazione "fast"
- Spettri in bande di terzi di ottava dei livelli percentili

#### Misure non acustiche

- Velocità e direzione del vento rappresentative del sito eolico da determinare dai seguenti dati, in ordine di disponibilità:
  - anemometro di impianto
  - anemometro della postazione di misura
  - temperatura, umidità, pressione, piovosità mediante stazione meteorologica rilocabile.

#### 4.3.3 Monitoraggio in operam

Come precisato all'interno dello Studio previsionale di impatto acustico, durante la fase di realizzazione dell'opera, per il tipo di valutazioni compiute in relazione alla natura di cantiere analizzato, non può escludersi che gli interventi progettuali previsti possano determinare, anche se per brevi periodi, condizioni di potenziale disturbo acustico nei confronti dei ricettori. A tale riguardo, ove necessario, per l'esecuzione dei lavori si dovrà ricorrere a specifica autorizzazione in deroga ai termini della L. 447/1995.

L'attività di monitoraggio durante le lavorazioni pertanto avrà l'obiettivo di verifica che le immissioni

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>27 di 49            |

connesse all'attività del cantiere siano contenuti entro i limiti provvisori assunti in 70 dB(A), durante il periodo di riferimento diurno, nell'ambito dell'Attività Temporanea disciplinata ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. h) della Legge quadro 447/1995 e delle "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008.

I rilievi fonometrici verranno eseguiti in corrispondenza delle lavorazioni più critiche (scavi di fondazione e realizzazione di opere stradali) con frequenza bimensile ed una misura di 3 ore su ogni postazione fissa nel periodo diurno. Come indicatore primario verrà utilizzato livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq).

I punti di monitoraggio in corso d'opera saranno coincidenti con quelli individuati per l'attività di monitoraggio ante-operam.

Nello specifico l'attività di monitoraggio acustico in fase di cantiere prevedrà l'esecuzione dei seguenti rilievi acustici:

| Fase  | Durata   | Frequenza |
|---|--|-----------|
| Corso d'opera (verifica limite di immissione) | 3 ore durante il periodo diurno (a ricevitore) | Bimensile |

#### 4.3.4 Monitoraggio post-operam

##### 4.3.4.1 Criteri generali

Con riferimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997, al fine di valutare il rispetto dei limiti di immissione e di emissione riconducibili al rumore generato dal funzionamento degli aerogeneratori, saranno oggetto di monitoraggio i seguenti parametri:

- a) Livello di pressione sonora equivalente riferito al periodo di riferimento notturno (22.00 – 06.00), misurato in corrispondenza degli edifici ad uso abitativo in posizione più sfavorevole rispetto all'impianto eolico, individuati dallo Studio previsionale di impatto acustico [8, 9], dovuto:
  - a. al funzionamento di tutte le sorgenti sonore che possono condizionare il clima acustico del sito eolico: la misura di questo parametro rappresenta il rumore ambientale notturno in corrispondenza dei ricettori più esposti all'impatto acustico dell'impianto eolico;
  - b. al funzionamento di tutte le sorgenti sonore che possono condizionare il clima acustico del sito eolico ad eccezione della sorgente disturbante (impianto eolico): la misura di questo parametro rappresenta il rumore residuo notturno in corrispondenza dei ricettori più esposti all'impatto acustico dell'impianto eolico.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>28 di 49            |

- b) Livello di pressione sonora equivalente riferito al periodo di riferimento diurno (06.00 – 22.00), misurato in corrispondenza degli edifici ad uso abitativo in posizione più sfavorevole rispetto all'impianto eolico, individuati dallo Studio previsionale di impatto acustico [8, 9], dovuto:
- a. al funzionamento di tutte le sorgenti sonore che possono condizionare il clima acustico del sito eolico: la misura di questo parametro rappresenta il rumore ambientale diurno in corrispondenza dei ricettori più esposti all'impatto acustico dell'impianto eolico;
  - b. al funzionamento di tutte le sorgenti sonore che possono condizionare il clima acustico del sito eolico ad eccezione della sorgente disturbante (impianto eolico): la misura di questo parametro rappresenta il rumore residuo diurno in corrispondenza dei ricettori più esposti all'impatto acustico dell'impianto eolico.
  - c. Livello di pressione sonora equivalente riferito al periodo di riferimento notturno (22.00 – 06.00), misurato in prossimità di un nuovo aerogeneratore rappresentativo: la misura di questo parametro rappresenta il valore che dovrà essere confrontato con il valore limite di emissione previsto per il periodo di riferimento notturno per la classe acustica all'interno della quale ricadranno i singoli aerogeneratori;
  - d. Livello di pressione sonora equivalente riferito al periodo di riferimento diurno (06.00 – 22.00), misurato in prossimità di un aerogeneratore rappresentativo: la misura di questo parametro rappresenta il valore che dovrà essere confrontato con il valore limite di emissione previsto per il periodo di riferimento diurno per la classe acustica all'interno della quale ricadranno i singoli aerogeneratori.

I limiti da rispettare saranno quelli di cui al D.P.C.M. 14.11.97, riportati nella Tabella 4.4 e Tabella 4.5

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>29 di 49            |

Tabella 4.4: Valori limite di emissione (D.P.C.M. 14.11.97, art.2) Lew in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Tempi di riferimento   |                          |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   |                                   | Diurno (06:00 - 22:00) | Notturno (22:00 - 06:00) |
| I   | Aree particolarmente protette     | 45                     | 35                       |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 50                     | 40                       |
| III   | Aree di tipo misto                | 55                     | 45                       |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 60                     | 50                       |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 65                     | 55                       |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 65                     | 65                       |

Tabella 4.5: Valori limite di immissione (D.P.C.M. 14.11.97, art.3). Lew in dB(A)

| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Tempi di riferimento   |                          |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   |                                   | Diurno (06:00 - 22:00) | Notturno (22:00 - 06:00) |
| I   | Aree particolarmente protette     | 50                     | 40                       |
| II  | Aree prevalentemente residenziali | 55                     | 45                       |
| III   | Aree di tipo misto                | 60                     | 50                       |
| IV  | Aree di intensa attività umana    | 65                     | 55                       |
| V   | Aree prevalentemente industriali  | 70                     | 60                       |
| VI  | Aree esclusivamente industriali   | 70                     | 70                       |

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>30 di 49            |

Inoltre, in corrispondenza dei ricettori potenzialmente più esposti alla rumorosità del parco eolico, individuati nello Studio previsionale di impatto acustico allegato allo SIA (Elaborato BLTX-SU-RA10), dovrà risultare verificato il criterio limite differenziale, sia notturno che diurno, riferito alla differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo. Tale differenza deve rispettare i seguenti limiti:

- limite differenziale per il periodo notturno < 3 dB(A)
- limite differenziale per il periodo diurno <5 dB(A).

#### 4.3.4.2 Ricettori e ubicazione delle stazioni di monitoraggio

Avuto riguardo delle indicazioni della norma UNI/TS 11143-7 del febbraio 2013, che suggerisce di ricondurre l'area di influenza acustica di un impianto eolico ad una porzione di territorio il cui perimetro dista dai singoli aerogeneratori almeno 500 m, il censimento dei potenziali ricettori ha prudenzialmente riguardato un'area ben più estesa, ricompresa entro un buffer di 1.000 m dagli aerogeneratori in progetto.

Al fine di meglio inquadrare i criteri di individuazione dei potenziali edifici sensibili (o ricettori) del proposto impianto eolico, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della D.G. Regione Sardegna n. 59/90 del 2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili) e segnatamente il punto 4.3.3 "*Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali*".

*"Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- *300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);*
- *500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;*
- *700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR."*

Secondo tale impostazione, pertanto, possono individuarsi le seguenti categorie di edifici:

*Cat. 1 – case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o corpi di fabbrica con tipologia costruttiva equiparabile a quella residenziale e/o villaggi turistici;*

*Cat. 2a - corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno;*

*Cat. 2b - corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno;*

*Cat. 3 - fabbricati ad utilizzazione agro-pastorale con presenza discontinua di personale;*

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>31 di 49            |

Cat. 4 - fabbricati di supporto alle attività agricole (ricoveri, depositi, stalle);

Cat. 5 - ruderi/fabbricati in abbandono.

Muovendo da tale classificazione, al fine di procedere all'individuazione di potenziali ricettori nelle aree più direttamente interessate dalle installazioni eoliche, ricomprese entro una distanza massima di 1000 m dalle postazioni di macchina, si è proceduto ad una individuazione complessiva dei fabbricati con l'ausilio della cartografia ufficiale di riferimento (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000). Successivamente si è proceduto a verificarne l'effettiva esistenza e consistenza dall'esame di foto aeree e satellitari nonché attraverso specifici sopralluoghi sul campo e interviste ai fruitori dell'area. In tal modo sono state acquisite le necessarie informazioni preliminari sulle caratteristiche tipologico-costruttive e le condizioni di utilizzo degli edifici. Per completezza di analisi sono stati inclusi nel censimento anche quei fabbricati che, in modo manifesto, non presentavano caratteristiche di potenziali ambienti abitativi (p.e. ruderi o depositi). A valle di tali riscontri, è stata inoltre accertata la categoria catastale di appartenenza degli edifici, laddove disponibile.

L'Elaborato BLTX-SU-RA11 (*Report dei fabbricati censiti*) riporta l'individuazione dei fabbricati censiti in accordo con la metodologia precedentemente indicata. Nel Report è contenuto inoltre lo stralcio della ripresa aerea zenitale, la categoria catastale di appartenenza ed una fotografia dei fabbricati censiti.

Il censimento ha condotto ad individuare n. 122 edifici, o complessi di fabbricati agricoli; tra questi è stata riscontrata la prevalente presenza di corpi edilizi a servizio di attività del settore terziario come: magazzini e locali di deposito o immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria. La frequentazione di tali edifici è saltuaria e, in prossimità dell'area di impianto, principalmente legata alle esigenze di conduzione dei fondi agricoli.

È stata inoltre verificata la presenza di 14 edifici con categoria 1 precedentemente individuata, riferibili a "case rurali ad utilizzazione residenziale (Categoria catastale A) e/o corpi di fabbrica con tipologia costruttiva equiparabile a quella residenziale e/o villaggi turistici". Per tali fabbricati - identificati con le sigle F025, F036, F039, F047, F050, F054, F055, F069, F076, F099, F100, F123, F126 e F150 - in accordo con le indicazioni della D.G.R. 59/90 del 2020, il posizionamento degli aerogeneratori ha assicurato, quasi sempre, una distanza almeno di 500 m.

Per gli ulteriori edifici individuati al momento della ricognizione dei fabbricati entro i 1000 metri dagli aerogeneratori in progetto, non accatastati come Fabbricati, la destinazione catastale riportata nel presente Report è quella del "Catasto Terreni".

Ai fini dell'individuazione dei ricettori di interesse per le finalità dello studio di impatto acustico (BLTX-SU-RA10) e flickering (BLTX-SU-RA9), in accordo con gli enunciati criteri della D.G.R. 59/90 del 2020, sono stati ricondotti alla Categoria 1:

- gli edifici F025, F050, F055, F099 e F100 catastalmente classificati come A3 (Abitazioni di tipo economico), gli edifici F054 e F069 catastalmente classificati come A2 (Abitazioni di tipo

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>32 di 49            |

- civile), l'edificio F126 catastalmente classificato come A4 (Abitazioni di tipo popolare), l'edificio F123 catastalmente classificato come A7 (Abitazioni in villini) assumendo prudenzialmente la presenza continuativa di persone in periodo diurno e notturno;
- gli edifici F036, F039 e F047 catastalmente classificati come D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) assumendo prudenzialmente la presenza continuativa di persone in periodo diurno e notturno in quanto edifici del Villaggio La Curatoria in comune di Suelli;
  - l'edificio F076 con categoria catastale non specificata e corrispondente ad un'area di sosta/servizio per camper del comune di Selegas, assumendo prudenzialmente la presenza continuativa di persone in periodo diurno e notturno;
  - l'edificio F150 catastalmente classificato come seminativo nel catasto terreni, ma con tipologia costruttiva equiparabile a quella residenziale, assumendo quindi prudenzialmente la presenza continuativa di persone in periodo diurno e notturno.

Nella Tabella 4.6 sono riportate le caratteristiche dei ricettori presi in considerazione per le verifiche previste dalla normativa mentre la **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** riporta un quadro sinottico delle distanze degli aerogeneratori in progetto rispetto ai ricettori individuati.

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it    | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>CONSULENZA<br/>E PROGETTI</b><br><br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>33 di 49            |

Tabella 4.6 – Potenziali ricettori rappresentativi esposti alla rumorosità dell'impianto eolico, ubicati entro una distanza di 1.000 m dagli aerogeneratori in progetto

| Ricettore | Comune  | Coordinate GB Est | Coordinate GB Nord | WTG più prossimo | Distanza dalla torre eolica | Classe                        | Limiti assoluti di immissione |          |
|-----------|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
|           |         |                   |                    |                  | [m]                         |                               | acust.                        | [dBA]    |
|           |         |                   |                    |                  |                             |                               | Diurno                        | Notturmo |
| F025      | Senorbì | 1514171           | 4381065            | AG04             | 446                         | III                           | 60                            | 50       |
| F036      | Suelli  | 1512259           | 4383590            | AG02             | 712                         | II                            | 55                            | 45       |
| F039      | Suelli  | 1512341           | 4383725            | AG02             | 785                         | II                            | 55                            | 45       |
| F047      | Suelli  | 1512308           | 4383833            | AG02             | 897                         | II                            | 55                            | 45       |
| F050      | Gesico  | 1511405           | 4383848            | AG01             | 961                         | Tutto il territorio nazionale | 70                            | 60       |
| F054      | Gesico  | 1511155           | 4383616            | AG01             | 795                         | Tutto il territorio nazionale | 70                            | 60       |
| F055      | Gesico  | 1511128           | 4383572            | AG01             | 767                         | Tutto il territorio nazionale | 70                            | 60       |
| F069      | Suelli  | 1512081           | 4379727            | AG08             | 955                         | II                            | 55                            | 45       |
| F076      | Selegas | 1510252           | 4381248            | AG06             | 764                         | II                            | 55                            | 45       |
| F099      | Senorbì | 1514459           | 4380682            | AG04             | 919                         | III                           | 60                            | 50       |
| F100      | Senorbì | 1514465           | 4380709            | AG04             | 904                         | III                           | 60                            | 50       |
| F123      | Selegas | 1510339           | 4381409            | AG06             | 747                         | II                            | 55                            | 45       |
| F126      | Suelli  | 1512716           | 4381493            | AG07             | 467                         | II                            | 55                            | 45       |
| F150      | Senorbì | 1514216           | 4380597            | AG04             | 849                         | III                           | 60                            | 50       |

#### 4.3.5 Modalità di rilevamento e periodicità

Ai fini della verifica del rispetto del limite assoluto di immissione relativo alla Classe acustica (stabilita o ipotizzata) per l'area di ubicazione dello specifico ricettore, la valutazione sarà condotta con tutte le sorgenti sonore in funzione. Il punto di misura sarà definito di concerto con il Dipartimento ARPAS competente.

Le misure acustiche saranno effettuate secondo le prescrizioni definite dal D.M. 16/3/98: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". In particolare:

- Tutti i rilevamenti saranno eseguiti nei periodi di riferimento diurno e notturno in condizioni meteorologiche adeguate, in accordo con l'allegato B del D.M. 16/3/98, quindi in assenza di precipitazioni, di nebbia e/o neve, con vento non superiore a 5 m/s.
- La velocità del vento dovrà essere misurata con anemometro digitale direzionale.
- Per ogni punto di rilevamento saranno rilevate le coordinate Gauss-Boaga con GPS digitale.
- I dati acustici saranno acquisiti e memorizzati su supporto digitale.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>34 di 49            |

- Tutti i rilievi saranno effettuati con microfono provvisto di cuffia antivento.

Le misurazioni saranno di tre diverse tipologie di monitoraggio/valutazione:

- in ambiente esterno in condizioni di campo libero;
- in ambiente esterno in prossimità di un edificio ricettore;
- verifica del limite differenziale di immissione (esclusivamente con la condizione a finestre aperte): misure in ambiente esterno ed interno.

Le condizioni da rispettare per le diverse configurazioni sono:

1. misure in ambiente esterno in condizioni di campo libero:
  - a. postazione di misura: La distanza del microfono da superfici riflettenti (a parte il suolo), alberi o possibili sorgenti interferenti deve essere di almeno 5 m. Posizionare la sonda meteo il più vicino possibile al microfono ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni;
  - b. altezza del microfono: 1.5-2.0 m dal suolo, in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore;
  - c. altezza sonda meteo: 3 m dal suolo.
2. misure in ambiente esterno in prossimità di un edificio ricettore:
  - a. postazione di misura: Posizionare il microfono ad 1 m di distanza dalla facciata dell'edificio rivolta verso la sorgente eolica, lontano almeno 5 m da altre superfici riflettenti (a parte il suolo), alberi o possibili sorgenti interferenti. Posizionare la sonda meteo il più vicino possibile al microfono ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni;
  - b. altezza del microfono: in accordo a quanto prescritto dall'All. B, punto 6) del D.M. 16/03/1998, dovrebbe essere scelta "in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore; tuttavia, nell'ottica di una revisione della normativa di settore per questa tipologia di impianti, sarebbe preferibile porre il microfono ad un'altezza pari a 4 m dal suolo;
  - c. altezza sonda meteo: 3 m dal suolo.
3. misure per la verifica del limite differenziale di immissione:
  - a. postazione di misura all'interno dell'ambiente abitativo: individuare il locale abitabile, con finestra, più vicino al lato dell'edificio rivolto verso l'aerogeneratore maggiormente impattante; posizionare il microfono all'interno di tale locale con le modalità specificate nell'Allegato B del D.M. 16/03/98 per le misure in interno a finestre aperte.
  - b. postazione di misura all'esterno dell'ambiente abitativo: posizionare il microfono con

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>35 di 49            |

le modalità descritte nel punto ii) precedente scegliendo la postazione esterna il più vicino possibile alla facciata del locale scelto per la misura interna. Posizionare la sonda meteo in esterno il più vicino possibile al microfono esterno ma sempre ad almeno 5 m da elementi interferenti in grado di produrre turbolenze e in posizione tale che possa ricevere vento da tutte le direzioni;

- c. altezza del microfono interno: come da D.M. 16/03/1998;
- d. altezza del microfono esterno: 4 m dal suolo;
- e. altezza sonda meteo: 3 m dal suolo.

Nel caso di misura in prossimità di edifici, la postazione esterna si considera valida se si trova entro un raggio di 30 m dal ricettore. Il punto di misura non deve essere schermato da edifici o barriere naturali o artificiali rispetto alla sorgente eolica.

Le misure di rumore saranno ripetute ogni qual volta intervenga una modifica della configurazione di impianto che sia significativa ai fini dell'impatto acustico e, comunque, con periodicità eventualmente indicata dagli Enti preposti.

Per le verifiche del criterio limite differenziale le misure saranno eseguite all'interno degli ambienti abitativi, il microfono della catena fonometrica dovrà essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo sarà eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Nella misura a finestre aperte il microfono dovrà essere posizionato a 1 m dalla finestra; nella misura a finestre chiuse, il microfono dovrà essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

Non disponendo ad oggi in Italia di specifici riferimenti per la caratterizzazione della rumorosità ambientale prodotta dagli aerogeneratori, nella definizione dell'approccio sperimentale, da concordarsi preliminarmente con gli Enti preposti ai controlli, potrà essere considerato lo standard UNI 11143-7 del 2013 nonché le "best practices" in essere a livello internazionale.

Tale approccio si ritiene opportuno in considerazione della correlazione positiva riscontrabile tra la velocità del vento ed il rumore emesso dalle turbine eoliche nonché della stessa variabilità del rumore residuo in funzione della velocità del vento. Ai fini di un'appropriatezza verifica della conformità normativa, con particolare riferimento al rispetto del criterio di immissione differenziale in corrispondenza degli ambienti abitativi, tali circostanze rendono estremamente importante che lo scostamento tra rumore residuo e rumore ambientale sia riferito a condizioni di velocità del vento omogenee.

#### 4.3.6 *Strumentazione utilizzata*

I rilievi saranno eseguiti con fonometro Larson Lavis 831 di classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e CEI EN 60804/99). Sono state inoltre registrate le tracce audio al superamento di una soglia minima prefissata.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>36 di 49            |

I dati meteo saranno misurati con una stazione Davis Vantage Pro 2, associata ad un anemometro ultrasonico DZP, posizionato ad una altezza di 4m, con un'accuratezza di misura del vento pari a 0,12 m/s.

#### 4.3.7 Azioni correttive

Riguardo al rispetto del criterio limite differenziale, laddove i rilievi fonometrici dovessero evidenziare le condizioni per l'applicabilità del criterio<sup>1</sup> e il superamento dei limiti di legge si procederà all'individuazione delle possibili cause dello scostamento rispetto a quanto preventivato in sede di redazione dello Studio di impatto acustico ed all'adozione di mirate azioni correttive.

#### 4.3.8 Responsabile delle attività

Il personale preposto all'esecuzione dei rilevamenti sarà accreditato del riconoscimento di "Tecnico competente in acustica ambientale", ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 447/95.

### 4.4 Componente avifauna e mammiferi volanti

#### 4.4.1 Monitoraggio ante operam

##### 4.4.1.1 Obiettivi

Dal mese di dicembre 2022 è stata avviata, così come per prassi richiesto abitualmente dagli organi competenti in materia di VIA nel caso di proposte progettuali che riguardano la progettazione di impianti eolici, un'attività di monitoraggio ante-operam, riguardante la componente avifauna e chiroterofauna, che avrà una durata complessiva pari a 12 mesi (termine novembre 2023).

L'esito dei rilievi nel primo anno di monitoraggio inoltre potrà fornire indicazioni essenziali per la pianificazione del monitoraggio post-operam che sarà adottato in fase di esercizio.

Ai fini della definizione delle metodologie di rilevamento di seguito illustrate sono stati consultati:

- il Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 20-11717 e pubblicato nel B.U. n. 27 del 9/07/2009;
- il Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna che è stato elaborato dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), dall'Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, da Legambiente e con la collaborazione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

<sup>1</sup> Con riferimento alla verifica del criterio differenziale in corrispondenza degli ambienti abitativi individuati, le verifiche condotte in sede di Studio previsionale di impatto acustico hanno mostrato come, in nessun caso, sia atteso un superamento delle soglie di applicabilità del criterio differenziale nei periodi di riferimento diurno e notturno a finestre aperte, al di sotto delle quali ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97).

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>37 di 49            |

In particolare, quest'ultimo documento appare quello più aggiornato ed applicabile soprattutto per i contesti regionali, come quello della Sardegna, che non hanno ancora adottato un protocollo di monitoraggio di riferimento da adottare obbligatoriamente nelle fasi ante e post operam, così come invece già accade in alcune regioni d'Italia, tra cui il sopracitato Piemonte, la Liguria, l'Umbria e la Puglia.

#### 4.4.1.2 Modalità di rilevamento

Le metodologie di seguito descritte adottano l'approccio BACI (Before After Control Impact) che permette di misurare il potenziale impatto di un disturbo, o un evento. In breve, esso si basa sulla valutazione dello stato delle risorse prima (Before) e dopo (After) l'intervento, confrontando l'area soggetta alla pressione (Impact) con siti in cui l'opera non ha effetto (Control), in modo da distinguere le conseguenze dipendenti dalle modifiche apportate da quelle non dipendenti.

L'applicabilità del protocollo di monitoraggio ante-operam prevede un tempo di indagine pari a 12 mesi dall'avvio delle attività; tale tempistica è funzionale ad accertare la presenza e distribuzione qualitativa delle specie che comprenda tutti i differenti periodi del ciclo biologico secondo le diverse fenologie, come di seguito descritto.

##### 4.4.1.2.1 Verifica presenza/assenza di siti riproduttivi di rapaci diurni

Le indagini sul campo sono condotte in un'area circoscritta da un buffer di **500 metri** a partire dagli aerogeneratori più esterni secondo il layout del parco eolico proposto; all'interno dell'area di studio sono previste **4 giornate di campo** in relazione alla fenologia riproduttiva delle specie attese ed eventualmente già segnalate nella zona di studio come nidificanti. Preliminarmente alle indagini sul territorio sono state svolte delle indagini cartografiche, aero-fotogrammetriche e bibliografiche, al fine di valutare quali possano essere potenziali siti di nidificazione idonei. Il controllo delle pareti rocciose e del loro utilizzo a scopo riproduttivo è effettuato da distanze non superiori al chilometro, inizialmente con binocolo per verificare la presenza rapaci; in seguito, se la prima visita ha dato indicazioni di frequentazione assidua, si è previsto l'utilizzo del cannocchiale per la ricerca di segni di nidificazione (adulti in cova, nidi o giovani involati). Per quanto riguarda le specie di rapaci legati ad habitat forestali, le indagini sono condotte solo in seguito ad un loro avvistamento nell'area di studio, indirizzando le ispezioni con binocolo e cannocchiale alle aree ritenute più idonee alla nidificazione entro la medesima fascia di intorno. Durante tutte le uscite siti riproduttivi, le traiettorie di volo e gli animali posati verranno mappati su cartografia 1:25.000.

##### 4.4.1.2.2 Verifica presenza/assenza di avifauna lungo transetti lineari

All'interno dell'area circoscritta dagli aerogeneratori, è predisposto un percorso (transetto) di lunghezza minima pari a 2 km; analogamente è predisposto un secondo percorso nel sito di controllo, laddove possibile, di analoghe caratteristiche ambientali, tale da coprire una superficie di uguale estensione. La lunghezza del transetto tiene comunque conto dell'estensione del parco

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>38 di 49            |

eolico in relazione al numero di aerogeneratori previsti. Tale metodo risulta essere particolarmente efficace le l'identificazione delle specie di Passeriformi, tuttavia saranno annottate tutte le specie riscontrate durante i rilevamenti; questi prevedono il mappaggio quanto più preciso di tutti i contatti visivi e canori con gli uccelli che si incontrano percorrendo il transetto preliminarmente individuato e che dovrà opportunamente, ove possibile, attraversare tutti i punti di collocazione delle torri eoliche (ed eventualmente anche altri tratti interessati da tracciati stradali di nuova costruzione). Le attività hanno inizio a partire dall'alba o da tre ore prima del tramonto, ed il transetto sarà percorso a piedi alla velocità di circa 1-1,5 km/h.

In particolare il Piano ha previsto un minimo di **5 uscite sul campo**, effettuate dal 1° maggio al 30 di giugno, in occasione delle quali saranno mappate su carta (in scala variabile a seconda del contesto locale di studio), su entrambi i lati dei transetti, i contatti con uccelli Passeriformi entro un buffer di 150 m di larghezza, ed i contatti con eventuali uccelli di altri ordini (inclusi i Falconiformi), entro 1000 m dal percorso, tracciando (nel modo più preciso possibile) le traiettorie di volo durante il percorso (comprese le zone di volteggio) ed annotando orario ed altezza minima dal suolo. Al termine dell'indagine saranno ritenuti validi i territori di Passeriformi con almeno 2 contatti rilevati in 2 differenti uscite, separate da un intervallo di 15 gg.

#### 4.4.1.2.3 Verifica presenza/assenza rapaci diurni

È prevista l'acquisizione di informazioni sull'utilizzo delle aree interessate dall'impianto eolico da parte di uccelli rapaci nidificanti, mediante osservazioni effettuate da transetti lineari su due aree, la prima interessata dall'impianto eolico, la seconda di controllo, laddove possibile.

I rilevamenti si prevede siano effettuati nel corso di almeno **5 uscite sul campo**, tra il 1° maggio e il 30 di giugno, e si prevede di completare il percorso dei transetti tra le ore 10 e le ore 16, con soste di perlustrazione mediante binocolo 10x42 dell'intorno circostante, concentrate in particolare nei settori di spazio aereo circostante i siti in cui è prevista la collocazione delle torri eoliche.

I contatti con uccelli rapaci rilevati in entrambi i lati dei transetti entro 1000 m dal percorso saranno mappati su carta in scala opportuna, annotando inoltre, in apposita scheda di rilevamento, le traiettorie di volo (per individui singoli o per stormi di uccelli migratori), il comportamento (caccia, voli in termica, posatoi...etc), l'orario delle osservazioni, l'altezza o intervalli di queste approssimativa/e dal suolo.

#### 4.4.1.2.4 Verifica presenza/assenza uccelli notturni

Sono in corso rilevamenti notturni specifici al fine di rilevare la presenza/assenza di uccelli notturni, in particolare le specie appartenenti agli ordini degli Strigiformi (rapaci notturni), Caradriformi (Occhione) e Caprimulgiformi (Succiacapre).

I rilevamenti sono condotti sia all'interno dell'area di pertinenza del parco eolico sia in un'area

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>39 di 49            |

esterna di confronto avente caratteristiche ambientali quanto più simili all'area del sito di intervento progettuale.

La metodologia prevista consiste nel recarsi sul campo per condurre due sessioni mensili nei mesi di aprile e maggio (**almeno 4 uscite sul campo**) ed avviare le attività di rilevamento dalle ore crepuscolari fino al sopraggiungere dell'oscurità; durante l'attività di campo sarà adottata la metodologia del play-back che consiste nell'emissione di richiami mediante registratore delle specie oggetto di monitoraggio e nell'ascolto delle eventuali risposte degli animali per un periodo non superiore a 5 minuti per ogni specie stimolata. I punti di emissione/ascolto sono posizionati, ove possibile, presso ogni punto in cui è prevista ciascuna torre eolica, all'interno dell'area del parco stesso ed ai suoi margini, rispettando l'accorgimento di distanziare ogni punto di emissione/ascolto di almeno 200 metri.

#### 4.4.1.2.5 Verifica presenza/assenza uccelli passeriformi nidificanti

Il metodo di censimento adottato è il campionamento mediante punti d'ascolto (point count) che consiste nel sostare in punti prestabiliti 10 minuti, annotando tutti gli uccelli visti e uditi entro un raggio di 100 m ed entro un buffer compreso tra i 100 e i 200 m intorno al punto.

I punti di ascolto sono individuati all'interno dell'area del parco eolico in numero pari al numero di aerogeneratori + 2, ed un numero corrispondente in un'area di controllo adiacente e comunque di simili caratteristiche ambientali; nel caso in cui il numero di aerogeneratori sia uguale a 2 o 3, saranno ugualmente effettuati non meno di 9 punti.

I conteggi sono svolti in condizioni di vento assente o debole e cielo sereno o poco nuvoloso, e vengono ripetuti in almeno 8 sessioni per ciascun punto di ascolto (regolarmente distribuiti tra il 15 aprile e il 30 di giugno), cambiando l'ordine di visita di ciascun punto tra una sessione di conteggio e la successiva. Gli intervalli orari di conteggio comprendono il mattino, dall'alba alle successive 4 ore; e la sera, da 3 ore prima del tramonto al tramonto stesso.

#### 4.4.1.2.6 Verifica presenza/assenza uccelli migratori e stanziali in volo

Sono acquisite informazioni circa la frequentazione nell'area interessata dal parco eolico da parte di uccelli migratori diurni; il rilevamento consiste nell'effettuare osservazioni da un punto fisso di tutte le specie di uccelli sorvolanti l'area dell'impianto eolico, nonché la loro identificazione, il conteggio, la mappatura su carta delle traiettorie di volo (per individui singoli o per stormi di uccelli migratori), con annotazioni relative al comportamento, all'orario, all'altezza approssimativa dal suolo e all'altezza rilevata al momento dell'attraversamento nell'area in cui si sviluppa il parco eolico. Per il controllo dal punto di osservazione il rilevatore è dotato di binocolo 10x40 lo spazio aereo circostante, e con un cannocchiale 20-60x montato su treppiede per le identificazioni a distanza più problematiche.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>40 di 49            |

I rilevamenti si prevede siano condotti dal 15 di marzo al 10 di novembre per un totale di **24 sessioni di osservazione** tra le 10 e le 16; in particolare ogni sessione è svolta ogni 12 gg circa; almeno 4 sessioni sono state previste nel periodo tra il 24 aprile e il 7 di maggio e 4 sessioni tra il 16 di ottobre e il 6 novembre, al fine di intercettare il periodo di maggiore flusso di migratori diurni. In ogni sessione saranno comunque censite tutte le specie che attraversano o utilizzano abitualmente lo spazio aereo sovrastante l'area del parco eolico.

L'ubicazione del punto di osservazione/i soddisfa i seguenti criteri, qui descritti secondo un ordine di priorità decrescente:

- ogni punto deve permettere il controllo di una porzione quanto più elevata dell'insieme dei volumi aerei determinati da un raggio immaginario di 500 m intorno ad ogni pala;
- ogni punto dovrebbe essere il più possibile centrale rispetto allo sviluppo (lineare o superficiale) dell'impianto;
- saranno preferiti, a parità di condizioni soddisfatte dai punti precedenti, i punti di osservazione che offrono una visuale con maggiore percentuale di sfondo celeste.

#### 4.4.1.2.7 Verifica presenza/assenza chirotteri

Il monitoraggio, che sarà condotto mediante rilevamenti e indagini sul campo, si svilupperà nelle seguenti fasi operative, di cui forniamo un computo di risorse necessarie e costi:

##### 1. Analisi e sopralluoghi nell'area del monitoraggio:

Ricognizione conoscitiva dei luoghi interessati, con la localizzazione dei punti prescelti per il monitoraggio, sia nell'area del parco eolico, sia nell'area di controllo e organizzazione piano operativo. Analisi del materiale bibliografico. Ricerca della presenza di rifugi di pipistrelli nel raggio di 10 km e della presenza di importanti colonie, mediante sopralluoghi ed interviste ad abitanti della zona; controlli periodici nei siti individuati effettuati nell'arco di tutto il ciclo annuale.

##### 2. Monitoraggi notturni (periodo marzo/ottobre):

Attività di campo per la valutazione dell'attività dei pipistrelli mediante la registrazione dei suoni in punti di rilevamento da postazione fissa, stabiliti nel piano operativo, presso ogni sito in cui è prevista la collocazione delle torri eoliche come da progetto, ed in altrettanti punti di medesime caratteristiche ambientali presso un'area di controllo.

- n. 8 uscite, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 maggio
- n. 4 uscite nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 15 luglio
- n. 4 uscite nel periodo compreso tra l'1 agosto ed il 30 agosto
- n. 8 uscite nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 31 ottobre

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>41 di 49            |

L'attività dei pipistrelli viene monitorata attraverso la registrazione dei contatti con rivelatori elettronici di ultrasuoni (Bat detector). Verranno utilizzati due Bat detector Pettersson D980 e D240 in modalità Eterodine e Time expansion, con registrazione dei segnali su supporto digitale, in formato WAV, successivamente analizzati mediante il software Batsound della Pettersson Elektronik (vedi punto seguente).

3. Analisi in laboratorio dei segnali registrati sul campo con esame e misurazione dei parametri degli impulsi dei pipistrelli, e determinazione ove possibile della specie o gruppo di appartenenza. Le elaborazioni descriveranno il periodo e lo sforzo di campionamento, con valutazione dell'attività dei pipistrelli, espressa come numeri di contatti/tempo di osservazione, presenza di rifugi e segnalazione di colonie.
  
4. Stesura relazioni con risultati dell'attività svolta, riportanti i dati rilevati ed i riferimenti cartografici.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>42 di 49            |

Tabella 4.7: Sintesi cronoprogramma dell'attività di monitoraggio

| ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  | N° USCITE SUL CAMPO MENSILI |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | G                           | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| verifica presenza/assenza di siti riproduttivi di rapaci diurni |                             |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| verifica presenza/assenza di avifauna lungo transetti lineari   |                             |   |   |   | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| verifica presenza/assenza rapaci diurni                         |                             |   |   |   | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| verifica presenza/assenza uccelli notturni                      |                             |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| verifica presenza/assenza uccelli passeriformi nidificanti      |                             |   |   | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |
| verifica presenza/assenza uccelli migratori e stanziali in volo |                             |   | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |   |
| verifica presenza/assenza chiroteri                             |                             |   | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |   |   |

#### 4.4.2 Monitoraggio post operam

##### 4.4.2.1 Obiettivi

Al fine di accertare adeguatamente i potenziali effetti degli aerogeneratori in progetto sulle specie avifaunistiche e sui chiroteri, le analisi condotte suggeriscono l'opportunità di prevedere la predisposizione ed attuazione di un piano di monitoraggio in fase di esercizio volto alla verifica dell'impatto da collisione sulle specie di avifauna e sui chiroteri secondo principi di base di seguito riportati.

##### 4.4.2.2 Modalità di rilevamento

Al fine di definire una metodologia riconosciuta sia dal mondo scientifico che, nella prassi operativa, dalle amministrazioni pubbliche territoriali, sono stati consultati alcuni documenti che pur non essendo dei riferimenti vincolanti, rappresentano comunque un valido supporto tecnico per l'applicazione delle metodologie di indagine da impiegare sul campo ed in sede di elaborazione per

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>43 di 49            |

questo tipo di indagine faunistica. Nel caso specifico sono stati consultati i seguenti testi:

- Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna – ANEV, LEGAMBIENTE, ISPRA;
- Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroterteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici – Regione Piemonte;
- Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiroterteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici – Regione Liguria;
- Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici – Regione Toscana;
- Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici – Regione Puglia;
- Eolico e Biodiversità – WWF Italia ONG-ONLUS;
- Wind energy developments and Natura 2000 – UE Guidance Document.

Il proposto piano di monitoraggio post-operam è finalizzato ad assicurare un controllo periodico presso le piazzole di servizio di ciascuna torre per accertare l'eventuale presenza di spoglie di uccelli o chiroterteri deceduti o feriti in conseguenza dell'impatto con le pale in rotazione. In accordo con le metodologie in uso per questo tipo di attività, il monitoraggio proposto avrà una durata di due anni.

I principali obiettivi che si prefigge un piano di monitoraggio post-operam di questo tipo sono:

1. Valutazione dell'entità dell'impatto eolico sull'avifauna e sulla chiroterrofauna;
2. Stima del tasso di mortalità.

A tal fine, saranno oggetto di verifica periodica opportune aree campione, la cui individuazione sarà concordata con il Servizio Valutazioni Ambientali; la zona controllata avrà una forma indicativamente circolare di raggio pari a 100 metri. All'interno della superficie di indagine il rilevatore percorrerà dei transetti, individuati in base alla tipologia di destinazione d'uso del suolo, anche segnando il tracciato sul campo con dei picchetti, al fine di campionare omogeneamente tutta la superficie con un'andatura regolare e lenta; le operazioni di controllo avranno inizio un'ora dopo l'alba.

Qualora sia riscontrata la presenza di animali morti o feriti saranno annotati i seguenti dati:

- a. coordinate GPS della specie rinvenuta;
- b. orientamento in rapporto all'aerogeneratore;
- c. distanza dalla base della torre;
- d. stato apparente del cadavere;
- e. identificazione della specie;
- f. probabile età;
- g. sesso;
- h. altezza della vegetazione nel luogo del rinvenimento;
- i. condizioni meteo al momento del rinvenimento e fasi della luna.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>44 di 49            |

Inoltre, sarà determinato un coefficiente di correzione proprio del sito (coefficiente di scomparsa dei cadaveri) utilizzando dei cadaveri test (mammiferi o uccelli) morti naturalmente.

Qualora gli eventuali resti di animali ritrovati non consentissero un'immediata identificazione della specie, gli stessi resti saranno conferiti ai centri di recupero fauna selvatica RAS-Ente Foreste presenti in provincia di Sassari (centro di Bonassai) o in provincia di Cagliari (centro di Monastir) affinché possano essere eseguite indagini più approfondite.

Nei due anni di monitoraggio si prevede l'elaborazione di due relazioni ogni dodici mesi sullo stato dei risultati conseguiti; per ognuna delle aree oggetto di controllo, dovranno essere indicate la lista delle specie ritrovate, lo status di protezione, la fenologia e la sensibilità generalmente riscontrata in bibliografia delle specie al potenziale impatto dell'eolico.

La relazione tecnica finale riporterà, oltre all'insieme dei dati contenuti nei precedenti elaborati, lo sforzo di campionamento realizzato, le specie colpite e la loro frequenza, anche in rapporto alla loro abbondanza nell'area considerata, i periodi di maggiore incidenza degli impatti, sia in riferimento all'avifauna che alla chiropterofauna, gli impatti registrati per ogni torre, con l'individuazione delle torri che rivelino i maggiori impatti sulla fauna alata.

Nel prospetto seguente, per ogni mese è indicato il numero previsto di controlli che verranno svolti nelle superfici in prossimità delle aree campione individuate:

| Periodo indagini    | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Frequenza controlli | 4   | 4   | 6   | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6   | 6   | 4   | 4   |

Nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre saranno intensificate le ricerche sul campo rispetto ai restanti mesi in quanto tali periodi coincidono con i passi migratori primaverili ed autunnali.

#### 4.4.3 Azioni correttive

Rilevato che le interdistanze utili previste tra le macchine eoliche consentono ragionevolmente di escludere situazioni di criticità in termini di riduzione degli spazi di volo, laddove durante il monitoraggio post-operam, in concomitanza con determinati periodi, fossero rilevate carcasse di specie di particolare interesse conservazionistico, o eventualmente un numero elevato di collisioni su qualunque specie, si indagherà sulle possibili cause al fine di individuare eventuali azioni correttive.

#### 4.4.4 Responsabile delle attività

Le attività di monitoraggio degli aspetti faunistici sono eseguite su incarico di Baltex Sardegna 12 Suelli S.r.l., esclusivamente da personale laureato e di provata esperienza in materia.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>45 di 49            |

## 4.5 Patrimonio culturale e paesaggio

### 4.5.1 Premessa

Il patrimonio culturale è definito come l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mentre il paesaggio risponde alla nota definizione della Convenzione Europea sul Paesaggio che lo designa come *“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

L'insieme delle due componenti non può essere scisso in parti ma va considerato come un'unica entità rispetto alla quale i progetti di impianti da FER può dirsi che producano effetti spesso soggettivi su cui non si verificano posizioni univoche. Va infatti notato che, accanto a una corrente di pensiero che giudica negativamente il loro inserimento nel paesaggio, si va sviluppando un sentire differente che vede prevalere, a fronte dei potenziali effetti negativi a carico del paesaggio percepito, i valori positivi legati ai temi del risparmio di risorse e della produzione energetica sostenibile.

I principali elementi di attenzione nell'area in esame, attinenti alla sfera paesaggistica, si riferiscono ai potenziali effetti associati alla visibilità dell'impianto ed alla alterazione degli elementi strutturanti del sistema agricolo estensivo che caratterizza l'area di progetto.

Nell'affrontare il complesso tema del monitoraggio della componente in esame appare doveroso sottolineare la circostanza che le proposte attività di monitoraggio previste nel PMA in rapporto alle componenti e fattori ambientali "Suolo", "Vegetazione e flora", "Fauna" e "Rumore" rivestono un ruolo trasversale anche nella verifica degli aspetti ambientali di interesse ai fini della salvaguardia della qualità paesaggistica, come risultante dell'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Si richiamano, a tale, riguardo in particolare:

- le previste verifiche in fase ante operam, in opera e post operam orientate alla mitigazione degli effetti ambientali sulla componente floristico-vegetazionale ed all'ottimale conseguimento degli obiettivi di ripristino ambientale.
- gli accertamenti chimico-fisici sui suoli funzionali alla verifica della corretta esecuzione delle pratiche di gestione delle terre e rocce da scavo;
- le previste azioni di controllo in fase post operam sulla componente faunistica, intese a valutare i possibili effetti sulla componente ed individuare, se necessario, possibili misure mitigative a fronte degli effetti riscontrati;
- le previste verifiche strumentali sul clima acustico - da condursi in fase ante operam, in operam e post operam - finalizzate ad accertare l'eventuale superamento delle soglie di legge e, se del caso, assicurare la tempestiva attuazione di adeguate misure mitigative.

In ragione di quanto precede, ed in assenza di riferimenti istituzionali espliciti circa la predisposizione

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>46 di 49            |

del Progetto di Monitoraggio Ambientale per la componente "Paesaggio"<sup>2</sup>, si propongono di seguito alcune azioni di controllo orientate ad assicurare la salvaguardia delle permanenze archeologiche.

#### 4.5.2 Monitoraggio ante operam

Preventivamente alla realizzazione dell'opera in progetto, ove fosse ritenuto opportuno dalla competente Sovrintendenza ABAP, verrà implementata la verifica dell'interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione (area di installazione dell'impianto, area Stazione elettrica RTN, percorso del cavidotto, viabilità esistente, viabilità nuova).

Scopo dell'indagine preliminare è procedere ad una più approfondita verifica della presenza di strutture o resti di interesse archeologico o di materiale archeologico in dispersione superficiale o l'eventuale presenza di giacimenti archeologici noti attraverso lo studio bibliografico o dei materiali d'archivio.

In un processo di costante dialogo con gli Enti preposti, concordate con la competente Soprintendenza ABAP, si procederà a definire ed eseguire eventuali ulteriori attività preliminari (saggi di scavo ecc.).

#### 4.5.3 Monitoraggio in corso d'opera

Durante la realizzazione dell'opera saranno messe in atto, in accordo con la competente Soprintendenza ABAP, strategie di monitoraggio volte alla verifica dell'eventuale presenza di strutture, resti di interesse archeologico o di materiale archeologico in dispersione superficiale nelle aree oggetto di progettazione (area di installazione dell'impianto, area Stazione elettrica RTN, percorso del cavidotto, viabilità esistente, viabilità nuova).

Inoltre, si procederà, se ritenuto opportuno, con la sorveglianza archeologica in corso d'opera, prevista tra le attività indicate dall'art. 25 del D. Lgs 50/2016.

#### 4.5.4 Monitoraggio post-operam

Al momento non ritenuto necessario, valutato che le principali interferenze potenziali con la componente si riferiscono alla fase di cantiere.

#### 4.5.5 Azioni preventive e/o correttive

Nell'ambito del processo costruttivo, la presenza in cantiere di un archeologo, ove richiesta, assicurerà che:

- qualsiasi operazione di scavo, eventualmente derivante da varianti in corso d'opera, sia soggetta a preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza ABAP;
- la competente Soprintendenza ABAP sia costantemente aggiornata sull'andamento dei

<sup>2</sup> Non sono ancora stati emanati ad oggi degli indirizzi metodologici espliciti per il monitoraggio della componente "Paesaggio"  
[https://www.isprambiente.gov.it/files/via/B\\_Linee\\_Guida\\_per\\_il\\_monitoraggio.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/files/via/B_Linee_Guida_per_il_monitoraggio.pdf)

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>47 di 49            |

lavori e su eventuali circostanze imprevedute che dovessero insorgere, con specifico riferimento alla tutela dei beni culturali,

- si proceda alla sospensione dei lavori ed alla immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ABAP in caso di rinvenimento in fase di cantiere di resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e rilevanza archeologica (scoperte fortuite di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/04), mantenendo immutato lo stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte della stessa Soprintendenza;
- il Direttore dei Lavori e le ditte incaricate dell'esecuzione dell'opera siano debitamente informati degli obblighi in capo alla Proponente in materia di tutela del patrimonio archeologico.

#### 4.5.6 *Responsabile delle attività*

Tutte le attività previste dovranno essere presentate e svolte esclusivamente da un professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge.

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>48 di 49            |

## 5 RESTITUZIONE DEI DATI

I dati raccolti durante lo sviluppo del PMA, sia derivanti dalle attività di monitoraggio svolte, sia derivanti da terze parti, verranno restituiti in un documento dal nome “Monitoraggio della Qualità Ambientale” redatto alla fine dell’anno di monitoraggio.

Il report sarà costituito da tutte le informazioni e risultati necessari a determinare:

- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio;
- definizione di tutti i più opportuni interventi correttivi alle attività di monitoraggio e misure di salvaguardia, qualora se ne rilevasse la necessità, anche in riferimento al verificarsi di eventuali situazioni di criticità ambientale;
- interpretazione e valutazione dei risultati delle campagne di misura;
- predisposizione di tutte le ulteriori elaborazioni necessarie alla leggibilità ed interpretazione dei risultati;
- correlazione dei risultati delle campagne di misura con eventuali elaborazioni modellistiche.

La valutazione dei potenziali effetti indotti dalla realizzazione dell’opera verrà effettuata per confronto dei dati di monitoraggio con lo stato ambientale esistente e con riferimento al quadro evolutivo dei fenomeni naturali, ricostruito e aggiornato nel corso delle fasi di cantiere ed esercizio.

Il report sarà corredato dalla cartografia con l’indicazione dei punti di monitoraggio e dalle schede dati che, per ogni punto, riassumeranno tutti i valori misurati o raccolti secondo lo schema indicato in Figura 5.1

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>COMMITTENTE</b><br>BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.<br>Corso XXII Marzo, 33 - 20129 Milano (MI)<br>baltexsardegna12suelli@legalmail.it   | <b>OGGETTO</b><br>PARCO EOLICO "ENNAS" – COMUNI DI SUELLI<br>E SELEGAS                                  | <b>COD. ELABORATO</b><br>BLTX-SU-RA4 |
|  <b>iat</b> CONSULENZA<br>E PROGETTI<br>www.iatprogetti.it | <b>TITOLO</b><br>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – PIANO DI<br>MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI<br>AMBIENTALI | <b>PAGINA</b><br>49 di 49            |

| Area di indagine   |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Codice Area di indagine  |  |  |          |
| Territori interessati  |  |  |          |
| Destinazione d'uso prevista dal PRG  |  |  |          |
| Uso reale del suolo  |  |  |          |
| Descrizione e caratteristiche morfologiche   |  |  |          |
| Fattori/elementi antropici e/o naturali che possono condizionare l'attuazione e gli esiti del monitoraggio |  |  |          |
| Stazione/Punto di monitoraggio   |  |  |          |
| Codice Punto   |  |  |          |
| Regione  |  | Provincia  |          |
| Comune   |  | Località   |          |
| Sistema di riferimento   |  | Datum  | LAT LONG |
| Descrizione  |  |  |          |
| Componente ambientale  |  |  |          |
| Fase di Monitoraggio   |  | <input type="checkbox"/> Ante opera<br><input type="checkbox"/> Corso d'opera<br><input type="checkbox"/> Post opera |          |
| Parametri monitorati   |  |  |          |
| Strumentazione utilizzata  |  |  |          |
| Periodicità e durata complessiva dei monitoraggi   |  |  |          |
| Campagne   |  |  |          |
| Ricettore/i  |  |  |          |
| Codice Ricettore   |  |  |          |
| Regione  |  | Provincia  |          |
| Comune   |  | Località   |          |
| Sistema di riferimento   |  | Datum  | LAT LONG |
| Descrizione del ricettore  |  | (es. scuola, area naturale protetta)   |          |

Figura 5.1: Contenuti informativi della scheda di sintesi