



REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI LECCE  
COMUNE DI GALATINA



**PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO DENOMINATO "PINTA"  
CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 20148,80 KWdc E DELLE  
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI NEL COMUNE DI GALATINA (LE),  
CON PIANO AGRONOMICO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.**

**UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI GALATINA (LE)  
FG. 46 PARTICELLE 1-2-9-10-11-68-70-75-79-82-85-87-91-95-96-97-102  
FG. 47 PARTICELLA 4**

TITOLO:

**Analisi nuovi prezzi costruzione**

CODICE ELABORATO:

**ComputoMetrico\_02**

SCALA:

-

DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
01.12.22	PRIMO CARICAMENTO	ING. CIRACI'	N/A


PROGETTISTA:

**ING. FRANCESCO CIRACI'**



COMMITTENTE:

**COLUMNS ENERGY s.p.a.  
C.F./P.IVA 10450670962  
Città MILANO CAP 20121  
Via Fiori Oscuri, 13  
PEC: [columnsenergysrl@legalmail.it](mailto:columnsenergysrl@legalmail.it)**



**INGENIUM** | Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco,  
Sede legale: San Lorenzo n. 2, Ceglie Messapica (Br), 72013,  
Cell.3382328300,  
Email:[ciracifrancesco@gmail.com](mailto:ciracifrancesco@gmail.com)

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 01**

NP 01	Formazione di strada interna tipo Mac Adam, costituita, per lo strato superiore, da spezzato di pietra calcarea di cava, di varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato con un rullo compressore. Il primo strato di 30 cm circa (25 cm compresso) di pietrisco calcareo di 4 ÷ 7 cm nonchè fornitura, stesa, innaffiamento e rullatura di un secondo strato d 30 cm (25 cm compresso) di pietrisco calcareo di 2 ÷ 4 cm con idoneo materiale di aggregazione e sabbia per chiusura superficiale.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	14.77%
	Operaio Qualificato	n.	0.06	€ 26.00	€ 1.56	15.59%
	Operaio Comune	n.	0.06	€ 23.40	€ 1.40	14.03%
<b>A</b>						<b>€ 4.44</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di spezzato di pietra calcarea di cava di varia granulometria	mc	1	€ 0.08	€ 0.08	0.80%
	fornitura di strato di pietrisco calcareo	mc	1	€ 0.11	€ 0.11	1.10%
	fornitura di sabbia per chiusura superficiale	mc	1	€ 0.15	€ 0.15	1.50%
<b>B</b>						<b>€ 0.34</b>
<b>NOLI</b>						
	Rullo compattatore	ora	0.1	€ 30.00	€ 3.00	29.99%
<b>C</b>						<b>€ 3.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 0.34	3	0.01 €	0.10%
<b>D</b>						<b>€ 0.01</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 7.79</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 0.12	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 7.91</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 1.19	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 9.09</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0.91	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 10.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 08**

NP 08	Realizzazione di infrastrutture interrata mediante trivellazione orizzontale teleguidata tipo No- dig, per profondità fino a 15 metri, in terreni sciolti, compreso bentonite e la fornitura e posa in opera di n. 1 tubi in PEAD - PE100 - DN63 - PN 12,50, ecc. intervento comprensivo di scavo e sezione obbligatoria per posizionamento della trivella, opera di trivellazione, infilaggio tubi, estrazione della trivella e rinterrati.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.03	€ 29.55	€ 0.99	0.55%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.08	€ 23.40	€ 1.95	1.08%
<b>A</b>						<b>€ 2.94</b>
<b>MATERIALI</b>						
	no dig	m.	1	€ 133.260	€ 133.26	74.03%
<b>B</b>						<b>€ 133.26</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 133.26	3	4.00 €	2.22%
<b>D</b>						<b>€ 4.00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 140.19</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 2.10	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 142.30</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 21.34	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 163.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 16.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 180.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 06**

NP 06	Fornitura e posa in opera di nastro monitore, con la scritta "Cavi elettrici" di colore nero su fondo rosso alloggiato a circa 20-30 cm di profondità.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.01	€ 23.40	€ 0.20	70.78%
<b>A</b>						<b>€ 0.20</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Nastro segnaletico in polietilene bassa densità . Altezza 100 mm colore rosso	m	1	€ 0.02	€ 0.02	6.90%
<b>B</b>						<b>€ 0.02</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 0.02	3	0.00 €	0.21%
<b>D</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0.21</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 0.00	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0.22</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0.03	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0.25</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0.03	9.09%
<b>I</b>	SOMMANO		importo		€ 0.28	
<b>L</b>	<b>SOMMANO</b>		<b>cad</b>		<b>€ 0.28</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 07**

NP 07	Scarificazione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso aventi profilo longitudinale non lineare (a schiena d'asino), eseguita mediante l'impiego di idonea macchina fresatrice della potenza non inferiore a Hp. 280 per spessori compresi tra 3 e i 10 centimetri tale da rendere il nuovo piano perfettamente livellato, compreso la squadratura secondo le superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato eseguita con macchina dotata di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti, nonché il carico e trasporto a rifiuto, del materiale fresato, in discarica autorizzata o a riutilizzo secondo le norme vigenti in materia e compresa la compattazione del piano di posa della pavimentazione demolita ed ogni altro onere e magistero inerente e pertinente per dare i lavori finiti a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.01	€ 26.00	€ 0.26	20.01%
	Operaio Comune	n.	0.02	€ 23.40	€ 0.47	36.02%
<b>A</b>						<b>€ 0.73</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di conglomerato bituminoso	mc	1	€ 0.28	€ 0.28	21.21%
<b>B</b>						<b>€ 0.28</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 0.28	3	0.01 €	0.64%
<b>D</b>						<b>€ 0.01</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.01</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 0.02	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.03</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0.15	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1.18</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0.12	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 1.30</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 08**

NP 08	Fornitura, posa e cablaggio di modulo fotovoltaico in silicio cristallino della potenza di 700W	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.30	€ 29.55	€ 8.87	2.53%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	1.50	€ 23.40	€ 35.10	10.03%
<b>A</b>						<b>€ 43.97</b>
<b>MATERIALI</b>						
	modulo fotovoltaico monocristallino 700W	kWp	1	€ 221.970	€ 221.97	63.42%
<b>B</b>						<b>€ 221.97</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 221.97	3	6.66 €	1.90%
<b>D</b>						<b>€ 6.66</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 272.59</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 4.09	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 276.68</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 41.50	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 318.19</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 31.82	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 350.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 10**

NP 10	Fornitura e posa in opera di unità inverter di stringa - Huawei Sun2000-215KTL-H3 (200kVA @40°C)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.00	€ 29.55	€ 29.55	0.74%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	0.65%
	Operaio Comune	n.	1.00	€ 23.40	€ 23.40	0.58%
<b>A</b>						<b>€ 78.95</b>
<b>MATERIALI</b>						
	inverter 3000 kva	cad	1	€ 2.800.00	€ 2.830.70	70.77%
<b>B</b>						<b>€ 2.830.70</b>
<b>NOLI</b>						
	cutogru	ora	2	€ 60.38	€ 120.76	3.02%
<b>C</b>						<b>€ 120.76</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 2.830.70	3	84.92 €	2.12%
<b>D</b>						<b>€ 84.92</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3.115.33</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 46.73	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3.162.06</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 474.31	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3.636.36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 363.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 4.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 11**

NP 11	Fornitura e posa in opera di trasformatore Huawei STS-3000K-H1	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	24.00	€ 29.55	€ 709.20	1.09%
	Operaio Qualificato	n.	24.00	€ 26.00	€ 624.00	0.96%
	Operaio Comune	n.	24.00	€ 23.40	€ 561.60	0.86%
<b>A</b>						<b>€ 1.894.80</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di trafo ad olio compreso vasca di raccolta	cad	1	€ 42.948.76	€ 42.948.76	66.08%
	fornitura di box trafo	cad	1	€ 3.000.00	€ 3.000.00	4.62%
<b>B</b>						<b>€ 45.948.76</b>
<b>NOLI</b>						
	autogru	ora	8	€ 60.38	€ 483.04	0.74%
<b>C</b>						<b>€ 483.04</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 45.948.76	5	2.297.44 €	3.53%
<b>D</b>						<b>€ 2.297.44</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 50.624.04</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 759.36	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 51.383.40</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 7.707.51	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 59.090.91</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 5.909.09	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 65.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 14**

NP 14	Fornitura, montaggio e collegamento di quadri di parallelo "QP" completo di tutte le apparecchiature con le seguenti caratteristiche: Vn=1500Vcc - 160 A	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.20	€ 29.55	€ 35.46	2.36%
	Operaio Qualificato	n.	1.20	€ 26.00	€ 31.20	2.08%
	Operaio Comune	n.	1.20	€ 23.40	€ 28.08	1.87%
<b>A</b>						<b>€ 94.74</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di quadro di parallelo con Vn=1500Vcc e 160A	n.	1	€ 1.042.24	€ 1.042.24	69.48%
<b>B</b>						<b>€ 1.042.24</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.042.24	3	31.27 €	2.08%
<b>D</b>						<b>€ 31.27</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.168.25</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 17.52	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.185.77</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 177.87	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1.363.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 136.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 1.500.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 15**

NP 15	Fornitura, posa e collegamento di linee tra quadri di parallelo e inverters: - 2(1x70)mmq tipo FG16OR16 0,6/1kV (1500 V dc) posati in cavidotti	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	58.51%
<b>A</b>						<b>€ 11.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di cavo tipo: 2x1x70mmq - FG16OR16 0,6/1kV	m	1	€ 3.26	€ 3.26	16.30%
	fornitura di cavidotto in pvc	m	1	€ 0.50	€ 0.50	2.50%
<b>B</b>						<b>€ 3.76</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 3.76	3	0.11 €	0.56%
<b>D</b>						<b>€ 0.11</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 15.57</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.23	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 15.81</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 2.37	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 18.18</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 1.82	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 20.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 16**

NP 16	Fornitura, posa e collegamento di impianto di protezione composto da corda di rame nudo da 35mmq	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.12	€ 23.40	€ 2.81	56.12%
<b>A</b>						<b>€ 2.81</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di corda di rame nudo da 35 mmq	m	1	€ 1.06	€ 1.06	21.13%
<b>B</b>						<b>€ 1.06</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.06	3	0.03 €	0.63%
<b>D</b>						<b>€ 0.03</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3.90</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.06	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3.96</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 0.59	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 4.55</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0.45	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 5.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 17**

NP 17	Fornitura, posa e collegamento di linee tra Inverter e terra composta da:- cavo FS17 1x240 mmq (TERRA).	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.15	€ 29.55	€ 4.43	17.73%
	Operaio Qualificato	n.	0.20	€ 26.00	€ 5.20	20.80%
	Operaio Comune	n.	0.20	€ 23.40	€ 4.68	18.72%
<b>A</b>						<b>€ 14.31</b>
<b>MATERIALI</b>						
	cavo FS17 1x244mmq (TERRA)	m	1	€ 3.99	€ 3.99	15.96%
	corrugato per l'alloggiameo di diametro ø50	m	1	€ 1.10	€ 1.10	4.39%
<b>B</b>						<b>€ 5.09</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 5.09	3	0.15 €	0.61%
<b>D</b>						<b>€ 0.15</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 19.55</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 0.29	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 19.85</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 2.98	11.91%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 22.82</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 2.28	9.13%
<b>I</b>	SOMMANO			importo	€ 25.10	
<b>L</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 25.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 18**

NP 18	Fornitura di accessoristica varia, di montaggio cavi b.t.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	8.00	€ 26.00	€ 208.00	8.35%
	Operaio Comune	n.	8.00	€ 23.40	€ 187.20	7.51%
<b>A</b>						<b>€ 395.20</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di accessori vari di montaggio cavi b.t.	n.	1	€ 1.500.00	€ 1.500.00	60.21%
<b>B</b>						<b>€ 1.500.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.500.00	3	45.00 €	1.81%
<b>D</b>						<b>€ 45.00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.940.20</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 29.10	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.969.30</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 295.40	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.264.70</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 226.47	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 2.491.17</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 19**

NP 19	Fornitura di accessoristica varia di montaggio cavi M.T.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	8.00	€ 26.00	€ 208.00	4.94%
	Operaio Comune	n.	8.00	€ 23.40	€ 187.20	4.45%
<b>A</b>						<b>€ 395.20</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di accessori vari di montaggio cavi M.T.	n.	1	€ 2.800.00	€ 2.800.00	66.50%
<b>B</b>						<b>€ 2.800.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 2.800.00	3	84.00 €	2.00%
<b>D</b>						<b>€ 84.00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3.279.20</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 49.19	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3.328.39</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 499.26	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3.827.65</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 382.76	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 4.210.41</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 21

NP 21	Fornitura ed infissione verticale mediante battipalo, di pali fondazione in acciaio, di forma troncoconica a sezione anulare e forniti di puntazza metallica. Compreso tracciamento, regolazioni ed ogni altro onere per la posa a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	5.91%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.05	€ 23.40	€ 1.17	4.68%
<b>A</b>						<b>€ 2.65</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di pali di fondazione in acciaio	kW	1.00	€ 16.02	€ 16.02	64.07%
<b>B</b>						<b>€ 16.02</b>
<b>NOLI</b>						
	battipalo - incidenza a kWp	ora	0.05	€ 6.00	€ 0.32	1.30%
<b>C</b>						<b>€ 0.32</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 16.02	3	0.48 €	1.92%
<b>D</b>						<b>€ 0.48</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 19.47</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.29	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 19.76</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 2.96	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 22.73</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 2.27	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>€/kWp</b>	<b>€ 25.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 22**

NP 22	NP 22 Fornitura e montaggio di struttura di supporto metallica tracker. Compreso sfridi e regolazioni ed ogni altro onere per la posa a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.01	€ 29.55	€ 0.30	0.30%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.05	€ 23.40	€ 1.17	1.17%
<b>A</b>						<b>€ 1.47</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di profilati in alluminio per fissaggio moduli	kW	1.00	€ 55.00	€ 74.19	74.19%
<b>B</b>						<b>€ 74.19</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 74.19	3	2.23 €	2.23%
<b>D</b>						<b>€ 2.23</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 77.88</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 1.17	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 79.05</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 11.86	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 90.91</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 9.09	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>€/kWp</b>	<b>€ 100.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 23**

NP 23	Realizzazione di opere di fondazioni per le cabine prefabbricate, mediante l'esecuzione di scavi, getti di calcestruzzo, ferro d'armatura, casseformi, mano d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresa la formazione dei piazzali esterni.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	1.30%
	Operaio Qualificato	n.	0.10	€ 26.00	€ 2.60	2.28%
	Operaio Comune	n.	0.10	€ 23.40	€ 2.34	2.05%
<b>A</b>						<b>€ 6.42</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di ferri d'armatura	m	1	€ 2.00	€ 2.00	1.75%
	fornitura di casseformi	mc	1	€ 7.55	€ 7.55	6.62%
	E 04.04a) Fornitura e posa in opera calcestruzzo	mc	1	€ 70.42	€ 70.42	61.77%
<b>B</b>						<b>€ 79.97</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 79.97	3	2.40 €	2.10%
<b>D</b>						<b>€ 2.40</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 88.79</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 1.33	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 90.12</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 13.52	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 103.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 10.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 114.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 24**

NP 24	Fornitura e posa in opera di cabine prefabbricate in calcestruzzo armato.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	6.00	€ 29.55	€ 177.30	0.84%
	Operaio Qualificato	n.	6.00	€ 26.00	€ 156.00	0.74%
	Operaio Comune	n.	6.00	€ 23.40	€ 140.40	0.67%
<b>A</b>						<b>€ 473.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura cabina di raccolta	n.	1	€ 9.200.00	€ 9.200.00	43.77%
	fornitura cabina servizi ausiliari	n.	1	€ 5.699.79	€ 5.699.79	27.12%
<b>B</b>						<b>€ 14.899.79</b>
<b>NOLI</b>						
	Autogru	ora	8	€ 68.51	548.08	2.61%
<b>C</b>						<b>€ 548.08</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 14.899.79	3	446.99 €	2.13%
<b>D</b>						<b>€ 446.99</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 16.368.56</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 245.53	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 16.614.09</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 2.492.11	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 19.106.21</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.910.62	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 21.016.83</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 25**

NP 25	Fornitura, posa e collegamento di quadro misure fiscali "QME" completo di tutte le apparecchiature.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	2.00	€ 29.55	€ 59.10	0.84%
	Operaio Qualificato	n.	2.00	€ 26.00	€ 52.00	0.74%
	Operaio Comune	n.	2.00	€ 23.40	€ 46.80	0.67%
<b>A</b>						<b>€ 157.90</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura quadro misure fiscali "QME" compreso accessori	n.	1	€ 5.139.73	€ 5.139.73	73.42%
<b>B</b>						<b>€ 5.139.73</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 5.139.73	3	154.19 €	2.20%
<b>D</b>						<b>€ 154.19</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 5.451.82</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 81.78	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 5.533.60</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 830.04	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 6.363.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 636.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 7.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 26**

NP 26	Fornitura, posa e collegamento di quadro misure fiscali "QMF" completo di tutte le apparecchiature.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	2.00	€ 29.55	€ 59.10	0.84%
	Operaio Qualificato	n.	2.00	€ 26.00	€ 52.00	0.74%
	Operaio Comune	n.	2.00	€ 23.40	€ 46.80	0.67%
<b>A</b>						<b>€ 157.90</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura quadro misure fiscali "QMF" compreso accessori	n.	1	€ 5.139.73	€ 5.139.73	73.42%
<b>B</b>						<b>€ 5.139.73</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 5.139.73	3	154.19 €	2.20%
<b>D</b>						<b>€ 154.19</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 5.451.82</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 81.78	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 5.533.60</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 830.04	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 6.363.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 636.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 7.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 27**

NP 27	Fornitura, posa e collegamento di quadro b.t. completo di tutte le apparecchiature con le seguenti caratteristiche: Vn=400/230V-50Hz, In=160A, Icc=10kA.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	3.00	€ 29.55	€ 88.65	2.22%
	Operaio Qualificato	n.	3.00	€ 26.00	€ 78.00	1.95%
	Operaio Comune	n.	3.00	€ 23.40	€ 70.20	1.76%
<b>A</b>						<b>€ 236.85</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura quadro b.t. con le seguenti caratteristiche: Vn=400/230V-50Hz, In=160A, Icc=10kA.	n.	1	€ 2.794.64	€ 2.794.64	69.87%
<b>B</b>						<b>€ 2.794.64</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 2.794.64	3	83.84 €	2.10%
<b>D</b>						<b>€ 83.84</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3.115.32</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 46.73	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3.162.05</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 474.31	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3.636.36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 363.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 4.000.00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 28

NP 28	Fornitura, posa e collegamento di trasformatore AT/bt in resina completo di accessori con le seguenti caratteristiche: Pn=100kVA, Vn=36kV, Vcc=4%, Rapp. 30+/- 2x2,5%/0,4kV, Gruppo Dyn11	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	6.00	€ 26.00	€ 156.00	5.20%
	Operaio Comune	n.	6.00	€ 23.40	€ 140.40	4.68%
<b>A</b>	<b>€ 296.40</b>					
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura trafo MT/bt n=100kVA, Vn=36kV, Vcc=4%, Rapp. 30+/- 2x2,5%/0,4kV, Gruppo Dyn11	n.	1	€ 1.980.68	€ 1.980.68	66.02%
<b>B</b>	<b>€ 1.980.68</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.980.68	3	59.42 €	1.98%
<b>D</b>	<b>€ 59.42</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 2.336.50</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 35.05	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 2.371.54</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 355.73	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.727.27</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 272.73	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 3.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 30**

NP 30	Allestimento cabina di raccolta comprensiva di quadristica AT, dispositivi elettromeccanici di cui ciascuna cabina è equipaggiata con realizzazione di impianto di terra.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	8.00	€ 29.55	€ 236.40	0.43%
	Operaio Qualificato	n.	8.00	€ 26.00	€ 208.00	0.38%
	Operaio Comune	n.	8.00	€ 23.40	€ 187.20	0.34%
<b>A</b>						<b>€ 631.60</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Altri equipaggiamenti	n.	1	€ 5.000.00	€ 5.000.00	9.18%
	fornitura di quadro MT	n.	1	€ 33.104.00	€ 33.104.00	60.77%
	fornitura impianto di terra	n.	1	€ 2.000.00	€ 2.000.00	3.67%
<b>B</b>						<b>€ 40.104.00</b>
<b>NOLI</b>						
	Autogru	ora	8	€ 68.51	548.08	1.01%
<b>C</b>						<b>€ 548.08</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 38.104.00	3	1.143.12 €	2.10%
<b>D</b>						<b>€ 1.143.12</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 42.426.80</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 636.40	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 43.063.20</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 6.459.48	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 49.522.68</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 4.952.27	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 54.475.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 31**

NP 31	Fornitura, trasporto e installazione su vasca di fondazione in cls già predisposta, di cabina monoblocco autoportante prefabbricata in C.A.V. completa di impianto luce/f.m. e collettore di terra (Dim.250x400x250 cm)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	4.50	€ 29.55	€ 132.98	1.96%
	Operaio Qualificato	n.	4.50	€ 26.00	€ 117.00	1.72%
	Operaio Comune	n.	4.50	€ 23.40	€ 105.30	1.55%
<b>A</b>						<b>€ 355.28</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di cabina monoblocco autoportante prefabbricata in C.A.V.	n.	1	€ 3.930.36	€ 3.930.36	57.80%
	fornitura di impianto luce/f.m	n.	1	€ 700.00	€ 700.00	10.29%
	fornitura di collettore di terra	n.	1	€ 100.00	€ 100.00	1.47%
<b>B</b>						<b>€ 4.730.36</b>
<b>NOLI</b>						
	Autogru	ora	1	€ 68.51	68.51	1.01%
<b>C</b>						<b>€ 68.51</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 4.730.36	3	141.91 €	2.09%
<b>D</b>						<b>€ 141.91</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 5.296.06</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 79.44	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 5.375.50</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 806.32	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 6.181.82</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 618.18	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 6.800.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 32**

NP 32	Allestimento cabina servizi ausiliari comprensiva di trasformatore 0,4 KV/30KV, sistemi di protezione e quant'altro necessario per la normativa prevista e l'esecuzione dell'opera finita e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	2.50	€ 29.55	€ 73.88	0.49%
	Operaio Qualificato	n.	3.00	€ 26.00	€ 78.00	0.52%
	Operaio Comune	n.	3.00	€ 23.40	€ 70.20	0.47%
<b>A</b>						<b>€ 222.08</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura trafo 0,4/30kV	n.	1	€ 3.934.90	€ 3.934.90	26.23%
	fornitura sistemi di protezione	n.	1	€ 1.000.00	€ 1.000.00	6.67%
	fornitura cabina prefabbricata	n.	1	€ 6.191.70	€ 6.191.70	41.28%
<b>B</b>						<b>€ 11.126.60</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 11.126.60	3	333.80 €	2.23%
<b>D</b>						<b>€ 333.80</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 11.682.47</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 175.24	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 11.857.71</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 1.778.66	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 13.636.37</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.363.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 15.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 33**

NP 33	Fornitura, posa e collegamento di quadro b.t. per servizi ausiliari con le seguenti caratteristiche: Vn=400/230V-50Hz, In=400A, Icc=15kA.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	2.00	€ 29.55	€ 59.10	0.49%
	Operaio Qualificato	n.	3.00	€ 26.00	€ 78.00	0.65%
	Operaio Comune	n.	3.00	€ 23.40	€ 70.20	0.59%
<b>A</b>	<b>€ 207.30</b>					
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura quadro bt servizi ausiliari Vn=400/230V-50Hz, In=400A, Icc=15kA	n.	1	€ 8.872.50	€ 8.872.50	73.94%
<b>B</b>	<b>€ 8.872.50</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 8.872.50	3	266.18 €	2.22%
<b>D</b>	<b>€ 266.18</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 9.345.98</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 140.19	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 9.486.16</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 1.422.92	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 10.909.09</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.090.91	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 12.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 34**

NP 34	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo Rck non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , armato con staffe perimetrali diam. 5cm, con fori diam.25 o 30 cm, a sostegno di pali per video sorveglianza, altezza 6mt, compreso ogni onere e quanto necessità dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, compresa telecamera fissa a colore (PAL) con sensore CCD., compreso corpo illuminante a led per esterni da 200W	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.00	€ 29.55	€ 29.55	2.26%
	Operaio Qualificato	n.	3.20	€ 26.00	€ 83.20	6.38%
	Operaio Comune	n.	3.20	€ 23.40	€ 74.88	5.74%
<b>A</b>						<b>€ 187.63</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato	n.	1	€ 50.00	€ 50.00	3.83%
	Fornitura palo rastremato diritto in acciaio zincato	n.	1	€ 110.00	€ 110.00	8.43%
	Fornitura telecamera fissa a colore (PAL) con sensore CCD	n.	1	€ 364.61	€ 364.61	27.94%
	Fornitura corpo illuminante a led per esterni da 200W	n.	1	€ 280.00	€ 280.00	21.46%
<b>B</b>						<b>€ 804.61</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 804.61	3	24.14 €	1.85%
<b>D</b>						<b>€ 24.14</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.016.38</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 15.25	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.031.62</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 154.74	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1.186.37</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 118.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 1.305.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 35**

NP 35	Fornitura di accessori vari di montaggio in cabina	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	4.00	€ 29.55	€ 118.20	3.94%
	Operaio Qualificato	n.	4.00	€ 26.00	€ 104.00	3.47%
	Operaio Comune	n.	4.00	€ 23.40	€ 93.60	3.12%
<b>A</b>						<b>€ 315.80</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di accessori di montaggio vari	n.	1	€ 1.961.84	€ 1.961.84	65.39%
<b>B</b>						<b>€ 1.961.84</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.961.84	3	58.86 €	1.96%
<b>D</b>						<b>€ 58.86</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 2.336.50</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 35.05	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 2.371.54</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 355.73	11.86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.727.27</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 272.73	9.09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 3.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 36**

NP 36	Fornitura, posa e collegamento di linee in cavo di BT composte da cavo tipo FG16OR 0,6/1kV sez. 25mmq posato in tubazioni e pozzetti rompitratta già predisposti	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	58.50%
<b>A</b>						<b>€ 11.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di cavo tipo 2x1x25mmq FG16OR 0,6/1kV	n.	1	€ 1.50	€ 1.50	7.50%
	Fornitura di tubazione in pvc	n.	1	€ 1.20	€ 1.20	6.00%
	Fornitura di pozzetti rompitratta	n.	1	€ 1.00	€ 1.00	5.00%
<b>B</b>						<b>€ 3.70</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 3.70	3	0.11 €	0.56%
<b>D</b>						<b>€ 0.11</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 15.51</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.23	1.16%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 15.74</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 2.36		11.81%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 18.11</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 1.81		9.05%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 20.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 37**

NP 37	Fornitura e posa di cavo in fibra ottica, comprensivo di corrugato per l'alloggiameo di diametro ø50, giunti e giunzioni delle fibre. L'opera si intende comprensiva di ogni onere per renderla perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.20	€ 29.55	€ 5.91	21.89%
	Operaio Qualificato	n.	0.20	€ 26.00	€ 5.20	19.26%
	Operaio Comune	n.	0.20	€ 23.40	€ 4.68	17.33%
<b>A</b>						<b>€ 15.79</b>
<b>MATERIALI</b>						
	cavo fibra ottica OS2 9/125 um	m	1	€ 3.99	€ 3.99	14.78%
	corrugato per l'alloggiameo di diametro ø50	m	1	€ 1.10	€ 1.10	4.06%
<b>B</b>						<b>€ 5.09</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 5.09	3	0.15 €	0.57%
<b>D</b>						<b>€ 0.15</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 21.03</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.32	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 21.35</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 3.20	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 24.55</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 2.45	9.09%
<b>I</b>	SOMMANO			importo	€ 27.00	
<b>L</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 27.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 38**

NP 38	Fornitura e posa in opera di recinzione eseguita con rete metallica a maglia larga zincata e plastificata, maglia 80 x 100 mm, in rotoli da 25 m, ancorata a pali di sostegno tubolare in acciaio zincato passo 2,5m vibro infissi nel terreno, compresi i fili di tensione e legatura plastificati, h:120 cm. Altezza recinzione 2mt, con rete staccata da terra di 30cm e filo spinato in sommità.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.50	€ 26.00	€ 13.00	20.00%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	18.00%
<b>A</b>						<b>€ 24.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di rete metallica a maglia larga	m	1	€ 19.17	€ 19.17	29.49%
	fornitura di pali di sostegno	n	1	€ 5.00	€ 5.00	7.69%
	fornitura di fili di tensione e legatura	m	1	€ 0.50	€ 0.50	0.77%
	fornitura di filo spinato	m	1	€ 0.50	€ 0.50	0.77%
<b>B</b>						<b>€ 25.17</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 25.17	3	0.76 €	1.16%
<b>D</b>						<b>€ 0.76</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 50.63</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.76	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 51.38</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 7.71	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 59.09</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 5.91	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 65.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 39**

NP 39	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 6, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresa vibro infissione delle strutture di fondazione contro terra o entro cassature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	3.00	€ 26.00	€ 78.00	1.95%
	Operaio Comune	n.	3.00	€ 23.40	€ 70.20	1.75%
<b>A</b>						<b>€ 148.20</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di cancello di ferro con lucchetto	n.	1	€ 2.348.59	€ 2.348.59	58.71%
<b>B</b>						<b>€ 2.348.59</b>
<b>NOLI</b>						
	Autogru	ora	8	€ 68.51	548.08	13.70%
<b>C</b>						<b>€ 548.08</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 2.348.59	3	70.46 €	1.76%
<b>D</b>						<b>€ 70.46</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3.115.33</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 46.73	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3.162.06</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 474.31	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3.636.37</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 363.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 4.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 40**

NP 40	Realizzazione di pietraie per protezione anfibi e rettili	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.00	€ 29.55	€ 29.55	13.20%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	5.00	€ 23.40	€ 117.00	52.26%
<b>A</b>						<b>€ 146.55</b>
<b>MATERIALI</b>						
	recupero di pietrame da area di intervento ed eventualer integraz	t	3	€ 9.00	€ 27.00	12.06%
<b>B</b>						<b>€ 27.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 27.00	3	0.81 €	0.36%
<b>D</b>						<b>€ 0.81</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 174.36</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 2.62	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 176.98</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 26.55	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 203.52</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 20.35	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 223.87</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 41**

NP 41	Realizzazione di oliveto super intensivo quale fascia di mitigazione perimetrale costituito da filari distanziati 3,5-4mt e con piante distanti 1,5m	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	14.11%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.10	€ 23.40	€ 2.34	22.34%
<b>A</b>						<b>€ 3.82</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di tutori e sostegni	cad	1	€ 0.52	€ 0.52	4.96%
	Fornitura piantine	cad	1	€ 3.50	€ 3.50	33.41%
<b>B</b>						<b>€ 4.02</b>
<b>NOLI</b>						
	Trattore			€ 0.20	€ 0.20	1.91%
<b>C</b>						<b>€ 0.20</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 4.02	3	0.12 €	1.15%
<b>D</b>						<b>€ 0.12</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 8.16</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.12	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 8.28</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 1.24	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 9.52</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0.95	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>ha</b>	<b>€ 10.47</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 42**

NP 42	Inerbimento e sovescio con essenze idonee a fioritura continua per creazione di strisce e/o aiuole di impollinazione, compresa manodopera e preparazione del terreno. Stima semina di 50Kg/ettaro	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.00	€ 23.40	€ 0.08	1.04%
<b>A</b>						<b>€ 0.08</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di miscuglio mellifere in seme - composizione : trifoglio resupinato laser, Facelia natra, Lupinella, Grano saraceno lileja, Mix trifogli (aurora, Altaswede, Nilodi) e fiori generici locali	Kg/ha		€ 5.71	€ 5.71	74.60546%
<b>B</b>						<b>€ 5.71</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 5.71	3	0.17 €	2.24%
<b>D</b>						<b>€ 0.17</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>					IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	<b>€ 5.96</b>
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%		€ 0.09
<b>H</b>					TOTALE (F+G)	<b>€ 6.05</b>
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%		€ 0.91
<b>L</b>					IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)	<b>€ 6.96</b>
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%		€ 0.70
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>ha</b>	<b>€ 7.65</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 43**

NP 43	Fornitura e posa di stalli per volatili ad elemento ligneo aggettante per appoggio volatili.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	21.67%
	Operaio Comune	n.	0.00	€ 23.40	€ 0.00	0.00%
<b>A</b>						<b>€ 26.00</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di posatoio per volatili in legno nobile (dimensioni 30cm x 2 cm)	n.	1	€ 20.73	€ 20.7300	17.27461%
	Materiale di consumo per fissaggio a pali di illuminazione	n.	1	€ 15.00	€ 15.0000	12.49971%
<b>B</b>						<b>€ 35.73</b>
<b>NOLI</b>						
	Piattaforma aerea a cella	ora	2	€ 15.33	€ 30.6600	25.54942%
<b>C</b>						<b>€ 30.66</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 35.73	3	1.07 €	0.89%
<b>D</b>						<b>€ 1.07</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 93.46</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 1.40	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 94.86</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 14.23	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 109.09</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 10.91	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 120.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 52**

NP 52	F.P.O. di telecamera fissa, illuminatore IR incorporato con led alta luminosità per la visualizzazione a 50 mt o similare. Uscita video composita 1 Vpp 75 Ohm, alimentazione 12 Vdc/24Vac, completo di adattatore d'impedenza per doppino telefonico. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.10	€ 29.55	€ 2.96	2.46%
	Operaio Qualificato	n.	0.10	€ 26.00	€ 2.60	2.17%
	Operaio Comune	n.	0.25	€ 23.40	€ 5.85	4.87%
<b>A</b>						<b>€ 11.41</b>
<b>MATERIALI</b>						
	telecamera fissa, illuminatore IR incorporato con led alta luminosità per la visualizzazione a 50 mt o similare	cad	1	€ 70.00	€ 70.00	58.33%
	accessori di montaggio	cad	1	€ 9.67	€ 9.67	8.05%
<b>B</b>						<b>€ 79.67</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 79.67	3	2.39 €	1.99%
<b>D</b>						<b>€ 2.39</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>					IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	<b>€ 93.46</b>
<b>G</b>				INCIDENZA SICUREZZA	1.5%	€ 1.40
<b>H</b>					TOTALE (F+G)	<b>€ 94.86</b>
<b>I</b>				SPESE GENERALI	15%	€ 14.23
<b>L</b>					IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)	<b>€ 109.09</b>
<b>M</b>				UTILE IMPRESA	10%	€ 10.91
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 120.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 53**

NP 53	F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	3.69%
	Operaio Qualificato	n.	0.05	€ 26.00	€ 1.30	3.25%
	Operaio Comune	n.	0.10	€ 23.40	€ 2.34	5.85%
<b>A</b>						<b>€ 5.12</b>
<b>MATERIALI</b>						
	alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse	n.	1	€ 20.00	€ 20.00	50.00%
	accessori di montaggio	n.	1	€ 5.27	€ 5.27	13.18%
<b>B</b>						<b>€ 25.27</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 25.27	3	0.76 €	1.90%
<b>D</b>						<b>€ 0.76</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 31.15</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.47	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 31.61</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 4.74	11.85%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 36.35</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 3.64	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 40.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 54**

NP 54	flessibile di rame rosso ricotto, isolati in Gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina termoplastica speciale di qualità M16, conformi alle norme CEI 20-13, classe di reazione al fuoco "Cca-s1b,d1,a1", tensione di esercizio 0,6/1 kV, sigla commerciale FG16(O)M16. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 2x16mmq	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.01	€ 26.00	€ 0.26	11.82%
	Operaio Comune	n.	0.01	€ 23.40	€ 0.23	10.64%
<b>A</b>						<b>€ 0.49</b>
<b>MATERIALI</b>						
	di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto	n.	1	€ 1.19	€ 1.19	54.09%
<b>B</b>						<b>€ 1.19</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.19	3	0.04 €	1.62%
<b>D</b>						<b>€ 0.04</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.72</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.03	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.75</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 0.26	11.90%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.01</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0.20	9.12%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 2.20</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 55**

NP 55	F.P.O. di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 4 di tipo multimodale. Il prezzo comprende l'eventuale taglio a misura, le giunzioni, gli sfridi, gli imbocchi ai pozzetti di transito e quant'altro occorra a dare l'opera completa e funzionale. Per impianto di videosorveglianza Per impianto di illuminazione	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.01	€ 26.00	€ 0.26	9.63%
	Operaio Comune	n.	0.01	€ 23.40	€ 0.23	8.67%
<b>A</b>						<b>€ 0.49</b>
<b>MATERIALI</b>						
	di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 4 di tipo multimodale	n.	1	€ 1.50	€ 1.50	55.56%
<b>B</b>						<b>€ 1.50</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.50	3	0.05 €	1.67%
<b>D</b>						<b>€ 0.05</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 2.04</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 0.03	1.13%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 2.07</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0.31	11.50%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.38</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0.24	8.81%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 2.70</b>	<b>100%</b>

## SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - NP 56

NP 56	F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.05	€ 29.55	€ 1.48	0.99%
	Operaio Qualificato	n.	0.05	€ 26.00	€ 1.30	0.87%
	Operaio Comune	n.	0.05	€ 23.40	€ 1.17	0.78%
<b>A</b>					<b>€ 3.95</b>	
<b>MATERIALI</b>						
	Switch PoE in quadro IP 66	n.	1	€ 100.00	€ 100.00	66.67%
	accessori di montaggio	n.	1	€ 9.56	€ 9.56	6.37%
<b>B</b>					<b>€ 109.56</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0.00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 109.56	3	3.29 €	2.19%
<b>D</b>					<b>€ 3.29</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0.00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 116.79</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 1.75	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 118.55</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 17.78	11.85%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 136.33</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 13.63	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 150.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 57**

NP 57	F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione, formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia RS485/RS232 per gestione Dome, con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè. Completo di tastiera, mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da RACK. Sono compresi le staffe, i supporti e gli accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.00	€ 29.55	€ 29.55	1.48%
	Operaio Qualificato	n.	4.00	€ 26.00	€ 104.00	5.20%
	Operaio Comune	n.	0.00	€ 23.40	€ 0.00	0.00%
<b>A</b>						<b>€ 133.55</b>
<b>MATERIALI</b>						
	videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio	n.	1	€ 1.383.70	€ 1.383.70	69.19%
<b>B</b>						<b>€ 1.383.70</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.383.70	3	41.51 €	2.08%
<b>D</b>						<b>€ 41.51</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.558.76</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 23.38	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.582.14</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 237.32	11.87%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1.819.46</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 181.95	9.10%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 2.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 58**

NP 58	F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 aree e 64 varchi. E' compreso l'onere della batteria (7,2 Ah, 12V) per centrale antintrusione, della scheda di espansione per ottenere un numero di zone tale da configurare l'impianto secondo le indicazione del committente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1.00	€ 29.55	€ 29.55	1.64%
	Operaio Qualificato	n.	2.00	€ 26.00	€ 52.00	2.89%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	0.65%
<b>A</b>						<b>€ 93.25</b>
<b>MATERIALI</b>						
	centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 aree e 64 varchi	n.	1	€ 1.271.00	€ 1.271.00	70.61%
<b>B</b>						<b>€ 1.271.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.271.00	3	38.13 €	2.12%
<b>D</b>						<b>€ 38.13</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1.402.38</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 21.04	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1.423.42</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 213.51	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1.636.93</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 163.69	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 1.800.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 59**

NP 59	F.P.O. di tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri, indicazioni di stato di sistema e led di controllo per 16 aree. Per nstallazione in ingresso MCC. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.50	€ 29.55	€ 14.78	3.69%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	6.50%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	2.93%
<b>A</b>						<b>€ 52.48</b>
<b>MATERIALI</b>						
	tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri	n.	1	€ 200.00	€ 200.00	50.00%
	Accessori di montaggio	n.	1	€ 52.00	€ 52.00	13.00%
<b>B</b>						<b>€ 252.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%		€ 252.00	3	7.56 € 1.89%
<b>D</b>						<b>€ 7.56</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>					IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	<b>€ 312.04</b>
<b>G</b>					INCIDENZA SICUREZZA 1.5%	€ 4.68 1.17%
<b>H</b>					TOTALE (F+G)	<b>€ 316.72</b>
<b>I</b>					SPESE GENERALI 15%	€ 47.51 11.88%
<b>L</b>					IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)	<b>€ 364.22</b>
<b>M</b>					UTILE IMPRESA 10%	€ 36.42 9.11%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 400.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 60**

NP 60	F.P.O. di lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno versione robusta per montaggio a parete. Per installazione in cabina E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.50	€ 29.55	€ 14.78	5.91%
	Operaio Qualificato	n.	1.50	€ 26.00	€ 39.00	15.60%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	4.68%
<b>A</b>						<b>€ 65.48</b>
<b>MATERIALI</b>						
	lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno	n.	1	€ 100.00	€ 100.00	40.00%
	Accessori per il montaggio	n.	1	€ 25.50	€ 25.50	10.20%
<b>B</b>						<b>€ 125.50</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 125.50	3	3.77 €	1.51%
<b>D</b>						<b>€ 3.77</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 194.74</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 2.92	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 197.66</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 29.65	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 227.31</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 22.73	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 250.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 61**

NP 61	F.P.O. di kit di pali in fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei cavi e attacco per la messa a terra; compreso il trasporto a piè d'opera e il fissaggio con cls in foro da realizzare. Completo di testa palo e avente sezione adeguata all'istallazione delle barriere a microonde e della relativa cassetta di alimentazione. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro necessario a dare il valore finito e a regola d'arte. Per montaggio di ricevitore e trasmettitore	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.50	€ 26.00	€ 13.00	8.67%
	Operaio Comune	n.	1.00	€ 23.40	€ 23.40	15.60%
<b>A</b>	<b>€ 36.40</b>					
<b>MATERIALI</b>						
	kit di pali in fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei cavi e attacco per la messa a terra	n.	1	€ 60.00	€ 60.00	40.00%
		n.	1	€ 18.00	€ 18.00	12.00%
<b>B</b>	<b>€ 78.00</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 78.00	3	2.34 €	1.56%
<b>D</b>	<b>€ 2.34</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0.00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)</b>				<b>€ 116.74</b>	
<b>G</b>	<b>INCIDENZA SICUREZZA 1.5%</b>				<b>€ 1.75</b>	<b>1.17%</b>
<b>H</b>	<b>TOTALE (F+G)</b>				<b>€ 118.49</b>	
<b>I</b>	<b>SPESA GENERALI 15%</b>				<b>€ 17.77</b>	<b>11.85%</b>
<b>L</b>	<b>IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)</b>				<b>€ 136.26</b>	
<b>M</b>	<b>UTILE IMPRESA 10%</b>				<b>€ 13.63</b>	<b>9.08%</b>
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 150.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 62**

NP 62	F.P.O. di coppia ricevitore/trasmittitore di barriere a microonde, portata 150 mt. Alimentazione 13,8 Vcc. E' compreso l'onere degli accessori, quali staffe con supporti per montaggio su palo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	2.00	€ 29.55	€ 59.10	1.97%
	Operaio Qualificato	n.	4.00	€ 26.00	€ 104.00	3.47%
	Operaio Comune	n.	7.00	€ 23.40	€ 163.80	5.46%
<b>A</b>						<b>€ 326.90</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di cavo tipo 2x1x25mmq FG16OR 0,6/1kV	n.	1	€ 1.700.00	€ 1.700.00	56.67%
	Accessori per il montaggio	n.	1	€ 250.00	€ 250.00	8.33%
<b>B</b>						<b>€ 1.950.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 1.950.00	3	58.50 €	1.95%
<b>D</b>						<b>€ 58.50</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 2.335.40</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 35.03	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 2.370.43</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 355.56	11.85%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 2.726.00</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 272.60	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 3.000.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 63**

NP 63	F.P.O. di alimentatore 12Vcc - 2,1AH per barriera a microonde. E' compresa la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	7.43%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	3.34%
<b>A</b>						<b>€ 37.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	alimentatore 12Vcc - 2,1AH per barriera a microonde	n.	1	€ 177.00	€ 177.00	50.57%
	Accessori per il montaggio	n.	1	€ 50.00	€ 50.00	14.29%
<b>B</b>						<b>€ 227.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 227.00	3	6.81 €	1.95%
<b>D</b>						<b>€ 6.81</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 271.51</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 4.07	1.16%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 275.58</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 41.34	11.81%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 316.92</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 31.69	9.05%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 350.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 64**

NP 64	F.P.O. di sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt. da installare all'interno dell locale controllo delle cabine. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi dicollegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.30	€ 26.00	€ 7.80	10.40%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	15.60%
<b>A</b>						<b>€ 19.50</b>
<b>MATERIALI</b>						
	sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt	n.	1	€ 30.00	€ 30.00	40.00%
	Accessori per il montaggio	n.	1	€ 8.00	€ 8.00	10.67%
<b>B</b>						<b>€ 38.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 38.00	3	1.14 €	1.52%
<b>D</b>						<b>€ 1.14</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>					IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	<b>€ 58.64</b>
<b>G</b>					INCIDENZA SICUREZZA 1.5%	€ 0.88 1.17%
<b>H</b>					TOTALE (F+G)	<b>€ 59.52</b>
<b>I</b>					SPESE GENERALI 15%	€ 8.93 11.90%
<b>L</b>					IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)	<b>€ 68.45</b>
<b>M</b>					UTILE IMPRESA 10%	€ 6.84 9.13%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 75.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 65**

NP 65	F.P.O. di trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTIT A'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.20	€ 26.00	€ 5.20	10.40%
	Operaio Comune	n.	0.20	€ 23.40	€ 4.68	9.36%
<b>A</b>						<b>€ 9.88</b>
<b>MATERIALI</b>						
	trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde	n.	1	€ 28.15	€ 28.15	56.30%
<b>B</b>						<b>€ 28.15</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 28.15	3	0.84 €	1.69%
<b>D</b>						<b>€ 0.84</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 38.87</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1.5%				€ 0.58	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 39.46</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 5.92	11.84%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 45.38</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 4.54	9.08%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 50.00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 66

NP 66	F.P.O. di modulo GSM per centrali master Cabina di consegna	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	8.67%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	3.90%
<b>A</b>						<b>€ 37.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di cavo tipo 2x1x25mmq FG16OR 0,6/	n.	1	€ 190.00	€ 190.00	63.33%
<b>B</b>						<b>€ 190.00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 190.00	3	5.70 €	1.90%
<b>D</b>						<b>€ 5.70</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 233.40</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 3.50	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 236.90</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 35.54	11.85%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 272.44</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 27.24	9.08%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 300.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 67**

NP 67	Fornitura, posa e collegamento di linee bt in cavo (2x70)mmq tipo FG16R16 0,6/1 kV	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.25	€ 23.40	€ 5.85	23.73%
<b>A</b>						<b>€ 5.85</b>
<b>MATERIALI</b>						
	fornitura di cavo	m	1	€ 12.96	€ 12.96	52.57%
<b>B</b>						<b>€ 12.96</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 12.96	3	0.39 €	1.58%
<b>D</b>						<b>€ 0.39</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 19.20</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.29	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 19.49</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 2.92	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 22.41</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 2.24	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 24.65</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 68**

NP 68	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione composto da tubazione principale, ala gocciolante, raccordi, manicotto evalvole	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	0.07%
	Operaio Comune	n.	2.00	€ 23.40	€ 46.80	0.12%
<b>A</b>						<b>€ 72.80</b>
<b>MATERIALI</b>						
	tubazione ala gocciolante, raccordi ecc.	m	1	€ 30.000.00	€ 29.325.75	75.43%
<b>B</b>						<b>€ 29.325.75</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 29.325.75	3	879.77 €	2.26%
<b>D</b>						<b>€ 879.77</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 30.278.32</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 454.17	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 30.732.50</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 4.609.87		11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 35.342.37</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 3.534.24		9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 38.876.61</b>	<b>100%</b>

## SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - NP 69

NP 69	Fornitura e posa in opera di arnie per api	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.25	€ 23.40	€ 5.85	2.92%
<b>A</b>						<b>€ 5.85</b>
<b>MATERIALI</b>						
	arnie	m	1	€ 145.55	€ 145.55	72.77%
<b>B</b>						<b>€ 145.55</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 145.55	3	4.37 €	2.18%
<b>D</b>						<b>€ 4.37</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 155.77</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 2.34	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 158.10</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 23.72	11.86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 181.82</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 18.18	9.09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 200.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 84**

NP 84	Fornitura e posa in opera di una terna di cavo tripolare Formazione 3x1x1600mm2 Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per consegnare l'opera completa a regola d'arte.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	1.00	€ 26.00	€ 26.00	6.50%
	Operaio Comune	n.	0.50	€ 23.40	€ 11.70	2.92%
<b>A</b>						<b>€ 37.70</b>
<b>MATERIALI</b>						
	Fornitura di cavo tipo 2x1x25mmq FG16OR 0,6/1kV	n.	1	€ 265.86	€ 265.86	66.46%
<b>B</b>						<b>€ 265.86</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 265.86	3	7.98 €	1.99%
<b>D</b>						<b>€ 7.98</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 311.54</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1.5%		€ 4.67	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 316.21</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 47.43	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 363.64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 36.36	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 400.00</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 83**

NP 83	Fornitura e posa in opera di semi/piante di finocchio	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.00	€ 23.40	€ 0.02	46.91%
<b>A</b>						<b>€ 0.02</b>
<b>MATERIALI</b>						
	semi di finocchio	Kg/hq		€ 8.73	€ 0.0150	30.07071%
<b>B</b>						<b>€ 0.02</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 0.02	3	0.00 €	0.90%
<b>D</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>					<b>€ 0.04</b>	
<b>G</b>				IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	€ 0.00	
<b>H</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.00	1.17%
<b>I</b>				TOTALE (F+G)	€ 0.04	
<b>L</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 0.01	11.86%
<b>M</b>				IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)	€ 0.05	
<b>N</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0.00	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kg</b>	<b>€ 0.05</b>	<b>100%</b>

**SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NP 85**

NP 85	Fornitura e posa in opera di semi/piante di aglio	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0.00	€ 29.55	€ 0.00	0.00%
	Operaio Qualificato	n.	0.00	€ 26.00	€ 0.00	0.00%
	Operaio Comune	n.	0.02	€ 23.40	€ 0.47	8.46%
<b>A</b>						<b>€ 0.47</b>
<b>MATERIALI</b>						
	semi di aglio	Kg/ha		€ 3.71	€ 3.7100	67.40124%
<b>B</b>						<b>€ 3.71</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 3.71	3	0.11 €	2.02%
<b>D</b>						<b>€ 0.11</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0.00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 4.29</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1.5%	€ 0.06	1.17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 4.35</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 0.65	11.86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 5.00</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0.50	9.09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kg</b>	<b>€ 5.50</b>	<b>100%</b>