



### LEGENDA

	CB - CANTIERE BASE		AUTOSTRADA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTOTECNOLOGIE		LINEA FERROVIARIA ATTUALE
	CANTIERE ALTRO APPALTO		CONFINI COMUNALI
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTOSCARPA
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		PROIEZIONE VIABILITA' ESISTENTE

### LEGENDA INSTALLAZIONI

Poi.	Descrizione	Poi.	Descrizione
1	GUARDIANA	1	IMPIANTO CLS
2	ACCESSO/USCITA	2	DEPOSITO AGGREGATI
3	SERBATOIO HD	3	TRAM
4	CABINA TRASFORMAZIONE MT/MT	4	CABINA DI CARICO
5	CONTAINER / MAGAZZINO	5	RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO IMPIANTO CLS E MALTE
6	AREA COMPRESA	6	LABORATORIO CALCESTRUZZI
7	DEPOSITO BOMBELE OSSIGENO	7	DEPOSITO ANELLI TBM
8	DEPOSITO BOMBELE ACETILENE	8	TORRE DI RAFFREDDAMENTO
9	CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA	9	LAVAGGIO AUTOBETONIERE
10	GRU A CAVILLETTO	10	TORRE DI RAFFREDDAMENTO
11	WC CHIMICI	11	IMPIANTI BICOMPONENTE
12	CABINA ELETTRICA	12	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
13	VENTILAZIONE	13	PUNTO CONSEGNA ENEL
14	BOX UFFICI DI CANTIERE	14	VASCA ACCUMULO ACQUE DA POMPARE AL DEPURATORE
15	CONTROLLO ACCESSI	15	MAGAZZINO VERTICALE
16	VARCO CONTROLLO ACCESSI	16	TORRE SCALA
17	SPOLIATOIO	17	DISCALATORE
18	FOSSA IMHOE	18	DEPOSITO SILICATI
19	NEBULIZZATORE	19	DEPOSITO OLI ESALISTI
20	ATTRAVERAMENTO IDRAULICO PROVVISORIO	20	TETTOIA OLI NUOVI E GRASSI TBM
21	ACCESSO VIDEOSORVEGLIATO	21	DEPOSITO TBM
22	AREA DI DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZIONE	22	BOX WC
23	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA TERRE E/O DEMOLIZIONI	23	AREA STOCCAGGIO MATERIALE ELETRIFICAZIONE
24	PARCHEGGIO MEZZI E VETTURE	24	POMPA STAZIONARIA
25	LAVIA RIUTE	25	ACCUMULO ACQUE DRENAGGIO VASCHE DI BIODEGRADAZIONE
26	AREA LAVORAZIONE FERRO	26	DEPURATORE
27	INFERMERIA	27	ACCUMULO ACQUE DEPURATE
28	STALLO AUTOMOBILANDA	28	VASCHE BIODEGRADAZIONE
29	UFFICINA	29	SEDE IN C.A. PROTEZIONE SOTTOSERVIZI
30	SCARICATORE DI PIENA	30	DORMITORIO
31	VASCA DI FIRMA POGGIA	31	UFFICIO
32	SEMENTATORE ACCUMULO ACQUE PIOVANE	32	LAVANDERIA
33	DISTRIBUTORE GASOLIO	33	MENSA
34	TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA GALLERIA		
35	GENERATORE ELETTRICO		
36	PORTALE		
37	CAMERA PENBARICA		
38	NASTRO TRASPORTATORE		
39	ACQUA DI CARICO		

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

**CONSORZIO PALERMO CATANIA ED**  
 Mandataria: **webuild Italia** | Mandante: **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: RTI - Proger SpA, Rocksoil SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**  
**Lotto 4b: Nuova Enna (i) - Dittaino (i)**  
**CANTIERIZZAZIONE**

Planimetria delle aree di cantiere e relativa viabilità di accesso - tav.2/7

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA							
Il Direttore Tecnico Ing. M. F. Russo	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Nati	U. RICCI							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:	
RS80	41	E	ZZ	P6	CA0000	009	B	1:2.000	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	S. GUARANTA	05/04/2023	U. RICCI	05/04/2023	C. LISTORTI	05/04/2023	G. NATI	Luglio 2023
B	EMISSIONE A SEGUITO RDV	S. GUARANTA	Luglio 2023	U. RICCI	Luglio 2023	C. LISTORTI	Luglio 2023		

File: RS8041EZZPCAD000009B.dwg | n. Elab.: