



### LEGENDA

	CB - CANTIERE BASE		AUTOSTRADA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTOTECNOLOGIE		LINEA FERROVIARIA ATTUALE
	CANTIERE ALTRO APPALTO		CONFINI COMUNALI
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALE		LINEA FERROVIARIA PROGETTO IN SOTTOSCARPATO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		PROLEGAMENTO VIABILITA' ESISTENTE

### LEGENDA INSTALLAZIONI

Pos.	Descrizione	Pos.	Descrizione
01	GUARDIANA	01	IMPIANTO CLS
02	ACCESSO/USCITA	02	DEPOSITO AGGREGATI
03	SERBATOIO HD	03	TRAM
04	CABINA TRASFORMAZIONE MT/MT	04	CABINA DI CARICO
05	CONTAINER / MAGAZZINO	05	RACCOLTA ACQUE LAVAGGIO IMPIANTO CLS E MALTE
06	AREA COMPRESA	06	LAVORATORIO CALCESTRUZZI
07	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO	07	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE
08	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE	08	LAVAGGIO AUTOBENTONERE
09	CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA	09	DEPOSITO ANELLI TBM
10	ORU / CALCESTRUZZO	10	TORRE DI RAFFREDDAMENTO
11	WC CHIMICI	11	IMPIANTI BICOMPONENTE
12	CABINA ELETTRICA	12	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
13	VENTILAZIONE	13	PUNTO CONSEGNA ENEL
14	BOX UFFICIO DI CANTIERE	14	VASCO ACCUMULO ACQUE DA POMPARE AL DEPURATORE
15	CONTROLLO ACCESSI	15	MAGAZZINO VERTICALE
16	VARCO CONTROLLO ACCESSI	16	TORRE SCALA
17	SPOLIARIO	17	DISOLATORE
18	FOSSA IMHOFF	18	DEPOSITO SILICATI
19	NEBULIZZATORE	19	DEPOSITO OLI ESALISTI
20	ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO PROVVISORIO	20	TETTOIA OLI NUOVI E GRASSI TBM
21	ACCESSO VIDEOSORVEGLIATO	21	DEPOSITO TBM
22	AREA DI DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZIONE	22	BOX WC
23	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA TERRE E/O DEMOLIZIONI	23	AREA STOCCAGGIO MATERIALE ELETTRIFICAZIONE
24	PARCHeggio MEZZI E VEICOLI	24	POMPA STAZIONARIA
25	LAVIA RIUTE	25	ACCUMULO ACQUE DEGRADAZIONE
26	AREA LAVORAZIONE FERRO	26	DEPURATORE
27	INFERMERIA	27	ACCUMULO ACQUE DEPURATE
28	STALLO AUTOMOBILANZA	28	VASCHE BIODIGERAZIONE
29	OFFICINA	29	SECCO IN C.A. PROTEZIONE SOTTOSERVIZI
30	SCARICATORE DI PIENA	30	DORMITORIO
31	VASCA DI PRIMA PIOGGIA	31	UFFICIO
32	SECCOIMATORE ACCUMULO ACQUE PIOVANE	32	LAVANDERIA
33	DISTRIBUTORE GASOLIO	33	MENSA
34	TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA GALLERIA		
35	GENERATORE ELETTRICO		
36	PORTALE		
37	CAMERA PENBARICA		
38	NASTRO TRASPORTATORE		
39	ACQUA DI CARICO		

L'area indicata è riservata per le attività di armamento/tecnologie del lotto 5 che, nel momento in cui dovrà svolgere le sue attività di arm. tecn. in relazione allo stato di avanzamento lavori sul PRG di Dittaino, sfrutterà il tronchino a nord se ancora disponibile, ovvero quelli a sud (previsti in progetto) se realizzati. Nel caso in cui non fossero disponibili le soluzioni sopra indicate, l'appaltatore potrà valutare in alternativa di fornire una diversa configurazione di cantiere di arm. tecnologia per il lotto 5 all'interno del PRG di Dittaino oppure di rendere temporaneamente disponibile, in base alle proprie esigenze lavorative, l'area di cantiere presso la stazione di Enna esistente.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO PALERMO CATANIA ED** Mandataria Mandante

**webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: RTI - Proger SpA, Rocksoil SpA, Pini Swiss Engineers srl

PROGETTO ESECUTIVO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**  
**Lotto 4b: Nuova Enna (i) - Dittaino (i)**  
**CANTIERIZZAZIONE**  
 Planimetria delle aree di cantiere e relativa viabilità di accesso - tav. 7/77

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. M. F. Russo	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Nati	U. RICCI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
RS80	41	E	ZZ	P6	CA0000	014	B	1:2.000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	S. GUARANTA	06/04/2023	U. RICCI	06/04/2023	C. LISTORTI	06/04/2023	G. NATI	Luglio 2023
B	EMISSIONE A SEGUITO RDV	S. GUARANTA	Luglio 2023	U. RICCI	Luglio 2023	C. LISTORTI	Luglio 2023		

File: RS801EZZP6CA0000014B.dwg n. Elab.: