## Progetto opere di mitigazione e compensazione - Stazioni

| Modulo 1 | Macchia arborea | Modulo 2 | Macchia arbustiva |
|---|---|---|---|
| Cs *Cercis siliquastrum* | | Pt *Pistacia terebinthus* | Rha *Rhamnus alaternus* |
| Ca *Celtis australis* | | Tg *Tamarix gallica* | Cf *Calicotome infesta* |
| Oe *Olea europea var. sylvestris* | | Pl *Pistacia lentiscus* | |

NOTE:
La dimensione del simbolo del sesto di impianto è un aspetto grafico e il centro del pallino rappresenta il punto di messa a dimora dell'esemplare arboreo o arbustivo

## Progetto opere di mitigazione e compensazione - Area di cantiere AR.01

| Modulo AR.01 | Macchia arborea di Eucaliptì |
|---|---|
| Ec *Eucalyptus camaldulensis* | |

NOTE:
La dimensione del simbolo del sesto di impianto è un aspetto grafico e il centro del pallino rappresenta il punto di messa a dimora dell'esemplare arboreo o arbustivo

Key plan

PALERMO — CATANIA

## Legenda

- Tracciato ferroviario di progetto
- Ferrovia esistente
- Opere connesse
- Aree di cantiere
- Barriere antirumore
- Ripristino ante-operam

## Progetto opere di mitigazione e compensazione - Linea

| SIMBOLO | CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| | Modulo A | Siepe alta monospecifica |
| | | Pt *Pistacia terebinthus* |
| | Modulo B | Siepe alta mista a sesto sfalsato |
| | | Pt *Pistacia terebinthus*; Rha *Rhamnus alaternus* |
| | Modulo Ca | Fascia ripariale |
| | | **Componente arbustiva:** Tg *Tamarix gallica*; Sp *Salix purpurea*; Rha *Rhamnus alaternus* — **Componente arborea:** Pa *Populus alba* |
| | Modulo Cb | Siepe ripariale |
| | | **Componente arbustiva:** Tg *Tamarix gallica*; Sp *Salix purpurea*; Rha *Rhamnus alaternus* |
| | Modulo Cc | Fascia ripariale |
| | | **Componente arbustiva:** Tg *Tamarix gallica*; Sp *Salix purpurea*; Rha *Rhamnus alaternus* — **Componente arborea:** Pa *Populus alba* |
| | Modulo Da | Prato cespugliato (Copertura del 40%) |
| | | Pl *Pistacia lentiscus*; Tg *Tamarix gallica* |
| | Modulo Db | Prato cespugliato (Copertura del 20%) |
| | | Pl *Pistacia lentiscus*; Tg *Tamarix gallica* |
| | Modulo E1 | Fascia arboreo-arbustiva (Profondità 6 m) |
| | | **Componente arbustiva:** Pt *Pistacia terbinthus* — **Componente arborea:** Cs *Ceratonia siliqua* |
| | Modulo E2 | Fascia arboreo-arbustiva (Profondità 4 m) |
| | | **Componente arbustiva:** Pt *Pistacia terebinthus* — **Componente arborea:** Cs *Ceratonia siliqua* |

NOTE:
La dimensione del simbolo del sesto di impianto è un aspetto grafico e il centro del pallino rappresenta il punto di messa a dimora dell'esemplare arboreo o arbustivo

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO PALERMO CATANIA ED
Mandataria — Mandante
webuild italia — PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: RTI - Proger SpA, Rocksoil SpA, Pini Group srl

PROGETTO ESECUTIVO

# DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
# NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
## Lotto 4b: Nuova Enna (i) - Dittaino (i)

OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Planimetrie degli interventi di mitigazione/compensazione - Dettagli sesti di impianto 02/18

| APPALTATORE | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE | PROGETTISTA |
|---|---|---|
| Il Direttore Tecnico<br>Ing. M. F. Ruffo | Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche<br>Ing. G. Nati | Proger<br>Dott. M. Sandrucci |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R S 8 0 | 4 1 | E | Z Z | P 9 | I A 0 0 0 0 | 0 0 2 | B | 1:200 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Emissione | Brerra | Aprile 2023 | Sandrucci | Aprile 2023 | Lotesti | Aprile 2023 | Ing. Nati<br>Luglio 2023 |
| B | Revisione a seguito istruttoria Italferr | Brerra | Luglio 2023 | Sandrucci | Luglio 2023 | Lotesti | Luglio 2023 | |

File: RS8041EZZP9IA0000002B.dwg — n. Elab.: 1873