



NOTE

1. LE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INTERRATE SONO REALIZZATE IN POLIETILENEBASSA DENSITA' SECONDO LA NORMA UNI EN 7950 PN 10. LE TUBAZIONI INTERRATE DALLA VASCA AI POZZETTI DI RACCOLTA IN UN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN 100 FINO SECONDO LA NORMA UNI EN 10910
2. ALL'INTERNO DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PER L'IRRIGAZIONE SONO INSTALLATI ELETTROVALVOLI DI ZONAFI TRIE DISSABANTI PER RIDURRE IL PRESSIONE, VALVOLA DI intercETTAZIONE, VALVOLA DI TARATURA.
3. INSTALLARE SU OGNI RETICOLO DI ALTA GOCCIOLANTE UNA VALVOLA DI SFILATURA NELLE QUOTAZIONI ALTE DELL'IMPIANTO E UNA VALVOLA DI DRENAGGIO NEI PUNTI PIU' BASSI



CAMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ITALFER
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

AUTOPALITATORE:

CONSORZIO PALERMO CATANIA ED

MandatariaMandante

PROGETTO ESISTENTE: RTI – Proger SPA, Rocksoil SpA, Pini Group srl

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
Lotto 4b: Nuova Enna (I) - Dittaino (I)

OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
impianto di irrigazione Stazione Dittaino

APPALTIATORE			DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE					PROGETTISTA		
Il Direttore Tecnico Ing. M.F. Ruta			Il responsabile integrazione fra le varie commissioni specialistiche Ing. G. Natti					Proger Dot. M. Santoro		
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA			PROGR.	REV.	SCALA :
RSB0	41	E	ZZ	P9	IA00000			020	B	1:200

Rev.	Descriptione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	AutORIZZATO Data
A	Emissione	Bonina	Aprile 2013	Santucci	Aprile 2013		Aprile 2013	ing. Nat. Luigi 2013
B	Revisione a seguito istruttoria RS&R	Bonina	Luglio 2013	Santucci	Luglio 2013	Lattini	Luglio 2013	

File: RSBS041EZPPRA0000020B.dwg

n. Esib.: 1093