



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/8.23.7/2021]

Allegati:

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Solar Invest 2 S.r.l.
solarinvest2srl@pec.it

Oggetto:

[ID_VIP: 9926] TROIA (FG), FOGGIA (FG), CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG):
Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “La Rotonda”, della potenza nominale di 29,15 MWp, da realizzarsi nel comune di Troia (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nei comuni di Foggia (FG) e di Castelluccio dei Sauri (FG).

Proponente: Solar Invest 2 S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta integrazioni Soprintendenza Speciale per il PNRR (MiC)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Al Comune di Troia (FG)
protocollo@pec.comune.troia.fg.it

Al Comune di Foggia (FG)
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

Al Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)
comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

In riferimento al procedimento in epigrafe.

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9926/14619>;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. n. 15293 del 20/07/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP i propri contributi istruttori.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barlette-Andria-Trani e Foggia**, in riscontro alla summenzionata nota di questa Soprintendenza Speciale PNRR, ha inoltrato richiesta di integrazione documentale, nota prot. n. 8812 del 04/08/2023;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di **questo Ministero** di acquisire documentazione integrativa, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24.

- 1.a) **Elaborazione di cartografia**, in scala idonea, **in cui sia verificare l'impatto sul patrimonio culturale e identitario**. L'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 Km (area vasta di indagine) dall'impianto in esame. L'area con raggio di 3 km dovrà essere considerata per ogni campo agrivoltaico di progetto (atteso che gli stessi non siano contigui). Si dovrà considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR, verificando che la trasformazione introdotta dal progetto in valutazione nel territorio di riferimento non interferisca con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali. Si dovranno riportare tutti i BP e UCP ricadenti nell'area di analisi.
- 1.b) **Integrazione delle fotosimulazioni, ante e post operam**, prodotte da tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ricompresi nell'area vasta di analisi. Le fotosimulazioni riprodotte gli elaborati analizzano l'impatto percepito solo in prossimità dell'impianto in oggetto.

I fotoinserimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzati in scala adeguata e leggibile (dovrà essere usata la medesima scala nelle rappresentazioni ante e post operam);
- non presentare distorsioni di alcun genere (es. modalità panoramica);
- essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- essere ripresi in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- essere corredati da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);
- rappresentare in ordine:
 - i. stato di fatto (ante operam);
 - ii. stato di progetto del solo impianto in esame (post operam);
 - iii. stato di progetto con altri impianti FER eventualmente visibili (post operam)
- privilegiare i punti di maggiore sensibilità dell'impianto. In particolare, a solo titolo esemplificativo dato l'elevato numero di beni tutelati presenti nell'area interessata, dai seguenti punti:
 - i. Masseria Pozzorsogno, Masseria Santa Giusta, Posta Santa Giusta (in prossimità dei campi agrivoltaici);
 - ii. Masseria Sansone, Mezzana Grande e Masseria Patalino, Pozzo Spagnuolo (in prossimità della SSE);
 - iii. Regio Tratturello Foggia Camporeale (almeno quattro punti di ripresa, rispetto ai campi agrivoltaici, al fine di valutare i potenziali impatti in sequenza, ambo i lati), Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino (almeno due punti di ripresa rispetto alla SSE al fine di valutare i potenziali impatti in sequenza);

1.c) **Attestazione inesistenza usi civici** sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stesi rispetto all'impianto;

1.d) **Elaborazione di apposita documentazione** di analisi e calcolo della rispondenza dell'impianto in esame alle *Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*, elaborate da un gruppo di lavoro coordinato dall'allora Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia, il cui scopo è quello «di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico (...)». La documentazione prodotta non risulta idonea e completa per chiarire tale punto;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- 1.e) **Cartografia degli impatti cumulativi** in cui siano opportunamente rappresentati l'impianto in oggetto, con relative opere di connessione, e tutti gli impianti FER (eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, ecc.), nell'area vasta di indagine, già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati e quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro a quanto sopra richiesto.

Supporto Ales S.p.A.

arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

R. Tramutola

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

R. Tramutola

(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it