



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma

(vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/10.110.1/2021
34.43.01/47.328/2022

Allegati

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al ITW Terranova S.r.l.
itwterranova@pec.it

Oggetto: [ID: 8822] TERRANOVA DA SIBARI – CORIGLIANO-ROSSANO – SPEZZANO ALBANESE (CS): Progetto di un impianto eolico, costituito da n.12 aerogeneratori della potenza unitaria di 5,8 MW, per una potenza complessiva pari a circa 70 MW, da ubicare nei comuni di Terranova da Sibari (CS), Corigliano-Rossano (CS) e Spezzano Albanese (CS).

Proponente: ITW Terranova S.r.l.

Procedura: provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta Integrazioni

E. p. c

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG ABAP

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza
sabap-cal@pec.cultura.gov.it

In riferimento al progetto in epigrafe,

considerato che la Soprintendenza Speciale PNRR nell'ambito della procedura di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.lgs 152/2006, alla luce delle osservazioni acquisite dalla Soprintendenza Abap per la provincia Cosenza con prot. MIC_SS_PNRR n. 14537 del 13/07/2023 e del contributo istruttorio del Serv II della DG Abap acquisito con prot. n. MIC-SS-PNRR_UO2 n. 15854 del 26/07/2023, con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 0016326 del 02/08/2023 ha richiesto integrazioni documentali;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

considerato che, facendo seguito alla procedibilità dell'istanza comunicata dal MASE con prot. n. 127499 del 02/08/2023, la Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 17510 del 14/08/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della Direzione Generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del MASE e fornire le proprie valutazioni in merito;

considerato che con nota acquisita con prot. n. MIC_SS-PNRR 17585 del 16/08/2023, la Società proponente ITW Terranova S.r.l. ha richiesto una proroga dei termini di presentazione delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura nell'ambito della procedura di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione progettuale di cui all'art. 27 comma 5 del D.lgs 152/2006, con nota prot. 0016326-P del 02/08/2023;

alla luce di quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, si rileva quanto segue:

La Soprintendenza ABAP per la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 8178 del 01/09/2023, acquisita agli atti con prot. MIC SS-PNRR n. 19613 del 04/09/2023, evidenziando che in mancanza delle integrazioni richieste non aveva elementi sufficienti per poter esprimere le osservazioni di competenza, ha ribadito alcune carenze negli elaborati presentati. In particolare con riferimento agli aspetti paesaggistici, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi, la Sabap di Cosenza ha rilevato che nella stessa area sono già presenti aerogeneratori di varie dimensioni e che, in aggiunta, è in valutazione un ulteriore impianto eolico (ID 9608 – Terranova di Sibari, Corigliano-Rossano, Spezzano Albanese) composto da 10 aerogeneratori, ricadente nello stesso territorio, altri impianti eolici ("Skanderberg" per esempio) e numerosi aerogeneratori (cd minieolici).

La stessa Soprintendenza, inoltre, con riferimento agli aspetti archeologici ha precisato quanto segue:

"considerato quanto già espresso prot. 6702-P del 12.7.2023, vale a dire che è stata attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'allora vigente art. 25, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con nota prot. 3678-P del 14.04.2023, chiedendo al proponente di presentare un piano indagini, trasmesso all'Ufficio scrivente con nota prot. 5968-A del 22.06.2023; evidenziato quanto sopra espresso per gli aspetti paesaggistici e monumentali; così come comunicato con nota prot. 7806-P del 11.08.2023 in merito alle valutazioni del suddetto piano indagini, si ribadisce che questa Soprintendenza si riserva di esprimere valutazioni archeologiche a seguito della trasmissione della documentazione integrativa necessaria per valutare l'effettiva compatibilità paesaggistica e monumentale".

Preso atto di quanto sopra ed esaminati gli elaborati di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica Preliminare, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale, si chiede di produrre, in formato digitale, la seguente documentazione integrativa avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

1. **Reportage fotografico con foto-simulazioni ante e post operam**, che utilizzino come punti di ripresa i punti di vista "sensibili" accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto tra cui: i beni paesaggistici come ad esempio l'area panoramica costiera ricca di vegetazione sita nel Comune di Cassano allo Jonio (DM 23/01/1976), i beni monumentali e archeologici, i beni tutelati dal QTRP tra cui i beni paesaggistici regionali e gli ulteriori contesti paesaggistici, i centri storici di interesse regionale come Terranova di Sibari (DG 44/2010), i centri urbani e gli agglomerati rurali, le aree di maggiore fruizione come i Laghi di Sibari, l'area costiera, i principali assi viari di fruizione, le aree agricole di pregio, etc.

Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.

2. **Fotosimulazioni da più punti di vista che includano tutti gli impianti eolici**, di qualunque dimensione, già presenti e in progetto, sottoposti a qualunque tipo di procedura sia PAS sia di VIA regionale e/o statale.
3. **Carta dell'intervisibilità** in cui vengano riportati all'interno del bacino visivo **tutti gli impianti eolici già presenti e quelli in progetto**, sottoposti a qualunque tipo di procedura sia PAS sia di VIA regionale e/o statale;
4. **Planimetria su ortofoto** con riportato lo stato di fatto rappresentando tutti gli aerogeneratori presenti in un adeguato intorno a quelli in progetto, sottoposti a qualunque tipo di procedura sia PAS sia di VIA regionale e/o statale;
5. Dettagli sulla **situazione vincolistica** dell'area con riguardo ai **beni monumentali e ai beni paesaggistici** tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Per ogni bene monumentale e paesaggistico presente nell'area vasta interessata dal Parco Eolico va indicata la denominazione e la sua localizzazione, numerata in mappa. Per tutte le opere previste dal progetto (fondazioni per aerogeneratori, piazzuole, viabilità, cavidotto, opere di connessione, stazione elettrica di trasformazione) che hanno una interferenza diretta con i beni tutelati e /o che sono nelle loro immediate vicinanze è necessario predisporre degli elaborati di dettaglio ed illustrare le modalità d'intervento.
6. **Adeguamento della Relazione Paesaggistica** ai contenuti del DPCM del 12/12/2005 e in particolare al punto 4 "Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale", riportando tutti gli aerogeneratori già presenti e in progetto e l'effettivo quadro complessivo dell'area in cui insiste l'intervento.
7. **Planimetrie con la verifica dell'idoneità dell'area** ai sensi della DGR n. 55 del 30/01/2006 "L'eolico in Calabria: indirizzi di inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale", già richiamata sull'elaborato A.17 – "SIA "Quadro di riferimento programmatico", e ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del Dlgs.n.199 del 08/11/2021.
8. Elaborati che illustrino le **misure di mitigazione** visiva previste in progetto per le differenti opere complementari (piazzuole, stazione elettrica, nuova viabilità, etc.).


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
(arch. Rocco Rosario Tramutola)



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.