

# COMUNE DI ENNA

Provincia di Enna

**ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,**  
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

## GRANATO NEW ENERGY S.r.l.

Piazza Cavour 19  
00193 Roma (RM)

**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 50,501 MWp

### Progettazione



Società di Ingegneria

**FARENTI S.r.l.**

Via Don Giuseppe Corda, snc

03030 Santopadre (FR)

Tel. 07761805460 Fax 07761800135

P.Iva 02604750600

**Ing. Piero Farenti**



*Codice documento*

*Titolo documento*

**VIA.REL12**

**COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO**

### Revisione Elaborato

| DATA REV.  | DESCRIZIONE REVISIONE | REDAZIONE           | APPROVAZIONE       |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Marzo 2023 | Prima emissione       | Ing. Andrea Farenti | Ing. Piero Farenti |
|            |                       |                     |                    |
|            |                       |                     |                    |
|            |                       |                     |                    |
|            |                       |                     |                    |

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

**COMMITTENTE:** GRANATO NEW ENERGY S.R.L.

Data, 14/02/2023

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>RIPORTO</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>   |            |       |       |        |          |          |            |
| 1<br>NP1            | Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta  |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 6'000,00 | 303'000,00 |
| 2<br>NP2            | Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 5'500,00 | 277'750,00 |
| 3<br>NP3            | Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 1'500,00 | 75'750,00  |
| 4<br>NP4            | Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 800,00   | 40'400,00  |
| 5<br>NP5            | Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 200,00   | 10'100,00  |
| 6<br>NP6            | Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai  |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 100,00   | 5'050,00   |
| 7<br>NP7            | Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio  |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 250,00   | 12'625,00  |
| 8<br>NP8            | Ripristino Scavi cavidotti elettrici   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 500,00   | 25'250,00  |
| 9<br>NP9            | Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | SOMMANO MW   |            |       |       |        | 50,50    | 2'000,00 | 101'000,00 |
| 10<br>NP10          | Opere di ingegneria naturalistica per il ripristino vegetazionale dei luoghi   |            |       |       |        | 50,50    |          |            |
|                     | <b>A RIPORTARE</b>   |            |       |       |        | 50,50    |          | 850'925,00 |

