

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i
piani/programmi/progettisottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a MATTIAZZI MARIALUISA

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10062 Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 16 aerogeneratori, di cui 11 di potenza unitaria pari a 7,2 MW e 5 di potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto pari a 100,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Lizzano (TA) e Torricella (TA), con opere di connessione alla RTN e impianto di accumulo che interessano anche i comuni di Carosino (TA), Monteparano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA) (cod. MYTERNA n. 202203542).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Atmosfera

X Ambiente idrico

X Suolo e sottosuolo

X Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE :

La scrivente Sig.ra

in qualità di imprenditrice agricola professionale e titolare e legale rappresentante dell'azienda agricola "Masseria Giustiniani", azienda multifunzionale che opera nel comparto vitivinicolo ed agrituristico, già beneficiaria di contributi europei proprio per incentivare lo sviluppo del turismo sul territorio, pur consapevole che anche l'energia prodotta dai parchi eolici contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, a mezzo della presente intende rappresentare una fortissima preoccupazione per l'imminente annunciata realizzazione della realizzazione di un impianto di generazione costituito da n. 16 pale eoliche per una potenza complessiva dell'impianto di 100,2 MW nel territorio di Taranto-Lizzano –Torricella, da parte della Società Santa Chiara Energia s.r.l. con sede in Milano gruppo HOPE, producendo osservazioni di seguito succintamente riportate.

In premessa la scrivente richiama la posizione più volte espressa dalla Coldiretti, la più importante Associazione di categoria degli agricoltori alla quale la sottoscritta appartiene, rispetto ai parchi eolici.

Coldiretti in merito ha da sempre sostenuto che l'approccio ambientalista connesso alla realizzazione di parchi eolici non può prescindere dalla salvaguardia e dalla tutela del territorio nel suo complesso, comprese le attività agricole già esistenti e radicate nel tempo e nella storia di un territorio. Ciò non vuol dire che Coldiretti sia contraria alle fonti rinnovabili, specie per le aziende agricole e zootecniche, anzi da sempre si batte per incentivare l'utilizzo del fotovoltaico sui fabbricati aziendali e del micro eolico, a costi ridottissimi e senza impattare sull'ambiente e il panorama, come invece fanno i grandi impianti che si rischia di veder realizzati sul nostro territorio.

Allo stesso modo la Coldiretti di Taranto ha sempre dichiarato che il territorio tarantino, nella sua interezza, è caratterizzate dall'elevata presenza di imprese agricole ed agrituristiche, di particolare pregio ambientale e storico-monumentale ed il perseguimento della sostenibilità ambientale ed energetica, attraverso le rinnovabili in generale, e l'eolico in particolare, va valutato e contestualizzato rispetto all'effetto impattante che esso può produrre sul territorio, privandolo della fruizione di spazi vitali all'agricoltura ed alle attività connesse. In particolare, l'area orientale della provincia di Taranto, territorio del primitivo e delle masserie, terra dalla natura incontaminata e fucina di eccellenze enogastronomiche, si presenta come un vero e proprio centro propulsivo economico produttivo agricolo ed agroalimentare per l'intera Puglia incompatibile con iniziative industriali o imprenditoriali che nulla hanno a che fare con la vocazione agricola ed agroalimentare del territorio. Per questo la realizzazione sul territorio di impianti eolici non può essere il frutto di scelte di singoli imprenditori ma deve essere valutata e definita nell'ambito di una generale programmazione che deve tenere conto di tutti gli interessi in gioco, nessuno escluso.

Nel merito, con riferimento alla presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento

di **valutazione di impatto ambientale** per la realizzazione di un impianto di generazione costituito da n. 16 pale eoliche per una potenza complessiva dell'impianto di 100,2 MW nel territorio di Taranto-Lizzano –Torricella, la Società Santa Chiara Energia s.r.l., a parere di chi scrive, ha presentato una serie di dati non esatti che possono far giungere gli Organi valutanti ad erronee conclusioni, che vengono di seguito osservate.

OSSERVAZIONI

In particolare la pala contrassegnata dalla sigla T02 da realizzarsi ad est del Comune di Torricella, alla pagina 8 della Relazione Tecnica riguardante la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico viene indicata allocata ad una distanza di km 2 dalla cintura esterna dell'abitato mentre, fattivamente, la distanza dal paese è di km 1.100,00 e dalla Masseria Giustiniani, ultima casa del centro abitato, autorizzata dal Comune di Torricella a svolgere attività di agriturismo già dal 2014, di scarsi 400 metri.

Vista la scarsa distanza la pala sicuramente sarà causa di inquinamento acustico e quindi di danno alla salute dei lavoratori, degli ospiti e dei residenti nella azienda agricola e agrituristica. La rilevazione dei recettori è stata fatta ad una distanza dalla eventuale turbina di metri 626 che corrisponde all'entrata della azienda agricola e non vicino all'abitazione come previsto dalla legge.

Nella carta di intervisibilità cumulata (ES_9_3_5) in relazione ai beni sensibili presentata dalla Società Santa Chiara Energia s.r.l. la Masseria Giustiniani è stata contrassegnata con il valore più basso, segno +, nonostante l'eccessiva vicinanza.

Nella sintesi dei dati di progetto viene riportato ancora come potenza nominale del singolo generatore 7,2 Kw e 4,2 Kw anziché 7,2 MW e 4,2MW.

Il suolo su cui sarà allocata la pala eolica viene presentato come terreno agricolo generico quindi tra pascolo e incolto anziché indicare che i terreni circostanti sono investiti ad oliveti monumentali e vigneti di Primitivo D.O.P. quindi dalla relazione è evidente un pressapochismo nella descrizione ambientale "Molti immobili, seppur di importante memoria dellacollectività, sono attualmente di fatto collabenti e/o inutilizzati "

Considerato che nella zona di intervento sono presenti la struttura agrituristica, la cappella della Santissima Trinità con la chiesetta ipogea risalente al periodo bizantino e non per ultimo la masseria Tremola con il suo frantoio ipogeo.

Nell'analisi economica del territorio a vocazione prettamente agricola non vengono menzionate le varie attività agrituristiche, presenti nella zona di interesse, attive già da diversi anni.

Nella procedura Studio Pedo-Agronomico - ES.11.3 Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario si evince l'intenzione di far notare agli enti esaminatori aspetti negativi con foto che non ricadono nel Comune di Torricella e che non sono rappresentative del territorio, così come la descrizione dei luoghi delle aree rurali e non.

Nel elaborato E.11.3 "Rilievo paesaggistico agrario" pagina 5 non sono indicati i dati catastali di riferimento dei terreni su cui verrà installata la pala eolica.

La società inoltre ritiene, in base ai rilievi presentati, che l'opera che si realizzerà avrà un impatto ambientale poco significativo nella riduzione della percezione del paesaggio cioè a dire che una torre dell'altezza al mozzo di 150 m per un

totale, compresa la pala, di 236 m con una fondazione in cemento armato di 29 metri di diametro per una profondità di m. 2,80, un piazzale di esercizio di 10.000 mq e un'area di viabilità di 17.760 mq non determina una variazione significativa nella riduzione della percezione del paesaggio.

Tra l'altro la predetta torre eolica, contrassegnata dalla sigla TO02, a Torricella si alloca fra due impianti fotovoltaici a terra di notevole potenza nominale che non vengono minimamente menzionati dal punto di vista dell'impatto cumulativo.

Impatto dell'opera sulla vegetazione, habitat e fauna nullo, scrive la richiedente, nonostante saranno coinvolti oliveti monumentali e vigneti di Primitivo DOP sensibili nelle fasi di fioritura e allegagione alla variazione del microclima circostante determinato dal movimento delle pale.

Le aree interessate dal progetto per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto ricadono in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità: biologico; d.o.p.; i.g.p, igt; s.t.g.; d.o.c.; d.o.c.g. Nello specifico Terra d'Otranto DOP, Colline Joniche Tarantine DOC, Lizzano DOC, Primitivo di Manduria DOC, Puglia, Salento e Tarantino IGT . Alcuni terreni fattibili di esproprio per la costruzione delle pale eoliche sono in biologico, ecosistema 5 - mielifere, e ricadenti in zona a denominazione controllata e ad indicazione geografica tipica e protetta.

ES.10.1- nella valutazione di incidenza non vengono riportate i fogli catastali e le particelle interessate all'insediamento delle pale stesse rendendo difficile la lettura dei dati.


Gli elaborati sono stati fatti con riferimenti generici a livello Regionale e non con riferimento al sito interessato evidenziando errori ripetitivi da un elaborato all'altro

La richiedente società, contro ogni logica, precisa inoltre che l'opera in questione potrebbe diventare un'occasione per riqualificare e rinaturalizzare l'intorno di progetto e che per habitat e fauna, a parte una sottrazione di habitat e al disturbo antropico, avrebbe solo un impatto compatibile.

7 settembre 2023

Con Osservanza

Marialuisa Mattiazi



Il/La Sottoscrittore/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti ai fini di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX-

unicamente in formato PDF) _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico all'presente, e

Torricella (ta) 8 settembre 2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

DATI PERSONALI

¹Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Modulistica – 31/01/2023


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data TORRICELLI A 08/09/2023

~~(Inserire luogo e data)~~

I/A dichiarante


(Firma)