


**Elettrodotto a 380 kV in Semplice Terna
"Laino – Altomonte 2"
RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA**

**Storia delle revisioni**

Rev. 00	del 11/02/11	Prima emissione
Rev. 01	del 08/11/11	Aggiornamento dei siti come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria

Elaborato	Verificato	Approvato
	G. Luzzi SRI/CRE-ASA	N. Rivabene SRI/CRE-ASA

m010CI-LG001-r02

Indice

1	PREMESSA	3
2	METODOLOGIA	3
2.1	Rischio archeologico	3
3	EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DIVISE PER COMUNE	4
3.1	Castrovillari.....	4
3.2	Saracena	15
4	CONCLUSIONI	15

Allegati

Allegato 1 - Schede descrittive dei siti di interesse archeologico

Tavole

Tavola 1 - Carta del rischio archeologico

1 PREMESSA

Nell'ambito del progetto “Elettrodotto a 380 kV in Semplice Terna “Laino – Altomonte 2””, che passa nei comuni di San Basile, Saracena, Castrovillari e Altomonte, in Calabria, è stato effettuato un aggiornamento della relazione archeologica precedentemente elaborata, come richiesta dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria (prot.10135 del 15/07/2011)

Il presente documento, è stato, integrato con i siti individuati mediante lo spoglio della documentazione presente nell'archivio della Soprintendenza Archeologica della Calabria ed è stata effettuata una ricognizione di superficie della fascia lineare interessata dal passaggio della linea elettrica.

La documentazione disponibile nell'archivio della Soprintendenza, presenta livelli qualitativi diversi; sono, infatti, stati acquisiti i risultati delle ricognizioni di superficie effettuate nel comune di Castrovillari dalla cattedra di Archeologia della Magna Grecia del Prof. P. Carafa dall'Università della Calabria di Cosenza, nei primi anni 2000, la cui documentazione, però, presenta sovente lacune che non ne hanno consentito la completa utilizzazione ai fini dell'elaborazione di una carta del rischio archeologico, essendo il risultato di ricerche di ricognizione di superficie effettuate nell'ambito di numerose tesi di laurea.

La qualità delle schede è molto varia e si sono dovute uniformare buona parte delle definizioni e delle cronologie; inoltre le voci che riguardano, appunto, la definizione delle tracce archeologiche individuate sono in realtà il risultato della loro interpretazione, senza la possibilità di risalire alla tipologia della traccia stessa.

Non è chiaro in nessun caso se siano state individuate concentrazioni materiali, strutture emergenti o scavi archeologici, rendendo molto difficoltosa la valutazione del rischio archeologico e della reale consistenza di queste tracce; per questo motivo ai siti appartenenti a questa documentazione è stato assegnato un coefficiente di rischio archeologico ed è stato tracciato un buffer di tolleranza del rischio stesso con raggio di 50 metri e non di 100. Per lo stesso motivo non si è ritenuto necessario compilare le schede di sito, che sarebbero comunque risultate scarse e prive di informazioni basilari.

2 METODOLOGIA

Sulla base dello spoglio della documentazione archeologica edita disponibile, sono stati localizzati in modo puntuale i siti documentati in letteratura. Come basi topografiche sono state utilizzate la CTR in scala 1.10.000 per la verifica del rischio, e l'IGM in scala 1:25.000 per la riproduzione cartografica della Carta del Rischio Archeologico.

La carta prende in considerazione un territorio molto più ampio rispetto alla fascia occupata dai tracciati in progetto: si è, infatti, scelta una fascia di interesse di 2 km dall'asse geometrico della linea elettrica, come limite per l'identificazione e la schedatura delle evidenze archeologiche prossime ad essa.

Si allega, inoltre:

- la carta del rischio archeologico (Tavola 1), per la quale si fornisce una descrizione della metodologia di realizzazione;
- le schede dei siti più prossimi al tracciato (Allegato 1).

2.1 Rischio archeologico

Al fine di una progettazione consapevole del tracciato della linea elettrica è stata realizzata una carta del rischio archeologico.

Sono stati posizionati su cartografia CTR in scala 1:10.000 le emergenze archeologiche editate e censite in letteratura e quelle disponibili nell'archivio della soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria ed è stata elaborata una carta che tenga conto della potenzialità archeologica delle aree studiate.

Il grado di rischio archeologico è stato calcolato in base alla tipologia di sito e alla distanza dall'opera in progetto.

Intorno ai siti noti sono stati disegnati areali che ampliano per maggiore cautela l'area potenziale occupata dal sito.

Il lavoro ha tenuto conto di tutte le fonti disponibili, tuttavia, non avendo la ricognizione sul campo potuto confermare la consistenza delle tracce indicate in bibliografia e dalle ricognizioni dell'università della Calabria, le zone limitrofe al

tracciato (entro i 500 m) che tuttavia non risultano occupate da siti riconosciuti tali né dai relativi areali, vanno comunque considerate a rischio basso e non nullo.

Per rischio medio si intendano quelle aree limitrofe a siti noti, o tra due o più di essi comprese, oltre i 500 m di distanza dal tracciato, che potrebbero rivelare ad un verifica sul terreno tracce di antropizzazione.

Per rischio alto, infine, i siti noti e le aree limitrofe, prossime al tracciato (entro i 500 m) che presentano caratteristiche tali da poter fare presupporre l'insistenza di ulteriori emergenze archeologiche. Sono stati esclusi dal rischio alto e considerati a rischio medio gli areali dei siti riconosciuti mediante le ricognizioni dell'università della Calabria, che non è stato possibile verificare sul campo e di cui mancano indicazioni precise sulla loro tipologia (strutture visibili, aree di frammenti fittili, aree archeologiche, ecc.). Per lo stesso motivo l'areale ad essi associato è di 50 m e non di 100 come nel caso dei siti noti in bibliografia e quelli verificati nella documentazione d'archivio censita negli uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Sono, inoltre, stati completamente esclusi dall'elaborazione della carta del rischio i siti censiti nelle ricognizioni dell'università della Calabria i cui dati risultano tutti dalle tabelle allegate non identificabili.

Nella cartografia allegata, inoltre, sono stati rappresentati due elementi areali che rappresentano altrettanti buffer di 500 m, 1000 e 2000 m di distanza dalla linea di progetto, al fine di renderla immediatamente fruibile e consultabile.

3 EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DIVISE PER COMUNE

In questo paragrafo sono riportati tutti i siti individuati nel corso dell'aggiornamento della relazione archeologica divisi per comune di appartenenza: per i siti individuati durante le ricognizioni dell'università della Calabria, contraddistinti dal suffisso Ca, si riportano tutti i dati disponibili nelle tabelle relative.

3.1 Castrovillari

Ca11

Tomba ? tomba

Classica-Ellenistica

Ca1127

strada strada

Ellenistico-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca1136

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca14

non id. non id.

Medioevale

Ca15

insediamento insediamento

Preistorica

Ca1600

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca1601

piccolo villaggio/villa piccolainsediamento

Arcaica-Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-

Ca1601B

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca1602

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca1602B

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca1603

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca1605

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca1607

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca1608

non id non id.

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca2017

fattoria casa/fattoria

Classica-Ellenistica

Guzzo 1981, Di Vasto 1995, Miraglia 1989

Ca2024

insediamento insediamento

Protostorica

Di Vasto 1995

Ca2027

fattoria casa/fattoria

Classica-Ellenistica

Di Vasto 1995, Di Vasto 1975-1976

Ca2028

necropoli necropoli

Arcaica

Cantarelli 1978

Ca2029

necropoli necropoli

Classica-Ellenistica

Miglio 1954, Di Vasto 1995, Di Vasto 2000

Ca2030

villavilla

Ellenistica-Romana

Cantarelli 1978

Ca2031

ninfeo ritrovamento isolato

TardoAntica

Cantarelli 1978

Ca2033

strada strada

Ellenistico-Romana-TardoAntica-Medioevale

Roma 2001, Guzzo 1989, Quilici et alii 1968, Di Vasto

Ca2034

villavilla

Ellenistica-Romana

Smurra 1989, Accardo 2000, Guzzo 1981, Di Vasto 1995

Ca2035

necropoli necropoli

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale
Cantarelli 1978

Ca2036

luogo di culto ritrovamento isolato

Romana
Trombetti-Russo 1987, Di Vasto 2000, Di Vasto

Ca2049

non id. non id.

Classica-Ellenistica
Roma 2001, Genovese 2001

Ca2050

necropoli necropoli

Classica-Ellenistica
Genovese 2001

Ca2051

fattoria- villa casa/fattoria

Classica-Ellenistica-Romana
Pepe 1930, Di Vasto 1978, Guzzo 1981, Nieto 1991,

Ca2052

necropoli necropoli

Medioevale
Di Vasto 1995, Pepe 1930

Ca2053

necropoli necropoli

Classica-Ellenistica-Romana
Di Vasto 1995

Ca2054

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca2060

non id. non id.

Ellenistico-Romana

Roma 2001

Ca2064

fattoria?/villa casa/fattoria

Ellenistica-Romana

Belloni 1993, Di Vasto 1995, Guzzo 1981, Nieto 1991,

fattoria?/villa casa/fattoria

Ellenistica-Romana

Belloni 1993, Di Vasto 1995, Guzzo 1981, Nieto 1991,

Ca2066

insediamento rupestre insediamento

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Cantarelli 1978, Coscarella 1996

Ca2074

non id. non id.

TardoAntica

P. F. Russo 1978, B. Cappelli 1927, A. Lipinsky 1943

Ca2078

non id non id.

TardoAntica-Medioevale

F. Di Vasto 2000

Ca2079

insediamento insediamento

Protostorica

Di Vasto 1995, Santandrea 2005

Ca2091

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Taliano Grasso 1994

Ca2098

luogo di culto ritrovamento isolato

Ellenistica-Romana

F. Di Vasto 1988

Ca22

necropoli necropoli

Classica-Ellenistica

Ca23

luogo di culto ritrovamento isolato

Classica

Ca24

necropoli necropoli

Arcaica

Ca25

non id. non id.

Protostorica

Ca28

non id. non id.

Protostorica

Ca29

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca30

insediamento insediamento

Medioevale

Ca300

non id. non id.

Medioevale

Ca301

non id. non id.

Medioevale

Ca305

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca31

non id. non id.

Medioevale

Ca32

non id. non id.

Medioevale

Ca34

non id. non id.

Medioevale

Ca35

non id. non id.

Medioevale

Ca36

non id. non id.

Medioevale

Ca404

fattoria casa/fattoria

Medioevale

Ca405

frequentazione rurale frequentazione

Classica-Ellenistica

Ca418

frequentazione frequentazione

TardoAntico-Medioevale

Ca424

casa/fattoria casa/fattoria

Medioevale

Ca425

frequentazioni frequentazione

Medioevale

Ca600

non id. non id.

Romana-TardoAntica

non id. non id.

Romana-TardoAntica

non id. non id.

Romana-TardoAntica

non id. non id.

Romana-TardoAntica

Ca601

non id. non id.

Ellenistico-Romana-TardoAntico-Medioevale

Ca603

industria litica ritrovamento isolato

Preistorica

Ca604

necropoli necropoli

TardoAntico-Medioevale

Ca606

insediamento rurale di età tarda insediamento

TardoAntico-Medioevale

Ca607

fattoria casa/fattoria

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca608

area coltivata non id.

Medioevale

Ca609

villavilla

Romana-TardoAntica-Medioevale

villavilla

Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca610

piccolo villaggio/villa piccolainsediamento

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

piccolo villaggio/villa piccolainsediamento

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca612

piccolo villaggio/villa insediamento

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca613

insediamento ruraleinsediamento

Romana-TardoAntica-Madioevale

Ca900

insediamento insediamento

Ellenistico-Romana

Ca900bis

piccolo villaggio insediamento

Classica-Ellenistica

Ca901

tomba tomba

Classica-Ellenistica

Ca902

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca903

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca904

casa/fattoria casa/fattoria

Ellenistica-Romana

Ca905

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica

Ca906

insediamento insediamento

Classica-Ellenistica-Romana

Ca907

non id non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca908

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca909

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca910

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca911

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca912

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca913

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca916

struttura rurale casa/fattoria

Ellenistica-Romana

Ca917

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca918

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca920

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca921

non id. non id.

Classica-Ellenistica

Ca922

non id. non id.

Classica-Ellenistica-Romana

Ca923

non id. non id.

Ellenistica-Romana

Ca924

Casa/fattoria casa/fattoria

Ellenistico-Romana

Ca926

Casa/fattoria casa/fattoria

Ellenistica-Romana

Ca927

insediamento insediamento

Classica-Ellenistica-Romana-TardoAntica-Medioevale

Ca929

insediamento sparso insediamento
Medioevale

Ca930

insediamento sparso insediamento
Medioevale

Ca931

non id. non id.
Medioevale

Ca932

non id. non id.
Medioevale

Ca933

non id. non id.
Medioevale

3.2 Saracena

5 Località Piana

Villa rustica

Area di frammenti fittili in cui sono stati effettuati 3 saggi stratigrafici che hanno permesso di identificare un sito abitativo-produttivo, con macine rinvenute sul posto, e una necropoli di tombe a fossa.

Pratica prot. 3684 2/3/2009

4 CONCLUSIONI

La disamina dei siti individuati durante le ricognizioni dell'Università della Calabria, hanno arricchito il quadro complessivo per il territorio di Castrovillari entro il quale passano le opere in progetto: sebbene la ricognizione sul campo non abbia contribuito ad ottenere informazioni sulla loro consistenza, confermano il quadro già sostanzialmente delineato con il solo studio dei siti noti in bibliografia; la fascia settentrionale del territorio comunale di Castrovillari attraversata dalla linea elettrica appare la più ricca di siti, con il ca906, classificato come insediamento di età ellenistica, che risulta sovrapposto al tracciato; pur non essendo stato possibile ottenere informazioni consistenti dalla verifica sul campo, la classificazione come insediamento fa pensare che qui sia stata rinvenuta un'area di frammenti fittili di una certa consistenza e si segnala, quindi, come punto di attenzione per la successiva progettazione esecutiva e realizzazione della linea.

Ad est del sito 2 e a valle di esso, sono state rinvenute ulteriori tracce di epoca tardo antica (siti ca600) probabilmente riferibili ad un'area di dispersione di materiali dal sito collinare. Il sito ca913, inoltre, a nord di essi di pochi metri, pur essendo qualificato come non definibile, sembra essere un altro sito, presentando materiale di epoca ellenistico-romana, ma la sua identificazione sembra incerta: si dovrebbe trattare di un rinvenimento di scarsa consistenza, difficilmente qualificabile.

In questa stessa area i siti 907-912 e 932 si trovano tutti ad oltre 130 m dal tracciato e non sembrano poter rappresentare un reale rischio.

Nella zona meridionale del territorio di Castrovillari si osserva un'altra concentrazione di siti di cui uno solo, il ca609, potenzialmente interferente con la linea: si tratta di un sito classificato come villa di epoca classica, posta a circa 55 m dal tracciato; anche in questo caso la verifica sul campo non ha consentito di verificare la reale consistenza del sito.

Tutti gli altri (ca606-ca609) si trovano ad oltre 330 m dal tracciato e non rappresentano un ostacolo.

Ad est del tracciato, oltre l'autostrada A3, quindi in un'area comunque non interessata dai lavori, si trovano i siti ca1600 e ca160b, posizionati tra 260 e 350 m di distanza.

Il resto dell'area interessata dal progetto non risulta intercettare emergenze archeologiche entro una fascia da considerarsi a rischio.

Dallo studio comparato dei siti noti in bibliografia e quelli individuati dalle ricognizioni dell'università della Calabria, si delineano due aree di concentrazione di siti archeologici, uno a nord e l'altro a sud del territorio comunale di Castrovillari attraversato dalla linea elettrica 380 kV: i siti potenzialmente a rischio sono solo due, il ca906 a nord, praticamente sovrapposto al tracciato, e il ca609, a circa 55 m.

Per il resto si segnala il solo sito 2, posto comunque a circa 130 dalla linea, l'unico caratterizzato dalla presenza di vere e proprie emergenze archeologiche con strutture murarie e dispersione intensa di materiale sul terreno.

Nel resto del tracciato si conferma il grado di rischio basso, cautelativo in relazione alla ricchezza archeologica del territorio che ha restituito circa 150 siti di interesse archeologico, pur variamente valutabili, in una distanza di soli 9 km.

Si rimanda alla fase esecutiva un eventuale approfondimento della valutazione archeologica sulla base di quanto indicato dalla Soprintendenza.

**Elettrodotto a 380 kV in Semplice Terna
“Laino – Altomonte 2”**

RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

Allegato 1

Schede descrittive dei siti di interesse archeologico

LINEA LAINO – ALTOMONTE 2 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA

SCHEDA DI CENSIMENTO PREESISTENZE IN PROSSIMITÀ DELLE OPERE

COMPILATA DA: DOTT. ALESSANDRO PINTUCCI

DATA: 8/11/2011

PREESISTENZA N° 5

COMUNE : SARACENA, LOCALITÀ PIANA
PROVINCIA : COSENZA

POSIZIONE RISPETTO ALLE OPERE IN PROGETTO : EST OVEST X NORD SUD INTERNA/ADIACENTE

CARATTERISTICHE DEL BENE ARCHEOLOGICO

TIPOLOGIA DEL BENE ARCHEOLOGICO: AREA DI FRAMMENTI FITTILI E SCAVO

DESCRIZIONE DEL BENE ARCHEOLOGICO:

AREA DI FRAMMENTI FITTILI IN CUI SONO STATI EFFETTUATI 3 SAGGI STRATIGRAFICI CHE HANNO PERMESSO DI IDENTIFICARE UN SITO ABITATIVO-PRODUTTIVO, CON MACINE RINVENUTE SUL POSTO, E UNA NECROPOLI DI TOMBE A FOSSA.

PRATICA PROT. 3684 2/3/2009

CONTESTO CRONOLOGICO: I A.C – I D.C.

AREA CON VINCOLO ARCHEOLOGICO: SI NO X

DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA / ARCHIVISTICA: X PRESENTE ASSENTE

