



COMUNE DI FOGGIA



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Grupotec Solar Italia 11 S.R.L.

Via Statuto, 10
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO
Ing. Marco G Balzano

Via Cannello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	10/02/2023	Geol. De Giorgio	Geol. Gigante	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV782

Data Elaborato:

10/02/2023

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Studio di Compatibilità Geologica-Geotecnica

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

V.15

Sommario

1. PREMESSA	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3. UBICAZIONE DELL'AREA.....	4
4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE DELL'AREA DI STUDIO	6
5. GEOMORFOLOGIA E IDROGRAFIA DEL TERRITORIO	8
6. LINEAMENTI IDROGEOLOGICI.....	10
7. CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE: UBICAZIONE DEGLI STENDIMENTI GEOFISICI E DELLE PROVE PENETROMETRICHE.....	12
8. CARATTERIZZAZIONE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO: METODOLOGIA DI ANALISI E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	14
8.1 IL METODO DELLA SISMICA A RIFRAZIONE.....	14
8.2 METODO MASW	14
8.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	15
9. ANALISI DI SISMICA A RIFRAZIONE	16
9.1 STENDIMENTO SISMICO AA': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	16
9.2 STENDIMENTO SISMICO BB': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	18
9.3 STENDIMENTO SISMICO CC': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	20
9.4 STENDIMENTO SISMICO DD': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	22
10. ANALISI MASW	24
10.1 STENDIMENTO SISMICO AA': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	24
10.2 STENDIMENTO SISMICO BB': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	27
10.3 STENDIMENTO SISMICO CC': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	30
10.3 STENDIMENTO SISMICO DD': INTERPRETAZIONE DEI DATI.....	33
11. CLASSIFICAZIONE DEL SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE DEI SITI DI PROGETTO	36
11.1 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DELLO STENDIMENTO AA'.....	38
11.2 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DELLO STENDIMENTO BB'.....	39
11.3 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DELLO STENDIMENTO CC'.....	40
11.4 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DELLO STENDIMENTO DD'.....	41
12. CARATTERIZZAZIONE ELASTICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE.....	42
13. PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE.....	43
13.1 PROVA SV782_S1.....	45
13.2 PROVA SV782_S2.....	48
13.3 PROVA SV782_S3.....	50
13.4 PROVA SV782_S4.....	54
13.5 PROVA SV782_S5.....	56
14. MODELLO GEOLOGICO-TECNICO GENERALE	57
14.1 MODELLO GEOLOGICO-TECNICO CAMPO FOTOVOLTAICO	60
14.2 MODELLO GEOLOGICO-TECNICO SOTTOSTAZIONE	61
15. CENNI SULLA SISMICITÀ DELL'AREA.....	62
15.1 CLASSIFICAZIONE SISMICA.....	62
15.2 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE (D.M. 17/01/2018).....	62
15.2.1 Categoria di sottosuolo di riferimento.....	62
15.2.2 Condizioni topografiche.....	62
15.3 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE.....	62
15.4 ACCELERAZIONE MASSIMA ATTESA IN SUPERFICIE	63
16. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	65

1. Premessa

Il presente studio di compatibilità geologico-tecnico, redatto dal sottoscritto dott. Geol. Giorgio De Giorgio su incarico dello STUDIO TECNICO Ing. Marco Balzano integra la documentazione a corredo del *Progetto per la Realizzazione di impianto agrivoltaico Utility Scale* da realizzare su lotto posizionato nei territori comunali di Foggia e Manfredonia, provincia di Foggia, su cui verranno installati pannelli fotovoltaici e denominato “**SV782 Faranone**”. L’iniziativa nello specifico, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico integrato da progetto agronomico dedicato.

Lo studio è stato esteso oltre al sito su cui saranno installati i pannelli fotovoltaici anche alle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla perfetta funzionalizzazione dell’impianto su indicato, ossia l’elettrodotto di collegamento e la sottostazione di servizio.

In relazione a quanto riportato in premessa, nel presente documento sono inseriti gli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici, sismici e geotecnici effettuati nell’area di progetto per definire la **compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento nei confronti dei terreni in cui esso sarà inserito in relazione alle destinazioni e alle trasformazioni d’uso del suolo collegate alla realizzazione dell’intervento stesso.**

Per la realizzazione del modello geologico e del modello geotecnico di riferimento è stata realizzata una campagna di indagini geognostiche di tipo indiretto e diretto consistenti nell’esecuzione delle seguenti prove;

- realizzazione di n.4 tomografie sismiche per la valutazione della stratigrafia e dei caratteri tecnici dei litotipi costituenti gli strati superficiali del sottosuolo e interessati come terreno di fondazione delle strutture;
- realizzazione di n.4 indagini MASW (Multichannel Spectral Analysis of Surface Waves) per la definizione della categoria di sottosuolo di fondazione, come richiesto dall’attuale normativa vigente in materia antisismica e disciplinato dalle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018;
- Realizzazione di n. 5 prove penetrometriche.

2. Normativa di riferimento

Nella redazione della presente relazione è stata presa in considerazione la vigente normativa tecnica italiana, ed in particolare, le seguenti disposizioni:

- D.M. 17 gennaio 2018: *"NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"* (G.U. del 20 febbraio 2018 Suppl. Ordinario n.42) e Circolare Applicativa C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019 n.7: *"ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 2018"* (G.U. n.35 del 11 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n.5);
- D.G.R. 15 settembre 2009 n.1626: *"D.M. 14.01.2008 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI. DISPOSIZIONE IN MERITO ALLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN MATERIA DI CONTROLLI E/O AUTORIZZAZIONI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 93 E 94 DEL D.P.R. N. 06.06.2001, N. 380 E s.m.i."* (Boll. Uff. Regione Puglia n.151 del 29.9.2009);
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia (12/11/04 e nota 25/CT del 15/12/04), in vigore dal Dicembre 2005;
- OPCM n.3274 del 20 marzo 2003: *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"* successive modificazioni e collegata normativa regionale;
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio (PUTT/P), approvato con Del. GR. n.1748 del 15 dicembre 2000, in adempimento di quanto disposto dalla legge n. 431 del 8 Agosto 1985 e dalla legge regionale n.56 del 31 Maggio 1980.
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), adottato con Del. GR n.1435 del 2 agosto 2013 (Boll. Uff. Regione Puglia n.108 del 06.08.2013).

Inoltre, la presente relazione è stata redatta tenuto conto di quanto espresso dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia (12/11/04 e nota 25/CT del 15/12/04) e relativi aggiornamenti, dal Piano di Tutela delle Acque (deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19.06.2007) e dagli strumenti urbanistici e di tutela operanti sul territorio (P.R.G., P.R.G./ P.U.T.T. Paesaggio, ecc.).

3. Ubicazione dell'area

L'area interessata dall'opera è situata nel territorio comunale di Foggia ed in quello di Manfredonia (Fg), nell'area interna del Tavoliere delle Puglie.

Nelle seguenti immagini si riporta la cartografia di riferimento con ubicazione dell'area interessata dalle opere:

- Stralcio della Carta Topografica d'Italia IGMI: F°164 IV SE "Amendola", F°164 III NE "Borgo tavernola" e F°164 II NO "Borgo Mezzanone" (fig.1);
- Immagine satellitare anno 2016; fonte: fonte: www.sit.puglia.it (fig.2).

Inoltre il sito ricade nel Foglio 164 "Foggia" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000.




Figura 1 - Stralcio delle Tavole IGMI F°164 IV SE "Amendola", F°164 III NE "Borgo tavernola" e F°164 II NO "Borgo Mezzanone".
Fonte: www.pcn.minambiente.it.




Figura 2 - Ubicazione del sito su Immagine satellitare del 2015. Fonte: www.sit.puglia.it

4. Inquadramento geologico generale dell'area di studio

L'area in esame risulta inserita nella piana del Tavoliere delle Puglia, unità geografica appartenente al dominio geostrutturale dell'avanfossa bradanica, e costituita da depositi silicoclastici di riempimento di età pliocenica e infrapleistocenica e da depositi marini e alluvionali delle coperture medio-supra pleistoceniche e oloceniche della piana. Tali depositi, rinvenuti nel sottosuolo nel corso delle numerose perforazioni eseguite per la ricerca di idrocarburi, sono il prodotto dell'intensa attività sedimentaria, tipica di un bacino subsidente, che ha interessato l'Avanfossa appenninica a partire dal Pliocene inferiore. Si tratta di argille indicate con il generico termine di "Argille grigio azzurre" per via del loro colore tipico che, nella parte più superficiale, tende al giallastro a causa dei fenomeni di alterazione. All'interno della successione argillosa, sono presenti, a diverse altezze stratigrafiche, interstrati sabbiosi formanti corpi lenticolari di modesto spessore. La deposizione di questa unità litologica ha avuto inizio nel Pliocene e si è conclusa nel Pleistocene Superiore, ed il suo spessore risulta particolarmente elevato spingendosi fino a raggiungere diverse centinaia di metri. Al di sopra dell'unità delle Argille grigio azzurre si rinvengono i depositi Quaternari che vanno a costituire un'estesa copertura in grado di raggiungere o superare le decine di metri in potenza e sono rappresentati da un'alternanza lenticolare di sedimenti alluvionali ghiaiosi, sabbiosi e argillosi, in parte limosi, di facies continentale che si incrociano e anastomizzano di frequente. Questi rappresentano il risultato dei numerosi episodi deposizionali che hanno interessato il Tavoliere. Le alluvioni del Tavoliere contengono, nella parte più superficiale, una crosta evaporitica di natura calcarea, il cui spessore può raggiungere anche gli 8 o 10 metri e la cui genesi sarebbe riconducibile al fenomeno della risalita capillare e al clima fortemente arido che in passato ha caratterizzato l'area. Verso la costa, affiorano i depositi palustri e di colmata olocenici, costituiti essenzialmente da limi. Il quadro stratigrafico si completa con i depositi costieri, anch'essi dell'Olocene, costituiti da sabbie e ghiaie formanti una stretta spiaggia delimitata verso terra da cordoni dunari.

L'area oggetto di studio ricade, come detto in precedenza, nella zona centrale del Tavoliere, in corrispondenza della zona centro-meridionale del Foglio 164 "Foggia", area caratterizzata dalla presenza di sedimenti riferibili ad alluvioni terrazzate recenti (Q_t^3) costituite da ciottoli, sabbie e argille sabbiose, il cui spessore massimo si aggira sui 15-20 metri e che poggiano sulle argille subappennine grigio-azzurre.

Sono inoltre presenti nell'area alluvioni attuali, stessa litologia, che occupano gli alvei dei fiumi e le zone golenali.

Il campo fotovoltaico insiste per l'intera estensione sui depositi alluvionali terrazzati (Q_t^3).

Il cavidotto invece si sviluppa sui depositi alluvionali terrazzati (Q_t^3) e nell'ultimo tratto in quelle attuali (Q).

La sottostazione che sarà realizzata infine, occupa la zona dei depositi alluvionali terrazzati (Q_t^3), mentre quella già realizzata, a sud rispetto alla precedente, occupa interamente le alluvioni attuali (Q).




Figura 3 – Stralcio del Foglio 164 “Foggia” con indicazione dell’area in cui saranno installati i pannelli fotovoltaici e dell’elettrodotto
 Fonte: www.isprambiente.gov.it

5. Geomorfologia e idrografia del territorio

I caratteri morfologici e idrografici del sito di studio sono quelli tipici del Tavoliere delle Puglie, caratterizzato da una serie di superfici pianeggianti, più o meno estese, interrotte dai principali corsi d'acqua e da locali canali e/o marane a deflusso spiccatamente stagionale. In tali aree l'evoluzione dei caratteri morfologici è stata evidentemente condizionata dalla natura del substrato geologico presente; gli affioramenti topograficamente più elevati, in corrispondenza dei quali spesso sorgono i centri urbani, sono caratterizzati dalla presenza di una litologia più resistente all'azione modellatrice degli agenti esogeni, al contrario le aree più depresse sono la testimonianza di una litologia meno competente e quindi più facilmente modellabile. Nel complesso l'area di progetto non è interessata dalla presenza di fenomeni erosivi in senso lato né è soggetta a rapida evoluzione e rimodellamento morfologico (inteso esclusivamente in termini di agenti esogeni naturali), in quanto questo si esercita in forma marginale ed attenuata e del tutto trascurabile ai fini degli interventi previsti.

Il sito dove saranno installati i pannelli fotovoltaici è posizionato nella piana del tavoliere lungo un debolissimo pendio orientato a NE, privo di corsi d'acqua.

Il tracciato dell'elettrodotto invece si sviluppa sui depositi alluvionali terrazzati (Q_t^3) e nell'ultimo tratto in quelle attuali (Q) ed attraverserà in vari punti zone PAI.

La sottostazione di servizio che sarà realizzata invece, è posizionata sui depositi alluvionali terrazzati (Q_t^3) in una zona pianeggiante.

In quest'area l'idrografia superficiale presenta un regime tipicamente torrentizio, caratterizzato da lunghi periodi di magra interrotti da piene in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi.

Per quanto attiene il reticolo idrografico inoltre, dall'analisi delle perimetrazioni del PAI Puglia presenti e visionabili sul sito dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale è possibile osservare quanto segue.

L'area del campo fotovoltaico non è interessata da zone a pericolosità idraulica PAI.

Per quanto concerne il tracciato su cui si svilupperà l'elettrodotto invece, è possibile osservare che sarà interessato da zone a pericolosità idraulica in corrispondenza dei tre attraversamenti del reticolo fluviale. In particolare, in corrispondenza del *canale Properzio*, del *T. Cervaro* e del *Canale Macchia Rotonda*.

Per l'attraversamento di questi reticoli è prevista la tecnologia TOC, con quota di attraversamento attestata a 2,00 m di profondità dall'alveo dei reticoli menzionati e delle aree PAI.

La sottostazione di servizio che sarà realizzata invece, è interessata da area PAI a bassa e media pericolosità per un piccolo lembo nella porzione più meridionale, mentre quella già realizzata è interessata da area PAI ma per la quale è stato condotto uno studio di compatibilità per altri impianti.





Fig. 4a,b – Carta idrogeomorfologica e Stralcio della Cartografia del PAI Puglia con indicazione delle aree di intervento e delle strutture connesse redatte dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale

6. Lineamenti idrogeologici

Dal punto di vista idrogeologico, l'area di studio è interessata dalla presenza dell'acquifero poroso superficiale del Tavoliere, la cui falda è ospitata nei depositi quaternari di copertura di questa unità fisiografica.

Detti depositi, il cui spessore aumenta procedendo da SE verso NW, ospitano una estesa falda idrica generalmente frazionata su più livelli. Le stratigrafie dei numerosi pozzi per acqua realizzati in zona, evidenziano infatti l'esistenza di una successione di terreni sabbioso-ghiaioso, permeabili ed acquiferi, intercalati a livelli limo-argillosi a minore permeabilità, con ruolo di acquitardi.

La base della circolazione idrica è rappresentata dalle argille grigio-azzurre (argille subappennine) la cui profondità di rinvenimento risulta progressivamente maggiore procedendo da SE verso NW. I diversi livelli in cui l'acqua fluisce non costituiscono orizzonti separati ma idraulicamente interconnessi, dando luogo ad un unico sistema acquifero.

L'acqua si rinviene in condizioni di falda libera nei livelli idrici più superficiali e in pressione in quelli più profondi. A tale sistema acquifero, nel suo complesso, si dà il nome di falda superficiale del Tavoliere.

Trattandosi di un acquifero eterogeneo, sia in termini di spessore che di granulometria, la potenzialità, come pure la trasmissività idraulica, variano sensibilmente da zona a zona. L'andamento delle isopieze, ricostruite sulla base dei dati raccolti in un recente monitoraggio, mostra una generale corrispondenza con la topografia: le quote piezometriche, infatti, tendono a diminuire procedendo da SO verso NE consentendo di definire una direttrice di deflusso preferenziale in tal senso. Per le considerazioni su menzionate e per le caratteristiche dei litotipi che insistono nell'area oggetto di studio, questi ultimi rientrano nell'**"Acquifero poroso superficiale"**.

Nell'area di interesse, attualmente, sulla base delle indicazioni e delle cartografie redatte per il PTA. Il Piano di Tutela delle Acque, la superficie piezometrica della falda acquifera, in stato di quiete, è compreso tra 35 m slm e 25 m slm (Fig.5).

In corrispondenza del sito di progetto, la falda, sulla base delle informazioni desunte da alcuni pozzi per il prelievo idrico presenti nel database dell'ISPRA, è posizionata a circa 15 metri di profondità dal piano campagna, e pertanto non dovrebbe interessare le strutture di fondazione su cui saranno installati i tracker dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia è possibile il rinvenimento di acquiferi sospesi sostenuti alla base da orizzonti a permeabilità bassa, a profondità inferiori dal piano campagna, a cui si dovrà prestare attenzione in fase di installazione dei moduli fotovoltaici.




Figura 5 – Stralcio della carta dei carichi piezometri dell'acquifero poroso superficiale del Tavoliere delle Puglia.
(Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia)

7. Campagna di indagini geognostiche: ubicazione degli stendimenti geofisici e delle prove penetrometriche

Per la definizione del Modello Geologico del Sottosuolo e la determinazione della risposta sismica del sito, come previsto dall'attuale normativa (Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.17/1/2018), l'indagine geognostica è consistita nella ricostruzione dei caratteri litostratigrafici e geostrutturali dell'ammasso roccioso nel suo volume significativo.

Per raggiungere tali obiettivi sono stati interpretati e correlati come detto i dati derivanti dalle indagini geofisiche indirette (sismica a rifrazione onde P e M.A.S.W.) eseguite nell'area in cui saranno installati i pannelli fotovoltaici e dove sarà realizzata la sottostazione di servizio (fig. 6), integrati dalle risultanze superficiali (osservazioni di scavi, fronti stradali, ecc.) rilevate durante sopralluoghi mirati, nonché da quanto emerso da studi pregressi e dalle prove penetrometriche realizzate in sito.

Il piano di indagini per la caratterizzazione dei terreni quindi, nel suo complesso, è consistito nella realizzazione di n. 5 prove penetrometriche e n. 4 indagini sismiche.

Per le indagini sismiche in particolare, sono state realizzate le prove in modalità tomografica e sono state eseguite le MASW sulla stessa traccia.

Nella seguente tabella sono sintetizzate le informazioni relative alla localizzazione delle indagini, illustrate inoltre in fig.6a,b. Gli stendimenti sismici con sigla AA', BB' e CC' sono stati realizzati in corrispondenza del campo fotovoltaico, mentre lo stendimento DD' in corrispondenza della sottostazione di servizio.

Per quanto concerne le prove penetrometriche invece, le indagini S1, S2, S3, S4 sono state realizzate in corrispondenza del campo fotovoltaico, mentre la S5 in corrispondenza della sottostazione di servizio.

SIGLA PROVA PENETROMETRICA	LAT.	LONG.	SIGLA INDAGINE SISMICA	LAT.	LONG.
CAMPO FOTOVOLTAICO					
SV782 S1	4595558.01	556582.57	TOMO AA' (36 m)	A – 4595585.3	A – 556598.4
				A' – 4595550.6	A' – 556614.4
SV782 S2	4595190.69	555940.07	TOMO BB' (36 m)	B – 4595217.3	B – 555974.1
				B' – 4595200.2	B' – 555934.0
SV782 S3	4594846.25	556503.77	TOMO CC' (36 m)	C – 4594886.2	C – 556537.8
				C' – 4594869.9	C' – 556499.6
SV782 S4	4595173.53	555188.27			
SOTTOSTAZIONE					
SV782 S5	4589178.7	562812.6	TOMO DD' (24 m)	D – 4589192.3	D – 562733.9
				D' – 4589187.9	D' – 562759.6





Figura 6a,b – Ubicazione indagini geognostiche

8. Caratterizzazione geofisica del sottosuolo: metodologia di analisi e strumentazione utilizzata

Per la ricostruzione del modello geofisico del sito, come detto in premessa, è stata eseguita un'indagine di sismica superficiale caratterizzata dalla combinazione tra la tecnica di sismica a rifrazione con onde di volume longitudinali (o onde P) e il metodo di analisi spettrale delle onde di superficie (Rayleigh) con tecnica MASW che permette di determinare l'andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali.

8.1 Il metodo della sismica a rifrazione

La prospezione sismica è un'indagine indiretta, che si occupa dell'esplorazione del sottosuolo attraverso lo studio della propagazione di onde elastiche generate in superficie. Tali perturbazioni sono generalmente provocate da vibrazioni impresse al terreno con mezzi meccanici o da esplosioni. Le discontinuità ricercate mediante la prospezione sono di natura fisico-elastica e pertanto la ricostruzione della geometria e natura del sottosuolo possono essere legate sia a reali variazioni litologiche sia a variazioni rinvenibili nell'ambito di uno stesso litotipo. Il metodo della sismica a rifrazione si basa sul concetto di bi-rifrazione delle onde elastiche a seguito di un fronte d'onda conico. Data quindi una sorgente di onde elastiche (massa battente, martello a percussione, piccola esplosione) e dato uno stendimento di trasduttori velocimetrici (geofoni) posizionati lungo un determinato allineamento, giungeranno ai geofoni onde dirette, onde riflesse ed onde birifratte (head wave). Le onde birifratte sono quelle analizzate attraverso il metodo della sismica a rifrazione. Tali perturbazioni giungono sulla superficie di separazione tra due mezzi elastici (2 litologie differenti) con un angolo di incidenza critico (legge di Snell), si propagano parallelamente alla superficie di discontinuità (prima rifrazione con angolo di 90°), e si rifrangono nuovamente verso la superficie con lo stesso angolo di incidenza.

Successivamente alla registrazione dei dati, la prima operazione svolta è consistita nell'individuazione dei primi arrivi sui singoli sismogrammi (picking). Dall'acquisizione dei tempi di primo arrivo, conoscendo le distanze relative alla configurazione geometrica adottata (interspazio geofonico), è stato ottenuto un diagramma tempi-distanze (dromocrona), attraverso il quale, applicando diverse metodologie, è stato possibile determinare le velocità di propagazione delle onde nel mezzo sottostante e i relativi spessori dei sismostrati attraversati dalla radiazione elastica. Per le analisi interpretative, è stato utilizzato il software Rayfract (versione 3.21) che ha permesso di ottenere l'andamento delle velocità delle onde P con la profondità.

8.2 Metodo MASW

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of SurfaceWaves) è una tecnica di indagine non invasiva, utile a definire l'azione sismica di progetto, che individua il profilo delle velocità delle onde di taglio verticali V_s nei primi trenta metri di profondità a partire dal piano campagna, sulla base della misura delle onde superficiali in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) posti sulla superficie del suolo. Il contributo più importante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, le uniche onde utilizzate nell'indagine MASW, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidità della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. L'impiego di tali onde è giustificato dalle proprietà che possiedono, infatti, trasportano circa i due terzi dell'energia generata dalla sorgente (scoppio) e allontanandosi da essa (scoppio) subiscono un'attenuazione geometrica inferiore rispetto a quella che eventualmente avrebbero le onde P ed SV, propagandosi, conseguentemente, a profondità più grandi.

Il metodo MASW può essere suddiviso in quattro fasi fondamentali (Roma, 2002):

- calcolo della curva di dispersione sperimentale;

- calcolo della curva di dispersione apparente numerica;
- calcolo della curva di dispersione effettiva numerica;
- individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs.

Il calcolo della curva di dispersione sperimentale, si ottiene dalle misure effettuate in situ. Essa si estrae dallo spettro del dominio frequenza – numero d'onda applicando una doppia trasformata di Fourier al campo del moto nel dominio spazio-tempo.

Il calcolo delle curve di dispersione numeriche, apparente ed effettiva invece, si ricava applicando un'unica trasformata di Fourier alla funzione di Green. Per il calcolo della prima è stato utilizzato il metodo Roma (2001), mentre per il calcolo della seconda (curva di dispersione effettiva numerica) è stato utilizzato il metodo Lai-Rix (1998).

L'individuazione del profilo Vs, infine, è stato desunto individuando la differenza (errore massimo) tra la curva di dispersione sperimentale e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato. Minore appare tale imprecisione, maggiore risulta la probabilità che il profilo delle onde di taglio individuato sia quello giusto.

Per quanto riguarda, infine, la strumentazione necessaria all'esecuzione di tale indagine MASW, ci si è avvalsi delle seguenti componenti tecniche: registratore multicanale; geofoni o accelerometri da 4.5 Hz (almeno 12 canali); cavi per stendimenti sismici; sorgente energizzante composta da piastra metallica (per battuta) ed una massa battente di 5 - 10 Kg; bindella metrica per la disposizione geometricamente corretta dei geofoni con interasse compreso tra 0.5 e 5 metri.

8.3 Strumentazione utilizzata

La strumentazione utilizzata per la registrazione dei segnali è del tipo a 24 canali, modello DBS280b (anno 2020) della DOLANG interfacciato con un computer portatile.

L'attrezzatura è composta da:

- **un sistema di energizzazione:** la sorgente è costituita da una mazza del peso di 10 Kg battente verticalmente su piastra rettangolare in acciaio posta direttamente sul p.c. per la generazione prevalentemente di onde P e secondariamente di onde SV;
- **un sistema di trigger:** consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui il grave colpisce la base di battuta; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui la sorgente viene attivata e fissare l'inizio della registrazione.
- **un sistema di ricezione:** costituito da 24 geofoni verticali del tipo elettromagnetico a bobina mobile a massa sospesa, con frequenza di acquisizione 4,5 Hz.
- **un sistema di acquisizione dati:** con memoria dinamica a 16 bit composto da 12 dataloggers a 2 canali per un totale di 24 canali, 2 cavi sismici a 12 take-outs ciascuno spaziato a 5 metri, notebook PC Windows XP con software DBS280b Versione 5.1 della DOLANG

9. Analisi di sismica a rifrazione

9.1 Stendimento sismico AA': interpretazione dei dati

Il profilo di sismica a rifrazione AA' ha una lunghezza di 36 metri lineari con interspazio geofonico di 1.5 m e direttrice orientata NE/SW.

La configurazione adottata è a 7 shots così distribuiti: 2 end – shots, posti a 0.75 metri dai geofoni esterni (S1 e S7); 4 intermedi, posti rispettivamente tra il 4° e 5° (S2), tra 8° e 9° (S3), tra 16° e 17° (S5), tra 20° e 21° (S6); 1 centrale tra il 12° e il 13° geofono (S4) (Fig.7).




Fig.7 - Configurazione geometrica degli stendimenti sismici a rifrazione

L'analisi interpretativa ha permesso di ricostruire l'andamento delle velocità delle onde P con la profondità, così come mostrato nelle Figure 8 e 9 (sezione sismostratigrafica).




Fig. 8 – Sezione tomografica del profilo AA'

Dal risultato dell'analisi sismica eseguita è possibile rilevare la presenza di **3 sismostrati** con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P.

Il primo sismostrato (Sismostrato A), è caratterizzato da valori di velocità delle onde P compresi tra 250 e 500 m/s. La profondità risulta costante e si spinge fino a circa 2.0 metri dal piano campagna. Il sismostrato B invece, è caratterizzato

da velocità delle onde P comprese tra 500 e 1000 m/s, che crescono in modo uniforme e continuo fino a raggiungere una profondità di circa 12 metri dal piano campagna. Il sismostrato C infine, è caratterizzato da valori di velocità delle onde P che aumentano gradualmente con la profondità fino a raggiungere la profondità investigata di circa 18 m dal p.c.

Assimilando i valori delle velocità di propagazione delle onde P alle litologie presenti nell'area come da indagini pregresse, in prima analisi si può affermare che il sismostrato superficiale è riferibile a depositi sabbiosi e siltosi poco o debolmente coesi molto alterati (sismostrato A), il secondo sismostrato a depositi ghiaiosi immersi in matrice sabbioso-argillosa (sismostrato B), mentre il sismostrato C, è riferibile all'unità argilloso-sabbiosa.

In corrispondenza del Sismostrato B, l'andamento ondulato delle velocità sismiche permette di ipotizzare la presenza di variazioni granulometriche e di coesione che implicano la presenza di anisotropie laterali di facies litologiche.




Fig. 9 – Interpretazione sezione tomografica del profilo AA'

9.2 Stendimento sismico BB': interpretazione dei dati

Il profilo di sismica a rifrazione BB' ha una lunghezza di 36 metri lineari con interspazio geofonico di 1.5 m e direttrice orientata NE/SW.

La configurazione adottata è a 7 shots così distribuiti: 2 end – shots, posti a 0.75 metri dai geofoni esterni (S1 e S7); 4 intermedi, posti rispettivamente tra il 4° e 5° (S2), tra 8° e 9° (S3), tra 16° e 17° (S5), tra 20° e 21° (S6); 1 centrale tra il 12° e il 13° geofono (S4) (Fig.10).




Fig.10 - Configurazione geometrica degli stendimenti sismici a rifrazione

L'analisi interpretativa ha permesso di ricostruire l'andamento delle velocità delle onde P con la profondità, così come mostrato nelle Figure 11 e 12 (sezione sismostratigrafica).

TOMOGRAFIA SISMICA ONDE P




Fig. 11 – Sezione tomografica del profilo BB'

Dal risultato dell'analisi sismica eseguita è possibile rilevare la presenza di **3 sismostrati** con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P.

Il primo sismostrato (Sismostrato A), è caratterizzato da valori di velocità delle onde P compresi tra 250 e 500 m/s. La profondità risulta costante e si spinge fino a circa 2.0/2.5 metri dal piano campagna. Il sismostrato B invece, è caratterizzato da velocità delle onde P comprese tra 500 e 1000 m/s, che crescono in modo uniforme e continuo fino a raggiungere una profondità di circa 12/13 metri dal piano campagna. Il sismostrato C infine, è caratterizzato da valori di velocità delle onde P che aumentano gradualmente con la profondità fino a raggiungere la profondità investigata di circa 20 m dal p.c.

Assimilando i valori delle velocità di propagazione delle onde P alle litologie presenti nell'area come da indagini pregresse, in prima analisi si può affermare che il sismostrato superficiale è riferibile a depositi sabbioso e siltosi poco o debolmente coesi molto alterati (sismostrato A), il secondo sismostrato a depositi ghiaiosi immersi in matrice sabbioso-argillosa (sismostrato B), mentre il sismostrato C, è riferibile all'unità argilloso-sabbiosa.

In corrispondenza del Sismostrato B, l'andamento ondulato delle velocità sismiche permette di ipotizzare la presenza di variazioni granulometriche e di coesione che implicano la presenza di anisotropie laterali di facies litologiche.




Fig. 12 – Interpretazione sezione tomografica del profilo BB'

9.3 Stendimento sismico CC': interpretazione dei dati

Il profilo di sismica a rifrazione CC' ha una lunghezza di 36 metri lineari con interspazio geofonico di 1.5 m e direttrice orientata N/S.

La configurazione adottata è a 7 shots così distribuiti: 2 end – shots, posti a 0.75 metri dai geofoni esterni (S1 e S7); 4 intermedi, posti rispettivamente tra il 4° e 5° (S2), tra 8° e 9° (S3), tra 16° e 17° (S5), tra 20° e 21° (S6); 1 centrale tra il 12° e il 13° geofono (S4) (Fig.13).




Fig.13 - Configurazione geometrica degli stendimenti sismici a rifrazione

L'analisi interpretativa ha permesso di ricostruire l'andamento delle velocità delle onde P con la profondità, così come mostrato nelle Figure 14 e 15 (sezione sismostratigrafica).




Fig. 14 – Sezione tomografica del profilo CC'

Dal risultato dell'analisi sismica eseguita è possibile rilevare la presenza di **3 sismostrati** con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P.

Il primo sismostrato (Sismostrato A), è caratterizzato da valori di velocità delle onde P compresi tra 250 e 500 m/s. La profondità risulta costante e si spinge fino a circa 2.0 metri dal piano campagna. Il sismostrato B invece, è caratterizzato da velocità delle onde P comprese tra 500 e 1000 m/s, che crescono in modo uniforme e continuo fino a raggiungere una

profondità di circa 9 metri dal piano campagna. Il sismostrato C infine, è caratterizzato da valori di velocità delle onde P che aumentano gradualmente con la profondità fino a raggiungere la profondità investigata di circa 18 m dal p.c. Assimilando i valori delle velocità di propagazione delle onde P alle litologie presenti nell'area come da indagini pregresse, in prima analisi si può affermare che il sismostrato superficiale è riferibile a depositi sabbioso e silteosi poco o debolmente coesi molto alterati (sismostrato A), il secondo sismostrato a depositi ghiaiosi immersi in matrice sabbioso-argillosa (sismostrato B), mentre il sismostrato C, è riferibile all'unità argilloso-sabbiosa. In corrispondenza del Sismostrato B, l'andamento ondulato delle velocità sismiche permette di ipotizzare la presenza di variazioni granulometriche e di coesione che implicano la presenza di anisotropie laterali di facies litologiche.




Fig. 15 – Interpretazione sezione tomografica del profilo CC'

9.4 Stendimento sismico DD': interpretazione dei dati

Il profilo di sismica a rifrazione DD' ha una lunghezza di 24 metri lineari con interspazio geofonico di 1.0 m e direttrice orientata NW/SE.

La configurazione adottata è a 7 shots così distribuiti: 2 end – shots, posti a 0.5 metri dai geofoni esterni (S1 e S7); 4 intermedi, posti rispettivamente tra il 4° e 5° (S2), tra 8° e 9° (S3), tra 16° e 17° (S5), tra 20° e 21° (S6); 1 centrale tra il 12° e il 13° geofono (S4) (Fig.16).




Fig.16 - Configurazione geometrica degli stendimenti sismici a rifrazione

L'analisi interpretativa ha permesso di ricostruire l'andamento delle velocità delle onde P con la profondità, così come mostrato nelle Figure 17 e 18 (sezione sismostratigrafica).




Fig. 17 – Sezione tomografica del profilo DD'

Dal risultato dell'analisi sismica eseguita è possibile rilevare la presenza di **2 sismostrati** con differenti valori di velocità delle onde sismiche longitudinali P.

Il primo sismostrato (Sismostrato A), è caratterizzato da valori di velocità delle onde P compresi tra 250 e 500 m/s. La profondità risulta costante e si spinge fino a circa 5 metri dal piano campagna. Il sismostrato B invece, è caratterizzato da velocità delle onde P comprese tra 500 e 1200 m/s, che crescono in modo uniforme e continuo fino a raggiungere la profondità investigata di circa 12 m da p.c.

Assimilando i valori delle velocità di propagazione delle onde P alle litologie presenti nell'area come da indagini pregresse, in prima analisi si può affermare che il sismostrato superficiale è riferibile a depositi sabbioso e siltosi poco o debolmente coesi molto alterati (sismostrato A) e il secondo sismostrato a depositi ghiaiosi immersi in matrice sabbioso-argillosa (sismostrato B).




Fig. 18 – Interpretazione sezione tomografica del profilo DD'

10. Analisi MASW

L'indagine geofisica è stata completata con l'esecuzione di n.4 indagini MASW per la determinazione della categoria di suolo di fondazione e la stima del fattore di amplificazione sismica dell'area, sulla stessa traccia dei profili AA', BB', CC' e DD'.

10.1 Stendimento sismico AA': interpretazione dei dati

Per il profilo in questione sono stati eseguiti 2 scoppi effettuati a 1.5 m di distanza dal primo geofono. Il treno di onde generato da ciascun colpo di massa battente è stato campionato con intervallo temporale di 1.22 secondi. Per la qualità del segnale si è scelto lo scoppio n.1 (Fig.19).




Fig.19 – Sismogrammi dello scoppio considerato per l'analisi MASW del profilo AA'

L'individuazione del profilo Vs in funzione della profondità è stato desunto individuando la differenza (errore massimo) tra la curva di dispersione sperimentale (Fig.20) e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato (Fig.21). Minore appare tale imprecisione, maggiore risulta la probabilità che il profilo delle onde di taglio individuato sia quello giusto.

L'analisi dello spettro "velocità di fase -frequenza" ha consentito di ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall'andamento della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità (Fig.22). Si precisa infine che, come esposto sinteticamente nel paragrafo inerente la metodologia M.A.S.W., il modello del sottosuolo e di conseguenza anche l'inversione di velocità rilevata, sono stati ottenuti in corrispondenza del punto medio del profilo di acquisizione.




Fig.20 - Curva di dispersione sperimentale.




Fig.21 - Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano), curva apparente (blu), curva numerica (rosso).
 La percentuale di differenza è: 6%.




Fig.22 - Profilo verticale delle velocità delle Onde registrate

10.2 Stendimento sismico BB': interpretazione dei dati

Per il profilo in questione sono stati eseguiti 2 scoppi effettuati a 1.5 m di distanza dal primo geofono. Il treno di onde generato da ciascun colpo di massa battente è stato campionato con intervallo temporale di 1.22 secondi. Per la qualità del segnale si è scelto lo scoppio n.2 (Fig.23).




Fig.23 – Sismogrammi dello scoppio considerato per l'analisi MASW del profilo BB'

L'individuazione del profilo V_s in funzione della profondità è stato desunto individuando la differenza (errore massimo) tra la curva di dispersione sperimentale (Fig.24) e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato (Fig.25). Minore appare tale imprecisione, maggiore risulta la probabilità che il profilo delle onde di taglio individuato sia quello giusto.

L'analisi dello spettro "velocità di fase -frequenza" ha consentito di ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall'andamento della velocità delle onde di taglio V_s in funzione della profondità (Fig.26). Si precisa infine che, come esposto sinteticamente nel paragrafo inerente la metodologia M.A.S.W., il modello del sottosuolo e di conseguenza anche l'inversione di velocità rilevata, sono stati ottenuti in corrispondenza del punto medio del profilo di acquisizione.




Fig.24 - Curva di dispersione sperimentale.




Fig.25 - Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano), curva apparente (blu), curva numerica (rosso).
 La percentuale di differenza è: 12%.




Fig.26 - Profilo verticale delle velocità delle Onde registrate

10.3 Stendimento sismico CC': interpretazione dei dati

Per il profilo in questione sono stati eseguiti 2 scoppi effettuati a 1.5 m di distanza dal primo geofono. Il treno di onde generato da ciascun colpo di massa battente è stato campionato con intervallo temporale di 1.22 secondi. Per la qualità del segnale si è scelto lo scoppio n.2 (Fig.27).




Fig.27 – Sismogrammi dello scoppio considerato per l'analisi MASW del profilo CC'

L'individuazione del profilo V_s in funzione della profondità è stato desunto individuando la differenza (errore massimo) tra la curva di dispersione sperimentale (Fig.28) e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato (Fig.29). Minore appare tale imprecisione, maggiore risulta la probabilità che il profilo delle onde di taglio individuato sia quello giusto.

L'analisi dello spettro "velocità di fase -frequenza" ha consentito di ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall'andamento della velocità delle onde di taglio V_s in funzione della profondità (Fig.30). Si precisa infine che, come esposto sinteticamente nel paragrafo inerente la metodologia M.A.S.W., il modello del sottosuolo e di conseguenza anche l'inversione di velocità rilevata, sono stati ottenuti in corrispondenza del punto medio del profilo di acquisizione.




Fig.28 - Curva di dispersione sperimentale.




Fig.29 - Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano), curva apparente (blu), curva numerica (rosso).
 La percentuale di differenza è: 16%.




Fig.30 - Profilo verticale delle velocità delle Onde registrate

10.3 Stendimento sismico DD': interpretazione dei dati

Per il profilo in questione sono stati eseguiti 2 scoppi effettuati a 1.0 m di distanza dal primo geofono. Il treno di onde generato da ciascun colpo di massa battente è stato campionato con intervallo temporale di 1.22 secondi. Per la qualità del segnale si è scelto lo scoppio n.2 (Fig.31).




Fig.31 – Sismogrammi dello scoppio considerato per l'analisi MASW del profilo DD'

L'individuazione del profilo V_s in funzione della profondità è stato desunto individuando la differenza (errore massimo) tra la curva di dispersione sperimentale (Fig.32) e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato (Fig.33). Minore appare tale imprecisione, maggiore risulta la probabilità che il profilo delle onde di taglio individuato sia quello giusto.

L'analisi dello spettro "velocità di fase -frequenza" ha consentito di ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall'andamento della velocità delle onde di taglio V_s in funzione della profondità (Fig.34). Si precisa infine che, come esposto sinteticamente nel paragrafo inerente la metodologia M.A.S.W., il modello del sottosuolo e di conseguenza anche l'inversione di velocità rilevata, sono stati ottenuti in corrispondenza del punto medio del profilo di acquisizione.




Fig.32 - Curva di dispersione sperimentale.




Fig.33 - Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano), curva apparente (blu), curva numerica (rosso).
 La percentuale di differenza è: 13%.




Fig.34 - Profilo verticale delle velocità delle Onde registrate

11. Classificazione del sottosuolo di fondazione dei siti di progetto

Lo studio sugli effetti di sito è un aspetto fondamentale nella valutazione e mitigazione del rischio sismico. Tale studio si effettua in termini di risposta sismica locale, partendo dal concetto di amplificazione del moto sismico che si origina dal basamento roccioso (definito *bedrock* sismico) e che si propaga all'interno di un deposito sino a raggiungere la superficie. Valutare questi effetti non è sempre del tutto facile anche perché, in molti casi, l'amplificazione è dovuta ai cosiddetti fenomeni di risonanza nei terreni stratificati posti al di sopra del *bedrock*, di riflessione e rifrazione delle onde sismiche nelle interfacce di discontinuità e tra mezzi a diversa densità, dove le onde vengono per così dire "intrappolate" e successivamente trasmesse allo strato più superficiale generando così onde di tipo Love e di Rayleigh. A questi, poi, si aggiunge l'effetto di focalizzazione del raggio sismico nelle zone morfologicamente più acclive. Sul territorio italiano la valutazione degli effetti della risposta sismica locale viene fatta sulla base delle vigenti norme tecniche per le costruzioni pubblicate in *GU n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8*. In particolare per situazioni riconducibili alle categorie definite in Tab. 3.2.II di cui al § 3.2.2 si può fare riferimento ad un approccio semplificato basato sui valori di velocità di propagazione delle onde di taglio, V_s , che costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo di cui al § 6.2.2. In tal caso si calcola la velocità equivalente con la seguente espressione:

$$V_{s,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{s,i}}}$$

con h_i lo spessore in metri dell' i esimo strato di terreno;

$V_{s,i}$ la velocità dell'onda di taglio media corrispondente;

N il numero di strati;

H la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da V_s non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio $V_{s,eq}$ è definita dal parametro $V_{s,30}$ dove $H = 30$ m considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

Mentre per tutti quei casi non rientranti è richiesta una specifica analisi della risposta sismica locale, così come previsto al § 7.11.3.




Diagramma per le categorie di sottosuolo secondo i riferimenti del § 3.2.2 delle NTC 2018.

Categorie di sottosuolo per l'approccio semplificato (Tab. 3.2.II delle NTC 2018).

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
A	Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti , caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine scarsamente consistenti , con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D , con profondità del substrato non superiore a 30 m.

11.1 Determinazione della categoria di sottosuolo dello stendimento AA'

Per l'acquisizione AA', sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Tabella 1- Valori utilizzati di riferimento.

Nr.	H (m)	hi (m)	V _s (m/s)
1	2.00	2.00	229.00
2	5.00	3.00	290.00
3	8.00	3.00	310.00
4	16.00	8.00	331.00
5	26.00	10.00	371.00
6	32.00	6.00	412.00

*Nr = numero progressivo per ciascun sismostrato,
H = profondità, hi = spessori, V_s = velocità onde di taglio.*

Tabella 2- Risultati finali.

Ni.	Z _{pf} (m)	V _{s,eq} (m/s)	Categoria
1	1.00	342.28	C

N_i = livello, Z_{pf} = profondità del livello di fondazione.

V_{s,eq}: 342.28 m/s

Categoria del suolo: C

Sulla base della V_{s,eq} calcolata, è possibile assegnare il sottosuolo di fondazione alla **Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.**

11.2 Determinazione della categoria di sottosuolo dello stendimento BB'

Per l'acquisizione BB', sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Tabella 3- Valori utilizzati di riferimento.

Nr.	H (m)	hi (m)	Vs (m/s)
1	2.00	2.00	214.00
2	5.00	3.00	271.00
3	12.00	7.00	321.00
4	16.00	4.00	398.00
5	21.00	5.00	425.00
6	26.00	5.00	462.00
7	32.00	6.00	623.00

*Nr = numero progressivo per ciascun sismostrato,
H = profondità, hi = spessori, Vs = velocità onde di taglio.*

Tabella 4- Risultati finali.

Ni.	Zpf (m)	Vs,eq (m/s)	Categoria
1	1.00	383.57	B

Ni = livello, Zpf = profondità del livello di fondazione.

Vs,eq: 383.57 m/s

Categoria del suolo: B

Sulla base della Vs,eq calcolata, è possibile assegnare il sottosuolo di fondazione alla **Categoria B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.**

11.3 Determinazione della categoria di sottosuolo dello stendimento CC'

Per l'acquisizione CC', sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Tabella 5 - Valori utilizzati di riferimento.

Nr.	H (m)	hi (m)	Vs (m/s)
1	2.00	2.00	219.00
2	5.00	3.00	272.00
3	12.00	7.00	295.00
4	16.00	4.00	394.00
5	21.00	5.00	415.00
6	26.00	5.00	484.00
7	32.00	6.00	615.00

*Nr = numero progressivo per ciascun sismostrato,
H = profondità, hi = spessori, Vs = velocità onde di taglio.*

Tabella 5 - Risultati finali.

Ni.	Zpf (m)	Vs,eq (m/s)	Categoria
1	1.00	375.07	B

Ni = livello, Zpf = profondità del livello di fondazione.

Vs,eq: 375.07 m/s

Categoria del suolo: B

Sulla base della Vs,eq calcolata, è possibile assegnare il sottosuolo di fondazione alla **Categoria B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.**

11.4 Determinazione della categoria di sottosuolo dello stendimento DD'

Per l'acquisizione DD', sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Tabella 7 - Valori utilizzati di riferimento.

Nr.	H (m)	hi (m)	Vs (m/s)
1	2.00	2.00	169.00
2	5.00	3.00	245.00
3	8.00	3.00	290.00
4	16.00	8.00	355.00
5	26.00	10.00	430.00
6	32.00	6.00	515.00

*Nr = numero progressivo per ciascun sismostrato,
 H = profondità, hi = spessori, Vs = velocità onde di taglio.*

Tabella 8 - Risultati finali.

Ni.	Zpf (m)	Vs,eq (m/s)	Categoria
1	1.00	357.11	C

Ni = livello, Zpf = profondità del livello di fondazione.

Vs,eq: 357.11 m/s

Categoria del suolo: C

Sulla base della Vs,eq calcolata, è possibile assegnare il sottosuolo di fondazione alla **Categoria C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.**

12. Caratterizzazione elastica dei terreni di fondazione

Nei paragrafi precedenti sono state descritte le metodologie di esecuzione delle prove e l'interpretazione dei risultati delle indagini indirette realizzate per il presente studio che hanno permesso di ricostruire con sufficiente dettaglio la stratigrafia dei primi metri del sottosuolo. Nel dettaglio quindi saranno riportate due tabelle riassuntive delle principali caratteristiche elastiche dei sismostrati individuati, riferite alle zone dove sono state eseguite le indagini sismiche. I valori delle Vs sono stati ricavati in modo indiretto dalla prova MASW.

Sezione AA' - Tabella 1

Prof. (m da p.c.)	Unità	V _{Pi} (m/sec)	V _{Si} (m/sec)	g (gr/cm ³)	G ₀ (Kg/cm ²)	K (Kg/cm ²)	E (kg/cm ²)	M (kg/cm ²)	μ	V _p /V _s	IS (t*m ⁻² *sec ⁻¹)
0.10	A - TETTO	250.00	125.00	1.46	230.3	614.0	614.0	921.0	0.33	2.00	182.01
2.00	A - LETTO	500.00	229.00	1.66	881.6	3027.3	2410.7	4202.7	0.37	2.18	380.37
2.00	B - TETTO	500.00	229.00	1.66	881.6	3027.3	2410.7	4202.7	0.37	2.18	380.37
12.00	B - LETTO	1000.00	371.00	1.89	2639.6	15657.8	7497.4	19177.3	0.42	2.70	702.98

Sezione BB' - Tabella 2

Prof. (m da p.c.)	Unità	V _{Pi} (m/sec)	V _{Si} (m/sec)	g (gr/cm ³)	G ₀ (Kg/cm ²)	K (Kg/cm ²)	E (kg/cm ²)	M (kg/cm ²)	μ	V _p /V _s	IS (t*m ⁻² *sec ⁻¹)
0.10	A - TETTO	250.00	125.00	1.46	230.3	614.0	614.0	921.0	0.33	2.00	182.01
2.0/2.5	A - LETTO	500.00	214.00	1.66	769.9	3176.2	2137.0	4202.7	0.39	2.34	355.46
2.0/2.5	B - TETTO	500.00	214.00	1.66	769.9	3176.2	2137.0	4202.7	0.39	2.34	355.46
12.00	B - LETTO	1000.00	415.00	1.89	3302.8	14773.5	9221.2	19177.3	0.40	2.41	786.35

Sezione CC' - Tabella 3

Prof. (m da p.c.)	Unità	V _{Pi} (m/sec)	V _{Si} (m/sec)	g (gr/cm ³)	G ₀ (Kg/cm ²)	K (Kg/cm ²)	E (kg/cm ²)	M (kg/cm ²)	μ	V _p /V _s	IS (t*m ⁻² *sec ⁻¹)
0.10	A - TETTO	250.00	164.00	1.46	396.4	392.6	889.6	921.0	0.12	1.52	238.79
2.00	A - LETTO	500.00	219.00	1.66	806.3	3127.7	2227.4	4202.7	0.38	2.28	363.76
2.00	B - TETTO	500.00	219.00	1.66	806.3	3127.7	2227.4	4202.7	0.38	2.28	363.76
9.00	B - LETTO	1000.00	415.00	1.89	3302.8	14773.5	9221.2	19177.3	0.40	2.41	786.35

Sezione DD' - Tabella 4

Prof. (m da p.c.)	Unità	V _{Pi} (m/sec)	V _{Si} (m/sec)	g (gr/cm ³)	G ₀ (Kg/cm ²)	K (Kg/cm ²)	E (kg/cm ²)	M (kg/cm ²)	μ	V _p /V _s	IS (t*m ⁻² *sec ⁻¹)
0.10	A - TETTO	250.00	169.00	1.46	420.9	359.8	908.5	921.0	0.08	1.48	246.07
5.00	A - LETTO	500.00	245.00	1.66	1009.1	2857.3	2708.4	4202.7	0.34	2.04	406.95
5.00	B - TETTO	500.00	245.00	1.66	1009.1	2857.3	2708.4	4202.7	0.34	2.04	406.95
12.00	B - LETTO	1000.00	430.00	1.89	3545.9	14449.4	9833.3	19177.3	0.39	2.33	814.78

Dove:

g = densità sismica calcolata mediante la seguente formula: $0.51 * Vp^{0.19}$; G₀ = Modulo di taglio; K = Modulo di volume; E = Modulo di Young; μ = Modulo di Poisson; IS = Impedenza sismica.

13. Prove Penetrometriche dinamiche

Per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei depositi interessati dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse, è stata eseguita una campagna di indagine di prospezione geologica dei terreni a mezzo di N° 5 Prove Penetrometriche Dinamiche realizzate come indicato in figura 6a,b.

Le prime 4 Prove penetrometriche sono state realizzate in corrispondenza del campo fotovoltaico (S1, S2, S3, S4) mentre la sesta (S5) è stata realizzata in corrispondenza della sottostazione elettrica.

La prova penetrometrica dinamica consiste nel misurare la resistenza alla penetrazione di una punta conica, infissa per battitura nel terreno, per mezzo di un idoneo dispositivo di percussione, secondo una procedura standardizzata.

Le prove in sito sono state effettuate utilizzando un penetrometro dinamico modello DM30 della GEO DEEP DRILL, eseguite secondo lo standard DIN 4094 (la prova consiste nell'infiggere la punta conica nel terreno, per tratti consecutivi di 10 cm, misurando il numero di colpi necessari).

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: GEO DEEP DRILL DM30	
Rif. Norme	DIN 4094
Peso Massa battente	30 Kg
Altezza di caduta libera	0,20 m
Peso sistema di battuta	3.5 Kg
Diametro punta conica	50,46 mm
Area di base punta	10 cm ²
Lunghezza delle aste	1 m
Peso aste a metro	3 Kg/m
Profondità giunzione prima asta	0,80 m
Avanzamento punta	0,10 m
Numero colpi per punta	N(20)
Rivestimento/fanghi	No
Angolo di apertura punta	60°



La resistenza opposta dal terreno alla punta conica viene correlata alle caratteristiche fisico-meccaniche e portanti del terreno, consentendo inoltre di riconoscere, con buona approssimazione, la stratigrafia del sottosuolo; il tutto fino alla profondità a cui la resistenza del terreno è tale da non permetterne più l'infissione (rigetto della punta).

Per il riconoscimento ed il calcolo delle più significative caratteristiche fisico-meccaniche del terreno di fondazione, sono state elaborate le norme relative al penetrometro utilizzato per la prova eseguita.

Correlazione con N_{spt}

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi N_{spt} ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con N_{spt}. Il passaggio viene dato da:

$$N_{SPT} = \beta_t \cdot N$$

Dove:

$$\beta_t = \frac{Q}{Q_{SPT}}$$

in cui Q è l'energia specifica per colpo e Q_{spt} è quella riferita alla prova SPT.

L'energia specifica per colpo viene calcolata come segue:

$$Q = \frac{M^2 \cdot H}{A \cdot \delta \cdot (M + M')}$$

Dove:

M = peso massa battente.

M' = peso aste.

H = altezza di caduta.

A = area base punta conica.

D = passo di avanzamento.

Attraverso la nota "Formula degli Olandesi", di seguito riportata, ci si ricava la resistenza dinamica alla punta (altrimenti detta resistenza di rottura dinamica alla punta) (R_{pd}), parametro caratteristico dello stato di addensamento di un terreno incoerente e della consistenza di un terreno coesivo.

$$R_{pd} = \frac{M^2 \cdot H}{[A \cdot e \cdot (M + P)]} = \frac{M^2 \cdot H \cdot N}{[A \cdot \delta \cdot (M + P)]}$$

Nei successivi paragrafi saranno illustrate nello specifico le 6 prove realizzate, con l'indicazione della stratigrafia desunta e dei relativi parametri geotecnici delle litologie incontrate.

13.1 Prova SV782_S1

La prova penetrometrica SV782_S1 è stata spinta fino ad una profondità di 4.5 m dal p.c., fino a rifiuto.

Qui di seguito si riportano i risultati sintetici.

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.10	7	0.857	2.30	2.69	115.05	134.31
0.20	11	0.855	3.61	4.22	180.38	211.06
0.30	10	0.853	3.27	3.84	163.60	191.87
0.40	9	0.851	2.94	3.45	146.91	172.68
0.50	10	0.849	3.26	3.84	162.87	191.87
0.60	7	0.847	2.28	2.69	113.76	134.31
0.70	7	0.845	2.27	2.69	113.51	134.31
0.80	8	0.843	2.59	3.07	129.45	153.50
0.90	19	0.792	5.42	6.84	270.89	342.23
1.00	15	0.790	4.27	5.40	213.38	270.18
1.10	11	0.838	3.32	3.96	166.04	198.13
1.20	9	0.836	2.71	3.24	135.57	162.11
1.30	20	0.785	5.65	7.20	282.63	360.24
1.40	37	0.683	9.10	13.33	455.10	666.45
1.50	45	0.631	10.23	16.21	511.62	810.55
1.60	39	0.630	8.84	14.05	442.25	702.48
1.70	38	0.678	9.28	13.69	464.02	684.46
1.80	32	0.676	7.80	11.53	389.83	576.39
1.90	32	0.675	7.33	10.86	366.48	543.14
2.00	33	0.673	7.54	11.20	377.06	560.11
2.10	28	0.722	6.86	9.50	342.96	475.25
2.20	30	0.720	7.33	10.18	366.68	509.19
2.30	33	0.669	7.49	11.20	374.50	560.11
2.40	36	0.667	8.15	12.22	407.64	611.03
2.50	45	0.616	9.41	15.28	470.25	763.79
2.60	45	0.614	9.38	15.28	469.15	763.79
2.70	44	0.613	9.15	14.94	457.66	746.81
2.80	43	0.611	8.92	14.60	446.24	729.84
2.90	42	0.610	8.22	13.48	411.16	673.98
3.00	43	0.609	8.40	13.80	420.00	690.03
3.10	43	0.607	8.38	13.80	419.08	690.03
3.20	45	0.606	8.75	14.44	437.61	722.13
3.30	46	0.605	8.93	14.76	446.37	738.17
3.40	48	0.603	9.30	15.41	464.78	770.27
3.50	46	0.602	8.89	14.76	444.48	738.17
3.60	45	0.601	8.68	14.44	433.91	722.13
3.70	45	0.600	8.66	14.44	433.01	722.13
3.80	46	0.598	8.83	14.76	441.73	738.17
3.90	46	0.597	8.36	14.00	418.04	699.99
4.00	47	0.596	8.53	14.30	426.28	715.21
4.10	46	0.595	8.33	14.00	416.39	699.99
4.20	45	0.594	8.13	13.70	406.55	684.77
4.30	45	0.593	8.12	13.70	405.77	684.77
4.40	44	0.591	7.92	13.39	396.00	669.56
4.50	44	0.590	7.91	13.39	395.26	669.56
4.60	rifiuto					

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Mpa)	Tipo	Peso unita' di volume (KN/m ³)	Peso unita' di volume saturo (KN/m ³)	Tensione efficace (KPa)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
1.2	10.25	3.83	Incoerente	16.18	18.63	9.71	0.75	7.7	Sabbie e sabbie limose
4.5	40.79	13.39	Incoerente	20.99	20.1	54.05	0.75	30.63	Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi

Stima dei parametri geotecnici


Terreni incoerenti

Descrizione	Prof. Strato [m]	Densità relativa	Angolo di attrito ϕ [°]	Modulo di Young E_y [Mpa]	Modulo Edometrico E_d [Mpa]	Class. A.G.I.	Poisson	Modulo di taglio G [Mpa]
		Meyerhof (1957)	Sowers (1961)	Schultze-Menzenbach	Menzenbach e Malcev	A.G.I. 1977	A.G.I.	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Sabbie e sabbie limose	0 – 1.2	65.19	30.16	-	7.09	Poco addensato	0.34	42.67
Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi	1.2 – 4.5	100	36.58	35.51	17.12	Addensato	0.29	99.19

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SV782_P1
Strumento utilizzato... GeoDeepDrill DM30

Committente: GMT
Descrizione: Prova Penetrometrica
Localita': Foggia

Scala 1:23



13.2 Prova SV782_S2

La prova penetrometrica SV782_S2 è stata spinta fino ad una profondità di 4.70 m dal p.c., fino a rifiuto.

Qui di seguito si riportano i risultati sintetici.

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.10	1	0.857	0.33	0.38	16.44	19.19
0.20	1	0.855	0.33	0.38	16.40	19.19
0.30	1	0.853	0.33	0.38	16.36	19.19
0.40	2	0.851	0.65	0.77	32.65	38.37
0.50	10	0.849	3.26	3.84	162.87	191.87
0.60	12	0.847	3.90	4.60	195.02	230.24
0.70	10	0.845	3.24	3.84	162.16	191.87
0.80	11	0.843	3.56	4.22	177.99	211.06
0.90	13	0.792	3.71	4.68	185.34	234.16
1.00	11	0.840	3.33	3.96	166.38	198.13
1.10	9	0.838	2.72	3.24	135.85	162.11
1.20	11	0.836	3.31	3.96	165.69	198.13
1.30	25	0.735	6.62	9.01	330.77	450.31
1.40	30	0.733	7.92	10.81	396.02	540.37
1.50	40	0.631	9.10	14.41	454.77	720.49
1.60	60	0.630	13.61	21.61	680.38	1080.73
1.70	67	0.628	15.16	24.14	757.80	1206.82
1.80	71	0.626	16.02	25.58	800.99	1278.87
1.90	67	0.625	14.21	22.74	710.46	1137.19
2.00	61	0.623	12.90	20.71	645.22	1035.36
2.10	50	0.622	10.55	16.97	527.56	848.65
2.20	43	0.620	9.05	14.60	452.59	729.84
2.30	49	0.619	10.29	16.63	514.50	831.68
2.40	60	0.617	12.57	20.37	628.49	1018.38
2.50	72	0.616	15.05	24.44	752.40	1222.06
2.60	73	0.614	15.22	24.78	761.07	1239.03
2.70	74	0.613	15.39	25.12	769.71	1256.01
2.80	73	0.611	15.15	24.78	757.57	1239.03
2.90	73	0.610	14.29	23.43	714.63	1171.45
3.00	71	0.609	13.87	22.79	693.50	1139.35
3.10	69	0.607	13.45	22.15	672.47	1107.26
3.20	69	0.606	13.42	22.15	671.00	1107.26
3.30	68	0.605	13.20	21.82	659.85	1091.21
3.40	70	0.603	13.56	22.47	677.81	1123.31
3.50	71	0.602	13.72	22.79	686.04	1139.35
3.60	72	0.601	13.89	23.11	694.25	1155.40
3.70	71	0.600	13.66	22.79	683.20	1139.35
3.80	71	0.598	13.64	22.79	681.81	1139.35
3.90	71	0.597	12.90	21.61	645.24	1080.42
4.00	70	0.596	12.70	21.30	634.89	1065.21
4.10	70	0.595	12.67	21.30	633.64	1065.21
4.20	70	0.594	12.65	21.30	632.41	1065.21
4.30	71	0.593	12.80	21.61	640.21	1080.42
4.40	71	0.591	12.78	21.61	639.00	1080.42
4.50	73	0.590	13.12	22.22	655.77	1110.86
4.60	74	0.589	13.27	22.52	663.53	1126.07
4.70	74	0.588	13.25	22.52	662.31	1126.07
4.80	rifiuto					

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Mpa)	Tipo	Peso unita' di volume (KN/m ³)	Peso unita' di volume saturo (KN/m ³)	Tensione efficace (KPa)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
1.2	7.76	2.86	Incoerente	13.95	18.49	9.24	0.75	5.76	Sabbie e sabbie limose
4.5	64.69	21.11	Incoerente	18.08	21.05	56.75	0.75	48.58	Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi

Stima dei parametri geotecnici

Terreni incoerenti


Descrizione	Prof. Strato [m]	Densità relativa	Angolo di attrito ϕ [°]	Modulo di Young E_y [Mpa]	Modulo Edometrico E_d [Mpa]	Class. A.G.I.	Poisson	Modulo di taglio G [Mpa]
		Meyerhof (1957)	Sowers (1961)	Schultze-Menzenbach	Menzenbach e Malcev	A.G.I. 1977	A.G.I.	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Sabbie e sabbie limose	0 – 1.2	56.55	29.61	-	6.25	Poco addensato	0.34	35.73
Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi	1.2 – 4.7	100	41.6	56.28	24.97	Addensato	0.26	131.48

GeoMoniTek s.r.l.
Via Trieste e Trento, 112 - Alberobello (BA)
www.geomonitek.com - info@geomonitek.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SV782_P2
Strumento utilizzato... GeoDeepDrill DM30

Committente: GMT
Descrizione: Prova penetrometrica
Localita': Foggia

Scala 1:23



13.3 Prova SV782_S3

La prova penetrometrica SV782_S3 è stata spinta fino ad una profondità di 4.80 m dal p.c., fino a rifiuto.

Qui di seguito si riportano i risultati sintetici.

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.10	5	0.857	1.64	1.92	82.18	95.93
0.20	8	0.855	2.62	3.07	131.18	153.50
0.30	12	0.853	3.93	4.60	196.33	230.24
0.40	16	0.801	4.92	6.14	245.83	306.99
0.50	21	0.749	6.03	8.06	301.74	402.93
0.60	25	0.747	7.17	9.59	358.32	479.67
0.70	27	0.745	7.72	10.36	386.03	518.05
0.80	30	0.743	8.56	11.51	427.87	575.61
0.90	38	0.692	9.47	13.69	473.33	684.46
1.00	35	0.690	8.70	12.61	434.84	630.43
1.10	29	0.738	7.71	10.45	385.50	522.35
1.20	26	0.736	6.90	9.37	344.81	468.32
1.30	25	0.735	6.62	9.01	330.77	450.31
1.40	25	0.733	6.60	9.01	330.01	450.31
1.50	29	0.731	7.64	10.45	381.94	522.35
1.60	32	0.680	7.83	11.53	391.69	576.39
1.70	32	0.678	7.82	11.53	390.75	576.39
1.80	28	0.726	7.33	10.09	366.32	504.34
1.90	30	0.725	7.38	10.18	369.03	509.19
2.00	29	0.723	7.12	9.84	355.96	492.22
2.10	28	0.722	6.86	9.50	342.96	475.25
2.20	30	0.720	7.33	10.18	366.68	509.19
2.30	29	0.719	7.07	9.84	353.72	492.22
2.40	28	0.717	6.82	9.50	340.82	475.25
2.50	24	0.716	5.83	8.15	291.54	407.35
2.60	28	0.714	6.79	9.50	339.44	475.25
2.70	26	0.713	6.29	8.83	314.57	441.30
2.80	24	0.711	5.80	8.15	289.80	407.35
2.90	23	0.710	5.24	7.38	262.07	369.09
3.00	22	0.709	5.00	7.06	250.19	353.04
3.10	21	0.707	4.77	6.74	238.36	336.99
3.20	20	0.756	4.85	6.42	242.64	320.94
3.30	22	0.705	4.98	7.06	248.78	353.04
3.40	29	0.703	6.55	9.31	327.34	465.37
3.50	29	0.702	6.53	9.31	326.75	465.37
3.60	33	0.651	6.89	10.59	344.68	529.56
3.70	35	0.650	7.30	11.23	364.87	561.65
3.80	34	0.648	7.08	10.91	353.78	545.61
3.90	35	0.647	6.89	10.65	344.71	532.60
4.00	36	0.646	7.08	10.96	353.90	547.82
4.10	36	0.645	7.07	10.96	353.26	547.82
4.20	36	0.644	7.05	10.96	352.63	547.82
4.30	35	0.643	6.84	10.65	342.23	532.60
4.40	37	0.641	7.22	11.26	361.15	563.04
4.50	37	0.640	7.21	11.26	360.53	563.04
4.60	37	0.639	7.20	11.26	359.91	563.04
4.70	45	0.588	8.06	13.70	402.76	684.77
4.80	55	0.587	9.83	16.74	491.37	836.95
4.90	rifiuto					

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Mpa)	Tipo	Peso unita' di volume (KN/m ³)	Peso unita' di volume saturo (KN/m ³)	Tensione efficace (KPa)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
0.4	10.25	3.93	Incoerente	14.20	18.65	3.24	0.75	7.7	Sabbie e sabbie limose
4.8	30.34	10.12	incoerente	15.94	19.73	50.49	0.75	22.79	Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi

Stima dei parametri geotecnici

Terreni incoerenti

Descrizione	Prof. Strato [m]	Densità relativa	Angolo di attrito ϕ [°]	Modulo di Young E_y [Mpa]	Modulo Edometrico E_d [Mpa]	Class. A.G.I.	Poisson	Modulo di taglio G [Mpa]
		Meyerhof (1957)	Sowers (1961)	Schultze-Menzenbach	Menzenbach e Malcev	A.G.I. 1977	A.G.I.	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Sabbie e sabbie limose	0 - 0.4	68.06	30.16	-	7.09	Poco addensato	0.34	42.67
Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi	0.4 - 4.8	90.95	34.38	26.44	13.69	Moderatamente Addensato	0.31	82.80

13.4 Prova SV782_S4

La prova penetrometrica SV782_S4 è stata spinta fino ad una profondità di 4.5 m dal p.c., fino a rifiuto.

Qui di seguito si riportano i risultati sintetici.

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.10	4	0.857	1.31	1.53	65.74	76.75
0.20	11	0.855	3.61	4.22	180.38	211.06
0.30	10	0.853	3.27	3.84	163.60	191.87
0.40	11	0.851	3.59	4.22	179.56	211.06
0.50	12	0.849	3.91	4.60	195.45	230.24
0.60	11	0.847	3.58	4.22	178.77	211.06
0.70	10	0.845	3.24	3.84	162.16	191.87
0.80	8	0.843	2.59	3.07	129.45	153.50
0.90	9	0.842	2.73	3.24	136.42	162.11
1.00	9	0.840	2.72	3.24	136.13	162.11
1.10	9	0.838	2.72	3.24	135.85	162.11
1.20	7	0.836	2.11	2.52	105.44	126.09
1.30	7	0.835	2.10	2.52	105.23	126.09
1.40	6	0.833	1.80	2.16	90.01	108.07
1.50	1	0.831	0.30	0.36	14.97	18.01
1.60	4	0.830	1.20	1.44	59.77	72.05
1.70	4	0.828	1.19	1.44	59.65	72.05
1.80	5	0.826	1.49	1.80	74.42	90.06
1.90	7	0.825	1.96	2.38	97.99	118.81
2.00	8	0.823	2.24	2.72	111.78	135.78
2.10	15	0.772	3.93	5.09	196.46	254.60
2.20	11	0.820	3.06	3.73	153.12	186.70
2.30	10	0.819	2.78	3.39	138.95	169.73
2.40	11	0.817	3.05	3.73	152.56	186.70
2.50	8	0.816	2.22	2.72	110.76	135.78
2.60	9	0.814	2.49	3.06	124.38	152.76
2.70	7	0.813	1.93	2.38	96.57	118.81
2.80	7	0.811	1.93	2.38	96.41	118.81
2.90	6	0.810	1.56	1.93	77.99	96.28
3.00	5	0.809	1.30	1.60	64.88	80.24
3.10	7	0.807	1.81	2.25	90.69	112.33
3.20	8	0.806	2.07	2.57	103.47	128.38
3.30	4	0.805	1.03	1.28	51.65	64.19
3.40	5	0.803	1.29	1.60	64.46	80.24
3.50	9	0.802	2.32	2.89	115.85	144.43
3.60	10	0.801	2.57	3.21	128.52	160.47
3.70	11	0.800	2.82	3.53	141.15	176.52
3.80	16	0.748	3.84	5.14	192.16	256.76
3.90	45	0.597	8.18	13.70	408.95	684.77
4.00	45	0.596	8.16	13.70	408.14	684.77
4.10	46	0.595	8.33	14.00	416.39	699.99
4.20	45	0.594	8.13	13.70	406.55	684.77
4.30	45	0.593	8.12	13.70	405.77	684.77
4.40	44	0.591	7.92	13.39	396.00	669.56
4.50	44	0.590	7.91	13.39	395.26	669.56
4.60	rifiuto					

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Mpa)	Tipo	Peso unita' di volume (KN/m ³)	Peso unita' di volume saturo (KN/m ³)	Tensione efficace (KPa)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
3.8	8.21	2.87	Incoerente	14.00	18.53	29.62	0.75	6.17	Sabbie e sabbie limose
4.5	44.86	13.65	Incoerente	16.98	20.37	66.69	0.75	33.69	Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi

Stima dei parametri geotecnici

Terreni incoerenti


Descrizione	Prof. Strato [m]	Densità relativa	Angolo di attrito ϕ [°]	Modulo di Young E_y [Mpa]	Modulo Edometrico E_d [Mpa]	Class. A.G.I.	Poisson	Modulo di taglio G [Mpa]
		Meyerhof (1957)	Sowers (1961)	Schultze-Menzenbach	Menzenbach e Malcev	A.G.I. 1977	A.G.I.	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Sabbie e sabbie limose	0 – 3.8	52.11	29.73	-	6.43	Poco addensato	0.34	37.26
Alternanza irregolare di sabbie e argille a cui si intercalano livelli ghiaiosi	3.8 – 4.5	100	37.43	39.05	18.46	Addensato	0.29	105.13

GeoMoniTek s.r.l.
Via Trieste e Trento, 112 - Alberobello (BA)
www.geomonitek.com - info@geomonitek.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SV782_S4
Strumento utilizzato... GeoDeepDrill DM30

Committente: GMT
Descrizione: Prova penetrometrica
Localita': Foggia

Scala 1:22



13.5 Prova SV782_S5

La prova penetrometrica SV782_S5 è stata spinta fino ad una profondità di 5.7 m dal p.c., fino a rifiuto.

Qui di seguito si riportano i risultati sintetici.

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Mpa)	Res. dinamica (Mpa)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (KPa)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (KPa)
0.10	2	0.857	0.66	0.77	32.87	38.37
0.20	1	0.855	0.33	0.38	16.40	19.19
0.30	1	0.853	0.33	0.38	16.36	19.19
0.40	1	0.851	0.33	0.38	16.32	19.19
0.50	2	0.849	0.65	0.77	32.57	38.37
0.60	2	0.847	0.65	0.77	32.50	38.37
0.70	2	0.845	0.65	0.77	32.43	38.37
0.80	3	0.843	0.97	1.15	48.54	57.56
0.90	3	0.842	0.91	1.08	45.47	54.04
1.00	3	0.840	0.91	1.08	45.38	54.04
1.10	3	0.838	0.91	1.08	45.28	54.04
1.20	5	0.836	1.51	1.80	75.31	90.06
1.30	4	0.835	1.20	1.44	60.13	72.05
1.40	5	0.833	1.50	1.80	75.01	90.06
1.50	4	0.831	1.20	1.44	59.89	72.05
1.60	5	0.830	1.49	1.80	74.71	90.06
1.70	4	0.828	1.19	1.44	59.65	72.05
1.80	4	0.826	1.19	1.44	59.54	72.05
1.90	3	0.825	0.84	1.02	42.00	50.92
2.00	3	0.823	0.84	1.02	41.92	50.92
2.10	3	0.822	0.84	1.02	41.84	50.92
2.20	4	0.820	1.11	1.36	55.68	67.89
2.30	6	0.819	1.67	2.04	83.37	101.84
2.40	6	0.817	1.66	2.04	83.22	101.84
2.50	3	0.816	0.83	1.02	41.53	50.92
2.60	2	0.814	0.55	0.68	27.64	33.95
2.70	3	0.813	0.83	1.02	41.39	50.92
2.80	5	0.811	1.38	1.70	68.86	84.87
2.90	9	0.810	2.34	2.89	116.99	144.43
3.00	11	0.809	2.85	3.53	142.75	176.52
3.10	11	0.807	2.85	3.53	142.51	176.52
3.20	10	0.806	2.59	3.21	129.34	160.47
3.30	8	0.805	2.07	2.57	103.30	128.38
3.40	8	0.803	2.06	2.57	103.14	128.38
3.50	8	0.802	2.06	2.57	102.98	128.38
3.60	8	0.801	2.06	2.57	102.81	128.38
3.70	9	0.800	2.31	2.89	115.49	144.43
3.80	7	0.798	1.79	2.25	89.69	112.33
3.90	8	0.797	1.94	2.43	97.05	121.74
4.00	7	0.796	1.70	2.13	84.79	106.52
4.10	7	0.795	1.69	2.13	84.67	106.52
4.20	7	0.794	1.69	2.13	84.55	106.52
4.30	7	0.793	1.69	2.13	84.42	106.52
4.40	7	0.791	1.69	2.13	84.30	106.52
4.50	7	0.790	1.68	2.13	84.19	106.52
4.60	9	0.789	2.16	2.74	108.09	136.95
4.70	9	0.788	2.16	2.74	107.94	136.95
4.80	9	0.787	2.16	2.74	107.80	136.95
4.90	8	0.786	1.82	2.32	90.99	115.75

5.00	8	0.785	1.82	2.32	90.87	115.75
5.10	7	0.784	1.59	2.03	79.41	101.28
5.20	9	0.783	2.04	2.60	101.96	130.22
5.30	9	0.782	2.04	2.60	101.83	130.22
5.40	9	0.781	2.03	2.60	101.71	130.22
5.50	25	0.680	4.92	7.23	246.00	361.72
5.60	48	0.579	8.04	13.89	402.21	694.50
5.70	55	0.578	9.20	15.92	460.12	795.79

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Mpa)	Tipo	Peso unita' di volume (KN/m ³)	Peso unita' di volume saturo (KN/m ³)	Tensione efficace (KPa)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
5.4	5.7	1.84	Incoerente	13.75	18.37	39.99	0.75	4.28	Alluvioni attuali
5.7	42.67	12.35	Incoerente	16.83	20.28	83.14	0.75	32.05	Sabbie argillose

Stima dei parametri geotecnici

Terreni incoerenti


Descrizione	Prof. Strato [m]	Densità relativa	Angolo di attrito ϕ [°]	Modulo di Young E_y [Mpa]	Modulo Edometrico E_d [Mpa]	Class. A.G.I.	Poisson	Modulo di taglio G [Mpa]
		Meyerhof (1957)	Sowers (1961)	Schultze-Menzenbach	Menzenbach e Malcev	A.G.I. 1977	A.G.I.	Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982)
Alluvioni attuali	0 – 5.4	41.28	29.2	-	5.60	Poco addensato	0.35	29.08
Sabbie argillose	5.4 – 5.7	52.13	36.97	37.16	17.74	Addensato	0.29	101.97

GeoMoniTek s.r.l.
Via Trieste e Trento, 112 - Alberobello (BA)
www.geomonitek.com - info@geomonitek.com

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SV782_S5
Strumento utilizzato... GeoDeepDrill DM30

Committente: GMT
Descrizione: Prova penetrometrica
Localita': Manfredonia

Scala 1:28



14. Modello geologico-tecnico generale

L'analisi compiuta ed illustrata nei precedenti paragrafi permette di ricostruire con discreto dettaglio il modello geologico-tecnico generale dei terreni interessati dall'installazione dei pannelli fotovoltaici e la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla sua costruzione e funzionalità.

La zona del campo fotovoltaico risulta essere caratterizzata da una stessa tematica deposizionale, caratterizzata da unità litotecniche che dall'alto verso il basso, pur evidenziando arealmente differenze nello spessore ed eteropie laterali che si traducono in anisotropie litotecniche, sono così organizzate.

Unità A – E' costituita da sedimenti sabbiosi e sabbiosi-limosi poco consistenti che raggiungono una profondità compresa tra 2-5 m dal p.c.;

Unità B – E' costituita da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi a cui si intercalano lenti ghiaiose e che tendenzialmente raggiungono una profondità di circa 9-12 metri dal p.c.

La zona della sottostazione invece, è caratterizzata dalla presenza in affioramento di sedimenti alluvionali attuali, poco o nulla coesi, formati in prevalenza da sabbie sciolte a cui si intercalano lenti e livelli di argilla o ghiaie.

Di seguito si riportano i parametri delle unità litologiche del campo fotovoltaico e della sottostazione di servizio.

14.1 Modello geologico-tecnico campo fotovoltaico

Strato	profondità [m da p.c.]	Peso unità di volume [N/cmc]	k1x [N/cmc]	k1y [N/cmc]	k1z [N/cmc]	Angolo di attrito [°]
Sabbie e sabbie limose	0 – 2/2.5	0.01375 - 0.01425	15	15	45	25 - 28
Alternanza di ghiaie, sabbie e sabbie argillose	02/2.5 – 10.0	0.0165 - 0.0175	20	20	60	28 - 30

Strato	profondità [m da p.c.]	Coesione non drenata [N/mm ²]	Coesione efficace [N/mm ²]	Modulo edometrico [N/mm ²]	Modulo elastico [N/mm ²]
Sabbie e sabbie limose	0 – 2/2.5	-	-	6 - 8	-
Alternanza di ghiaie, sabbie e sabbie argillose	02/2.5 – 10.0	-	-	16 - 18	35 - 45

14.2 Modello geologico-tecnico sottostazione

Strato	profondità	Peso unità di volume	k1x	k1y	k1z	Angolo di attrito
	[m da p.c.]	[N/cmc]	[N/cmc]	[N/cmc]	[N/cmc]	[°]
Alluvioni attuali	0 - 5	0.01375	15	15	45	25 - 28
Sabbie limose e argillose	5 - 10	0.01685	20	20	60	28 - 30

Strato	profondità	Coesione non drenata	Coesione efficace	Modulo edometrico	Modulo elastico
	[m da p.c.]	[N/mm ^q]	[N/mm ^q]	[N/mm ^q]	[N/mm ^q]
Alluvioni attuali	0 - 5	-	-	5 - 6	-
Sabbie limose e argillose	5 - 10	-	-	16 - 18	35 - 45

15. Cenni sulla sismicità dell'area

Per definire l'azione sismica di progetto si dovrebbe valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi da condurre in sito. In assenza di tali analisi comunque, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III) e sulle condizioni topografiche. Nell'ambito del presente studio per definire l'azione sismica di progetto è stato utilizzato l'approccio semplificato, utilizzando la categoria di sottosuolo di fondazione desunta dalla prova sperimentale MASW eseguita nell'area di studio e utilizzando i parametri sismici definiti dai dati pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, <http://esse1.mi.ingv.it/>).

15.1 Classificazione sismica

In base alla classificazione sismica dei comuni italiani di cui all'ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003 (allegato 1 - Allegato A) il comune di Foggia viene classificato come Zona 2.

15.2 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche (D.M. 17/01/2018)

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, in assenza della valutazione della risposta sismica locale sulla base di analisi specifiche è possibile fare riferimento ad una metodologia semplificata basata sulle categorie di sottosuolo di riferimento (Tabella 3.2.II del D.M. 17/01/2018) e sulle categorie topografiche (Tabella 3.2.IV del D.M. 17/01/2018).

15.2.1 Categoria di sottosuolo di riferimento

Per la determinazione della categoria di sottosuolo di fondazione sono stati considerati i risultati delle indagini sismiche realizzate nei siti di progetto. Pertanto, sulla base delle risultanze delle indagini sismiche considerate, poiché il substrato sismico non risulta affiorante e presente nei primi 30 metri di profondità dal p.c., è risultato che il profilo stratigrafico del suolo di fondazione delle opere in progetto, in relazione alla zona di indagine, possa ricadere o nella **categoria B o nella categoria C**.

15.2.2 Condizioni topografiche

In relazione all'andamento morfologico locale con inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$ è possibile classificare il sito di interesse come categoria: T1 - superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $\leq 15^\circ$.

15.3 Pericolosità sismica di Base

Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) D.M. 17.01.2018 introducono il concetto di pericolosità sismica di base in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

La "pericolosità sismica di base", nel seguito chiamata pericolosità sismica, costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche da applicare alle costruzioni e alle strutture connesse.

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell'intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV, <http://esse1.mi.ingv.it/>).

Le NTC introducono il concetto di nodo di riferimento di un reticolo composto da 10751 punti in cui è stato suddiviso l'intero territorio italiano. Le stesse NTC forniscono, per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno T_r considerati nella pericolosità sismica, tre parametri:

- a_g = accelerazione orizzontale massima del terreno (espressa in g/10);

- F_0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro di accelerazione orizzontale;
- T^*_c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Da un punto di vista normativo pertanto, la pericolosità sismica di un sito non è sintetizzata più dall'unico parametro (a_g), ma dipende dalla posizione rispetto ai nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, dalla Vita Nominale e dalla Classe d'uso dell'opera. I punti del reticolo di riferimento riportati nella Tabella A1 delle NTC hanno un passo di circa 10 km e sono definiti in termini di Latitudine e Longitudine.

La rappresentazione grafica dello studio di pericolosità sismica di base dell'INGV, da cui è stata tratta la Tabella A1 delle NTC, è caratterizzata da una mappa di pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, espressa in termini di accelerazione massima del suolo rigido (in g) in funzione della probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento considerato.

Nella tabella seguente, per i vari Stati Limite, sono indicati i valori dei parametri a_g , F_0 e T^*_c , calcolati come media dei valori dei nodi della griglia di riferimento, utilizzando il foglio di calcolo pubblicato nel sito del Ministero Lavori Pubblici, per una costruzione di Classe d'uso II e Vita Nominale ≥ 50 anni.

Tabella: Parametri spettrali: Classe d'uso I - $V_N \geq 50$ anni

Latitudine (ED 50)	Longitudine (ED 50)	Stato limite	T_R (anni)	a_g [g]	F_0 [-]	T^*_c [s]
41.509287	15.674149	SLO	30	0,047	2.444	0.292
41.509287	15.674149	SLD	50	0,051	2.462	0.300
41.509287	15.674149	SLV	332	0.128	2.575	0.376
41.509287	15.674149	SLC	682	0.167	2.553	0.403

15.4 Accelerazione massima attesa in superficie

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale è possibile valutare l'accelerazione massima attesa al sito mediante la relazione:

$$a_{max} = S_S \cdot S_T \cdot a_g$$

in cui:

S_S , è il coefficiente che tiene conto dell'effetto dell'amplificazione stratigrafica;

S_T , è il coefficiente che tiene conto dell'effetto dell'amplificazione topografica;

a_g è l'accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A,

nel caso in esame, potrà essere assunto:

S_S (Amplificazione stratigrafica) = 1.50 (SLO) – 1.50 (SLD) – 1.50 (SLV) – 1.44 (SLC);

C_c (Coeff. Funzione categoria) = 1.58 (SLO) – 1.56 (SLD) – 1.45 (SLV) – 1.42 (SLC).

$S_T = 1.00$ (categoria topografica T1);

$a_g = 0.047$ g (SLO) - 0.051 g (SLD) – 0.128 g (SLV) – 0.167 g (SLC).

Sulla base dei dati sopra riportati risulta pertanto che A_{max} in funzione degli SL varia nella seguente maniera:

- **A_{max} (SLO) = $S_S \cdot S_T \cdot a_g = 1.50 \cdot 1.58 \cdot 0.047$ g = **0.692 m/s²**;**
- **A_{max} (SLD) = $S_S \cdot S_T \cdot a_g = 1.50 \cdot 1.56 \cdot 0.051$ g = **0.744 m/s²**;**
- **A_{max} (SLV) = $S_S \cdot S_T \cdot a_g = 1.50 \cdot 1.45 \cdot 0.128$ g = **1.890 m/s²**;**
- **A_{max} (SLC) = $S_S \cdot S_T \cdot a_g = 1.44 \cdot 1.42 \cdot 0.167$ g = **2.353 m/s²**.**

I coefficienti sismici inoltre, sono riportati nella seguente tabella:

	Kh [-]	Kv [-]	β [-]
SLO	0,014	0,007	0,200
SLD	0,015	0,008	0,200
SLV	0,046	0,023	0,240
SLC	0,058	0,029	0,240

Dove Kh e Kv sono i coefficienti sismici orizzontale e verticale desunti dalle seguenti relazioni:

$$K_h = \beta \cdot A_{max}/g;$$

$$K_v = 0.5 \cdot K_h.$$

16. Considerazioni conclusive

I risultati delle indagini compiute durante i sopralluoghi effettuati direttamente sul campo, le osservazioni delle immagini satellitari della zona e i dati bibliografici consultati permettono di delineare il seguente sintetico quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geologico-tecnico e sismico.

L'analisi compiuta ed illustrata nei precedenti paragrafi permette di ricostruire con discreto dettaglio il modello geologico-tecnico generale dei terreni interessati dall'installazione dei pannelli fotovoltaici e la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla sua costruzione e funzionalità.

La zona del campo fotovoltaico risulta essere caratterizzata da una stessa tematica deposizionale, caratterizzata da unità litotecniche che dall'alto verso il basso, pur evidenziando arealmente differenze nello spessore ed eteropie laterali che si traducono in anisotropie litotecniche, sono così organizzate.

Unità A – E' costituita da sedimenti sabbiosi e sabbiosi-limosi poco consistenti che raggiungono una profondità compresa tra 2-5 m dal p.c.;

Unità B – E' costituita da sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi a cui si intercalano lenti ghiaiose e che tendenzialmente raggiungono una profondità di circa 9-12 metri dal p.c.

La zona della sottostazione invece, è caratterizzata dalla presenza in affioramento di sedimenti alluvionali attuali, poco o nulla coesi, formati in prevalenza da sabbie sciolte a cui si intercalano lenti e livelli di argilla o ghiaie, che poggiano a circa 5.5 metri dal p.c. su sabbie limose e argillose.

In corrispondenza dell'unità B inoltre, l'andamento ondulato delle velocità sismiche permette di ipotizzare la presenza di variazioni granulometriche e di coesione che implicano la presenza di anisotropie laterali di facies litologiche e litotecniche.

Lo stesso modello litostratigrafico è presente lungo il tracciato dell'elettrodotto, opera che si svilupperà in sotterraneo a differenti profondità dal piano campagna in relazione agli attraversamenti. A favore di sicurezza infatti, l'elettrodotto sarà installato ad una profondità di circa 2 metri al di sotto degli alvei dei torrenti attraversati. Il piano di posa nelle zone non interessate da attraversamenti sarà posizionato invece a circa 1,0 metro dal piano campagna.

Dal punto di vista idrogeologico, l'unico acquifero presente è quello poroso superficiale la cui soggiacenza dal piano campagna risulta a circa 12 metri di profondità e quindi le fondazioni non dovrebbero essere influenzate dalle acque sotterranee. Si fa tuttavia presente la possibilità di rinvenimento di limitate e poco estese falde sospese presenti nelle sacche sabbiose e sostenute localmente da lenti impermeabili.

A seguito delle indagini sismiche effettuate inoltre, sono state riscontrate velocità delle Vs eq come di seguito indicato:

- Campo fotovoltaico AÀ 36 m – Vseq = 342.28 m/s; Cat. C;
- Campo fotovoltaico BB' 36 m – Vseq = 383.57 m/s; Cat. B;
- Campo fotovoltaico CC' 36 m – Vseq = 375.07 m/s; Cat. B;
- Sottostazione - DD' 24 m – Vseq = 357.11 m/s; Cat. C.

La panoramica delle considerazioni tecniche effettuate quindi, permette di concludere che il sito, in relazione alla tipologia delle opere previste (pannelli fotovoltaici ancorati al suolo mediante paletti infissi nel terreno), e su cui graveranno carichi strutturali alquanto limitati, sia idoneo dal punto di vista geologico e geotecnico alla realizzazione dell'opera e delle strutture ad essa connesse.

Alberobello, 10.02.2023

Dott. Geol. Giorgio De Giorgio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INDAGINI

STENDIMENTO SISMICO AA' – 36 m



STENDIMENTO SISMICO BB' – 36 m



STENDIMENTO SISMICO CC' – 36 m



STENDIMENTO SISMICO DD' – 24 m



PROVA PENETROMETRICA SV782_S1



PROVA PENETROMETRICA SV782_S2



PROVA PENETROMETRICA SV782_S3



PROVA PENETROMETRICA SV782_S4



PROVA PENETROMETRICA SV782_S5

