LEGENDA

FASCE DI RISPETTO

- FASCIA PAI - Mp
- BENI STORICO CULTURALI
- LINEA ELETTRICA AEREA
- STRUTTURE DI SOSTEGNO
- ACCESSO AREA IMPIANTO
- RECINZIONE IN PROGETTO
- FASCIA DI RISPETTO
- INSTALLAZIONE IMPIANTO
- TRACKER (30 MODULI)
- TRACKER (15 MODULI)
- VIABILITÀ PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
- VIABILITÀ INTERNA (LARGHEZZA 3,5 m)
- FASCIA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE
- ESTERNO RECINZIONE
- FILARI COSTITUZIONE INTERVISTA
- INTERNO RECINZIONE

CABINATI

- CABINA ELETTRICA DI SMISTAMENTO 36 kV
- CABINA ELETTRICA DI CAMPO DI TRASFORMAZIONE
- LOCALE GUARDIANIA E CONTROLLO ACCESSI
- MAGAZZINO

SCALA 1:5000 - 1 cm = 500 m

0 100 200 500 m

0 1 2 5 cm

REV.	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA
0		SA	CP	LC	05/2022

Committente
DEVELOPMENT 3 S.R.L.
VICOLO GIARDINI 9 - 39100
BOLZANO (BZ)

Progettista
ING. LAURA CONTI
iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto
IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 40,30 MW
COMUNE DI POGGIO CORVINO E MANFREDONIA
PROGETTO DEFINITIVO

Tavola
STATO DI PROGETTO
LAYOUT

N. tav.
8

N. file 3744_48SA_MA_PO_T08_REVO_LAYOUT DI PROGETTO

Scala 1:10000

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA

SEZIONE		MPIANTO	STRUTTURA	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (kVA)	NUMERO CABINE
SEZIONE C1		TIPO 1 - 1SAT	30	2SS	6270		600	3,76	3400	1
	TOTALE SEZ C1	TIPO 2 - 2SAT	15	14	210		600	0,13		
								3,89		
SEZIONE C2		TIPO 1 - 1SAT	30	2S6	16080		600	9,65	2500	3
	TOTALE SEZ C2	TIPO 2 - 2SAT	15	30	450		600	0,27		
								9,92		
SEZIONE C3		TIPO 1 - 1SAT	30	12S	3840		600	2,30	2500	1
	TOTALE SEZ C3	TIPO 2 - 2SAT	15	6	90		600	0,05		
								2,36		
SEZIONE C4		TIPO 1 - 1SAT	30	14S	4S50		600	2,61	2500	1
	TOTALE SEZ C4	TIPO 2 - 2SAT	15	24	360		600	0,22		
								2,83		
SEZIONE C5		TIPO 1 - 1SAT	30	432	12960		600	7,78	3400	2
	TOTALE SEZ C5	TIPO 2 - 2SAT	15	34	510		600	0,31		
								8,09		
SEZIONE C6		TIPO 1 - 1SAT	30	7O4	21120		600	12,67	3400	1
	TOTALE SEZ C6	TIPO 2 - 2SAT	15	62	930		600	0,56	2500	3
								13,23		
TOTALE					67170			40,30		12