



Volumi di terre movimentati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico - LOTTO G

	mc
Scavo trincee cavidotti e servizi su stradelle a fondo naturale interne all'impianto: 649,04 m x 0,60 m x 1,40 m =	545,19
Scavo fondazioni cabine: n. 2 x 6,00 m x 2,50 m x 0,60 m =	18,00
Scavo vasche di laminazione: 380,00 mq x 4,00 m + 100,00 mq x 4,00 m + 80,00 mq x 4,00 m =	2.240,00
Scavo bacini di laminazione: 0,00 mq x 0,00 m =	0,00
Scavo opere per l'invarianza idraulica interne all'impianto: 1.763,00 m x 0,80 m x 0,80 m =	1.128,32
Eccedenza delle terre provenienti dagli scavi al netto del riutilizzo per i riempimenti delle trincee e della sistemazione delle stradelle interne:	0,00

LEGENDA

- Confini di proprietà
- Viabilità di servizio in progetto in terra battuta
- Inseguitori monoassiali
- Cabina di trasformazione
- Recinzione
- Trincea drenante
- Tubazione in polietilene
- Bacino di laminazione
- Vasca di laminazione
- Vasche di raccolta
- Alvei esistenti
- Tubazione di scarico in PVC Ø 250



RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.
Via Andrea Doria, 41/G, 00192 Roma
C.F. e P.I.: 06400370968

ATHENA ENERGIE S.r.l.
Via Duca, 25 - 53010 Serradifalco (CL)
C.F. e P.I.: 02042980650

MPOWER S.r.l.
Via N. Machiavelli, 2 - 95030 Serradifalco (CL)
www.mpower.it - e-mail: info@mpower.it
PEC: mpower@pec.mpower.it

Dot. Ing. Stefano Gasparotto
Via Terraglio, 31 - 31100 Treviso (TV)
C.F. e P.I.: 05125620269

Dot. Ing. Luigi Bevilacqua
Via Aldo Moro, 3 - 06040 Rieti (RM)
e-mail: ing.luigi.bevilacqua@gmail.com
PEC: lug-bevilacqua@pec.it

Dot. Ing. Giovanni Saraceno
Via G. Vico, 52 - 06040 Rieti (RM)
e-mail: giovanni.saraceno@ingegneria.it
PEC: saraceno@pec.ingegneria.it

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 62,079 MW DI PICCO E 55,00 MW DI IMMISSIONE, DENOMINATO "CALTANISSETTA 1", UBICATO NELLE CONTRADE "RAMILIA" E "DELIELLA" DEL COMUNE DI CALTANISSETTA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NELLA CONTRADA "PERITO" DEL COMUNE DI SERRADIFALCO (CL)

PROGETTO DEFINITIVO
PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEGLI SCAVI E MOVIMENTI TERRA: LOTTO G

REVISIONI

REV.	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	AP/AM	EB
00	28-02-2023	PRIMA EMISSIONE PER RICHIESTA AU E PROCEDURA VIA				

SCALA: 1:1000
FORMATO: A4

CODICE DOCUMENTO: 21-12/CL1 PD RS06EPD0075A0 REV
COMMESSA: FASE TAVOLA

CODICE ELABORATO: 025h.00

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di MPOWER S.r.l.