

REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

**PARCO AGRO - FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA  
DI 19.972,68 kW IN LOCALITA' SERRA SPINA  
IN AGRO DI GENZANO DI LUCANIA/OPPIDO LUCANO (PZ)**

AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi del D.Lgs 29 Dicembre 2003, n. 387

**PROGETTO DEFINITIVO**

<b>Proponente</b>	<b>MAMILITE NEW ENERGY S.r.l.</b> Piazza Cavour 19 - 00193 ROMA (RM) C.F./P.IVA 16616091001 e_mail pec: mamilitenewenergysrl@legalmail.it	
<b>Progettazione</b>	<b>Dott. BRUSCELLA Antonio</b> Piazza Alcide DE Gasperi, 27 - 85100 POTENZA (PZ) P.IVA 01705760765 Tel +39 3405809582 e_mail: antoniobruscella@hotmail.com	
<b>Formato</b>	<b>Elaborato</b>	Relazione archeologica
	<b>A4</b>	



**Data Approvazione:** Maggio 2022

Rev. n° 1



DR. ANTONIO BRUSCELLA  
Piazza Alcide De Gasperi, 27  
85100 - Potenza  
**P.I. 01705760765**  
**C.F. BRSNTN76L20L738T**  
Tel. +39 3405809582  
E-mail: antoniobruscella@hotmail.it

***Indagini per la verifica preventiva del rischio archeologico relativo alle aree di progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare sito in agro di Genzano di Lucania (Pz) in località "Serra San Giovanni"***

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

Potenza, 27.05.2022

Dott. Antonio Bruscella

**ANTONIO BRUSCELLA**  
Archeologo Specializzato  
Piazza Alcide De Gasperi, 27 - 85100 Potenza  
Tel. +39 3405809582  
e-mail: antoniobruscella@hotmail.it  
P.I. 01705760765 - C.F. BRSNTN76L20L738T

*Antonio Bruscella*

## Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Brevi note sul progetto .....	4
3.	Viabilità storica nelle aree di progetto .....	7
4.	Verifica preventiva dell'interesse archeologico .....	9
4.1	Aree archeologiche sottoposte a vincolo .....	9
4.2	Verifica delle interferenze tratturali .....	9
4.3	Vincoli Monumentali (artt. 10 e 45) e Paesaggistici (art. 136) .....	10
4.4	Zone di interesse archeologico Art. 142, lettera M procedimento in corso.....	11
5.	Genzano di Lucania (PZ). Quadro archeologico di riferimento .....	12
6.	Oppido Lucano (PZ). Quadro archeologico di riferimento .....	22
7.	Documentazione archeologica sul territorio interessato dall'impianto fotovoltaico.....	36
8.	Metodologia di analisi .....	129
8.1	Risultati delle ricognizioni esplorative puntuali.....	130
8.2	Elenco delle Foto .....	130
8.3	Fotointerpretazione archeologica.....	149
9.	Valutazione del rischio archeologico.....	151
10.	Bibliografia di riferimento .....	153
11.	Allegati .....	159

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	---

## 1. Premessa

Tale studio, commissionato dalla Società *Mamilite New Energy S.r.l.*, con sede legale a Roma in Piazza Cavour n°19, è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e nel rispetto della normativa vigente ai sensi e per gli effetti degli art. 95 e 96 sul “Procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico” del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.06. La presente relazione ha lo scopo di valutare il rischio archeologico relativo alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico con una potenza nominale pari a 19,972 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza.

Tale studio si articola nella lettura delle caratteristiche geomorfologiche in funzione della ricostruzione dell’evoluzione insediativa del territorio, mediante indagini di ricognizione archeologica di superficie con lo scopo di verificare la presenza di possibili evidenze sul terreno e garantire una corretta valutazione del Rischio Archeologico dell’area interessata dalle lavorazioni di progetto.

L’individuazione di zone di rischio, evidenziate nel corso delle indagini territoriali, e la loro eventuale interferenza con le opere di progetto servirà ad indicare i punti significativi dove programmare interventi d’indagine archeologica preventiva quali approfondimenti, attività in campo (per esempio sondaggi conoscitivi e scavi archeologici stratigrafici) e attività di assistenza archeologica, da effettuarsi eventualmente a seguito della progettazione esecutiva e prima dell’inizio dei lavori veri e propri.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 2. Brevi note sul progetto

L'area dell'impianto fotovoltaico ricade nella porzione sud del territorio comunale di Genzano di Lucania, a circa 4,4 km dal centro edificato, in un'area esterna al centro edificato, su terreni a destinazione agricola. Il sito risulta direttamente accessibile dalla viabilità locale, da una stradina sterrata Comunale accessibile dalla S.S. 169 (**fig. 1**). Mentre la disponibilità dell'area si estende su complessivi 25 ha, la recinzione elaborata per la progettazione definitiva del generatore di conversione solare, perimetra una superficie di 21,2 ha. L'altezza sul livello del mare oscilla da un minimo di 316 m ad un massimo di 351 m. L'impianto agro-fotovoltaico di progetto avrà una potenza complessiva pari a sorgerà in località Serra San Giovanni con potenza complessiva dell'impianto pari a 19,972 MWp.

Il territorio circostante in cui sorgerà l'impianto è caratterizzata da un andamento orografico del tipo collinare non acclive, intervallato da ampie porzioni sub pianeggiate. L'impianto si inserisce in una zona dedicata esclusivamente alla coltivazione di cereali. Il livello di trasformazione antropica è rappresentato dalla sporadica presenza di manufatti sparsi a servizio dei fondi agricoli, utilizzati per il ricovero di attrezzi e animali e in molti casi in stato di completo abbandono.

L'area individuata per lo stallo di trasformazione, anch'essa a destinazione agricola cerealicola, risulta ubicata nel Comune di Oppido Lucano ed è fortemente compromessa dalla fitta rete di linee elettriche aeree ed interrate convergenti/divergenti dalla Stazione Elettrica Terna 150 kV esistente, insediamento industriale di notevoli dimensioni e di recente edificazione, posto lungo la S.S. n. 96bis e dedito alla ricezione ed al vettoriamento di ingenti quantitativi di energia elettrica. La stazione per la trasformazione da MT ad AT - Sotto Stazione Elettrica Utente 20/150 kV - funzionale alla consegna dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico alla SE Terna esistente, sarà realizzata a circa 500 m in direzione Sud -Est rispetto alla perimetrazione della SE Terna esistente ed impegnerà una superficie complessiva di 8.000 mq, comprese le pertinenze.


La connessione di ogni sezione dell'impianto sarà realizzata tramite linea interrata fino alla cabina d'impianto posizionata nel punto di accesso; da qui partirà il cavidotto interrato alla tensione di 30kV fino alla cabina di consegna del produttore in cui sarà presente il trasformatore elevatore da 20kV a 150kV. Il cavidotto avrà una lunghezza complessivamente pari a circa 9,2 km. e seguirà la viabilità esistente, per ridurre al minimo l'impatto e l'occupazione delle particelle catastali. Solo alcuni brevi tratti interesseranno i terreni agricoli, comunque a ridosso dei confini di particella.

La potenza nominale dell'impianto, pari a 19,99 MWp, sarà ottenuta mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della potenza unitaria di 620 Wp, montati su strutture di supporto orientabili (traker monoassiali). Si tratta di strutture innovative caratterizzate da un inseguitore monoassiale che orienta i moduli fotovoltaici in funzione della posizione del sole,

garantendo così un aumento della producibilità di oltre il 30%.

I tracker monoassiali sono costituiti da strutture a telaio metallico, in acciaio zincato a caldo, costituito da pali infissi nel terreno e da una trave di collegamento superiore rotante ove sono fissati i pannelli fotovoltaici. Non sono pertanto previste fondazioni in calcestruzzo o di tipo invasivo.

Il progetto prevede la posa in opera di 1239 tracker monoassiali, dimensionati in maniera tale da alloggiare, su ciascuno di essi, nr 26 moduli fotovoltaici per un totale di 32.214 moduli fotovoltaici.



**Fig. 1 – Planimetria generale dell'impianto fotovoltaico su CTR.**

Lungo tutto il perimetro del campo sarà realizzata una recinzione che si interromperà solo in corrispondenza della cabina di consegna e dei cancelli di accesso. In particolar modo, perimetralmente a tutto l'impianto sarà installata una recinzione in rete elettrosaldata, zincata con altezza complessiva di 2,50 m. Per la recinzione si utilizzeranno dei montanti metallici di altezza da terra pari a circa 2,50 m ancorati al suolo mediante infissione con macchina battipalo, dello stesso tipo delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici, limitando al minimo i getti di fondazione.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

In corrispondenza delle cabine di campo saranno realizzati dei piazzali a servizio delle stesse, sagomati secondo le pendenze di progetto e di dimensioni idonee a garantire la manovra degli automezzi di servizio.

Le cabine elettriche sia di campo che di consegna e sezionamento saranno realizzate assemblando dei monoblocchi containerizzati (campo) o prefabbricati (consegna e sezionamento) in stabilimento completi di fondazioni del tipo a vasca, anch'esse prefabbricate.

Il campo sarà dotato di un impianto di illuminazione. Inoltre, l'accesso all'area recintata sarà sorvegliato automaticamente da un sistema integrato Anti- intrusione.

Il profilo generale del terreno su cui verrà realizzato il parco fotovoltaico non sarà comunque modificato, lasciando così intatta l'orografia preesistente del territorio interessato.

Al termine dei lavori saranno rimossi tutti gli allestimenti temporanei funzionali alle attività di montaggio del parco e saranno smaltiti i materiali di risulta presso discariche autorizzate.

### 3. Viabilità storica nelle aree di progetto

Il territorio comunale di Genzano di Lucania è segnato oggi da un'articolata viabilità, fatta di arterie maggiori sovente collegate da bretelle, diverticoli e raccordi, molti dei quali sterrati.

Allo stato attuale delle ricerche non è stata ancora riconosciuta una viabilità del periodo arcaico e classico, mentre dati sicuri e più puntuali provengono dalla situazione documentata per l'età romana, nel corso della quale potrebbero essere stati ripresi almeno alcuni dei tracciati già esistenti nelle epoche precedenti, per poi essere utilizzati senza soluzione di continuità fino ad epoca moderna.

Almeno a partire dal I sec. a.C. il territorio di Genzano di Lucania è interessato da due importanti direttrici viarie: di queste una, la *Via Herculia*, lo lambisce a nord-ovest e l'altra, la *Via Appia*, lo attraversa, tagliandolo praticamente in due (**fig. 2**).



Fig. 2 – Ricostruzione della viabilità antica

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Nel primo caso, tale *via publica romana*, in uso molto probabilmente a partire dal periodo tardo-repubblicano e ristrutturata alla fine del III sec. d.C. (nel corso della c.d. tetrarchia e probabilmente per opera dell'*augustus* Massimiano che in Lucania doveva possedere una sua proprietà personale), collegava *Herakleia* a *Grumentum* per poi proseguire verso le zone interne e impervie della regione, raggiungendo infine i centri di *Potentia* e *Venusia*. Per ciò che concerne invece la via Appia, cominciata nel 312 a.C. e prolungata solo nel 190 a.C. fino a *Venusia* e successivamente fino a *Silvium* (Gravina), essa passava per l'area dell'alto corso del bacino fluviale del Bradano, parallela rispetto al corso del Basentello, prima di deviare verso sud-est raggiungendo prima Taranto e poi Brindisi. Ed è nel territorio di Genzano di Lucania che questo importante asse di comunicazione transita nelle immediate vicinanze dell'altura di Monte Serico, sulla quale sorgeranno successivamente il castello e il borgo medievali.

Accanto a questi importanti assi di comunicazione, veicoli fondamentali del processo di romanizzazione di quest'area dell'Italia meridionale, vanno certamente considerati tutta una serie di percorsi minori di difficile datazione, ma forse già attivi nel periodo preromano e non sempre conservati per tutto il loro percorso originario. Si tratta quindi essenzialmente di piste armentizie dotate, a distanze più o meno regolari, di infrastrutture annesse, come per esempio ampi spazi utilizzati come ricoveri per le soste notturne. Tali direttrici viarie, definibili come "tratturi" o "tratturelli" e anche noti come "trazzere", avrebbero costituito la vera e propria ossatura dei tracciati maggiori romani, grazie alla loro fittissima trama, funzionale soprattutto – ancora in tempi piuttosto recenti – alle esigenze della pratica della transumanza delle greggi.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA		DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--	---

## 4. Verifica preventiva dell'interesse archeologico

### 4.1 Aree archeologiche sottoposte a vincolo

All'interno di un buffer di 5 km dal progetto sono presenti le seguenti aree sottoposte a vincolo archeologico:

N	Comune	Località	Data vincolo	Foglio, particella, subalterno
1	Oppido Lucano	S.GILIO	18.06.91	Foglio 21, particelle 171-173-245-430-431
2	Oppido Lucano	S.ANASTASIA TIROLO	22.06.91	Foglio 22, particelle 1-2-ex 3 nuova 397/p-ex 3 nuova 398-ex 5 nuova 415-7-8-9-ex 10 nuova 399-ex 10 nuova 400-11-ex 12 nuova 401-ex 12 nuova 403-ex 12 nuova 404-ex 12 nuova 413-13
3	Oppido Lucano	TRIGNETO	18.06.20	Foglio 16, particelle 97, 99, 101, 149, 164, 165, 166, 284, 285, 340, 343, 344

Non si segnalano interferenze tra le aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica né con il buffer di 300 m introdotto dal PIEAR né con il buffer ampliato dalla L.R. n. 54/2015 e s.m.i a 1000 m (**Allegato A.4.3**).

### 4.2 Verifica delle interferenze tratturali

Degli itinerari storici individuati nell'ambito degli studi sulla viabilità antica della regione, diciassette sono i tratturi che interessano l'area in esame, ricadenti nei comuni di Oppido Lucano, Acerenza, Genzano di Lucania, Tolve e Irsina, sottoposti a tutela integrale in attuazione del D.M. 22/12/1983. Si tratta dei Regi Tratturi utilizzati per la transumanza a partire dal XIII secolo con l'istituzione della Mena delle pecore in Puglia e con l'imposizione della Regia Dogona per le pecore da parte di Alfonso I d'Aragona.

Si elencano di seguito, per completezza del quadro archeologico, i tratturi che rientrano nell'area di indagine seguendo la numerazione e la cartografia messa a disposizione dall'Ufficio Tutela della SABAP-Basilicata (**Allegato A.4.3**).

N	Codice	Comune	Denominazione Tratturi
1	BCT_018	Oppido Lucano	nr 153 -PZ Strada vicinale detta Vecchio Tratturo di Genzano
2	BCT_020	Acerenza	nr 141 -PZ Tratturo Comunale dei Greci
3	BCT_200	Genzano di Lucania	nr 148 -PZ Tratturo Comunale di Gravina
4	BCT_201	Genzano di Lucania	nr 143 -PZ Tratturo Comunale Acerenza-Corato
5	BCT_203	Genzano di Lucania	nr 147 -PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa
6	BCT_203	Genzano di Lucania	nr 152 -PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa
7	BCT_204	Genzano di Lucania	nr 150 -PZ Regio Tratturello Genzano-Tolve
8	BCT_205	Genzano di Lucania	nr 151 -PZ Tratturo Comunale di Spinazzola
9	BCT_215	Tolve	nr 218 -PZ Tratturo da Tolve ad Irsina
10	BCT_216	Irsina	nr 001 -MT Regio tratturo Tolve-Gravina
11	BCT_273	Oppido Lucano	nr 154 -PZ Strada vicinale detta Tratturo della Serra

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA		DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--	---

N	Codice	Comune	Denominazione Tratturi
12	BCT_342	Tolve	nr 215 -PZ Tratturo da Tolve a Gravina
13	BCT_343	Tolve, Oppido Lucano	nr 214 -PZ Tratturo da Tolve a Genzano
14	BCT_346	Tolve	nr 217 -PZ Tratturo della Manna o Capata
15	BCT_347	Tolve	nr 213 -PZ Tratturo della Difesa da Piedi
16	BCT_349	Tolve	nr 216 -PZ Tratturo al Vriccio
17	BCT_372	Genzano di Lucania	nr 149 -PZ Tratturo Comunale di Irsina

Si segnalano due affiancamenti delle opere in progetto con due dei Tratturi istituiti dal D.M. del 22/12/1983 e vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. In particolare, l'area di impianto più ad est, il cavidotto interno e quello esterno affiancano il Tratturo nr 150, inoltre l'area di impianto più a nord e il cavidotto interno affiancano il Tratturo nr 143. Tali interferenze avvengono su strade asfaltate in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. del 22/12/1983 e pertanto non precludono la possibilità di realizzare l'intervento (a carattere di Pubblica Utilità ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001).

#### 4.3 Vincoli Monumentali (artt. 10 e 45) e Paesaggistici (art. 136)

I Beni Monumentali, censiti nell'ambito del sistema delle tutele (D.Lgs. n° 42/2004), che rientrano nel buffer considerato, sono i seguenti:

COD_R	COMUNE	DENOM	Rif catastali	Decreto
BCM_008d	Acerenza	Masseria San Germano	F. 31; P. 151, 152 sub. 1,2,3	D.D.R n. 202 del 26/11/2012
BCM_114d	Genzano di Lucania	Fontana Capo D'Acqua	F. 38; P. 767 (parte)	Decl. del 05/11/1997
BCM_131d	Irsina	Masseria di San Felice	F. 36; P. 12 sub. 1	D.M. del 12/12/1989
BCM_281d	Oppido Lucano	Complesso della Portella	F. 12; P. 86, 156, 158 sub. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,	D.D.R. n. 19 del 14/04/2011
BCM_282d	Oppido Lucano	Resti del Castello Medioevale	F. 12; P. 438	D.M. del 18/05/1998
BCM_283d	Oppido Lucano	Palazzo Lancellotti	F. 12; P. 183 sub. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	D.D.R. n. 106 del 25/07/2013
BCM_284d	Oppido Lucano	Palazzo Caronna	F. 12; P. 184 sub. 1,2, 4, 5, 6.	D.D.R. n. 12 del 07/02/2014
BCM_443d	Tolve	Masseria Lichinchi - Caporale	F. 34; P. 179 sub. 1, 2	D.S.R. n. 22 del 23/03/2016
BCM_444d	Tolve	Stazione di Posta	F. 8; P. 99	D.D.R. n. 14 del 04/03/2015

Il progetto non interferisce con alcun bene monumentale vincolato

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA		DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--	---

#### **4.4 Zone di interesse archeologico Art. 142, lettera M procedimento in corso**

Nel buffer considerato, rientra la seguente zona di interesse archeologico:

COD_R	COMUNE	DENOM	PROVINCIA
BP142m_159	Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio	Ager Bantinus	PZ

Tutte le aree di impianto e parte del cavidotto rientrano nella recente perimetrazione dell' "Ager Bantinus" proposta dal PPR. La finalità è quella di mitigare l' inserimento di opere edilizie e infrastrutture senza però precludere del tutto la possibilità di tali interventi che dovranno tuttavia attenersi a specifiche indicazioni e parametri tali da non danneggiare il pregio paesaggistico e ambientale delle aree.

Si fa tuttavia presente che il progetto oltre ad essere finalizzato alla produzione della cosiddetta energia elettrica "pulita", ben si inquadra nel disegno nazionale di incremento delle risorse energetiche utilizzando fonti alternative a quelle di sfruttamento dei combustibili fossili, ormai repute spesso dannose per gli ecosistemi e per la salvaguardia ambientale.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 5. Genzano di Lucania (PZ). Quadro archeologico di riferimento

Dal punto di vista strettamente archeologico Genzano di Lucania e l'ampio territorio di sua pertinenza risultano difficilmente collocabili all'interno di un determinato comprensorio antico per quel che riguarda il popolamento e la cultura materiale, soprattutto nel corso del periodo arcaico. Nebuloso rimane ancora il quadro relativo ai fenomeni di antropizzazione "indigena" del sito. Allo stato attuale degli studi e delle ricerche, se è vero che le ultime indagini condotte dalla Soprintendenza archeologica della Basilicata nel sito di Monte Serico vanno confermando l'appartenenza di quest'area alle estreme propaggini orientali dell'area nota come Daunia, non va comunque sottovalutato il carattere liminare di questo territorio, posto a diretto contatto con il comprensorio nord-lucano a ovest, iapigio e peuceta a est, bradanico-materano a sud-est.

L'area in questione rientra in una rete assai più complessa di viabilità a medio e lungo raggio, già attiva in antico, che serviva – come abbiamo già visto – aree disperate, collegando nello specifico le aree interne della Lucania, il Materano, la Iapigia, la Peucezia e la Daunia.

Un ruolo di primo piano è dunque svolto dall'altura di Monte Serico. Quest'ultima risulta ubicata 15 km a sud-est del moderno centro urbano. Domina un vasto paesaggio collinare che si estende nell'Alta Valle del Bradano, rivestendo un'invidiabile posizione strategica di controllo nonostante l'altezza non particolarmente importante (appena 540 metri s.l.m.). In particolare tale colle si pone a controllo di un vasto territorio costituito da valli, falsipiani e basse colline, solcati da torrenti e fossati le cui acque confluiscono nei fiumi Bradano e Basentello, da cui dista in linea d'aria rispettivamente 10 km in direzione sud-ovest e 4 km in direzione est (**fig. 3**).



**Fig. 3 – L'altura di Monte Serico. In primo piano la diga del Basentello**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

La sua formazione geologica è il frutto di una sequenza stratigrafica costituita da argille Subappenniniche, sabbie di Monte Marano e conglomerati di Irsina e Serra del Cedro.

Favorevole all'insediamento umano per la ricchezza d'acqua, la fertilità dei terreni e l'abbondante copertura boschiva, la porzione di territorio che interessa Monteserico ha mostrato una fitta e pressoché ininterrotta sequenza di popolamento sin dall'età del Bronzo, come hanno confermato le ricognizioni preliminari e le attività di scavo. È stata, infatti, individuata una consistente presenza di siti risalenti a quest'epoca presso le pendici nord-orientali e nord-occidentali della collina del castello, con continuità d'uso almeno fino all'età ellenistica. La sommità dell'altura risulta oggi occupata da un insediamento medievale; ad ovest sono visibili i ruderi, sottoposti a restauro, del noto castello normanno-svevo (**fig. 4**), mentre a est si colloca una cappella moderna dedicata alla Vergine.



**Fig. 4 – Immagini della fronte e del lato posteriore del castello prima del suo restauro**

Le indagini archeologiche, condotte nel 2003-2004 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Rosanna Ciriello e il coordinamento sul campo dalla Dott.ssa Maddalena Sodo, hanno interessato il versante occidentale della collina, con lo scopo di porre un freno all'attività – purtroppo molto intensa in quest'area – degli scavatori di frodo (**fig. 5**).



Fig. 5 – In rosso indicazione dell'area sottoposta a indagini archeologiche.

Tali operazioni di scavo hanno consentito di mettere in luce i resti di un abitato, occupato ininterrottamente, le cui tracce vanno dal IX al I sec. a.C. e di una necropoli databile, invece, tra il VI e III sec. a.C. (fig. 6).





Fig. 6 – Planimetria dei settori indagati. In basso un dettaglio dell'area dell'abitato.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

In merito all'abitato le testimonianze più antiche, collocabili fra il IX e il VI sec. a.C., sono rappresentate da piani di cottura realizzati con frammenti di impasto e dai resti di almeno due fondi di capanna, individuati alle estremità est e ovest dell'area di scavo. Lacerti di muri con orientamento sud-est/nord-ovest e un frammento di sima fittile testimoniano una continuità di vita dell'insediamento nel corso di tutto il VI sec. a.C. Le tracce più consistenti sono però documentate per il IV-III sec. a.C., con la messa in luce di due edifici e di un'area a destinazione sacra, costituita da una cisterna, un focolare e un altare (**fig. 7**), attorno al quale sono stati rinvenuti alcuni strumenti del sacrificio e tutta una serie di oggetti che rimandano inequivocabilmente alla sfera del sacro.



**Fig. 7 – Particolare dello scavo con evidenziazione dell'altare, della cisterna e del focolare**

La necropoli occupa il versante occidentale della collina di Monte Serico; le sepolture, per la maggior parte a fossa terragna semplice, si distribuiscono a partire dal VI fino al III sec. a.C. Le inumazioni più antiche (con defunto deposto su un fianco, destro o sinistro a seconda del sesso, e in posizione rannicchiata) sono individuate attraverso un circolo di pietre con un tumulo di ciottoli impiegato come copertura; quelle di età ellenistica presentano, invece, una copertura realizzata con tegole e coppi. Le ceramiche risentono molto dei rapporti culturali di quest'area con la Peucezia (**fig. 8**).



**Fig. 8 – Selezione dei materiali ceramici provenienti dalla necropoli**

Testimonianze di una frequentazione tardo-antica del sito provengono, invece, dall'area nord-orientale della collina che ha restituito frammenti di ceramica tardo-romana del tipo Calle, databile a partire dal IV sec. d.C.

Per quel che concerne il castello, le cui fasi più antiche risalgono al XII-XIII sec. d.C., quest'ultimo è composto da diversi corpi di fabbrica, disposti su più livelli, fra i quali primeggia ovviamente il maschio, dotato di una forma quadrangolare, e intorno al quale si dispongono una serie di strutture più basse. L'accesso al castello era garantito da un elegante portale in pietra ad arco a tutto sesto collegato con una rampa, realizzata sempre in muratura, e presentante un arco ribassato in prossimità della congiunzione.

Ancora per il periodo medievale si segnalano le ultime indagini svolte sempre dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, condotte sul campo dalla Dott.ssa Isabella Marchetta, in connessione con i lavori di restauro del castello. Particolarmente fortunate sul piano dei risultati scientifici conseguiti, tali ricerche hanno consentito, oltre alla messa in luce di un settore produttivo ubicato a poche decine di metri rispetto alla fronte principale del castello (**fig. 9, 10**),

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

soprattutto lo scavo delle fondazioni dello stesso e la realizzazione di una prima mappatura delle tecniche murarie adoperate per le diverse fasi di costruzione.



**Fig.9 – Immagine finale dello scavo relativo al settore produttivo.**



**Fig. 10 – Immagini della messa in evidenza delle tecniche costruttive utilizzate per le fondazioni degli elevati.**

Di notevole valore artistico si è rivelata anche la ceramica medievale recuperata in associazione con le stratigrafie.

Se la collina di Monte Serico con il castello posto sul margine occidentale del piccolo pianoro costituiscono il polo di maggiore attrattiva dal punto di vista archeologico e del paesaggio, altri siti, di minore entità – ma questo rimane tutto da dimostrare visto il carattere carente della ricerca – insistono in un territorio assai ampio, scarsamente monitorato. Una sommaria indicazione di questi siti, in particolare di quelli che gravitano intorno all'altura di Monteserico, è fornita da Peter Vinson in un lavoro del 1972, uno studio legato essenzialmente alla viabilità antica di questo settore della Basilicata

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

(fig. 11). Qui vengono riportati, oltre alla segnalazione sulla collina di siti dell'età del Bronzo e del Ferro, anche altri siti, seguiti spesso dal nome del proprietario dei terreni, e riferibili genericamente al periodo ellenistico (Jazzo della Regina, Masseria Mastronicola, Masseria Leggiadro) e romano-imperiale (Masseria Di Chio, oltre ai già menzionati Masseria Mastronicola e Leggiadro) (fig. 11).




Fig. 11 – Stralcio cartografico con indicazione dei siti individuati dal Vinson

Indagini sugli stessi siti sono state avviate negli ultimi anni da un'équipe canadese, di cui sono stati già editi i primi risultati, confluiti in questa sede all'interno delle schede di sito relativi all'area di progetto.

Per altri siti sparsi nel territorio esistono segnalazioni da parte di eminenti studiosi del passato. In località Mattina Piccola, già Michele Lacava segnalava, in particolare presso il ponte di Pericolo nell'area chiamata oggi Pago, il rinvenimento di svariati oggetti antichi.

Secondo una tradizione locale qui sarebbe esistito in antico un piccolo insediamento noto con il nome di *Festole* o *Festula*. Dalle poche e confuse informazioni, raccolte e vagliate criticamente a partire dagli anni '80 dallo studioso Michele Battaglino, pare che quest'area, coincidente con i terreni posti a corona della cosiddetta Pila Grande, sia stata interessata dalla presenza di un insediamento risalente perlopiù al periodo romano. Una frequentazione stabile dell'area sarebbe testimoniata dal rinvenimento

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

fortuito di una statua femminile panneggiata nei pressi appunto della vasca (Pila Grande) e risalente ad un lasso cronologico compreso fra il I e il II sec. d.C. – oggi degno coronamento della c.d. fontana Cavallina (**fig. 12**).



**Fig. 12** – Immagini della statua panneggiata. L'originale, custodito all'interno della sala consiliare, risulta mutilato delle braccia e della testa

Accanto ad essa vengono riportati anche qualche breve epigrafe funeraria, una delle quali riutilizzata nelle murature di alcuni fabbricati rurali presenti nell'area, ricadenti nell'ex fondo Albani (oggi Renna), resti di *"antiche vie selciate con ciottoli"*, *"fondamenta di edifici in muratura"*, nonché infine *"fontane e resti di acquedotto"*.

La presenza della suddetta statua femminile deve far riflettere sull'importanza di questo sito: si tratta forse di un simulacro destinato a nobilitare un'area pubblica o l'ambiente di una *domus* di un certo livello. Stupisce d'altro canto il fatto che di questa statua non ne parli né il Lacava e nemmeno il Fiorelli: nondimeno l'esistenza di un agglomerato di un certo livello, o quantomeno di una villa signorile, sembra sufficientemente testimoniata da reperti rinvenuti alla fine del XIX secolo e poi murati nella masseria Albani-Fiore-Renna, dove sono ancora visibili: un cane dipinto su mosaico, una lastra fittile con riproduzione di un magistrato romano e una doppia protome fittile.

Analogamente altre pietre lavorate, alcune con lettere latine incise, sembrano siano state utilizzate nella costruzione del Convento genzanese delle Clarisse.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Nella località Coste di Rizzo, su uno dei terrazzi dell'altura dove sorge il paese moderno (**fig. 13**), è documentata l'esistenza di una necropoli, probabilmente la stessa già vista e segnalata da Michele Lacava sul finire dell'Ottocento.



**Fig. 13** – Indicazione delle aree archeologiche più importanti ubicate in prossimità del centro moderno

Le tombe presentano quali elementi costitutivi lastre di tufo o tegole piane, queste ultime poste soprattutto di taglio sul fondo delle fosse, e ornate da una serie di linee impresse, non di rado curvilinee. Non mancano poi tombe costituite da sole tegole, secondo la c.d. tecnica della "cappuccina". Degna di rilievo risulta una sepoltura caratterizzata da una divisione interna, ottenuta mediante una lastra di tufo, posta di taglio. Questa fossa ospitava da un lato le ossa di due adulti, accumulate senza un apparente ordine, e dall'altro lo scheletro di un bambino. Come noto si tratta di una pratica assai diffusa nel periodo medievale, che vedeva l'apertura dei sepolcri e l'accumulo di ossa in corrispondenza di un lato breve della fossa per fare spazio ad altre inumazioni, il più delle volte di personaggi legati da un forte grado di parentela. A giudicare dai reperti più significativi e datanti, in particolare le fibule, si tratterebbe di tombe riferibili al periodo gotico o longobardo.

In questa località Richiaggini, non molto lontano da Imbocca Porta, sotto il cimitero comunale, è stata scavata nel 1963 una tomba recante una lastra di pietra iscritta.

Sempre nei pressi del paese moderno, in loc. Vallone dei Greci, è presente un costone stretto e incassato, interessato dalla presenza di numerose grotte scavate nella parete, in alcuni punti quasi verticale. Sulla natura di queste ultime, nonché sui reperti casualmente rinvenuti, esiste la sola testimonianza dello studioso ed erudito locale Ettore Lorito. Quest'ultimo riporta informazioni desunte

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

direttamente o tramandate, di cui non resta traccia nella bibliografia archeologica. Ad ogni modo lo studioso segnala il rinvenimento negli scavi di queste grotte di *“oggetti antichi, vasi strani di pietra, ossa umane, animali, monete armi”*, ecc. Ricorda poi, più nel dettaglio, *“un mortaio in pietra e un pestello decorato da scanalature”*, riutilizzati per frantumare polvere da sparo da chi vi aveva scavato in quell’area e altri rinvenimenti fortuiti, tra cui *“un cadavere perfettamente intatto, dalle proporzioni inusitate”*.


Altri rinvenimenti sono segnalati in aree piuttosto distanti, rispettivamente in loc. Aia Vetere e Basentello. Nella prima, presso la Serra Gravinese, lo studioso locale Ettore Lorito riporta, non specificando l’esatta ubicazione, il rinvenimento di numerose tombe, mancanti di corredo e in un solo caso segnala la presenza di uno *“spadino”*. Dal punto di vista tecnico, tali sepolture sono composte da lastroni di pietra, mentre in pochi casi viene riportata una *“copertura in terracotta”*, ottenuta evidentemente con tegole piane disposte di piatto sulla fossa o determinando una copertura alla cappuccina. Nella stessa area viene segnalato anche il rinvenimento dei resti di una condotta di acqua che, secondo lo studioso, indizierebbe l’esistenza di un insediamento.

Per l’altra abbiamo solo un’indicazione generica della presenza di tombe riportata agli inizi del ‘900 dal Laccetti. Questi parla di un nucleo di dodici tombe allineate, realizzate con *“tegoloni accoppiati sul fondo, di ciottoli nelle pareti laterali e nuovamente di tegoloni nel manto superiore, ordinato a displuvio”*, con corredo costituito da *“larghi anelli di filo metallico o braccialetti sottili e [...]. un anellone o braccialetto di pasta vetrosa, opaca ed oscura”*. Evidentemente siamo anche qui in presenza di sepolture alla cappuccina di IV-VI sec. d.C. Il luogo di rinvenimento non è ben localizzabile, in quanto l’autore lo ubica semplicemente alle pendici nord-orientali del castello di Monte Serico, presso la fiumara del Basentello.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 6. Oppido Lucano (PZ). Quadro archeologico di riferimento

Per l'antico comprensorio nord-lucano Oppido emerge con un ruolo di primo piano, già a partire dall'età del Ferro e fino al periodo tardoantico e altomedievale. Di tutte queste evidenze si fornisce qui un sintetico accenno. L'altura del Montrone, sito pluristratificato e più indagato, si ubica a 762 m. s.l.m., a nord-ovest del paese moderno (**fig. 14**).



**Fig. 14** - Immagine aerea degli anni '80 con indicazione dell'area archeologica del Montrone in relazione allo sviluppo urbanistico del centro moderno

Dal punto di vista topografico questo sito ricade nell'alto bacino del fiume Bradano, risultando collegato agli insediamenti di Torretta di Pietragalla e Serra di Vaglio da una serie di antichi percorsi (**fig. 15**).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--





Fig. 15 - Mappatura dei principali siti dell'area e dei percorsi di collegamento

Vie di percorrenza a lungo raggio proiettano tale sito anche verso le aree della Peucezia e della Daunia, come dimostrano chiaramente i materiali importati da queste aree, rinvenuti soprattutto nei corredi funerari. Le prime attestazioni di vita sulla collina del Montrone risalgono all'età del Ferro, consistenti in fondi di capanna e ceramica ad impasto. A questo primo insediamento, nel corso del VII sec. a.C. si sovrappone un abitato caratterizzato da un piccolo nucleo di capanne e tombe. Le prime presentano solitamente pianta circolare con presenza di focolare centrale. All'interno di queste strutture sottoscavate si è rinvenuta numerosa ceramica geometrica di produzione locale e altrettanta ceramica proveniente dalla Daunia e dalla Peucezia; nella fase finale sono attestati anche prodotti di importazione come le coppe ioniche di tipo B1. Per ciò che concerne le tombe si tratta di contesti a fossa con gli adulti inumati in posizione contratta e i bambini all'interno di pithoi di 70-90 cm. di altezza. La necropoli è databile tra il VII e il V sec. a.C. (fig. 16).




**Fig. 16 - Immagini relative ad una selezione di contesti tombali e materiali rinvenuti deposti fra il corredo di accompagnamento dei defunti**

I corredi più antichi sono composti per lo più da ceramica di tipo “enotrio” con decorazione subgeometrica bicroma. Emergono in particolar modo due sepolture. La tomba 73, femminile, presenta, accanto ad un limitato corredo ceramico, una ricca serie di oggetti di bronzo (armille, fibule, anelli; tutti raccolti sul petto e coperti da un bacile bronzeo ad orlo perlinato), a cui se ne devono aggiungere altri in avorio (un grosso ciondolo semisferico, pendenti a placchetta, fra cui una con protomi leonine contrapposte), in ambra (vagli di collana circolari e a placchetta, due passanti di fibule con anima di ferro) e in pasta vitrea (vagli). La tomba 88, maschile, presenta un corredo che comprende un elmo in bronzo di tipo corinzio, un bacile a orlo perlinato, una spada in ferro con fodero in lamina di bronzo, una

punta di lancia e un sauroter in ferro; fra i vasi, una coppa ionica B2 d'imitazione coloniale. Altre sepolture sono state portate in luce nelle aree limitrofe: una, isolata e piuttosto tarda, nella zona della fontana, alle pendici nord-est del Montrone; altre, a fossa e con il defunto in posizione rannicchiata, in loc. Lancellotti (vigna Lancieri), alle pendici sud-est. Queste ultime sembrano piuttosto antiche (VII-VI sec. a.C.) e sulla base di una certa corrispondenza tra i frammenti ceramici si possono forse considerare coeve alle capanne dell'abitato. Infine, in località Petrito-Laghi di Frisi, un falso pianoro che si estende a circa mt 700 ad ovest della collina, sono venute alla luce tombe di IV sec. a.C.

Tra la fine del V e la metà del IV secolo a.C., il sito è interessato da un processo di generale riorganizzazione che investe una superficie più ampia. A quest'epoca risale la realizzazione dell'aggere che racchiudeva la parte alta della collina, il cui percorso è venuto in luce in tre diversi punti sul fianco sud-ovest della stessa, obliterando parzialmente l'abitato e le necropoli preesistenti. In seguito a questo intervento il centro assume un'organizzazione degli spazi di tipo quasi urbano (**fig. 17**).



**Fig. 17 - Immagine di un settore dell'abitato con indicazione di un fondo di capanna e dell'abitato di V secolo che in parte oblitera la precedente necropoli**

Le strutture realizzate all'interno presentano ora pianta rettangolare o quadrata, ma estensione piuttosto limitata con alzati in mattoni crudi e tetto in tegole (**fig. 18**).




Fig. 18 - Esempio di struttura muraria che oblitera fasi di frequentazione precedenti a sinistra; abitazione a più vani a destra

Sono state completamente indagate quattro abitazioni (fig. 19), che presentano lo stesso orientamento ed analoga cronologia (metà IV-inizi III sec. a.C.).




Fig. 19 – Schema planimetrico delle quattro case completamente indagate

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Risultano generalmente composte da un piccolo vano con focolare – adibito probabilmente a cucina – e da un vano più grande che ospitava un altro focolare, oppure il telaio. Per tutte e quattro le unità è stato possibile riconoscere almeno due fasi costruttive per la presenza di un primo crollo e per il rifacimento dei muri con una tecnica in parte diversa dalla precedente. L'alzato doveva essere tutto di ciottoli e pietre squadrate legate da terra, la copertura del tetto di tegole e coppi.

Una quinta casa, costituita da una serie di ambienti disposti intorno ad un cortile e databile al VI sec. a.C., è stata rinvenuta più a nord (**fig. 20**).



**Fig. 20 – Planimetria della casa con cortile centrale**

Essa ha restituito ceramica di notevole pregio e qualità, una cosiddetta “chiave di tempio”, la base modanata di un grande louterion, una statuetta di figura panneggiata stante e due antefisse (**fig. 21**).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--



**Fig. 21 – Una delle due antefisse rinvenute nelle stratigrafie di questo edificio**

In un vano di questa abitazione è stato rinvenuto, in un piccolo vaso grezzo, un tesoretto composto da 76 monete d'argento provenienti da alcune delle città più importanti della Magna Grecia, una collanina d'oro a filigrana e granulazione, una fibula d'argento ad arco semplice e due anelli d'argento, uno maschile con il castone decorato da una Nike tra due cavalli e uno femminile. Le monete presentano un mediocre stato di conservazione, dimostrando in tal modo di aver circolato a lungo. Il ripostiglio abbraccia infatti un periodo di circa due secoli, dal secondo quarto del V al primo quarto del III sec. a.C. L'occultamento può essere avvenuto all'inizio della guerra contro Pirro (280/270 a.C.) in quanto il tesoretto, che mostra chiari segni di fretta nella compresenza di monete e gioielli, risulta composto interamente di emissioni a peso pieno, con un'unica eccezione costituita dalle dracme ridotte di Taras.

Questo complesso abitativo attesta anche per Oppido la presenza di un'élite, ipotesi avvalorata dal rinvenimento, nella stessa area, di una sepoltura di particolare rilievo (tomba 184) relativa ad un individuo sepolto in posizione supina con diadema in argento dorato, cinturone, una moneta d'argento sul petto, una coppia di alari e spiedi in piombo ed un cospicuo numero di ceramiche a figure rosse e a vernice nera.

Per l'ambito produttivo sono state scavate due fornaci risalenti al IV sec. a.C. In particolar modo di una di esse sono stati portati alla luce i resti del praefurnium e della griglia (**fig. 22**).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--



**Fig. 22 - Immagine della fornace in corso di scavo**

La presenza delle fornaci, contemporanee alle abitazioni, era stata indiziata dal rinvenimento, all'interno di un vano delle case, di una piccola matrice per testa femminile.

Allo stato attuale della ricerca sembra che la vita del centro sia cessata all'inizio del III sec. a.C.

Gli effetti della romanizzazione si traducono nella nascita sul territorio di numerose ville, la cui vita in alcuni casi si spinge fino al periodo tardoantico. Il complesso di Masseria Pignatari-Ciccotti in località Sant'Anastasia rappresenta la manifestazione più eclatante di questo processo. Tale villa occupa una superficie di oltre 2 ha. su di un ampio plateau (ca. 400 m. s.l.m.) da cui si dipartiva un importante asse stradale che collegava la Lucania interna con l'Apulia (**fig. 23**).



**Fig. 23 - Ubicazione della villa nei pressi di una struttura moderna che ha inglobato il castellum aquae**

Ad un periodo compreso tra il 50 a.C. e l'età augustea si può datare la costruzione di una grande villa rustica, disposta "a terrazzo" sul declivio del vallone torrentizio a dominare il paesaggio circostante.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Poderosa era l'opera di terrazzamento e contenimento con cui, nel II sec. d.C., si cercò di far fronte ai primi cedimenti del terreno e che doveva costituire la basis villae dell'impianto originario.

Da un punto di vista strutturale gli elementi attribuibili alla fase I (fine I sec. a. C. - età giulio-claudia) sono assai scarsi: un tratto di canalizzazione in tubi di terracotta e probabilmente l'impianto originario della fullonica rinvenuta all'estremità est della pars rustica. L'elemento centrale della struttura era costituito da un cortile di ridotte dimensioni, circondato da un peristilio con colonne e pilastri in laterizio. Il rinvenimento di parte di una vasca rettangolare in cocciopesto lascia pensare all'impluvio di un atrio (fig. 24).




Fig. 24 - Planimetria dell'intero complesso con indicazione delle due fasi di utilizzo

La fase di massima espansione del complesso, con la creazione del nucleo residenziale centrale, si può datare al II sec. d.C. e più precisamente all'età adrianeo-antonina (fase II). In questo periodo un gruppo di ambienti, immediatamente ad ovest del peristilio, acquista caratteristiche di spiccata monumentalità, con la realizzazione dell'elaborato pavimento musivo di un ambiente con raffigurazione di Aion (al centro) e le stagioni (fig. 25).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--



**Fig. 25 - Pavimento a mosaico in corso di scavo a sinistra; nella musealizzazione all'interno di una delle sale espositive del Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano a destra**

È in questa fase che viene impostata la vasca rettangolare nello spazio aperto del peristilio all'esterno del portico ovest, in asse con l'ampio ingresso dell'ambiente col mosaico e con la fontana al centro della grande sala conviviale. Tale uso scenografico dell'acqua viene ora alimentato dall'acquedotto, come indica la lunga canalizzazione che attraversava l'intero gruppo di ambienti.

Tra la seconda metà del II e i primi decenni del III sec. d.C. la pars urbana della villa venne notevolmente ampliata con l'aggiunta di un vasto ed articolato impianto termale (**fig. 26**) nel settore nord del sito e di un acquedotto che è inserito in un sistema di distribuzione idrica che rivitalizza l'intero comprensorio, anche se non si può escludere l'esistenza di un sistema di approvvigionamento idrico preesistente. L'elemento più chiaramente leggibile dell'acquedotto di età medio-imperiale è il grande serbatoio terminale di distribuzione (*castellum aquae*) a doppia camera.




Fig. 26 - Planimetria del complesso ternale in alto, in basso una foto all'epoca dello scavo e un particolare delle *suspensurae*

Il IV secolo (fase III) segna un momento di profonde trasformazioni all'interno della villa. Alcuni ambienti mostrano chiari segni di degrado mentre altri vengono costruiti ex novo o ristrutturati e monumentalizzati. L'allestimento di nuovi pavimenti musivi e la realizzazione di una grande aula absidata all'estremità sud-ovest del nucleo residenziale comporta una sostanziale modifica anche della funzione della villa, in cui assume un rilievo fondamentale la parte residenziale. L'aspetto più rilevante del complesso tardo antico è la notevole estensione e articolazione (probabilmente già iniziata in età medio imperiale) dell'area produttiva a nord-est che include una fullonica per il lavaggio della lana.

La ceramica documenta l'uso della *pars rustica* sino alla metà del V sec. d.C., mentre un *semissis aureo* di AEL. PULCHERIA AUG. della prima metà del V sec. d.C., rara emissione commemorativa coniata a Costantinopoli, può fornire un indizio sull'elevato rango del proprietario oltre ad arricchire ulteriormente il quadro sugli stretti contatti con il Mediterraneo orientale, evidenziato dalla ceramica fine importata e dalle anfore.

Non lontano dalle terme è stata individuata un'area caratterizzata in prevalenza da attività agricolomanifatturiere come dimostra la presenza di una fornace per laterizi, della fullonica a cui si è appena accennato, obliterata da alcune tombe a cappuccina nel corso del IV sec. d.C., e di una vasta area per *dolia*.

Altro sito di enorme interesse risulta la villa di San Gilio. Non lontano dall'odierno centro di Oppido Lucano, sul pendio digradante di una collina in prossimità di un importante asse viario che metteva in comunicazione la Lucania interna con l'Apulia, sono tutt'oggi visibili i resti di questa villa (**fig. 27**), le cui prime fasi risalgono al periodo tardo-repubblicano.




**Fig. 27 - Resti ancora visibili di un settore della villa**

Essa viene dotata di un articolato impianto termale nel corso del II sec. d.C., a cui viene poi aggiunto un ambiente quadrangolare coperto dall'arco di volta ancora conservato, mentre incerta rimane la cronologia dell'aula absidata con volta a crociera sostenuta da pilastri angolari. Probabilmente connessa con l'impianto termale e l'ampliamento di II/III secolo è la fontana monumentale di cui è pervenuto il basamento in opera laterizia, eretta all'angolo sud-ovest, in prossimità delle ampie cisterne ancora visibili (**fig. 28**).



**Fig. 28 - Immagini relative all'ambiente quadrangolare e ad una delle cisterne**

Dopo un periodo di continuo sviluppo durato fino agli inizi del III sec. la villa viene in parte distrutta da un incendio e di nuovo monumentalizzata a partire dalla seconda metà del IV sec., quando vengono effettuati interventi architettonici di notevole portata. Un grande ambiente con probabile funzione cerimoniale viene arricchito con un mosaico policromo composto da motivi geometrici e floreali (**fig. 29**).



**Fig. 29 - Immagini relative alla planimetria del complesso nel corso della sua storia a sinistra, e ad una selezione delle decorazioni musive di alcuni degli ambienti della villa a destra**

Una parte del complesso termale viene ristrutturato e alcuni vani assumono allo stesso tempo una funzione domestica e produttiva: in uno di essi sono stati rinvenuti numerosi strumenti agricoli ed un paio di cesoie per la tosatura delle pecore. Tra i ritrovamenti sono interessanti le merci di importazione, soprattutto vasellame da mensa e anfore di origine africana e orientale, che attestano una capacità di acquisto del proprietario protrattasi almeno fino al V-VI sec. d.C.

La lunga continuità di occupazione del sito, la monumentalità delle strutture, la tecnica edilizia impiegata, la qualità dei reperti rinvenuti e l'insieme dei documenti epigrafici (lastre funerarie e instrumentum domesticum) permettono di ipotizzare l'appartenenza della villa ad importanti esponenti dell'élite urbana e locale. Probabili proprietari del sito potrebbero essere stati P. Vedio Pollione, cavaliere della cerchia di Augusto morto nel 15 a.C., e membri della gens Valeria e forse anche della gens Lunia.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Se queste sono le manifestazioni architettoniche più importanti, altri siti insistono nel territorio, riconosciuti soprattutto sulla base delle indagini ricognitive svolte dalle missioni canadesi guidate sul campo da Helena Fracchia e Maurizio Gualtieri.

Un ultimo accenno riguarda una segnalazione di carattere epigrafico. Dalla località Lago della Noce provengono i frammenti della Tabula Bantina, una tavola di bronzo recante da un lato un'iscrizione latina, dall'altro un'iscrizione osca in alfabeto latino, oggi conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta del più lungo documento in lingua osca in nostro possesso che fornisce importanti informazioni sullo statuto della vicina civitas di Banzi (**fig. 30**).



**Fig. 30 - Immagini del frammento più significativo della Tabula Bantina**

Probabilmente la Tabula appartiene ad un momento della storia di Banzi in cui il municipio, in relazione con la nuova regolamentazione del diritto voluta da Silla, si rivolge al modello romano per la riorganizzazione delle sue strutture interne. Doveva contenere un compendio di leggi riguardanti la regolamentazione della procedura penale e civile.

Nell'estate del 1967 venne in luce un altro piccolo frammento di bronzo opistografo che, per le sue caratteristiche esterne ed epigrafiche, è stato attribuito con assoluta certezza alla Tabula, di cui doveva costituire il margine inferiore. Grazie a questo ritrovamento si è potuto stabilire, tra le altre cose, che il testo osco (prima metà del I sec. a.C.) è posteriore rispetto a quello latino (fine del II sec. a.C.).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 7. Documentazione archeologica sul territorio interessato dall'impianto fotovoltaico

In fase di schedatura sono state considerate sia le testimonianze corredate di adeguato posizionamento topografico, sia le informazioni non precisamente localizzabili (**Allegato A.4.4**). Ogni scheda contiene le informazioni delle singole unità topografiche, distinte sulla base delle indicazioni di posizionamento e contraddistinte da una serie di dati identificativi:

- Codice sito: progressione numerica utilizzata per identificare le singole schede e ovviamente i siti in pianta.
- Località/contrada: indicazione precisa della località dov'è avvenuto il ritrovamento.
- IGM e coordinate UTM: ulteriori dati necessari – quando presenti – a fornire un posizionamento più accurato.
- Definizione del sito: elementi di tipo descrittivo capaci di fornire un inquadramento geografico del sito, specificità dell'evidenza all'interno della classe di appartenenza (necropoli, insediamento, fornace, etc.), descrizione di eventuali evidenze affioranti ed elenco sintetico dei materiali riscontrati sulla superficie.
- Cronologia: indicazione dei periodi di realizzazione/costruzione e uso/frequenzamento dell'evidenza archeologica.
- Bibliografia: elenco dei testi utilizzati per la raccolta delle informazioni relative all'evidenza archeologica. L'indicazione bibliografica è stata riportata indicando il cognome dell'autore, anno di pubblicazione e numero di pagina specifico. Le indicazioni bibliografiche allegare alla presente relazione riportano la descrizione estesa dei titoli cui le indicazioni contenute in questo campo fanno riferimento.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## SITO 1

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Acerenza

**Località:**

C.da Macchione

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Comune Acerenza

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Industria litica

**Tipo:**

Area di frequentazione

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Paleolitico medio

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

## SITO 2

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Acerenza

**Località:**

C.da Macchione-Mass. Gala

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 319-320, nr. 19

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili; lastre di pietra

**Tipo:**

Strada

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Neolitico?; età romana

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IGM 188-III-N.O.

### SITO 3

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Cimitero

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 316, nr. 5

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili; struttura muraria

**Tipo:**

Tomba; villa?

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

IV-III a.C.; età augustea

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

### SITO 4

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Pozzella

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Giganti 2013

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Grotte di Sant'Antuono

**Tipo:**

Complesso di grotte; chiesa rupestre

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Preistoria-XIV secolo d.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 5**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Valle Arenara

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 323, nr. 23

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 750 mq); opere idriche

**Tipo:**

Sistema di raccolta delle acque

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

IV-III a.C.; I d.C.; IV d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 6**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Madonna del Belvedere

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 315-316, nr. 1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (80x30 mt)

**Tipo:**

Fattoria o villa rustica

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IV-III a.C.; I a.C.-inizio III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 7**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

C.da Picone Superiore

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Gualtieri 1994, fig. 13, nr. 4

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Villa?

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 8**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Case S. Egidio

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Di Giuseppe 2008

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Resti di strutture

**Tipo:**

Fattoria; Villa

**CRONOLOGIA:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Periodo:**

IV-III a.C.; I a.C.-VIII d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 9**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Sant'Anastasia Tirolo-Fonte Gagliardi-Masseria Ciccotti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Gualtieri 2008

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Resti di strutture

**Tipo:**

Fattoria; villa

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

IV a.C.-V d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 10**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Petrarà

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 321-323, nr. 22

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili e materiale da costruzione; resti di strutture

**Tipo:**

Area di frequentazione; vicus

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Neolitico; età lucana; I a.C.-VI d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 11**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Mass. Fasciani

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 320, nr. 20

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Rinvenimento monetale

**Tipo:**

Abitato?

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età lucana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 12**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Marmora - Masseria Pafundi - Masseria Grimaldi

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 320-321, nr. 21

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili e materiale da costruzione; resti di strutture

**Tipo:**

Area di frequentazione; fattoria; villa o vicus

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CRONOLOGIA:**

##### **Periodo:**

Neolitico; IV-III a.C.; I a.C.-VI d.C.

#### **RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **SITO 13**

##### **LOCALIZZAZIONE**

##### **Regione:**

Basilicata

##### **Provincia:**

PZ

##### **Comune:**

Oppido Lucano

##### **Località:**

Donna Marianna-Mass. Giganti

#### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2012 b, UT 2

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

##### **Definizione:**

Materiale sporadico

##### **Tipo:**

Materiale in dispersione

#### **CRONOLOGIA:**

##### **Periodo:**

Età preromana?

#### **RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **SITO 14**

##### **LOCALIZZAZIONE**

##### **Regione:**

Basilicata

##### **Provincia:**

PZ

##### **Comune:**

Oppido Lucano

##### **Località:**

Donna Marianna – Masseria Giganti

#### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 3

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

##### **Definizione:**

Materiale sporadico

##### **Tipo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età medievale-post medievale

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**Sito 15**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Donna Marianna-Mass. Caronna

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2012 b, UT 5

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età preromana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**Sito 16**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Donna Marianna-Mass. Caronna (prop. Evangelisita)

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 323-324, nr. 24

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Resti di condotta

**Tipo:**

Acquedotto

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

II d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**Sito 17**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Petrarà

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Lioi 1980, pp. 36-37

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Cippo funerario

**Tipo:**

Sepoltura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I-II d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**Sito 18**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Petrarà

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2012 b, UT 6

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **Sito 19**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Petrarà

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2012 b, UT 7

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **Sito 20**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Alicchio

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 8

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Attività antropiche

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Post medievale-moderna

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### SITO 21

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

C.da Scanzano

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 15

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 9000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

#### SITO 22

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Pozzillo Conti

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010, sito 4, UT 4.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 24 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 23**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

C.da Picone

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Gualtieri 1994, fig. 13, nr. 10

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Villa?

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 24**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Località:**

C.da Picone-Mass. Lancieri

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 325, nr. 26

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili e materiale da costruzione (ca. 9800 mq)

**Tipo:**

Villa

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I a.C.-IV d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 25**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

C.da Picone-Mass. Lancieri

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 7, Sito 7.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili e mat. da costruzione; elemen. architettonici (ca. 8000 mq)

**Tipo:**

Villa

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I-II d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 26**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

C.da Scanzano-Mass. Nigri-Moriggini

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 327-328, nr. 29

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili; resti di strutture (ca. 450 mq)

**Tipo:**

Statio

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

IV a.C.-III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta anni '90 dall'Università di Alberta (Canada) nell'ambito del progetto "Upper Bradano Valley".

Resti di laterizi di epoca romana sono stati individuati lungo il tratturo (Tolve-Irsina) che ha origine da una fonte d'acqua e continua attraverso l'intera valle fino a Pezzachiarella, dove termina l'area del rilievo. La posizione e le dimensioni delle rovine indicano questo sito come una statio. La datazione della ceramica sigillata indica che questo sito sia stato abbandonato prima della seconda metà del IV secolo. d.C.

**SITO 27****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 329, nr. 33

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 1000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione?

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età romana?

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta anni '90 dall'Università di Alberta (Canada) nell'ambito del progetto "Upper Bradano Valley".

Il sito è stato individuato sul pendio della cresta che chiude la valle meridionale, vicino al ramo orientale del Torrente Varco. Il nucleo della dispersione è di 25 m. x 40 m. (1000 mq). Sono stati recuperati solo fr. ceramici non diagnostici simili a quelli presenti nel sito di Masseria Ciccotti.

### SITO 28

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 8

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 8000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età ellenistico-romana

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

Area di dispersione di fr. ceramici e laterizi, identificata come UT 8, rinvenuta nel corso delle indagini di ricognizione archeologica di superficie (survey) della verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori di realizzazione del nuovo itinerario Salerno-Potenza-Bari nei territori di Vaglio, Tolve, e Oppido Lucano.

### SITO 29

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Piani Gorgo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010, sito 5, UT 5.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 48 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta nell'estate del 2010 nell'ambito di un progetto di Viarch finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della ditta C. & C. s.r.l.

Si tratta di un'area di frammenti fittili di forma pressappoco trapezoidale. Il materiale è distribuito in maniera omogenea, con una maggiore concentrazione nel settore centrale dell'area. I materiali sono costituiti da numerosi frammenti laterizi, tra cui tegole a listello, e scarsi frammenti di ceramica comune.

**SITO 30**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010, sito 6, UT 6.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 32 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta nell'estate del 2010 nell'ambito di un progetto di Viarch finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della ditta C. & C. s.r.l.

Si tratta di un'area di frammenti fittili di forma pressappoco triangolare. Il materiale è distribuito in maniera omogenea, con una maggiore concentrazione nel settore centrale dell'area. I materiali sono costituiti da numerosi frammenti laterizi, tra cui tegole a listello, e scarsi frammenti di ceramica comune.

#### **SITO 31**

##### **LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

##### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 6

##### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 4000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

##### **CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana

##### **RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **DESCRIZIONE:**

Area di dispersione di fr. ceramici e laterizi, identificata come UT 6, rinvenuta nel corso delle indagini di ricognizione archeologica di superficie (survey) della verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori di realizzazione del nuovo itinerario Salerno-Potenza-Bari nei territori di Vaglio, Tolve, e Oppido Lucano.

#### **SITO 32**

##### **LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo-Agriturismo Delfino Blu

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010, sito 7, UT 7.1

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili (ca. 36 mq)

##### Tipo:

Area di frequentazione; materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Neolitico; età classica

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta nell'estate del 2010 nell'ambito di un progetto di Viarch finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della ditta C. & C. s.r.l.

Si tratta di un'area di frammenti fittili di forma rettangolare. Il materiale è distribuito in maniera omogenea, con una maggiore concentrazione nel settore sud-occidentale dell'area.

I materiali sono costituiti prevalentemente da frammenti di ceramica ad impasto con superfici steccate e decorazioni ad unghiate; si segnala inoltre un frammento di fornello (?) ed un esemplare di macinello in quarzite di età neolitica ed, in minore quantità, frammenti di ceramica ad impasto con superficie steccata riferibile ad un orizzonte cronologico più avanzato; presenti infine frammenti di ceramica comune, come un orlo di olletta ed un attacco d'ansa in ceramica figulina, e frammenti laterizi (un frammento di listello).

### SITO 33

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Oppido Lucano

##### Località:

Piani Gorgo

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 10

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Materiale sporadico (laterizi)

##### Tipo:

Attività antropica

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età medievale-post medievale

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

-

**SITO 34**
**LOCALIZZAZIONE**
**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo-Mass. Colombaia-Mass. Caronna-I Tivoli

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 324-325, nr. 25

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**
**Definizione:**

Area di fr. fittili e materiale da costruzione; cisterna (ca. 5000 mq)

**Tipo:**

Villa

**CRONOLOGIA:**
**Periodo:**

I-III d.C.; tardo impero

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta anni '90 dall'Università di Alberta (Canada) nell'ambito del progetto "Upper Bradano Valley".

Il sito è stato individuato sul pendio di un poggio che chiude la valle meridionale, vicino al ramo orientale del Torrente Varco. Il nucleo della dispersione è di 25 m. x 40 m. (1000 mq). Sono stati recuperati solo fr. ceramici non diagnostici simili a quelli presenti nel sito di Masseria Ciccotti.

**SITO 35**
**LOCALIZZAZIONE**
**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Alicchio-Masseria De Rosa

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 9

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Materiale sporadico

##### Tipo:

Materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età preromana-romana

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

-

### SITO 36

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Oppido Lucano

##### Località:

Piani Gorgo

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 11

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Materiale sporadico

##### Tipo:

Materiale in dispersione proveniente da villa Mass. Ciccotti o Mass. Colombaia

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età romana

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

-

### SITO 37

#### LOCALIZZAZIONE

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010, sito 9, UT 9.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di frr. fittili e materiale da costruzione

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Post-antico?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta nell'estate del 2010 nell'ambito di un progetto di Viarch finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della ditta C. & C. s.r.l.

Il sito ha restituito un unico frammento di tegola a listello nel settore nordorientale dell'area, mentre si segnalano frammenti di ceramica moderna sparsi in maniera omogenea su tutta l'estensione del campo.

**SITO 38****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Serra Canaparo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Lioi 1980, pp.61-62

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di frr. fittili e mat. da costruzione; strutture murarie

**Tipo:**

Fattoria

**CRONOLOGIA:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Periodo:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**SITO 39**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

La Petrarà

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 329, nr. 32

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frammenti fittili (ca. 1750 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione riferibile alla presenza di una fattoria

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I-III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Sito rinvenuto nell'ambito del vasto progetto di ricognizione condotto dall'Università di Alberta (Canada) negli anni '90.

Si tratta di un'area di dispersione che occupa una bassa collinetta tra la pianura alluvionale del Bradano e il ramo orientale del corso d'acqua di Varco. Il nucleo copre un'area di 35 m. x 50 m. (1750 mq) e i frr ceramici rinvenuti (ceramica sigillata, in particolare) indicherebbero una frequentazione fino al III sec. d.C.

**SITO 40**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Piani Gorgo

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 12

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 13)

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 41**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 13

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 12)

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 42**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Località:**

Serra Virosa

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 14

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Materiale sporadico (laterizi)

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età arcaica?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 43****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Serra Virosa-Masseria De Rosa

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio Sabap Basilicata 2017 (segnalazione)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Rinvenimenti ceramici

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età arcaica?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Nell'ambito dei lavori di sorveglianza archeologica alla realizzazione dell'elettrodotto Terna (anno 2017), nella fase di scavo del plinto di fondazione del traliccio che ricade nell'area di Mass. De Rosa sono stati rinvenuti frr. ceramici, tra cui ceramica subgeometrica. L'assenza di stratigrafia archeologica lascia ipotizzare che si tratti di frr. ceramici in giacitura secondaria, scivolati a seguito di fenomeni erosivi naturali ed antropici legati all'intenso

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

sfruttamento agricolo dell'area. Il sito di riferimento è da collocare a monte, su un piccolo terrazzo posto a ca. 389 m. s.l.m. all'estremità occidentale dell'ampio pianoro di Serra Viroso, che si apre lungo la valle del Bradano.

#### SITO 44

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido

##### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 a, UT 2

##### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili e materiale lapideo (ca. 404x200 mt)

**Tipo:**

Materiale in dispersione proveniente dal sito di Trigneto

##### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

I a.C.-IV d.C.

##### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

#### SITO 45

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Trigneto d'Oppido

##### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 326, nr. 27; Di Lieto-Mutino 2019

##### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili e mat. da costruzione; strutture; fornaci; tombe; anomalie

**Tipo:**

Villa e vicus

##### CRONOLOGIA:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Periodo:**

I a.C.-IV d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Area di dispersione, ampia ca. 1 ettaro, posta su un terrazzo collinare a dominio del Bradano individuata nell'ambito del vasto progetto di ricognizione condotto dall'Università di Alberta (Canada) negli anni '90 ed identificata come una villa rustica provvista di impianto produttivo. Si tratta di un importante sito più elevato rispetto agli altri siti romani della valle, con evidenza di edifici all'estremità orientale della collina dove blocchi litici e tegole complete erano distribuite sul terreno. Negli anni '50 nella stessa zona sono state trovate tombe e resti di fornaci. Numerosi frr. ceramici di epoca romana (sigillata, ceramica comune, anfore) tessere di mosaico e frr. d'intonaco e consistenti resti di strutture (leggibili ancora oggi in cresta) e di una fornace, hanno permesso di interpretare il sito come villa rustica frequentata a partire dall'inizio del I sec. a.C. e la metà del IV sec. d.C. Tra luglio 2018 e febbraio 2019 l'area è stata oggetto di indagini geofisiche con finalità archeologica nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Archeologico preventiva alla realizzazione di una imponente opera irrigua dello 'Schema idrico Bradano-Basento', che hanno permesso di delineare il forte potenziale archeologico del sito archeologico sommerso. Sono emerse importanti anomalie identificabili come resti di almeno 7 corpi di fabbrica di strutture riferibili ad un vicus tardo antico.

**SITO 46**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 15

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico (laterizi)

**Tipo:**

Attività antropica

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età medievale-post medievale

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 47**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido-Masseria Lancieri

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 16

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 17-20)

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale-età tardoantica

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 48**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido-Masseria Lancieri

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 a, UT 2

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 400x480 mt)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana-tardoantica?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

UT 2 individuata in corrispondenza della Sotto Stazione Elettrica, in località Pezza Chiarella di Oppido Lucano (Pz) nel corso delle indagini territoriali condotte nel 2010 nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un parco eolico. Si tratta di un'area di circa 480x400 mt., ubicata a 300 mt. ad est dalla futura SSE, con una dispersione di materiale che interessa però tutta la particella in cui verrà realizzata l'opera, che ha restituito numerosi frammenti ceramici e laterizi, ipoteticamente attribuibili alla presenza di un impianto produttivo di incerta cronologia. Elementi di disturbo, in primo luogo le arature, ma anche i lavori di realizzazione della contigua Strada Vicinale Pezza Chiarella e della palificazione elettrica che attraversa il campo, hanno sicuramente contribuito alla dispersione, su di una vasta area, dei frammenti fittili. Nella fase di realizzazione della SEE nel corso del 2016-2017 per conto di TERNA, la sorveglianza archeologica alle attività di scavo non ha documentato alcuna stratigrafia archeologica. La presenza del materiale ceramico è da attribuire sicuramente ad uno scivolamento, per erosione, dalla soprastante collina.

## SITO 49

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

Torre d'Oppido-Masseria Lancieri

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 17

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 16; 18-20)

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età imperiale-età tardoantica

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

## SITO 50

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

San Francesco-Pezza Chiarella

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 a, UT 1

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 138x94 mt)

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

#### Sito 51

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

San Francesco-Pezza Chiarella

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 18

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Materiale sporadico

**Tipo:**

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 16-17; 19-20)

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale-età tardoantica

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

#### Sito 52

##### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Oppido Lucano

**Località:**

San Francesco-Pezza Chiarella

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 19

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Materiale sporadico

##### Tipo:

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 16-18; 20)

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età imperiale-età tardoantica

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

### Sito 53

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Oppido Lucano

##### Località:

San Francesco-Pezza Chiarella

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2012 b, UT 20

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Materiale sporadico

##### Tipo:

Materiale in dispersione da probabile edificio rustico (in connessione con Viarch 2012 b, UT 16-19)

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età imperiale-età tardoantica

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

### Sito 54

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Oppido Lucano

**Località:**

San Francesco-Pezza Chiarella

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, p. 328, nr. 30

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili; resti di strutture (ca. 6450 mq)

**Tipo:**

Area di frequentazione; fattoria; impianto termale (villa)

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età del Bronzo; IV-III a.C.; I a.C.-I d.C.; IV-V d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta anni '90 dall'Università di Alberta (Canada) nell'ambito del progetto "Upper Bradano Valley".

Il sito, posto all'incrocio con la viabilità di nuova costruzione (Strada consortile) per Irsina è costituito da numerosi fr. di tegole, laterizi e fr. di malta. il sito è identificabile, per analogia della tecnica costruttiva documentata a Masseria Ciccotti, ad una villa di IV-V secolo d.C. Identificata dai ricognitori come una struttura da bagno o un criptoportico.

**Sito 55**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Gambarara

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Tolve I, pp. 71-75; Tolve II, pp. 14-15; 29-30; 140-145

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili; sepolture; strutture

**Tipo:**

Abitato e necropoli

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Fine VI-V a.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.E.

**Sito 56**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Fontana Vascilieddi

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 328-329, nr. 31

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 5500 mq)

**Tipo:**

Villa o Statio

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I a.C.-III; IV d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.E.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta anni '90 dall'Università di Alberta (Canada) nell'ambito del progetto "Upper Bradano Valley".

Il sito, posto nei pressi dell'incrocio con il tratturo Tolve Gravina e la nuova strada per Irsina si presenta come una vasta area pianeggiante. I frr. di ceramica sigillata italica e africana permettono di datare questo sito e di ipotizzare qui la presenza di una struttura abitativa.

**Sito 57**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Piani la Colonna-Mass. Mussuto

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Tolve I, pp. 68-69, sito 14; Tolve II, pp. 4-5, sito 14

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Definizione:**

Elemento architettonico

**Tipo:**

Villa?

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età romana

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.E.

**Sito 58****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Masseria Fasulo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio Sabap Basilicata 2018 (segnalazione)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Villa con impianto produttivo?

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età romana-tardoantica?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.E.

**DESCRIZIONE:**

Ampia area di dispersione di fr. fittili e laterizi individuata in corrispondenza di un impianto fotovoltaico ed ubicata a 300 mt. da un impianto eolico realizzato nel 2017-2018. Nel corso della sorveglianza archeologica alle attività di scavo, durante una breve ricognizione nell'area prossima a quella dell'impianto è stata evidenziata questa vasta area di dispersione, riferibile ad una struttura (probabilmente una villa rustica) di epoca romana/tardo antica. La dispersione di materiale interessa un'area piuttosto ampia, posta a monte dell'aerogeneratore di recente costruzione, su un rilievo (a 398 m. s.l.m.) ed in parte interessata dalla costruzione di un parco fotovoltaico.

**Sito 59****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Forleto Nuovo- Masseria Frontuto-Pepe

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Tolve I, pp. 65-66; 68-69, sito 13; Tolve II, pp. 4-5, sito 13

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Iscrizione funeraria

**Tipo:**

Villa?

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

II-III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.E.

**SITO 60****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Mass. Frisara

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Tolve II, pp. 4-5, Tav. I, n. 6

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

-

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 61****LOCALIZZAZIONE**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti-Mass. Pastore

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2010, sito 1, UT 1.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di frr. fittili ed industria litica (ca. 2 mq)

**Tipo:**

Materiale in giacitura secondaria

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Neolitico; età arcaica

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 62****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Serra Acqua Fredda

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2012 a, UT 1; Archivio Sabap Basilicata 2018 (segnalazione)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di frr. fittili e lapidei (ca. 60x20 mt); rinvenimenti ceramici; struttura

**Tipo:**

Fattoria?

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

VII a.C.; IV-III a.C.?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

### Sito 63

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Viarch 2019 b, UT 5

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 4000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Post medievale

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-S.O.

### Sito 64

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Viarch 2010, sito 2, UT 2.1

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 40 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione?

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-S.O.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## Sito 65

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Serra Acqua Fredda (prop. De Bonis)

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Tolve I, pp. 68-69, sito 12; Tolve II, pp. 4-5, sito 12

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Elemento architettonico e frr ceramici

**Tipo:**

Villa?

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età romana

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-S.O.

## Sito 66

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Forleto Vecchio

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Viarch 2010, sito 3, UT 3.1

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 12 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IGM 188-III-S.O.

### SITO 67

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Viarch 2019 b, UT 10

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 8500 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età arcaica; ellenistico-romana

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-S.O.

### SITO 68

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Forleto Vecchio

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Viarch 2019 b, UT 9

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 8600 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età arcaica; ellenistico-romana

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 69**
**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2019 b, UT 11

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 5700 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 70**
**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2019 b, UT 12

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili (ca. 1340 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 71**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Forleto Vecchio

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Fracchia-Gualtieri 1998, pp. 326-327, nr. 28

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili; resti di pavimentazione (ca. 748 mq)

**Tipo:**

Fattoria

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

I-III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 72**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Marnace

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Di Giuseppe 2008, p. 344

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Cippo funerario

**Tipo:**

Sepoltura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

II-III d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 73**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Viarch 2010, sito 8, UT 8.1

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 64 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**SITO 74**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 14

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca 9000 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Periodo:**

Età ellenistico-romana

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area di dispersione di fr. ceramici e laterizi, identificata come UT 14, rinvenuta nel corso delle indagini di ricognizione archeologica di superficie (survey) della verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori di realizzazione del nuovo itinerario Salerno-Potenza-Bari nei territori di Vaglio, Tolve, e Oppido Lucano.

**SITO 75****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2019 b, UT 13

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili (ca 7600 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età ellenistico-romana

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Aree di dispersione di fr. ceramici e laterizi, identificate come UT 13 e 15, poste ai margini di una viabilità storica, rinvenute nel corso delle indagini di ricognizione archeologica di superficie (survey) della verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori di realizzazione del nuovo itinerario Salerno-Potenza-Bari nei territori di Vaglio, Tolve, e Oppido Lucano.

**SITO 76****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Tolve

**Località:**

Pozzillo Conti

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Archivio SABAP Basilicata – Viarch 2010 sito 4, UT 4.2

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili (ca. 18 mq)

**Tipo:**

Materiale in dispersione

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età ellenistico-romana?

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-S.O.

**DESCRIZIONE:**

UT rinvenuta nel corso di un'indagine territoriale condotta nell'estate del 2010 nell'ambito di un progetto di Viarch finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della ditta C. & C. s.r.l.

Il materiale è distribuito in maniera omogenea su tutta l'estensione dell'UT, ma con una maggiore concentrazione presso la sommità della collina, dove è probabile che vada identificato il nucleo originario e da dove i frammenti sono scivolati a causa della pendenza. Sporadici frammenti laterizi sono stati rinvenuti anche sulle pendici meridionali dell'area, anche se la visibilità, qui praticamente nulla, non permette ulteriori specifiche. Si segnala inoltre che a circa 300 m. dall'UT in questione, le ricognizioni effettuate negli anni passati dall'Università di Alberta, hanno evidenziato la presenza di una villa romana di età tardo-repubblicana/imperiale. I materiali sono costituiti da numerosi frammenti Laterizi, di cui, circa la metà, rappresentati da tegole a listello.

**Sito 77**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 748).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Sepoltura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

/

**Datazione:**

/

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Su una area allungata da N a S, prospiciente il Vallone Ripalta, vi sono una serie di siti forse connessi. Il più ad W, una striscia di 3x0.5 m, con fr. di tegole dal bordo rialzato e sagomato, pertinenti ad una sepoltura intaccata dall'aratro.

**Sito 78**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 749).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Edificio rurale

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale

**Datazione:**

I-III sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area di pietre e laterizi, fr. di macine e di ceramica.

**Sito 79**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 750).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Edificio rurale

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale

**Datazione:**

I-III sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

L'area circolare (2x3 m) sempre pertinente a questo gruppo, è caratterizzata dalla presenza di laterizi e tegole.

**SITO 80**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 751).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Edificio rurale

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale

**Datazione:**

I-III sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Qui vi è un'area di 70 mq, con materiale da costruzione, un peso da telaio e ceramica depurata.

## SITO 81

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 752).

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Villa rustica

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età repubblicana - età tardoantica

**Datazione:**

I sec. a.C. /IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Una area quadrangolare (2000 mq) con molto materiale da costruzione, scorie di fornace e ceramica.

## SITO 82

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 753).

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili e materiale da costruzione

**Tipo:**

Struttura

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età repubblicana - età tardoantica

**Datazione:**

I sec. a.C. /IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area (100 mq) con materiali da costruzione e ceramica.

**SITO 83**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 754).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili e ossa

**Tipo:**

Sepoltura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

/

**Datazione:**

/

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Resti di una sepoltura: ossa umane e frr. di tegole.

**SITO 84**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 180 (sito 755).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Edificio rurale

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

/

**Datazione:**

/

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area rettangolare (150 mq), con materiali da costruzione.

**Sito 85**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, pp. 180-181 (sito 756).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili e materiale da costruzione

**Tipo:**

Edificio rurale

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana

**Datazione:**

II – I sec. a.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**DESCRIZIONE:**

Area di 200 mq, con concentrazione di materiali da costruzione e ceramica.

**SITO 86**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 181 (sito 758).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

/

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana

**Datazione:**

II sec. a.C. /I-IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area di ca. 200 mq collocata al centro del pianoro con concentrazione di materiale fittile e da costruzione.

**SITO 87**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piani di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 181 (sito 759).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

tombe

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

età romana

**Datazione:**

/

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Tracce del taglio di una sepoltura, intaccata da scavatori clandestini, e frammenti ceramici a vernice nera.

**SITO 88**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 181 (sito 760)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Villa rustica

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

età romana

**Datazione:**

II sec. a.C. /I-IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

All'estremità nord-orientale del pianoro è individuata un'area di 400 mq di frr. fittili (ceramica acroma, vernice nera, sigillata africana D).

**SITO 89**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 181 (sito 761).

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

/

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

età romana

**Datazione:**

II sec. a.C. /I-IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Lungo il pendio collinare è individuata una concentrazione piuttosto rada di fr. ceramici.

**SITO 90****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 191 (sito 773)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Sepoltura

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età repubblicana?

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Datazione:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE :**

Presso la quota 510 s.l.m., si individua un'area non grande. I materiali, distribuiti con concentrazione fitta, sono: frammenti di tegole, grandi contenitori (alcuni moderni) e di ceramica a vernice nera. È possibile riconoscerci una sepoltura.

**SITO 91**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 191 (sito 774)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età imperiale

**Datazione:**

I-II sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Lungo il pendio collinare si riconosce un 'area di circa 200 mq, con materiale molto frantumato. La presenza di tegole, grandi contenitori, ceramica dipinta, anfore, sigillata italica e africana suggeriscono la presenza di una struttura abitativo-rurale, riferibile all'età imperiale.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## Sito 92

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casone Ginestrella

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

Marchi 2010, p. 191 (sito 775)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Non determinabile

**Datazione:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE :**

Lungo il pendio collinare è presente un'area (100 mq) caratterizzata dalla presenza di laterizi e ceramica comune depurata, ridotti in piccole dimensioni e con distribuzione piuttosto rada.

## Sito 93

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Parata

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

Marchi 2010, p. 191 (sito 776)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Fornace

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Non determinabile

##### Datazione:

-

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.O.

#### DESCRIZIONE :

Il sito si presenta come un'area di 100 mq, di frammenti fittili distribuiti con concentrazione rada. Deve trattarsi di una fornace, vista la presenza quasi esclusiva di frammenti di laterizi e scorie di lavorazione per la loro produzione; vi sono anche frammenti di *dolia*.

### SITO 94

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Masseria Linzalata

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A006)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Vicino alle rovine di un piccolo edificio e ad una moderna azienda agricola. Il sito presenta tegole e ceramiche moderne e medievali

**SITO 95****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria Linzalata, Le Badarre

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A007)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si colloca in un terreno pianeggiante a nord del fiume Bradano e vicino a Masseria Linzalata. Si tratta probabilmente di materiale moderno utilizzato per la costruzione della stessa masseria.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## SITO 96

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola/Stazione di Genzano

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A008)

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età romana

**Datazione:**

IV sec. a.C.- IV sec. d.C.

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

### DESCRIZIONE:

Il sito si colloca in un campo pianeggiante vicino alla SP 123 bis. Non ci sono pozzi ne sorgenti, ma esiste un corso d'acqua a est e un altro a ovest. Sono presenti frammenti di terracotta e tegole con una densità maggiore verso nord-ovest.

## SITO 97

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A009)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova vicino a uno ruscello affluente del Bradano. Su quello che sicuramente era il letto del ruscello si trovano frammenti di ceramica e tegole. Il sito deve essere stato molto piccolo.

**SITO 98**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A010)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CRONOLOGIA:**

##### **Periodo:**

Età ellenistica

Età medievale

Età moderna

##### **Datazione:**

IV sec. a.C.- I sec. d.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

#### **RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

#### **DESCRIZIONE:**

Su di un terreno pianeggiante tra la SP 123bis e un piccolo corso d'acqua affluente del Bradano è presente una dispersione non molto densa perlopiù di tegole

#### **SITO 99**

#### **LOCALIZZAZIONE**

##### **Regione:**

Basilicata

##### **Provincia:**

PZ

##### **Comune:**

Genzano di Lucania

##### **Località:**

La Mattina Piccola

#### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A011)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

##### **Definizione:**

Area di fr. fittili

##### **Tipo:**

Struttura

#### **CRONOLOGIA:**

##### **Periodo:**

Dall'età classica all'età tardoantica

Età medievale

Età moderna

##### **Datazione:**

V sec. a.C.- V sec. d.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Vicino alla SP 123 bis non troppo lontano da due corsi d'acqua è presente una dispersione non molto densa perlopiù di tegole

**Sito 100**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A012)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età classica all'età tardoantica

Età medievale

Età moderna

**Datazione:**

V sec. a.C.- V sec. d.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Vicino alla SP 123 bis non troppo lontano da due corsi d'acqua è presente una dispersione non molto densa perlopiù di tegole e ceramica acroma

## SITO 101

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Serra Viorano

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito A016)

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età medievale

**Datazione:**

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E

### DESCRIZIONE:

Il sito si trova a circa 500 metri dalla strada principale (SP 33) a metà della collina su quella che potrebbe essere una piccola terrazza naturale. Esso presenta un'alta concentrazione di tegole e pochissima ceramica.

## SITO 102

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Località:**

Taverna Mennuni

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2014, p. 21 (sito A040)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età prima imperiale

**Datazione:**

Dal I sec. a.C. al I sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Un piccolo sito su un campo pianeggiante a sud della SP3 e a ovest della Fiumarella di Genzano. La dispersione è composta di tegole, ceramica e un litico (una lama di pietra del neolitico). La ceramica include un frammento di ceramica moderna e altri pezzi antichi (un esempio d'impasto e i frammenti di comune databili dall'età ellenistica all'età imperiale). Grazie al vicino fiume, è possibile che i reperti qui siano parte di deposizioni alluvionali.

**Sito 103**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale Zotta

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A067)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età romana

Età medievale

**Datazione:**

IV sec. a.C. – IV sec. d.C.

VII sec. d.C. – XIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.E.

**DESCRIZIONE:**

-

**SITO 104**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Casale Zotta

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A068)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età del ferro

Dall'età romana all'età tardoantica

**Datazione:**

I sec. a.C. – V sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IGM 188-IV-S.E.

**DESCRIZIONE:**

Questo sito si colloca su un terreno con leggero pendenza verso una collina. Il sito presenta numerosi frammenti di tegole ceramiche. Probabilmente si tratta di una struttura.

**SITO 105**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Taverna Mennuni

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A069)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età protostorica

Età ellenistica

**Datazione:**

Neolitico (2800-2500 a.C.)

IV sec. a.C.- I sec. a.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova in prossimità della strada che porta alla Taverna Mennuni a sud-est di Genzano e ad ovest di Monteserico in un campo con lieve pendenza verso sud.

**SITO 106**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria Ariaveta

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A074)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età tardoantica

**Datazione:**

IV sec. a.C.- V sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova a sud della strada per Genzano, in un campo pianeggiante. È caratterizzato dalla presenza di frammenti di tegole e ceramiche.

**Sito 107**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria Ariaveta

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A075)

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età classica all'età romana

**Datazione:**

IV sec. a.C.- IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova a sud della strada per Genzano in un campo pianeggiante tagliato a sud-ovest da un torrente. Sono presenti anche materiali moderni.

**SITO 108**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Serra del Gravinese

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A076)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età classica all'età romana

**Datazione:**

IV sec. a.C.- IV sec. d.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

Il sito si trova a nord della strada per Genzano in un campo con lieve pendenza verso nord-est.

### Sito 109

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Masseria Ariaveta

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A077)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Dall'età classica all'età romana

Età medievale

##### Datazione:

V sec. a.C. – IV sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

Il sito si trova a nord della strada che porta a Genzano.

### Sito 110

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Serra del Gravinese

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A078)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età protostorica

Dall'età ellenistica all'età tardoantica

**Datazione:**

Neolitico (2800-2500 a.C.)

IV sec. a.C.- V sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Sito collocato su una terrazza a sud-ovest della Fiumarella. È presente materiale neolitico, ellenistico, romano e tardoantico associato a strutture. Nelle vicinanze del sito è presente una sorgente ed un pozzo.

**Sito 111****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Serra del Gravinese

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A079)

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età romana all'età medievale

**Datazione:**

I sec. a.C. – XIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova a nord di una strada pavimentata con misto tra edifici moderni. Sono presenti molte fonti d'acqua tra cui un pozzo e un ruscello. I materiali perlopiù tardoantichi fanno presupporre che si tratti di due o tre edifici.

**SITO 112**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Taverna Mennuni

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum et alii 2015 pp. 319, 323 (sito A080)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età classica all'età ellenistica

Età medievale

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Datazione:**

V sec. a.C.- I sec. a.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Sito posto in cima alla piccola collina a sud-ovest di un ruscello e a nord est di una strada di brecciata. È presente una esigua quantità di tegole e poca ceramica.

**SITO 113**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Capra Rossa

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B001)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Non determinabile

**Datazione:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si colloca su una piccola terrazza sopra un pendio che scorre a sud-ovest fino alla Fiumarella. Si tratta principalmente di una dispersione localizzata di frammenti di tegole, con densità relativamente bassa. Sono stati trovati solo alcuni frammenti di stoviglie non identificati e nessuna ceramica databile.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## Sito 114

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Capra Rossa

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B002)

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Dall'età romana all'età tardoantica

**Datazione:**

I sec. a.C.- V sec. d.C.

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

### DESCRIZIONE:

Il sito si colloca sulla cima di un crinale sopra La Fiumarella. Il sito di circa 0,18 ettari consiste in una dispersione con densità relativamente bassa di frammenti di tegole e ceramica. Sono state trovate alcune ceramiche romane.

## Sito 115

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Pezzalunga

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B003)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Età romana

Età moderna

##### Datazione:

I sec. a.C.- IV sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

#### DESCRIZIONE:

Situato sul lato di un crinale inclinato verso ovest. In fondo al pendio c'è la Fiumarella. Dall'altra parte del fiume sul versante opposto si trova un altro grande sito romano. Il sito è caratterizzato da una dispersione di tegole medio alta con una discreta quantità di frammenti di ceramica.

### Sito 116

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Grotta di Tuppo

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B004)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

-

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età romana all'età tardoantica

Età medievale

**Datazione:**

I sec. a.C.- V sec. d.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 117**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Grotta di Tuppo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B005)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

-

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana

**Datazione:**

I sec. a.C.- IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**SITO 118**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Piano Madama Giulia

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B006)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

-

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Non determinabile

**Datazione:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**Sito 119**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

C. La Ginestra

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B010)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Villa rustica

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Età repubblicana - età tardoantica

**Datazione:**

I sec. a.C. /IV sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Una area quadrangolare (2000 mq) con molto materiale da costruzione, scorie di fornace e ceramica.

**Sito 120**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B011)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dal periodo ellenistico al periodo romano

**Datazione:**

Dalla fine del IV sec. a.C. al VI sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito è situato su una terrazza con vista sulla diga e la Fiumarella.

**Sito 121**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B012)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Dal periodo ellenistico al periodo romano

**Datazione:**

Dalla fine del IV sec. a.C. al VI sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito è situato sulla parte inferiore della collina vicina a Masseria Sorgente ad est della diga di Genzano. Esso è costituito da una piccola area con dispersione di tegole e ceramiche.

**SITO 122****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B013)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

-

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Età Moderna

**Datazione:**

XIX sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito è situato sulla sommità di una collina con moderata pendenza che dalla diga di Genzano sale verso Masseria Sorgente e l'altopiano a NE. Il sito sembra essere rappresentato per la maggior parte da materiali moderni come porcellana del XIX o XX secolo.

**SITO 123****LOCALIZZAZIONE****Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B014)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI****Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

-

**CRONOLOGIA:****Periodo:**

Dal periodo ellenistico al periodo romano

**Datazione:**

Dalla fine del IV sec. a.C. al VI sec. d.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.O.

#### DESCRIZIONE:

Piccola area di dispersione di ceramica e tegole abrase su un terreno piuttosto ripido. È probabile che si tratta di materiale colluviale che non rappresenta quindi un deposito archeologico in loco.

### SITO 124

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Mass. Sorgente

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B015)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Periodo romano

##### Datazione:

Dal I sec. a.C. al IV sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.O.

#### DESCRIZIONE:

Piccola dispersione di tegole molto abrase. Le piccole dimensioni del sito possono indicare una piccola abitazione o un deposito colluviale.

### SITO 125

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B016)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dal periodo ellenistico al periodo romano

**Datazione:**

Dalla fine del IV sec. a.C. al VI sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area con superficie minore di 1 ha su un terrazzo della diga di Genzano. La dispersione di materiale è relativamente densa, ma la maggiorparte dei manufatti sono moderni. Sono presenti anche grandi quantità di frammenti di tegole antiche ed embrici, compresa una tegola con bollo.

**SITO 126**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Mass. Sorgente

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B017)

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

##### **Definizione:**

Area di fr. fittili

##### **Tipo:**

-

##### **CRONOLOGIA:**

###### **Periodo:**

Dal periodo ellenistico al periodo romano

###### **Datazione:**

Dalla fine del IV sec. a.C. al VI sec. d.C.

##### **RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-IV-S.O.

##### **DESCRIZIONE:**

È probabile che si tratta di materiale colluviale proveniente da un sito posto più a monte.

#### **SITO 127**

##### **LOCALIZZAZIONE**

###### **Regione:**

Basilicata

###### **Provincia:**

PZ

###### **Comune:**

Genzano di Lucania

###### **Località:**

Casale Zotta

##### **RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B018)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

##### **Definizione:**

Area di fr. fittili

##### **Tipo:**

Struttura

##### **CRONOLOGIA:**

###### **Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età tardoantica

###### **Datazione:**

IV sec. a.C. – V sec. d.C.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.E.

#### DESCRIZIONE:

Sito ad est della Fiumarella e a sud-est della diga di Genzano. Questo è un sito molto grande, infatti continua in un campo a ovest e sud-ovest. La dispersione di frammenti in superficie è densa.

### SITO 128

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Casale Zotta

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito B019)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Dall'età romana all'età tardoantica

##### Datazione:

I sec. a.C. – V sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.E.

#### DESCRIZIONE:

Il sito è situato su un terreno pianeggiante a sud di un piccolo poggio nell'ex sito di Casale Zotta (visibile nella mappa topografica 1: 25000, ma non più esistente). Il sito è rappresentato in superficie da una dispersione relativamente densa perlopiù di ceramica con del materiale da costruzione (principalmente tegole). Il materiale più moderno si riferisce alla presenza del Casale, costruito su una precedente struttura tardo romano. Il sito è molto esteso e continua ad est.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## Sito 129

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Capra Rossa

### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum et alii 2014, pp. 43, 44 (sito B040)

### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Fattoria

### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Dall'età prima imperiale all'età tarda antica

**Datazione:**

Dal I al V sec. d.C.

### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.E.

### DESCRIZIONE:

Un piccolo sito posto sulla riva est della Fiumarella su un piccolo terrazzo naturale. Il sito occupa una zona pianeggiante. I reperti sono sparsi e includono tegole, coppi e ceramica, tra cui esempi databili all'età imperiale (terra sigillata italica) e al periodo tardo antico (sigillata africana D e *Late Roman Painted Ware*). È evidente, dunque, che qui l'attività, iniziata durante il primo o secondo secolo d.C., è continuata fino al quarto o quinto secolo.

La funzione del sito non è facilmente conoscibile. Dato che le dimensioni sono piccole e il sito è un po' isolato, è probabile che fosse una piccola fattoria.

## Sito 130

### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Genzano di Lucania

**Località:**

Moscateello

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C001)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età tardoantica

Età moderna

**Datazione:**

IV sec. a.C.- V sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.E.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si colloca vicino alla moderna casa colonica a circa 250 m a ovest dalla strada asfaltata che corre verso Genzano a 200 m ad est dell'affluente della Fiumarella e 800 m ad est della Fiumarella. Il terreno è pianeggiante. I frammenti suggeriscono l'esistenza di un edificio. Le ceramiche possono essere datate dal periodo ellenistico fino al tardoantico, con alcuni pezzi di porcellana moderna. Impossibile dire a quale periodo appartiene il materiale da costruzione.

**SITO 131**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Stazione di Genzano

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C011)

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Non determinabile

**Datazione:**

-

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova su un pendio molto dolce, vicino alla strada e ad una moderno complesso agricolo

**SITO 132**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Stazione di Genzano

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C012)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Non determinabile

**Datazione:**

-

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

Il sito si colloca su una terrazza del fiume Bradano a circa 60 m ad ovest della strada moderna che corre tra la SS 96bis e Genzano. Il sito è piccolo e con una concentrazione rada di frammenti composti esclusivamente da tegole (nessuna ceramica). È probabile che siano i resti di una struttura.

### SITO 133

#### LOCALIZZAZIONE

##### Regione:

Basilicata

##### Provincia:

PZ

##### Comune:

Genzano di Lucania

##### Località:

Stazione di Genzano

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C013)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

##### Definizione:

Area di fr. fittili

##### Tipo:

Struttura

#### CRONOLOGIA:

##### Periodo:

Dall'età romana all'età tardoantica

Età medievale

Età moderna

##### Datazione:

I sec. a.C.- V sec. d.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

La struttura è in un campo con leggera pendenza tra la vegetazione e la strada, nei pressi di un edificio moderno.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Essa è costruita con blocchi moderni e sembra avere diverse fasi di costruzione. La maggior parte del materiale è probabilmente moderno, con qualche elemento medievale e romano. I frammenti in superficie sono correlati alla struttura ormai cadente.

### SITO 134

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C014)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età medievale

Età moderna

**Datazione:**

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-III-N.O.

#### DESCRIZIONE:

Su un campo pianeggiante vicino ad un burrone con fitta vegetazione e alla strada moderna è presente una dispersione di materiali probabilmente moderni, anche se c'è un frammento di ceramica smaltata che potrebbe essere medievale.

### SITO 135

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Masseria la Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C015)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito individuato in un campo arato è posto su una collina, vicino alla strada e a sud-ovest della Masseria la Mattina Piccola. Il materiale qui presente è moderno.

**SITO 136**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C016)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito è stato individuato in un campo arato, vicino alla strada ed in prossimità del moderno complesso agricolo a sud-ovest della Masseria la Mattina Piccola. Si tratta di un piccolo sito con materiale moderno.

**SITO 137**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C017)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età moderna

**Datazione:**

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Sito posto sull'altopiano di una collina vicino ad una fattoria moderna.

**SITO 138**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C018)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età romana all'età tardoantica

Età medievale

Età moderna

**Datazione:**

I sec. a.C.- V sec. d.C.

VII sec. d.C.- XIII sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Sito vicino alla Masseria Mattina Piccola non troppo distante dalla strada moderna e dal piccolo corso d'acqua stagionale. La maggior parte del materiale di superficie appare moderno, ma ci sono alcune ceramiche smaltate medievali e terrecotte romane.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

### Sito 139

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C019)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Struttura

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età moderna

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

IGM 188-IV-S.O.

### Sito 140

#### LOCALIZZAZIONE

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Banzi

**Località:**

Piano di Spino

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C020)

#### CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI

**Definizione:**

Area di frr. fittili

**Tipo:**

Struttura

#### CRONOLOGIA:

**Periodo:**

Età romana-Età tardoantica

#### RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

IGM 188-IV-S.O.

**DESCRIZIONE:**

Area con presenza di ceramica di età romana e tardoantica.

**SITO 141**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Coste di Rizzo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C021)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili e materiale da costruzione

**Tipo:**

Insedimento

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età romana all'età tardoantica

Età moderna

**Datazione:**

I sec. a.C.- V sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

In questo sito, identificato da Battaglino, è stata trovata la statua femminile panneggiata collocata sulla fontana Cavallina di Genzano. Accanto ad essa è stata rinvenuta anche un'epigrafe funeraria. Si tratta di un sito romano, con materiale tardo repubblicano che sopravvive fino al periodo tardoantico. Il sito è posto nelle immediate vicinanze di una azienda zootecnica e di un pozzo moderno molto grande.

**SITO 142**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

Coste di Rizzo

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C022)

**CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Età romana

Età moderna

**Datazione:**

I sec. a.C.- IV sec. d.C.

XVIII sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si colloca su un piccolo pendio al lato della strada e vicino al sito 146. Si tratta probabilmente di sito da mettere in relazione con l'insediamento del suddetto sito.

**SITO 143**

**LOCALIZZAZIONE**

**Regione:**

Basilicata

**Provincia:**

PZ

**Comune:**

Genzano di Lucania

**Località:**

La Mattina Piccola

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA		DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--	---

McCallum - Hyatt 2014, pp. 169, 180 (sito C023)

#### **CARATTERISTICHE DEI RESTI ARCHEOLOGICI**

**Definizione:**

Area di fr. fittili

**Tipo:**

Struttura

**CRONOLOGIA:**

**Periodo:**

Dall'età ellenistica all'età tardoantica

**Datazione:**

IV sec. a.C.- V sec. d.C.

**RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:**

IGM 188-III-N.O.

**DESCRIZIONE:**

Il sito si trova tra la SS655 e la strada di accesso alla Masseria Catalano in un piccolo campo pianeggiante. Sono presenti numerosi frammenti di tegole.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 8. Metodologia di analisi

In questa sezione vengono rese note le metodologie secondo le quali sono state impostate e condotte le attività sul campo. Vengono poi esplicitati anche i dati relativi alle condizioni del terreno (uso del suolo, stato di lavorazione e visibilità) che costituiscono, con gli elementi geo-morfologici, fattori di estrema rilevanza nella visibilità dei reperti archeologici lungo la superficie dei terreni agricoli.

L'area sottoposta ad attività di ricognizione ricade nei territori comunali di Genzano di Lucania (PZ) e Oppido Lucano (PZ). Tale area è stata definita sulla base della planimetria di progetto fornita dalla committenza e investe interamente la superficie interessata dalla realizzazione delle opere. Al fine di ottenere uno screening archeologico completo, si è indagata un'area più ampia rispetto a quella interessata dalle opere in progetto, mediante una fascia di indagine di mt 40 per ciò che concerne il caviodotto, e di fasce di circa 50 metri lungo il perimetro dell'impianto.

La base cartografica utilizzata per la redazione delle mappe di lavoro e di documentazione, oltre che per la carta archeologica finale, è composta dalle Tavole IGM in scala 1:25000, dalla CTR 5000 utilizzate come base per le tavole finali e da ortofoto tratte da Google Earth e dal Geoportale della Basilicata (<http://rsdi.regione.basilicata.it/web/guest/mappe-in-linea>). Le ortofoto sono state utilizzate per la registrazione sia delle condizioni di visibilità, sia dell'utilizzo del suolo e delle condizioni del terreno dei campi sottoposti ad indagine.

Per la rappresentazione dei diversi tipi di utilizzo del suolo (**Allegato A.4.1**) sono stati adoperati sei diversi colori:

Giallo: terreni coltivati a cereali (grano con fusto tra 10 e 20 cm);

Verde chiaro: terreni coltivati a uliveto;

Viola: terreni coltivati a vigneto;

Verde scuro: boscaglia;

Ciano: terreni incolti;

Grigio: terreni edificati, recintati, inaccessibili.

Naturalmente la ricognizione è stata impostata in relazione soprattutto al valore di visibilità riscontrato sulla superficie del terreno durante il lavoro di prospezione. Per la definizione della visibilità

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

del terreno è stata concepita la seguente scala di valori, basata sulle condizioni ed utilizzo del suolo, cui corrispondono altrettanti colori sulla “carta della visibilità” (**Allegato A.4.2.**):

Buona (verde): terreni coltivati a uliveto, terreni coltivati a vigneto;

Sufficiente (giallo): terreni coltivati a grano;

Scarsa: (rosso): terreni incolti e boscaglia;

Nulla (grigio): terreni edificati, recintati, inaccessibili.

Il lavoro di documentazione, seguente al lavoro in campagna, ha infine riguardato il trasferimento dei dati registrati sul campo dal supporto cartaceo al formato digitale.

## 8.1 Risultati delle ricognizioni esplorative puntuali

Le indagini sono state condotte sul campo nel giorno 26 marzo del 2022, alle quali hanno fatto seguito l’attività di raccolta di tutti i dati inerenti il lavoro sul campo e di censimento dei siti svolta per il territorio indagato.

Per quanto riguarda, invece, le strategie e le metodologie del lavoro sul campo, la ricognizione è stata eseguita da un’équipe specializzata, coordinata sul campo dal dott. Antonio Bruscella, la quale ha indagato in maniera sistematica e integrale tutti i terreni interessati dalla realizzazione del progetto, procedendo su file parallele a distanza di mt 10 circa uno dall’altro.

La ricognizione sul campo non ha portato all’individuazione di alcuna area di concentrazione di materiale archeologico.

## 8.2 Elenco delle Foto

Altro tipo di documentazione eseguita nel corso del lavoro sul campo è stata quella fotografica, finalizzata nuovamente alla registrazione dei luoghi, delle condizioni del terreno e della visibilità dell’unità topografica e dei materiali rinvenuti. A questa attività ha fatto poi seguito la creazione di un elenco delle fotografie prodotte durante l’attività di ricognizione sul campo, le quali sono state progressivamente numerate.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
1	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
2	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
3	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
4	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
5	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
6	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
7	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
8	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
9	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
10	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
11	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	
12	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mattina Piccola	/	Area settore nord impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
13	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
14	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
15	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
16	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
17	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
18	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
19	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano	/	Cavidotto interno di collegamento	
20	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
21	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
22	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
23	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
24	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
25	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
26	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
27	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
28	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
29	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
30	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
31	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
32	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
33	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
34	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
35	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
36	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
37	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
38	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
39	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
40	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
41	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
42	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
43	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
44	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
45	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Area settore sud-est impianto	
46	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Stazione di Genzano / Matinella	/	Cavidotto interno di collegamento	
47	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	
48	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
49	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	
50	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	
51	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	
52	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Masseria Di Pierro	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
53	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Area settore sud-est impianto	
54	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Area settore sud-est impianto	
55	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Area settore sud-est impianto	
56	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Area settore sud-est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
57	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Cavidotto interno di collegamento	
58	Genzano di Lucania (PZ) Loc. C. della Pila	/	Cavidotto interno di collegamento	
59	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	
60	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
61	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	
62	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	
63	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	
64	Genzano di Lucania (PZ) Loc. Serra San Giovanni	/	Area settore est impianto	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
65	Oppido Lucano (PZ) Loc. Mass. Caronna	/	Cavidotto esterno	
66	Oppido Lucano (PZ) Loc. Alicchio	/	Cavidotto esterno	
67	Oppido Lucano (PZ) Loc. Masseria De Rosa	/	Cavidotto esterno	
68	Oppido Lucano (PZ) Loc. Masseria Orlando	/	Cavidotto esterno	
69	Oppido Lucano (PZ) Loc. Pezza della Madonna	/	Cavidotto esterno	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

N. SCATTO	UBICAZIONE	COORDINATE	DESCRIZIONE	FOTO
70	Oppido Lucano (PZ) Loc. Pezza della Madonna	/	Cavidotto esterno	
71	Oppido Lucano (PZ) Loc. Torre d'Oppido	/	Cavidotto esterno	
72	Oppido Lucano (PZ) Loc. Torre d'Oppido	/	Cavidotto esterno	
73	Genzano di Lucania (PZ) Contrada S. Francesco	/	Cavidotto esterno	
74	Genzano di Lucania (PZ) Contrada S. Francesco	/	Punto di connessione. Stazione elettrica	

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

### 8.3 Fotointerpretazione archeologica

Lo studio della fotografia aerea è una tecnica che permette di documentare i risultati di una ricognizione svolta mediante la ripresa del territorio dall'alto. Prevede una fase di lettura, analisi ed interpretazione di immagini scattate da un aereo, volta a comprendere e registrare le informazioni in esse contenute relative a frequentazioni antropiche, tracce archeologiche o naturali, individuabili sul territorio. Si tratta di una fase di ricerca conoscitiva di un territorio, i cui risultati possono raggiungere un alto potenziale informativo, soprattutto se associati all'utilizzo delle altre metodologie di indagine archeologica. Utilizzate nella fase di impostazione del progetto di ricerca, le fotografie aeree consentono di inquadrare il contesto topografico e archeologico dell'area studiata. In una fase più avanzata dell'indagine, le immagini aeree permettono di distinguere localizzazione, forma geometrica, andamento ed estensione di numerose evidenze del paesaggio. La fase operativa dell'indagine su fotografia aerea, può avvenire mediante l'utilizzo di immagini aeree oblique oppure fotografie aeree zenitali. Le prime vengono scattate con angolo prospettico utilizzando macchine fotografiche portatili; documentano aree particolari e quindi non forniscono una copertura totale del territorio. Per l'area in questione sono state utilizzate le fotografie verticali che risultano scattate perlopiù per scopi militari e cartografici, per cui tendono a coprire completamente le aree indagate. La copertura dell'area avviene mediante una serie di scatti programmati a intervalli regolari. Tale sovrapposizione delle fotografie consente lo studio delle strisciate tramite l'utilizzo di stereoscopi e quindi anche attraverso la visione tridimensionale del territorio. Nonostante alcuni limiti, perlopiù di scala, non è da sottovalutare la potenzialità della fotografia zenitale di offrire una visione sinottica del contesto indagato e la possibilità di vederne lo sviluppo, l'evoluzione e le varie condizioni di visibilità col passare degli anni e delle stagioni, attraverso le varie riprese.

In particolare, per l'area in questione, sono state analizzate in questa sede fotografie aeree verticali, acquisite digitalmente, provenienti da diversi voli:

- Ortofoto in b/n anni 1988-1989, mediante servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale;
- Ortofoto in b/n anni 1994-1998, mediante servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale;
- Ortofoto a colori anno 2000, mediante servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale;
- Ortofoto a colori anno 2006, mediante servizio WMS del Portale Cartografico Nazionale

L'indagine aerofotografica è stata condotta prendendo in esame le aree di interesse (sia quelle riguardanti in maniera specifica l'area oggetto del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sia quelle ad essa limitrofe).

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Sulla scorta delle analisi condotte, non sono state riconosciute anomalie aerofotografiche riferibili ad aree di interesse archeologico nella zona interessata dalla realizzazione delle opere in progetto.



**Fig. 31 – Planimetria dell’impianto su ortofoto 1988-1989.**



**Fig. 32 – Planimetria dell’impianto su ortofoto 1994-1998.**

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--




Fig. 33 – Planimetria dell’impianto su ortofoto 2000

## 9. Valutazione del potenziale archeologico

Il parco fotovoltaico e il relativo di cavidotto interessano, come è desumibile dalle tavole di progetto, i territori comunali di Genzano di Lucania (PZ) e Oppido Lucano (PZ).

*Per quanto attiene l’analisi delle interferenze dell’impianto fotovoltaico con le aree sottoposte a vincolo di tutela archeologica, si è verificato che entro un buffer di rispetto di 1000 m non rientra alcuna area a vincolo archeologico.*

Riguardo alle interferenze con la rete tratturale vincolata si rimanda alle considerazioni svolte nel paragrafo dedicato.

La presente ricerca si propone quale strumento utile per la conoscenza dello scenario territoriale interessato da questa infrastruttura; si pone altresì quale frutto del costante raccordo tra le indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, volte alla tutela del patrimonio, e le richieste di fattibilità della committenza.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

Le metodologie impiegate in tale ricerca, sviluppata sulla scorta dei risultati desunti nell'ambito della fase ricognitiva, ha permesso di esplorare e conoscere direttamente il territorio, a partire dalle sue caratteristiche morfologiche e geologiche salienti, in relazione alle potenzialità di antropizzazione nella diacronia dei singoli settori interessati dal progetto.

Incrociando i dati dell'attività d'indagine svolta sul campo con quelli già noti della ricerca archeologica, emerge chiaramente l'importanza di questo comprensorio nell'ambito dei fenomeni di antropizzazione e dunque delle modalità insediative nella diacronia.

Qui la frequentazione si concentra in particolare nel periodo lucano e romano per poi continuare quasi ininterrottamente fino all'epoca contemporanea, e non si focalizza in un unico sito o area, ma risulti distribuita in maniera più o meno omogenea su tutto il territorio. Si tratta infatti di una porzione di territorio particolarmente favorevole ai fini del popolamento grazie alle ampie possibilità di sfruttamento agricolo del territorio, confermate ancora oggi da una capillare occupazione fatta di Masserie storiche in parte abbandonate, in parte riconvertite alle esigenze dell'allevamento e agricolo al tempo stesso.

Considerando l'insieme delle informazioni desunte si può così riassumere il Potenziale Archeologico (**Allegato. A.4.5.**):

#### **POTENZIALE MEDIO**

Si valuta un grado di rischio medio (in arancione) sulle aree di progetto in corrispondenza dei siti nn. 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 96, 131, 132, 133 e in affiancamento ai tratturi nn. 143, 150.

#### **POTENZIALE BASSO**

Si valuta un grado di rischio basso (in verde) per tutte le altre opere in progetto diverse da quelle ricadenti all'interno delle aree di rischio sopra indicate.

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

## 10. Bibliografia di riferimento

*Adamesteanu D., L'attività archeologica in Basilicata, in Atti Taranto 1968, pp. 164, 166*

*Adamesteanu D., L'attività archeologica in Basilicata, in Atti Taranto 1969, pp. 227-228*

*Barberis V., I siti tra Sinni e Bradano dall'età arcaica all'età ellenistica: schede, in M. Barra Bagnasco, E. de Miro, A. Pinzone a cura di, Origine e incontri di culture nell'antichità: Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca, Soveria Mannelli 1999, pp. 75, 79*

*Battaglino M., Origine di Genzano di Lucania, Potenza 1981*

*Battaglino M., Aquilina di Monteserico, Venosa 2008*

*Battaglino M., Ipotesi sulle origini di Genzano, Venosa 2010*

*Bubbico L., L'abitato ed il castello di Monteserico, in Bubbico L.- Caputo F., Storia, Architettura, restauri ed ambiente in Basilicata, Policoro 2003, pp. 21-38*

*Buck R.J., The ancient roads of eastern Lucania, in PBSR XLII, 1974, pp. 46-67*

*Buck R.J., Ancients roads between Venosa and Gravina, in PBSR XL, 1972, pp. 58-90*

*Carrabba. A., Nuovo instrumentum dalla Lucania, in Epigraphica LI, 1989, pp. 85-113*

*Carrabba A., Iscrizioni inedite dalla Lucania, in Epigraphica LVIII, 1996, pp. 139-149*

*Ciriello R., Sodo M., Cossalter L., Recenti ricerche in area medio-bradanica, l'insediamento di Monte Serico nella prima età del ferro, in Bettelli M., De Faveri C., Osanna M. (a cura di), Prima delle colonie. Organizzazione territoriale e produzioni ceramiche specializzate in Basilicata e in Calabria settentrionale ionica nella prima età del ferro, Atti Convegno Matera 2007, Lavello 2008, pp. 311-340*

*Ciriello R., Introduzione al libro di Battaglino M., Ipotesi sulle origini di Genzano, Venosa 2010, pp. VII-XIII*

*De Gennaro R., I circuiti murari della Lucania Antica (IV - III secolo), Paestum 2005, p. 86 ss.*

*Del Prete M., Aspetti geoambientali dei siti dei castelli federiciani in Basilicata, in Fonseca C.D. (a cura di), "Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 2, pp. 536-538*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Di Giuseppe H., La villa romana di San Gilio di Oppido Lucano tra élites urbane e locali, in Russo A., Di Giuseppe H. (a cura di), Felicitas temporum. Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra archeologia e storia, Potenza 2008, pp. 305-353*

*Fracchia H., Gualtieri M., Roman Lucania and upper Bradano valley, in «MAAR», 43-44, 1999, pp. 295-343*

*Fracchia H., Rinvenimenti ceramici e trasformazioni dell'assetto insediativo nell'alta valle del Bradano, in A. Russo, H. Di Giuseppe (a cura di), Felicitas temporum. Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra archeologia e storia, Potenza 2008, pp. 289-303*

*Fracchia H., Gualtieri M., The countryside of Regio II and Regio III (300 B.C. – AD 14), in Colivicchi F. (a cura di), Local Cultures of South Italy and Sicily in the Late Republican Period: Between Hellenism and Rome, Supplement to the Journal of Roman Archaeology, Portsmouth 2011, pp. 11-29*

*Fracchia H., Mattioli T., Recent Research in the Upper Bradano Valley: the vici of the 2nd c. AD., in Mouseion 2010, pp. 169-192*

*Fiorelli G., Genzano di Basilicata, in NSc 1886, p. 278*

*Gualtieri M. – Fracchia H., Excavations and Survey at Masseria Ciccotti (Oppido Lucano), Interim Report 1989-92 in Echos C 1 37, 1993, pp. 313-338*

*Gualtieri M., La villa romana di Masseria Ciccotti (Oppido Lucano PZ): primi dati sul paesaggio rurale dell'Alto Bradano in età imperiale, in Bollettino Storico della Basilicata, X, 1994, pp. 49-73*

*Gualtieri M., Nuove forme di uso dell'acqua in età romana, in Archeologia dell'acqua in Basilicata, Potenza 1999, pp. 151-158*

*Gualtieri M., La Lucania centro-settentrionale in età romana: la nuova documentazione archeologica, in A. Russo, H. Di Giuseppe (a cura di), Felicitas temporum. Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra archeologia e storia, Potenza 2008, pp. 205-221*

*Gualtieri M., La villa di Masseria Ciccotti di Oppido Lucano: fasi edilizie, architettura, mosaici, in Russo A., Di Giuseppe H. (a cura di), Felicitas temporum. Dalla terra alle genti: la Basilicata settentrionale tra archeologia e storia, Potenza 2008, pp. 265-287*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Gualtieri M., Acerenza tardo-antica e il territorio alto-bradanico, in Volpe G., Giuliani R. (a cura di), Paesaggi e insediamenti in Italia Meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del Secondo Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia Meridionale Foggia-Monte Sant'Angelo 2006, STAIM 2, Bari 2010, pp. 193-199*

*Gualtieri M. (a cura di), Elites locali e aristocrazia senatoria nell'alto Bradano: le ville di Oppido Lucano (Pz), Napoli c.s.*

*Lacava M., Genzano di Basilicata, in NSc 1889, pp. 195-196*

*Lacava M., Festole, pago antico presso Genzano, in Antichità Lucane – Dal sito dell'antica Siri, degli avanzi delle sue terme. Di Cersosimo Vetere, Serra Maiori e altri luoghi antichi (da scavi eseguiti nel 1888), Potenza 1889, p. 46*

*Lacava M., Topografia e storia di Metaponto, Napoli 1891, p. 16*

*Laccetti F., Castel di Monte Serico, in Napoli Nobilissima, XII, fasc. V, 1903, pp. 3-4*

*Lepore G., Notizie storiche su Genzano di Lucania e dintorni dalle origini al duemila, Genzano di Lucania 2000*

*Licinio R., Castelli medievali. Puglia e Basilicata: dai Normanni a Federico II e Carlo I d'Angiò, Bari 1994, p. 20*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano (Potenza). Rapporto preliminare sulla prima campagna di scavo (1967), in NSc XXVI, 1972, pp. 488-534*

*Lissi Caronna E., Botteghe oppidane di ceramica enotria, in Atti e Memorie della Magna Grecia, XV-XVII, 1974-1976, pp. 187-202*

*Lissi Caronna E., I risultati di tre campagne di scavo ad Oppido Lucano, in Antiche civiltà lucane. Atti Convegno di Studi di Archeologia, Storia dell'arte e del Folklore, Oppido Lucano 1970, Galatina 1975, pp. 143-147*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano, in Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 1971, pp. 86-89*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano (Potenza) - Rapporto preliminare sulla seconda campagna di scavo (1968), in NSc XXXIV, 1980, pp. 119-297*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano. Case di IV e III sec. a.C., in ASMG XXIV-XXV, 1983-84, 1984, pp. 193-212*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano (Potenza) - Rapporto preliminare sulla terza campagna di scavo (1969), in NSc XXXVII, 1983, pp. 215-352*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano (Potenza). – Rapporto preliminare sulla quarta campagna di scavo (1970). Materiale archeologico rinvenuto nel territorio del Comune, in NSc I-II, 1990-91, pp. 185-488*

*Lissi Caronna E., Oppido Lucano, EAA, suppl. II, Roma 1996, pp. 79-81*

*Lorito E., Genzano di Basilicata. Cronografia, Napoli 1949*

*Masini N., Note storico-topografiche e fotointerpretazione aerea per la ricostruzione della “forma urbis” del sito medievale di Monte Serico, in Tarsia 16-17, (1995), pp. 45-64*

*Masini N., Il castello normanno-svevo di Monte Serico, in Tarsia 19, (1996), pp. 79-96*

*Masini N., La fotointerpretazione aerea finalizzata allo studio morfologico dei siti urbani e fortificati medioevali della Basilicata, in Fonseca C.D. (a cura di), “Castra ipsa possunt et debent reparari”. Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall’Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, in part. pp. 217-226*

*Masini N., Lasaponara R., Investigating the spectral capability of QuickBird data to detect archaeological remains buried under vegetated and not vegetated areas , in Journal of Cultural Heritage, 8, 1, 2007, pp. 53-60*

*Masini M. – Ciriello R. – Marchetta I. – Guariglia A. – Coluzzi R. – Lasaponara R., Lidar e ricognizioni sul campo: integrazione dati per la ricostruzione della forma urbana di un villaggio medievale abbandonato. Il caso di Monteserico, in Archeologia Aerea IX, 2010, pp. 273-282*

*McCallum - Hyatt 2014, A view of Vagnari from across the Basentello: initial results from the BVARP Survey, 2012, pp. 169, 180*

*McCallum et alii 2014, Rapporto sulle attività archeologiche nei territori di Genzano di Lucania e Irsina, estate 2013 (Basentello Valley Archaeological Research Project)*

*McCallum et alii 2015, The Basentello valley archaeological research project, july-august 2014 (comuni di Genzano di Lucania and Irsina, province di Potenza and Matera, regione Basilicata) in PBSR 83, 2015. pp. 319, 323*

*Medea A., Resti di un ciclo evangelico. Affreschi della grotta di S. Antuono ad Oppido Lucano (Pz), in A.S.C.L., 1962, fascicolo III, p. 301 ss.*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Moles P.G., La viabilità antica nel territorio di Tolve, in AA.VV., Testimonianze archeologiche nel territorio di Tolve, Matera 1992, pp. 7-8*

*Mutino S., Bruscella A., Patriziano S., Banzi (Potenza). La scoperta di tre sepolture "marginali" a Piano Carbone, in BdA IX, 2018/4, pp. 5-48.*

*Mutino S., Genzano di Lucania (Potenza), loc. Monteserico. Una struttura abitativa di IV-III sec. a.C., Poster Atti Taranto 2018.*

*Mutino S., Banzi (Potenza), Loc. Masseria Marascione. Nuovi dati per una carta archeologica, Poster Atti Taranto 2018.*

*Mutino S., Gramegna G.T.I., Nuove ricerche sull'Appia nel tratto Venosa-Palazzo San Gervasio, cds*

*Panarelli F., Le ricerche di Eduard Sthamer e l'organizzazione amministrativa dei castelli in età sveva e angioina, in Tarsia 19, (1996), pp. 74-77*

*Panvini Rosati F., Il ripostiglio monetale rinvenuto a Oppido Lucano, in Convegno di studi di archeologia, storia dell'arte e folklore, Galatina 1975, pp.344-360*

*Philipp H., Opinum, in Pauly-Wissowa, Realenzyklopadie, XVIII, I, col. 683, Stuttgart 1984*

*Piro S. - Cammarano F., Metodi geofisici non-distruttivi per l'individuazione di strutture a piccola profondità. Il caso di M.te Serico (Basilicata), in Fonseca C.D. (a cura di), "Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, p. 189-204*

*Potenza M.R., Metodologie e tecniche di rilevamento fotogrammetrico per lo studio dell'edilizia fortificata in Basilicata e Campania, in Fonseca C.D. (a cura di), "Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, pp. 425-431*

*Rescio P., L'archeologia dei castelli normanni in Basilicata. Prime acquisizioni e problematiche d'indagini, in R. Fiorillo - P. Peduto (a cura di), Atti del III° Congresso Nazionale di Archeologia Medievale SAMI, Firenze, p. 415*

*Russo Tagliente A., Edilizia domestica in Apulia e Lucania. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra VIII e III sec. a.C., Galatina 1992, pp. 155-158*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Stazio A., Oppido Lucano – Tesoretto con monete e gioielli, in De Lachenal L. (a cura di), Da Leukania a Lucania. La Lucania centro-orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii, Venosa 1992-1993, pp. 47-50*

*Tagliente M. – Sodo M., I danni nell’alto Bradano. L’insediamento di Monte Serico, Depliant della mostra archeologica tenutasi nei locali del Museo Archeologico Nazionale di Venosa nel mese di maggio dell’anno 2004*

*Vinson P., The ancient roads between Venosa and Gravina, in PBSR XL, 1972, pp. 58-90*

*Woicik R., Oppido Lucano (Potenza), in StEtr XLIX 1981, pp. 483-484*

## VIARCH

*Viarch 2010, Di Lieto e C. s.r.l., Indagini per la verifica preventiva dell’interesse archeologico relativo alle aree per la realizzazione impianti fotovoltaici in agro di Oppido Lucano, Committente C. e C. s.r.l., 2010 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2012 a, dott.ssa T. Giammatteo, Valutazione dell’impatto archeologico per la realizzazione di un parco eolico nei territori dei comuni di Oppido Lucano (PZ) e Tolve (PZ) denominato “Forleto Nuovo 2”, Committente Gamesa Energia Italia S.p.A., 2012 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2012 b, dott. A. Monastero, Valutazione di Impatto Archeologico nell’ambito del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Masseria Giganti”-Oppido Lucano (PZ), Committente Basivolt s.r.l., 2012 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2019 a, dott.ssa L. Colangelo, Relazione Archeologica nell’ambito del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Oppido S. Francesco”, Committente Trina Solar Basilicata 1, 2019 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2019 b, Di Lieto e C. s.r.l., ITINERARIO “SALERNO – POTENZA – BARI” Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione IV tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido S.S. 96. Progetto Di Fattibilità Tecnico-Economica, Committente Anas S.p.A, 2019 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2020, dott.ssa L. Colangelo, Relazione Archeologica nell’ambito del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio di Irsina (MT), Committente Basilicata Solare s.r.l., 2020 (Archivio SABAP Basilicata);*

MAMILITE NEW ENERGY SRL PIAZZA CAVOUR, 19 00193 - ROMA	A.4 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	 DR. ANTONIO BRUSCELLA P.zza Alcide De Gasperi, 27 85100 - Potenza
--	----------------------------	--

*Viarch 2021 a, dott. A. Bruscella, Indagini per la verifica preventiva dell'interesse archeologico relativo alle aree di progetto di un impianto agrifotovoltaico sito in agro di Tolve (PZ), in contrada Piani la Colonna (Masseria Armiento), Committente Apollon s.r.l., 2021 (Archivio SABAP Basilicata);*

*Viarch 2021 b, dott. A. Bruscella, Indagini per la verifica preventiva dell'interesse archeologico relativo alle aree di progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare sito in agro di Oppido Lucano (PZ) in località Donna Marianna (La Petrara/Masseria Grimaldi), Committente SV Solar s.r.l. 2021 (Archivio SABAP Basilicata).*

## **11. Allegati**

*A.4.1. Carta dell'utilizzo dei suoli*

*A.4.2. Carta della visibilità*

*A.4.3. Carta dei vincoli archeologici*

*A.4.4. Carta dei siti noti da bibliografia*

*A.4.5. Carta del potenziale archeologico*