anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. 16 "ADRIATICA"
TRONCO BARI - MOLA

Lavori di realizzazione di una variante alla S.S.16 "Adriatica" nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B del D.M. 05/11/2001.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA26

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

PINI SMART ENGINEERING | ALPINA | NET ENGINEERING | INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS

I PROGETTISTI:

Ing. Andrea Polli
Ordine degli Ingegneri Roma N°A19540

INTEGRATORE DEI SERVIZI:

Ing. Andrea Polli
Ordine degli Ingegneri Roma N°A19540

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:
Dott. Andrea Pilli
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Venezia N°3854

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Lorenzo Verzani
Ordine dei Geologi della Lombardia N°1234

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Marco Meneguzzer
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Trento N°1483

ARCHEOLOGIA:
Dott.ssa Frida Occelli
Archeologa 1° fascia con abilitazione archeologia preventiva, elenco MIC n. 1.277

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Ing. Maria Francesca Marranchelli

DOCUMENTAZIONE TECNICO – ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	P00CM00CMSEC01		
STBA0026	D	21	CODICE ELAB. P00CM00CMSEC01	C	–

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	EMISSIONE PD	Marzo 2023	Ing.Fernandez	Arch. Airaghi	Ing. Polli
B	–				
A	EMISSIONE PFTE PER CSLLPP	Luglio 2021	Ing. V. Vitucci	Arch. R. Sanseverino	Ing. A. Sanchirico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) **VI05 - Viadotto Lama Giotta (Cat 11)**							
1 / 1 PP.VI.01	Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., ... letica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 17.25m+17.25m Luce <75m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta Impalcato		74,00			74,00		
	SOMMANO ml					74,00	48´900,00	3´618´600,00
2 / 2 PP.VI.11	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione d ... terali, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta Spalle					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	304´400,00	608´800,00
3 / 3 PP.VI.25	Giunti, apparecchi di appoggio per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile di luce massima 75m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	161´500,00	161´500,00
	A RIPORTARE							4´388´900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´388´900,00
	VI04 - Viadotto Lama San Giorgio (Cat 10)							
4 / 4 PP.VI.09	Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., ... letica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 17.25m+17.25m Luce <95m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio Impalcato		94,00			94,00		
	SOMMANO ml					94,00	54´000,00	5´076´000,00
5 / 5 PP.VI.13	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=8m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione d ... erali, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio Spalle					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	477´800,00	955´600,00
6 / 6 PP.VI.26	Giunti, apparecchi di appoggio per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile di luce massima 95m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220´800,00	220´800,00
	A RIPORTARE							10´641´300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´641´300,00
	GA - GALLERIE ARTIFICIALI (SpCat 4) **GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) (Cat 2)**							
7 / 7 PP.GA.01	Realizzazione due scatolari affiancati, larghezza complessiva 29.6m+ 29.6m. Ogni scatolare ha due fori: uno per l'asse principale (larghezza netta 15.9m) e uno per i rami di ingress ... ttivi); - vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) Doppio scatolare GA02		56,00			56,00		
	SOMMANO ml					56,00	82´100,00	4´597´600,00
8 / 8 PP.OS.04	Realizzazione paratia di pali diametro 120cm, lunghezza pali 15-23m, sviluppo paratia 130m. La lavorazione comprende anche la demolizione parziale della paratia. Nella voce sono in ... o; - demolizione fino al massimo 11m dal piano campagna, compreso il trasporto a discarica e lo smaltimento dei rifiuti. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) Paratia provvisoria di pali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600´700,00	600´700,00
9 / 9 PP.OS.13	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 6m a 9.5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 10m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza v ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) Muro d'ala tipo 1 Imbocco Ovest *(lung.=10,5+6) Imbocco Est *(lung.=6+8,5)		16,50 14,50			16,50 14,50		
	SOMMANO ml					31,00	7´500,00	232´500,00
10 / 10 PP.OS.07	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3m a 6m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 6m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza vari ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) Muro d'ala tipo 2 Imbocco Ovest *(lung.=10,5+6) Imbocco Est *(lung.=6+8,5)		16,50 14,50			16,50 14,50		
	SOMMANO ml					31,00	4´400,00	136´400,00
	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							16´208´500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16´208´500,00
	GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) (Cat 3)							
11 / 11 PP.GA.03	Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna 18.875m ciascuno, larghezza complessiva dello scatolare 41.5m (sezione tipo A). Sono incluse: - opere di scavo a ... ttivi); - vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) GA03 - Sezione tipo A		105,00			105,00		
	SOMMANO ml					105,00	58´300,00	6´121´500,00
12 / 12 PP.GA.04	Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna variabile (16.375m-18.875m), larghezza complessiva dello scatolare variabile da 36.5m a 41.5m (sezione tipo B). So ... ttivi); - vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) GA03 - Sezione tipo B		75,00			75,00		
	SOMMANO ml					75,00	59´000,00	4´425´000,00
13 / 13 PP.GA.05	Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna 16.375m ciascuno, larghezza complessiva dello scatolare 36.5m (sezione tipo C). Sono incluse: - opere di scavo a ... ttivi); - vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) GA03 - Sezione tipo C3		160,00			160,00		
	SOMMANO ml					160,00	51´000,00	8´160´000,00
14 / 14 PP.OS.09	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 7m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 7m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza va ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) Muri d'ala Imbocco Ovest Imbocco Est *(lung.=16,3+9,5)		 8,00 25,80			 8,00 25,80		
	SOMMANO ml					33,80	5´100,00	172´380,00
15 / 15 PP.OS.16	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 7m a 10m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 9.2m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza v ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI							
	A RIPORTARE							35´087´380,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´087´380,00
	Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)							
	Muri d'ala							
	Imbocco Ovest *(lung.=14,95+11,9+6,9+4+8)		45,75			45,75		
	Imbocco Est *(lung.=18,5+20,8+16,3+8,5+6,8)		70,90			70,90		
	SOMMANO ml					116,65	7´600,00	886´540,00
	A R I P O R T A R E							35´973´920,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35´973´920,00
	GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) (Cat 5)							
16 / 16 PP.GA.06	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 22.1m, larghezza complessiva dello scatolare 25.7m. Sono incluse: - opere di scavo a ... setto in cls armato con rete Φ 6/10*10; - tubo di drenaggio microfessurato DN150; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) GA05 - struttura galleria		117,50			117,50		
	SOMMANO ml					117,50	32´700,00	3´842´250,00
17 / 17 PP.OS.10	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 4.8m a 7m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 7m*1.8m, paramento verticale di spessore 1m e di altezza variabile tra 4. ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) GA05 - muro d'ala imbocco Sud		8,85			8,85		
	SOMMANO ml					8,85	5´500,00	48´675,00
18 / 18 PP.OS.11	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 7m a 8.85m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 9m*1.8m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) GA05 - muro d'ala imbocco sud		11,50			11,50		
	SOMMANO ml					11,50	7´800,00	89´700,00
19 / 19 PP.OS.17	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 8.85m a 14m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 10.4m*1.8m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile ... mpermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) GA05 Muro d'ala imbocco Sud *(lung.=22,6+0,75) Muro d'ala imbocco Nord		23,35 6,50			23,35 6,50		
	SOMMANO ml					29,85	12´000,00	358´200,00
20 / 20 PP.OS.03	Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 110-155kg/mq, H=8m. Durata noleggio 60gg. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima)							
	A RIPORTARE							40´312´745,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40´312´745,00
	OPERE PROVVISIONALI Palancole *(lung.=16,3+3,6+22,6+117,5+117,5)		277,50			277,50		
	SOMMANO ml					277,50	300,00	83´250,00
	A R I P O R T A R E							40´395´995,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							40´395´995,00
	GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli (Cat 1)							
21 / 21 PP.GA.02	Realizzazione scatolare di larghezza netta interna massima variabile tra 16.425m e 18.925m. Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (soletta di fondazione d ... ncione da 30cm; - rivestimento in pietra per parti a vista su carreggiata opposta; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli Scatolare	2,00	63,00			126,00		
	SOMMANO ml					126,00	37´000,00	4´662´000,00
22 / 22 PP.OS.08	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 6.8m Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 6.8m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza 6.8m, arm ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli Muri d'ala GA01 tipo 2 *(lung.=34+12)		46,00			46,00		
	SOMMANO ml					46,00	5´300,00	243´800,00
23 / 23 PP.OS.02	Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 190-195kg/mq,H=12m. Durata noleggio 60gg. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli Palancole		65,00			65,00		
	SOMMANO ml					65,00	700,00	45´500,00
24 / 24 PP.OS.15	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 8.6m Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 8.6m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza 8.6m, arm ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli Muri d'ala GA01 tipo 1 *(lung.=27+54)		81,00			81,00		
	SOMMANO ml					81,00	6´900,00	558´900,00
	A RIPORTARE							45´906´195,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45´906´195,00
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) **VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta (Cat 12)**							
25 / 25 PP.VI.02	Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la fin ... ttaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 10.5m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta Impalcato		74,00			74,00		
	SOMMANO ml					74,00	16´500,00	1´221´000,00
26 / 26 PP.VI.10	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 9.8m*1.5m, mu ... laterali, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta Spalle					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	105´000,00	210´000,00
27 / 27 PP.VI.28	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti senza pile. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	58´800,00	58´800,00
	A RIPORTARE							47´395´995,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47´395´995,00
	VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco (Cat 9)							
28 / 28 PP.VI.03	Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., ... me, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 20.5m+20.5m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Impalcato - campate 1-4 *(lung.=3*68+65)		269,00			269,00		
	SOMMANO ml					269,00	57´700,00	15´521´300,00
29 / 29 PP.VI.01	Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., ... letica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 17.25m+17.25m Luce <75m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Impalcato - campate 5-10 *(lung.=6*65)		390,00			390,00		
	SOMMANO ml					390,00	48´900,00	19´071´000,00
30 / 30 PP.VI.12	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=11.5m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione ... terali, 5+5 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Spalla sinistra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´020 000,00	1´020´000,00
31 / 31 PP.VI.14	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6.5m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione ... terali, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Spalla destra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12´500,00	12´500,00
32 / 32 PP.VI.21	Realizzazione di pila in calcestruzzo H=9.4÷10.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 5.6*20.5*1.5m, elevazione, 5+5 baggioli); - impermeabilizzazione; - sistemazione finale. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Pile - prima parte					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		83´020´795,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		83´020´795,00
	SOMMANO cadauno					4,00	381´100,00	1´524´400,00
33 / 33 PP.VI.20	Realizzazione di pila in calcestruzzo H=6.4÷8.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 5.6*17.5*1.2m, elevazione, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - sistemazione finale. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Pile - seconda parte					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	278´300,00	1´391´500,00
34 / 34 PP.VI.27	Giunti, apparecchi di appoggio per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´830 500,00	1´830´500,00
	A RIPORTARE							87´767´195,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87´767´195,00
	VI01 - Viadotto Lama Valenzano (Cat 8)							
35 / 35 PP.VI.04	Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., ... ue di piattaforme, la segnaletica e le barriere H4 con dispositivo salva motociclista. Larghezza impalcato 16.25m+16.25m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano Impalcato		117,00			117,00		
	SOMMANO ml					117,00	36´900,00	4´317´300,00
36 / 36 PP.VI.15	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6÷7m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione ... ghiaia, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano Spalle					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300´500,00	601´000,00
37 / 37 PP.VI.22	Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 16.5*4.5*1.5m, elevazione, 4+4 baggioli); - impermeabilizzazione; - sistemazione finale. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano Pile					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	148´400,00	296´800,00
38 / 38 PP.VI.29	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	355´200,00	355´200,00
	A RIPORTARE							93´337´495,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93´337´495,00
	VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano (Cat 13)							
39 / 39 PP.VI.05	Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la fin ... me, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 10.5m÷12.9m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Impalcato		81,00			81,00		
	SOMMANO ml					81,00	25´700,00	2´081´700,00
40 / 40 PP.VI.16	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7.7m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 11.1m*1.5m, ... laterale, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Spalla					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	96´000,00	96´000,00
41 / 41 PP.VI.23	Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m÷12.9m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 9*4*1.2m, elevazione, 7 baggioli); - impermeabilizzazione; - sistemazione finale. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Pile					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	55´200,00	110´400,00
42 / 42 PP.VI.30	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100´900,00	100´900,00
	A RIPORTARE							95´726´495,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95´726´495,00
	VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano (Cat 14)							
43 / 43 PP.VI.07	Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la fin ... piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 8m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Impalcato		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					35,00	10´300,00	360´500,00
44 / 44 PP.VI.17	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7m, a sostegno di impalcato di larghezza 8m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 7.5m*1.5m, muro ... laterale, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Spalla					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	82´700,00	82´700,00
45 / 45 PP.VI.31	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 8m) - viadotto senza pile SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	29´300,00	29´300,00
	A R I P O R T A R E							96´198´995,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96´198´995,00
	VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca (Cat 15)							
46 / 46 PP.VI.06	Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la fin ... ttaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 10.3m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca Impalcato		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					35,00	11´000,00	385´000,00
47 / 47 PP.VI.18	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7.7m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.3m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 11.1m*1.5m, ... laterali, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca Spalla					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	146´300,00	146´300,00
48 / 48 PP.VI.32	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 9m) - viadotto senza pile SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50´300,00	50´300,00
	A RIPORTARE							96´780´595,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							96´780´595,00
	VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano (Cat 16)							
49 / 49 PP.VI.08	Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la fin ... attaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio. Larghezza impalcato 8.2m SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Impalcato		117,00			117,00		
	SOMMANO ml					117,00	19´000,00	2´223´000,00
50 / 50 PP.VI.19	Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6÷7m, a sostegno di impalcato di larghezza 8.2m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 10m*1.5m, mu ... laterale, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - rivestimento in pietra delle parti a vista; - sistemazione in rilevato. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Spalle					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	80´100,00	160´200,00
51 / 51 PP.VI.24	Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 8.2m Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere in c.a. (fondazione da 6.5*4*1.2m, elevazione, 2 baggioli); - impermeabilizzazione; - sistemazione finale. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Pile					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	31´300,00	62´600,00
52 / 52 PP.VI.33	Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	89´600,00	89´600,00
	A RIPORTARE							99´315´995,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							99´315´995,00
	GA - GALLERIE ARTIFICIALI (SpCat 4) **GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) (Cat 4)**							
53 / 53 PP.GA.07	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello scatolare 46.7m. Sono incluse: - opere di scavo a ... dell'intradosso - impermeabilizzazione; - tubo di drenaggio microfessurato DN150; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) Sezione con spalla tipo 1		62,50			62,50		
	SOMMANO ml					62,50	70´300,00	4´393´750,00
54 / 54 PP.GA.08	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello scatolare 46.7m. Sono incluse: - opere di scavo a ... dell'intradosso - impermeabilizzazione; - tubo di drenaggio microfessurato DN150; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) Sezione con spalla tipo 2		65,00			65,00		
	SOMMANO ml					65,00	69´500,00	4´517´500,00
55 / 55 PP.GA.10	Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta interna 44.3m SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) Giunti e appoggi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	605´700,00	605´700,00
	A RIPORTARE							108´832´945,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108´832´945,00
	GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima) (Cat 6)							
56 / 56 PP.GA.09	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 15.5m, larghezza complessiva dello scatolare 20.65m. Sono incluse: - opere di scavo ... completamento); - impermeabilizzazione; - tubo di drenaggio microfessurato DN150; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima)							
	Struttura galleria		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	26´800,00	1´876´000,00
57 / 57 PP.OS.06	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima)							
	Muro tipo 2 *(lung.=6+7)		13,00			13,00		
	SOMMANO ml					13,00	4´600,00	59´800,00
58 / 58 PP.OS.12	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 5m a 9.5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tr ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima)							
	Muro tipo 1 *(lung.=14+8+18)		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	8´000,00	320´000,00
59 / 59 PP.OS.05	Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 110-155kg/mq, H=8m. Durata noleggio 45gg. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima)							
	Palancole GA06 *(lung.=20+70+8+70+18+7)		193,00			193,00		
	Palancole GA06 A		16,50			16,50		
	SOMMANO ml					209,50	300,00	62´850,00
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							111´151´595,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							111´151´595,00
	GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima) (Cat 7)							
60 / 60 PP.GA.09	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 15.5m, larghezza complessiva dello scatolare 20.65m. Sono incluse: - opere di scavo ... completamento); - impermeabilizzazione; - tubo di drenaggio microfessurato DN150; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)							
	Struttura galleria (aumento del 15%: larghezza interna scatolare 17.1m)	1,15	35,00			40,25		
	SOMMANO ml					40,25	26´800,00	1´078´700,00
61 / 61 PP.OS.06	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)							
	Muro tipo 2 *(lung.=18+10)		28,00			28,00		
	SOMMANO ml					28,00	4´600,00	128´800,00
62 / 62 PP.OS.12	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 5m a 9.5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tr ... impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)							
	Muro tipo 1 *(lung.=7,55+8)		15,55			15,55		
	SOMMANO ml					15,55	8´000,00	124´400,00
63 / 63 PP.OS.14	Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 9.5m. Sono incluse: - opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza 9.5m, armatura); - impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT; - tubo di drenaggio microfessurato; - rivestimento in pietra. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)							
	Muro		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	9´000,00	108´000,00
64 / 64 PP.OS.05	Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 110-155kg/mq, H=8m. Durata noleggio 45gg. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)							
	Palancole *(lung.=35+18+7,55+8+12+35+10)		125,55			125,55		
	A RIPORTARE					125,55		112´591´495,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,55		112´591´495,00
	SOMMANO ml					125,55	300,00	37´665,00
	A R I P O R T A R E							112´629´160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112´629´160,00
	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 6) **IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01 (Cat 129)**							
65 / 65 PP.IM.01	Impianti tecnologici galleria artificiale GA01. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di aliment ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 129 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01 GA01					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	112´200,00	112´200,00
	A R I P O R T A R E							112´741´360,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112´741´360,00
	IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02 (Cat 130)							
66 / 66 PP.IM.02	Impianti tecnologici galleria artificiale GA02. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di aliment ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 130 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02 GA02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	74´100,00	74´100,00
	A R I P O R T A R E							112´815´460,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112´815´460,00
	IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03 (Cat 131)							
67 / 67 PP.IM.03	Impianti tecnologici galleria artificiale GA03. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di aliment ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 131 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03 GA03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´259 200,00	3´259´200,00
	A R I P O R T A R E							116´074´660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116´074´660,00
	IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01 (Cat 132)							
68 / 68 PP.IM.04	Impianti tecnologici Svincolo SV01. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 132 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01 SV01					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	287´600,00	287´600,00
	A R I P O R T A R E							116´362´260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116´362´260,00
	IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02 (Cat 133)							
69 / 69 PP.IM.05	Impianti tecnologici Svincolo SV02. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 133 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02 SV02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´281 700,00	1´281´700,00
	A R I P O R T A R E							117´643´960,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117´643´960,00
	IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03 (Cat 134)							
70 / 70 PP.IM.06	Impianti tecnologici Svincolo SV03. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 134 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03 SV03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	522´700,00	522´700,00
	A R I P O R T A R E							118´166´660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118´166´660,00
	IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04 (Cat 135)							
71 / 71 PP.IM.07	Impianti tecnologici Svincolo SV04. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 135 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04 SV04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	384´600,00	384´600,00
	A R I P O R T A R E							118´551´260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118´551´260,00
	IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05 (Cat 136)							
72 / 72 PP.IM.08	Impianti tecnologici Svincolo SV05. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 136 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05 SV05					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	596´500,00	596´500,00
	A R I P O R T A R E							119´147´760,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119´147´760,00
	IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06 (Cat 137)							
73 / 73 PP.IM.09	Impianti tecnologici Svincolo SV06. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 137 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06 SV06					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	615´900,00	615´900,00
	A R I P O R T A R E							119´763´660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119´763´660,00
	IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07 (Cat 138)							
74 / 74 PP.IM.10	Impianti tecnologici Svincolo SV07. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 138 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07 SV08					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	615´900,00	615´900,00
	A R I P O R T A R E							120´379´560,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120´379´560,00
	IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08 (Cat 139)							
75 / 75 PP.IM.11	Impianti tecnologici Svincolo SV08. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fond ... upervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 139 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08 SV08					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	287´600,00	287´600,00
	A R I P O R T A R E							120´667´160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120´667´160,00
	IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02 (Cat 140)							
76 / 76 PP.IM.12	Impianti tecnologici Sottovia ST02. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di alimentazione elett ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 140 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02 ST02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	73´900,00	73´900,00
	A R I P O R T A R E							120´741´060,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120´741´060,00
	IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03 (Cat 141)							
77 / 77 PP.IM.13	Impianti tecnologici Sottovia ST03. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di alimentazione elett ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 141 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03 ST03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	543´100,00	543´100,00
	A R I P O R T A R E							121´284´160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121´284´160,00
	IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04 (Cat 142)							
78 / 78 PP.IM.14	Impianti tecnologici Sottovia ST04 SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 142 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04 ST04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	56´000,00	56´000,00
	A R I P O R T A R E							121´340´160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121´340´160,00
	IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05 (Cat 143)							
79 / 79 PP.IM.15	Impianti tecnologici Sottovia ST05. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.); - Linee di alimentazione elett ... ottica, incluso infrastrutture di rete. - Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria. SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 143 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05 ST05					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	458´600,00	458´600,00
	A R I P O R T A R E							121´798´760,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121´798´760,00
	IM00 - Impianti tecnologici asse principale (Cat 128)							
80 / 80 PP.IM.16	Impianti tecnologici Asse principale. Sono inclusi: - Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, ecc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, ecc.); - Lin ... tura, umidità e visibilità); - Dorsali in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete (apparati attivi, passivi, ecc.). SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI Cat 128 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale Asse principale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´493 500,00	2´493´500,00
	A R I P O R T A R E							124´292´260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124´292´260,00
	OV - OPERE A VERDE (SpCat 11) **OV00 - Opere a verde (Cat 189)**							
81 / 81 PP.OV.01	Opere a verde SpCat 11 - OV - OPERE A VERDE Cat 189 - OV00 - Opere a verde Opere a verde					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	17´762 100,00	17´762´100,00
	A R I P O R T A R E							142´054´360,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							142´054´360,00
	CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) **SV05 - Svincolo Triggiano (Cat 89)**							
82 / 82 PP.SV.05.AC	Svincolo Triggiano - rampa di svincolo AC Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano Rampa AC mq. 2300.67					2´300,67		
	SOMMANO m2					2´300,67	144,00	331´296,48
83 / 83 PP.SV.05.BC	Svincolo Triggiano - rampa di svincolo BC Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; r ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano Rampa AC mq. 3785,07					3´785,07		
	SOMMANO m2					3´785,07	222,00	840´285,54
84 / 84 PP.SV.05.CA	Svincolo Triggiano - rampa di svincolo CA Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; r ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano Rampa CA mq. 7440,06					7´440,06		
	SOMMANO m2					7´440,06	144,00	1´071´368,64
85 / 85 PP.SV.05.CB	Svincolo Triggiano - rampa di svincolo CB Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; r ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano Rampa CB mq. 2027,48					2´027,48		
	SOMMANO m2					2´027,48	135,00	273´709,80
86 / 86 PP.SV.05.IDR	Svincolo Triggiano - Idraulica Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia Valutazione a mq di pavimentazione dell'intero Svincolo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano Svincolo di Tiggiano area pavimentata mq. 15553,28					15´553,28		
	SOMMANO m2					15´553,28	20,50	318´842,24
	---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							144´889´862,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144´889´862,70
	SV06 - Svincolo Noicattaro (Cat 90)							
87 / 87 PP.SV.06.AD	Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo AD Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza c ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro Svincolo Noicattaro - rampa AD mq. 2687,00					2´687,00		
	SOMMANO m2					2´687,00	158,00	424´546,00
88 / 88 PP.SV.06.BC	Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo BC Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza c ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro Svincolo Noicattaro - rampa BC mq. 1971,47					1´971,47		
	SOMMANO m2					1´971,47	158,00	311´492,26
89 / 89 PP.SV.06.CA	Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo CA Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza c ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro Svincolo Noicattaro - rampa CA mq. 2112,14					2´112,14		
	SOMMANO m2					2´112,14	185,00	390´745,90
90 / 90 PP.SV.06.DB	Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo DB Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza c ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro Svincolo Noicattaro - rampa DB mq. 2461,69					2´461,69		
	SOMMANO m2					2´461,69	169,00	416´025,61
91 / 91 PP.SV.06.IDR	Svincolo Noicattaro - Idraulica Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia Valutazione a mq di pavimentazione dell'intero Svincolo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro Svincolo di Noicattaro area pavimentata mq. 9232,30					9´232,30		
	SOMMANO m2					9´232,30	34,50	318´514,35
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E							146´751´186,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							146´751´186,82
	SV07 - Svincolo Mola di Bari (Cat 91)							
92 / 92 PP.SV.07.a	Svincolo Mola di Bari - viabilità Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da p ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 91 - SV07 - Svincolo Mola di Bari Svincolo Mola di bari - pavimentazione m² 9075,57					9´075,57		
	SOMMANO m2					9´075,57	353,00	3´203´676,21
93 / 93 PP.SV.07.IDR	Svincolo Mola di Bari - Idraulica Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia Valutazione a mq di pavimentazione dell'intero Svincolo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 91 - SV07 - Svincolo Mola di Bari Svincolo Mola di Bari Idraulica- pavimentazione m² 9075,57					9´075,57		
	SOMMANO m2					9´075,57	15,50	140´671,33
	A RIPORTARE							150´095´534,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							150´095´534,36
	SV08 - Svincolo Mola di Bari Est (Cat 92)							
94 / 94 PP.SV.08.BA	Svincolo Mola di Bari Est - rampa di svincolo BA Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geote ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 92 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est Svincolo Mola di Bari Est - rampa BA mq. 4681,45					4´681,45		
	SOMMANO m2					4´681,45	158,00	739´669,10
95 / 95 PP.SV.08.DA	Svincolo Mola di Bari Est - rampa di svincolo DA Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'al ... e e verticale, l'inerbimento delle scarpate e le cordonate laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 92 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est Svincolo Mola di Bari Est - rampa DA mq. 1263,60					1´263,60		
	SOMMANO m2					1´263,60	116,00	146´577,60
96 / 96 PP.SV.08.DC	Svincolo Mola di Bari Est - rampa di svincolo DC Realizzazione di rampa di svincolo su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geote ... l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 92 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est Svincolo Mola di Bari Est - rampa DC mq. 3260,20					3´260,20		
	SOMMANO m2					3´260,20	126,00	410´785,20
97 / 97 PP.SV.08.IDR	Svincolo Mola di Bari Est - Idraulica Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia Valutazione a mq di pavimentazione dell'intero Svincolo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 92 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est Svincolo Mola di Bari Idraulica- pavimentazione m² 9205.25					9´205,25		
	SOMMANO m2					9´205,25	12,00	110´463,00
	A RIPORTARE							151´503´029,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151´503´029,26
	VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 (Cat 96)							
98 / 98 PP.VS.01	VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 Realizzazione di viabilità su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rile ... scarpate, le cordonate e/o cunette alla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 96 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 - pavimentazione m² 3735,45					3´735,45		
	SOMMANO m2					3´735,45	70,00	261´481,50
	A R I P O R T A R E							151´764´510,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151´764´510,76
	VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli (Cat 97)							
99 / 99 PP.VS.02	VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e ... a 20x20, strato d'usura spess. cm. 3 e cordonata di perimetrazione. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 97 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli - pavimentazione m² 3412,55					3´412,55		
	SOMMANO m2					3´412,55	135,00	460´694,25
	A R I P O R T A R E							152´225´205,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152´225´205,01
	VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) (Cat 98)							
100 / 100 PP.VS.03	VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'alt ... cro comprende inoltre : la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate, e i fossi di guardia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 98 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) - pavimentazione m² 293.00					293,00		
	SOMMANO m2					293,00	34,00	9´962,00
101 / 101 PP.VS.03.A	VS03a - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'al ... cro comprende inoltre : la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate, e i fossi di guardia. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 98 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) VS03a - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) - pavimentazione m² 521,00					521,00		
	SOMMANO m2					521,00	34,00	17´714,00
	A R I P O R T A R E							152´252´881,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152´252´881,01
	VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) (Cat 104)							
102 / 102 PP.VS.09	VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geot ... ale, l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 104 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) - pavimentazione m² 2931,42					2´931,42		
	SOMMANO m2					2´931,42	182,00	533´518,44
	A R I P O R T A R E							152´786´399,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							152´786´399,45
	VS10 - Ripristino SP 60 (Cat 105)							
103 / 103 PP.VS.10	VS10 -Ripristino SP60 Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. travers ... bimento delle scarpate, le cordonate laterali e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 105 - VS10 - Ripristino SP 60 VS10 -Ripristino SP60 - pavimentazione m² 4560					4´560,00		
	SOMMANO m2					4´560,00	81,00	369´360,00
	A R I P O R T A R E							153´155´759,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							153´155´759,45
	VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 (Cat 106)							
104 / 104 PP.VS.11	VS11 - Rotatorie e viabilità di collegamento alla SP60 Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altez ... delle aiuole spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 106 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 - pavimentazione m² 5881,00					5´881,00		
	SOMMANO m2					5´881,00	118,00	693´958,00
105 / 105 PP.VS.11.A	VS11a - Rotatorie e viabilità di collegamento alla SP60 Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'alte ... delle aiuole spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 106 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 - pavimentazione m² 5107,00					5´107,00		
	SOMMANO m2					5´107,00	113,50	579´644,50
	A RIPORTARE							154´429´361,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154´429´361,95
	VS12 - Strada San Marco (Cat 107)							
106 / 106 PP.VS.12	VS12 - Strada San Marco Realizzazione di viabilità su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come d ... carpate, le cordonate, le cunette alla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 107 - VS12 - Strada San Marco VS12 - Strada San Marco - pavimentazione m² 3401,08					3´401,08		
	SOMMANO m2					3´401,08	203,50	692´119,78
107 / 107 PP.VS.12.A	VS12a - Strada San Marco Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. trav ... ento delle scarpate, le cordonate, lla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 107 - VS12 - Strada San Marco VS12 - Strada San Marco - pavimentazione m² 569,11					569,11		
	SOMMANO m2					569,11	450,00	256´099,50
	A R I P O R T A R E							155´377´581,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155´377´581,23
	VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo (Cat 108)							
108 / 108 PP.VS.13	VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo Realizzazione di viabilità su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fo ... carpate, le cordonate, le cunette alla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 108 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo - pavimentazione m² 2715,34					2´715,34		
	SOMMANO m2					2´715,34	118,00	320´410,12
	A R I P O R T A R E							155´697´991,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155´697´991,35
	VS14 - Strada bianca (Cat 109)							
109 / 109 PP.VS.14	VS14 - Strada bianca Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversa ... ale, l'inerbimento delle scarpate, le cordonate e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 109 - VS14 - Strada bianca VS14 - Strada bianca - pavimentazione m² 992,21					992,21		
	SOMMANO m2					992,21	282,50	280´299,33
110 / 110 PP.VS.14.A	VS14a - Strada bianca Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. travers ... ento delle scarpate, le cordonate, lla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 109 - VS14 - Strada bianca VS14a - Strada bianca - pavimentazione m² 1284,61					1´284,61		
	SOMMANO m2					1´284,61	139,00	178´560,79
	A R I P O R T A R E							156´156´851,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							156´156´851,47
	VS19 - SP57 (Cat 114)							
111 / 111 PP.VS.19	VS19 - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08) Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'alte ... delle aiuole spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 114 - VS19 - SP57 VS19 - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08) - pavimentazione m² 3020,57					3´020,57		
	SOMMANO m2					3´020,57	230,00	694´731,10
112 / 112 PP.VS.19.A	VS19a - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08) Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'alt ... delle aiuole spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 114 - VS19 - SP57 VS19a - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08) - pavimentazione m² 1328,31					1´328,31		
	SOMMANO m2					1´328,31	117,00	155´412,27
	A RIPORTARE							157´006´994,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							157´006´994,84
	VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola (Cat 115)							
113 / 113 PP.VS.20	VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola Realizzazione di viabilità su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessu ... carpate, le cordonate, le cunette alla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 115 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola - pavimentazione m² 3457,89					3´457,89		
	SOMMANO m2					3´457,89	406,50	1´405´632,28
	A R I P O R T A R E							158´412´627,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158´412´627,12
	VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile (Cat 116)							
114 / 114 PP.VS.21	VS21 - Strada Locale Realizzazione di viabilità su rilevato e trincea costituita da: su rilevato: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da p ... carpate, le cordonate, le cunette alla francese e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 116 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile VS21 - Strada Locale - pavimentazione m² 2171,32					2´171,32		
	SOMMANO m2					2´171,32	201,00	436´435,32
	A RIPORTARE							158´849´062,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158´849´062,44
	VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano (Cat 125)							
115 / 115 PP.VS.30	VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato ... mento delle scarpate, le cordonate laterali, e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 125 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano - pavimentazione m² 2687					2´687,00		
	SOMMANO m2					2´687,00	129,00	346´623,00
116 / 116 PP.VS.30.A	VS30a - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato ... delle aiuole spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 125 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano VS30a - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano - pavimentazione m² 1257					1´257,00		
	SOMMANO m2					1´257,00	148,00	186´036,00
117 / 117 PP.VS.30.B	VS30b - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato ... . cm 3, cordonate laterali e segnalertica orizzontale e verticale. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 125 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano VS30b - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano - pavimentazione m² 4556					4´556,00		
	SOMMANO m2					4´556,00	164,00	747´184,00
	A RIPORTARE							160´128´905,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160´128´905,44
	VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano (Cat 126)							
118 / 118 PP.VS.31	VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato ... mento delle scarpate, le cordonate laterali, e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 126 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano - pavimentazioni m² 4325					4´325,00		
	SOMMANO m2					4´325,00	118,50	512´512,50
	A R I P O R T A R E							160´641´417,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							160´641´417,94
	VS32 - Viabilità di completamento via Addison (Cat 127)							
119 / 119 PP.VS.32.SUrb	VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - Strada urbana di tipo E Realizzazione di viabilità di cat. tipo E su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondaz ... mento delle scarpate, le cordonate laterali, e i fossi di guardia. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 127 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - Strada urbana di tipo E - pavimentazione m² 12861					12´861,00		
	SOMMANO m2					12´861,00	114,00	1´466´154,00
120 / 120 PP.VS.32.SAcc	VS32Sacc - Viabilità di completamento via Addison - Strada di accesso Realizzazione di viabilità su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rile ... cale, l'inerbimento delle scarpate, le cordonat e i fossi laterali. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 127 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - Strada accesso - pavimentazione m² 795					795,00		
	SOMMANO m2					795,00	97,00	77´115,00
121 / 121 PP.VS.32.PCicl	VS32Pcicl - Viabilità di completamento via Addison - Pista ciclabile Realizzazione di pista ciclabile su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; ... terali, inerbimento scapate e segnaletica orizzontale e verticale. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 127 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - Pista ciclabile - pavimentazione m² 347,000					347,00		
	SOMMANO m2					347,00	66,00	22´902,00
122 / 122 PP.VS.32.Marc	VS32Marc - Viabilità di completamento via Addison - Marciapiede Realizzazione di marciapiede su rilevato costituita da: scotico; scavo, bonifica fondazione; geotessuto; rilevato ... , segnaletica orizzontale e verticale e barriere H1 di protezione. Misurazione a metro quadrato di pavimentazione. SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 127 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - marciapiede - pavimentazione m² 1258,80					1´258,80		
	SOMMANO m2					1´258,80	116,00	146´020,80
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE							162´353´609,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							162´353´609,74
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 2) **VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca (Cat 17)**							
123 / 123 PP.VI.14.Fond	VI14Fond - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : s ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	204´807,00	204´807,00
124 / 124 PP.VI.14.Elev	VI14Elev - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini e ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	187´810,00	187´810,00
125 / 125 PP.VI.14.Imp	VI14Imp- Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista acciaio ... cciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.120,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´479 844,00	1´479´844,00
	A R I P O R T A R E							164´226´070,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164´226´070,74
	VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca (Cat 18)							
126 / 126 PP.VI.15.Fond	VI15Fond - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : s ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208´286,00	208´286,00
127 / 127 PP.VI.15.Elev	VI15Elev - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini e ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	167´525,00	167´525,00
128 / 128 PP.VI.15.Imp	VI15Imp- Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista acciaio ... cciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.045,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´324 581,00	1´324´581,00
	A R I P O R T A R E							165´926´462,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165´926´462,74
	VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola (Cat 19)							
129 / 129 PP.VI.19.Fond	VI19Fond - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e reinterro, ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	141´038,00	141´038,00
130 / 130 PP.VI.19.Elev	VI19Elev - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia e baggioli comprensive di ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	264´481,00	264´481,00
131 / 131 PP.VI.19.Imp	VI19Imp- Viadotto Rampa - Caldarola - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, a ... acciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 570,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	790´911,00	790´911,00
	A R I P O R T A R E							167´122´892,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167´122´892,74
	VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola (Cat 20)							
132 / 132 PP.VI.20.Fond	VI20Fond - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : scavo e r ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208´335,00	208´335,00
133 / 133 PP.VI.20.Elev	VI20Elev - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini e baggioli ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	230´454,00	230´454,00
134 / 134 PP.VI.20.Imp	VI20Imp - Viadotto Rampa - Caldarola - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, ... cciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.349,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´786 293,00	1´786´293,00
	A R I P O R T A R E							169´347´974,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							169´347´974,74
	VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano (Cat 21)							
135 / 135 PP.VI.21.Fond	VI21Fond - Viadotto Rampa - Triggiano - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : scavo e r ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	253´273,00	253´273,00
136 / 136 PP.VI.21.Elev	VI21Elev - Viadotto Rampa - Triggiano - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini e baggioli ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	188´539,00	188´539,00
137 / 137 PP.VI.21.Imp	VI21Imp - Viadotto Rampa - Triggiano - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, ... cciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.134,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´804 323,00	1´804´323,00
	A RIPORTARE							171´594´109,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171´594´109,74
	VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) (Cat 22)							
138 / 138 PP.VI.50.Fond	VI50Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	172´892,00	172´892,00
139 / 139 PP.VI.50.Elev	VI50Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	165´779,00	165´779,00
140 / 140 PP.VI.50.Imp	VI50Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista accia ... acciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 567,15) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	597´945,00	597´945,00
	A R I P O R T A R E							172´530´725,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							172´530´725,74
	VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) (Cat 23)							
141 / 141 PP.VI.51.Fond	VI51Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile, comprensive di : ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	172´215,00	172´215,00
142 / 142 PP.VI.51.Elev	VI51Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile,pulvini ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	171´565,00	171´565,00
143 / 143 PP.VI.51.Imp	VI51Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - struttura mista accia ... acciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 572,125) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	602´585,00	602´585,00
	A RIPORTARE							173´477´090,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173´477´090,74
	VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso) (Cat 24)							
144 / 144 PP.VI.52.Fond	VI52Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto per spalle, muri d'ala e pile ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	249´942,00	249´942,00
145 / 145 PP.VI.52.Elev	VI52Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paragh ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	321´490,00	321´490,00
146 / 146 PP.VI.52.Imp	VI52Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del viadotto realizzato con: - s ... acciaio inox; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 2136,00) SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´085 688,00	3´085´688,00
	A R I P O R T A R E							177´134´210,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							177´134´210,74
	ON - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) **CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia (Cat 25)**							
147 / 147 PP.CV.01.Fond	CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e re ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	206´840,00	206´840,00
148 / 148 PP.CV.01.Elev	CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	199´480,00	199´480,00
149 / 149 PP.CV.01.Imp	CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciai ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 535,50) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	723´652,00	723´652,00
	A RIPORTARE							178´264´182,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178´264´182,74
	CV02 - Cavalcavia Strada la Grava (Cat 26)							
150 / 150 PP.CV.02.Fond	CV02 - Cavalcavia Strada la Grava - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e reinterro, ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	199´691,00	199´691,00
151 / 151 PP.CV.02.Elev	CV02 - Cavalcavia Strada la Grava - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : calcestr ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	219´806,00	219´806,00
152 / 152 PP.CV.02.Imp	CV02 - Cavalcavia Strada la Grava - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, a ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 564,322) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	754´995,00	754´995,00
	A R I P O R T A R E							179´438´674,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							179´438´674,74
	CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia (Cat 27)							
153 / 153 PP.CV.03.Fond	CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e reinterro, ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	186´857,00	186´857,00
154 / 154 PP.CV.03.Elev	CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : calcestr ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	241´128,00	241´128,00
155 / 155 PP.CV.03.Imp	CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, a ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 467,50) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	633´097,00	633´097,00
	A R I P O R T A R E							180´499´756,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180´499´756,74
	CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano (Cat 28)							
156 / 156 PP.CV.04.Fond	CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e reinterr ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	211´404,00	211´404,00
157 / 157 PP.CV.04.Elev	CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : calce ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	209´958,00	209´958,00
158 / 158 PP.CV.04.Imp	CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 731,25) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´146 858,00	1´146´858,00
	A R I P O R T A R E							182´067´976,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182´067´976,74
	CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco (Cat 29)							
159 / 159 PP.CV.05.Fond	CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : scavo e reinterro, c ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	208´298,00	208´298,00
160 / 160 PP.CV.05.Elev	CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : calcestr ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	215´606,00	215´606,00
161 / 161 PP.CV.05.Imp	CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, av ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 529,00) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	727´970,00	727´970,00
	A R I P O R T A R E							183´219´850,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183´219´850,74
	CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache (Cat 30)							
162 / 162 PP.CV.06.Fond	CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, pile comprensive d ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	70´999,00	70´999,00
163 / 163 PP.CV.06.Elev	CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	31´411,00	31´411,00
164 / 164 PP.CV.06.Imp	CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mi ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 662,80) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´075 101,00	1´075´101,00
	A R I P O R T A R E							184´397´361,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							184´397´361,74
	CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 (Cat 31)							
165 / 165 PP.CV.07.Fond	CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, pile comprensive di : scavo e rein ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	59´782,00	59´782,00
166 / 166 PP.CV.07.Elev	CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli compren ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	27´525,00	27´525,00
167 / 167 PP.CV.07.Imp	CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c.a, ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 476,025) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	772´968,00	772´968,00
	A R I P O R T A R E							185´257´636,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185´257´636,74
	CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) **(Cat 32)**							
168 / 168 PP.CV.08.Fond	CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, pile comprensive di : scav ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	35´232,00	35´232,00
169 / 169 PP.CV.08.Elev	CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	83´298,00	83´298,00
170 / 170 PP.CV.08.Imp	CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista accia ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 817,125) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´305 888,00	1´305´888,00
	A RIPORTARE							186´682´054,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186´682´054,74
	CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 (Cat 33)							
171 / 171 PP.CV.09.Fond	CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, pile comprensive ... opera che funge da sottovia alla strada locale della spalla SPB Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	202´349,00	202´349,00
172 / 172 PP.CV.09.Elev	CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, ... opera che funge da sottovia alla strada locale della spalla SPB Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	228´472,00	228´472,00
173 / 173 PP.CV.09.Imp	CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura m ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 604,46) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	942´061,00	942´061,00
	A RIPORTARE							188´054´936,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188´054´936,74
	CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari (Cat 34)							
174 / 174 PP.CV.10.Fond	CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, pile comprensive di : pali di f ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	470´800,00	470´800,00
175 / 175 PP.CV.10.Elev	CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile e pulvini, com ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	178´862,00	178´862,00
176 / 176 PP.CV.10.Imp	CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acciaio /c ... sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1832,10) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´304 130,00	2´304´130,00
	A R I P O R T A R E							191´008´728,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							191´008´728,74
	CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) (Cat 35)							
177 / 177 PP.CV.11.Fond	CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - opere in fondazione Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, comprensive di : pali di ... go delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	517´093,00	517´093,00
178 / 178 PP.CV.11.Elev	CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - opere in elevazione Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive d ... meabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione. SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	228´769,00	228´769,00
179 / 179 PP.CV.11.Imp	CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - impalcato ed opere di finitura Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato del cavalcavia realizzato con: - struttura mista acc ... e sottoservizi; il tutto come da elaborati grafici di progetto Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 413,61) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	591´123,00	591´123,00
	A RIPORTARE							192´345´713,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192´345´713,74
	CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) **VS04 - Strada vicinale Torre di Mizzo (Cat 99)**							
180 / 180 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 99 - VS04 - Strada vicinale Torre di Mizzo		229,21			229,21		
	SOMMANO m					229,21	450,00	103´144,50
	A R I P O R T A R E							192´448´858,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192´448´858,24
	VS05 - Strada Rafaschieri (Cat 100)							
181 / 181 PP.CS.01	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 8,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 100 - VS05 - Strada Rafaschieri		352,48			352,48		
	SOMMANO m					352,48	850,00	299´608,00
	A R I P O R T A R E							192´748´466,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192´748´466,24
	VS08 - Stradella Santa Maria (Accesso Area Interclusa) (Cat 103)							
182 / 182 PP.CS.01	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 8,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 103 - VS08 - Stradella Santa Maria (Accesso Area Interclusa)		263,99			263,99		
	SOMMANO m					263,99	850,00	224´391,50
	A R I P O R T A R E							192´972´857,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192´972´857,74
	VS15 - Strada Lagomele e Strada Vicinale pozzo Fiscardi (Cat 110)							
183 / 183 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 110 - VS15 - Strada Lagomele e Strada Vicinale pozzo Fiscardi		341,11			341,11		
	SOMMANO m					341,11	450,00	153´499,50
	A R I P O R T A R E							193´126´357,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193´126´357,24
	VS18 - Strada comunale Incoronata + SC Votino + SC di Mezzo (Cat 113)							
184 / 184 PP.CS.03	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m + PISTA CICLABILE L= 2,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 113 - VS18 - Strada comunale Incoronata + SC Votino + SC di Mezzo							
	VS18		695,81			695,81		
	SOMMANO m					695,81	550,00	382´695,50
185 / 185 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 113 - VS18 - Strada comunale Incoronata + SC Votino + SC di Mezzo							
	VS18'		242,80			242,80		
	VS18"		300,60			300,60		
	SOMMANO m					543,40	450,00	244´530,00
	A R I P O R T A R E							193´753´582,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193´753´582,74
	VS22 - Strada comunale Masseriola (Cat 117)							
186 / 186 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 117 - VS22 - Strada comunale Masseriola		259,90			259,90		
	SOMMANO m					259,90	450,00	116´955,00
	A R I P O R T A R E							193´870´537,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							193´870´537,74
	VS25 - Strada bianca (Cat 120)							
187 / 187 PP.CS.04	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m CON BONIFICA PROFONDA DI 1,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 120 - VS25 - Strada bianca		3077,16			3´077,16		
	SOMMANO m					3´077,16	900,00	2´769´444,00
	A RIPORTARE							196´639´981,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							196´639´981,74
	VS27 - Strada bianca (Cat 122)							
188 / 188 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 122 - VS27 - Strada bianca VS27		348,83			348,83		
	SOMMANO m					348,83	450,00	156´973,50
189 / 189 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 122 - VS27 - Strada bianca VS27' VS27"		181,37 233,21			181,37 233,21		
	SOMMANO m					414,58	250,00	103´645,00
	A RIPORTARE							196´900´600,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196´900´600,24
	VS28 - Strada vicinale Macinelle (Cat 123)							
190 / 190	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m							
PP.CS.02	SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE							
	Cat 123 - VS28 - Strada vicinale Macinelle							
	VS28		344,89			344,89		
	VS28'		202,75			202,75		
	VS28"		337,52			337,52		
	SOMMANO m					885,16	450,00	398´322,00
	A R I P O R T A R E							197´298´922,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´298´922,24
	VS29 - Strada Comunale Giungolo (Cat 124)							
191 / 191 PP.CS.02	SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 124 - VS29 - Strada Comunale Giungolo		473,91			473,91		
	SOMMANO m					473,91	450,00	213´259,50
	A R I P O R T A R E							197´512´181,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´512´181,74
	VS06 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Nord (Cat 101)							
192 / 192 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 101 - VS06 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Nord		527,50			527,50		
	SOMMANO m					527,50	250,00	131´875,00
	A R I P O R T A R E							197´644´056,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´644´056,74
	VS07 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Sud (Cat 102)							
193 / 193 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 102 - VS07 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Sud		743,30			743,30		
	SOMMANO m					743,30	250,00	185´825,00
	A R I P O R T A R E							197´829´881,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´829´881,74
	VS16 - Strada bianca (Cat 111)							
194 / 194 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 111 - VS16 - Strada bianca		165,39			165,39		
	SOMMANO m					165,39	250,00	41´347,50
	A R I P O R T A R E							197´871´229,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´871´229,24
	VS17 - Collegamento Strada Comunale Penna e Strada Comunale Votino (Cat 112)							
195 / 195 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 112 - VS17 - Collegamento Strada Comunale Penna e Strada Comunale Votino		167,45			167,45		
	SOMMANO m					167,45	250,00	41´862,50
	A R I P O R T A R E							197´913´091,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´913´091,74
	VS23 - Strada comunale Torre Corrado (Cat 118)							
196 / 196 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 118 - VS23 - Strada comunale Torre Corrado		260,17			260,17		
	SOMMANO m					260,17	250,00	65´042,50
	A R I P O R T A R E							197´978´134,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197´978´134,24
	VS24 - Strada bianca (Cat 119)							
197 / 197 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 119 - VS24 - Strada bianca		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	250,00	75´000,00
	A R I P O R T A R E							198´053´134,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							198´053´134,24
	VS26 - Strada bianca (Cat 121)							
198 / 198 PP.CS.05	SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 121 - VS26 - Strada bianca							
	VS26		268,06			268,06		
	VS26'		127,33			127,33		
	SOMMANO m					395,39	250,00	98´847,50
	A RIPORTARE							198´151´981,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198´151´981,74
	ON - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) **ST05 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Strada Crocifisso) (Cat 40)**							
199 / 199 PP.ST.02	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ST05 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Strada Crocifisso)		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	9´100,00	1´820´000,00
200 / 200 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 40 - ST05 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Strada Crocifisso)	2,00 2,00	50,00 100,00			100,00 200,00		
	SOMMANO m					300,00	1´300,00	390´000,00
	A R I P O R T A R E							200´361´981,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200´361´981,74
	ST09 - Sottovia Strada Rafaschieri VS05 (Cat 41)							
201 / 201 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ST09 - Sottovia Strada Rafaschieri VS05		41,30			41,30		
	SOMMANO m					41,30	14´750,00	609´175,00
202 / 202 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 41 - ST09 - Sottovia Strada Rafaschieri VS05	4,00	17,00			68,00		
	SOMMANO m					68,00	1´300,00	88´400,00
	A R I P O R T A R E							201´059´556,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201´059´556,74
	ST10 - Sottovia Stradella Santa Maria (Cat 42)							
203 / 203 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - ST10 - Sottovia Stradella Santa Maria		38,70			38,70		
	SOMMANO m					38,70	14´750,00	570´825,00
204 / 204 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 42 - ST10 - Sottovia Stradella Santa Maria	4,00	13,50			54,00		
	SOMMANO m					54,00	1´300,00	70´200,00
	A R I P O R T A R E							201´700´581,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201´700´581,74
	ST11 - Sottovia Strada Lagomele VS15 (Cat 43)							
205 / 205 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - ST11 - Sottovia Strada Lagomele VS15		39,10			39,10		
	SOMMANO m					39,10	14´750,00	576´725,00
206 / 206 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 43 - ST11 - Sottovia Strada Lagomele VS15	4,00	13,50			54,00		
	SOMMANO m					54,00	1´300,00	70´200,00
	A R I P O R T A R E							202´347´506,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202´347´506,74
	ST12 - Sottovia Strada Bianca VS16 (Cat 44)							
207 / 207 PP.ST.02	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - ST12 - Sottovia Strada Bianca VS16		42,90			42,90		
	SOMMANO m					42,90	9´100,00	390´390,00
208 / 208 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 44 - ST12 - Sottovia Strada Bianca VS16	4,00	8,50			34,00		
	SOMMANO m					34,00	1´300,00	44´200,00
	A R I P O R T A R E							202´782´096,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202´782´096,74
	ST13 - Sottovia Strada Comunale Incoronata VS18 (Cat 45)							
209 / 209 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - ST13 - Sottovia Strada Comunale Incoronata VS18		48,10			48,10		
	SOMMANO m					48,10	14´750,00	709´475,00
210 / 210 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 45 - ST13 - Sottovia Strada Comunale Incoronata VS18	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	1´300,00	52´000,00
	A R I P O R T A R E							203´543´571,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203´543´571,74
	ST14 - Sottovia Strada Comunale Masseriola VS22 (Cat 46)							
211 / 211 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - ST14 - Sottovia Strada Comunale Masseriola VS22		41,40			41,40		
	SOMMANO m					41,40	14´750,00	610´650,00
212 / 212 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 46 - ST14 - Sottovia Strada Comunale Masseriola VS22	4,00	11,50			46,00		
	SOMMANO m					46,00	1´300,00	59´800,00
	A R I P O R T A R E							204´214´021,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204´214´021,74
	ST15 - Sottovia Strada Comunale Torre Corrado VS23 (Cat 47)							
213 / 213 PP.ST.02	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - ST15 - Sottovia Strada Comunale Torre Corrado VS23		46,70			46,70		
	SOMMANO m					46,70	9´100,00	424´970,00
214 / 214 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 47 - ST15 - Sottovia Strada Comunale Torre Corrado VS23	4,00	10,50			42,00		
	SOMMANO m					42,00	1´300,00	54´600,00
	A R I P O R T A R E							204´693´591,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204´693´591,74
	ST16 - Sottovia Strada Bianca VS24 (Cat 48)							
215 / 215 PP.ST.02	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - ST16 - Sottovia Strada Bianca VS24		47,50			47,50		
	SOMMANO m					47,50	9´100,00	432´250,00
216 / 216 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 48 - ST16 - Sottovia Strada Bianca VS24	4,00	12,50			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1´300,00	65´000,00
	A R I P O R T A R E							205´190´841,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205´190´841,74
	ST17 - Sottovia Strada Bianca VS25 (Cat 49)							
217 / 217 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - ST17 - Sottovia Strada Bianca VS25		51,40			51,40		
	SOMMANO m					51,40	14´750,00	758´150,00
218 / 218 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 49 - ST17 - Sottovia Strada Bianca VS25	4,00	15,50			62,00		
	SOMMANO m					62,00	1´300,00	80´600,00
	A R I P O R T A R E							206´029´591,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´029´591,74
	ST18 - Sottovia Strada Bianca VS26 (Cat 50)							
219 / 219 PP.ST.02	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - ST18 - Sottovia Strada Bianca VS26		47,80			47,80		
	SOMMANO m					47,80	9´100,00	434´980,00
220 / 220 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 50 - ST18 - Sottovia Strada Bianca VS26	4,00	14,50			58,00		
	SOMMANO m					58,00	1´300,00	75´400,00
	A R I P O R T A R E							206´539´971,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´539´971,74
	ST19 - Sottovia Strada Bianca VS27 (Cat 51)							
221 / 221 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - ST19 - Sottovia Strada Bianca VS27		43,00			43,00		
	SOMMANO m					43,00	14´750,00	634´250,00
222 / 222 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 51 - ST19 - Sottovia Strada Bianca VS27	4,00	11,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	1´300,00	57´200,00
	A R I P O R T A R E							207´231´421,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							207´231´421,74
	ST20 - Sottovia Strada vicinale Macinelle VS28 (Cat 52)							
223 / 223 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - ST20 - Sottovia Strada vicinale Macinelle VS28		42,80			42,80		
	SOMMANO m					42,80	14´750,00	631´300,00
224 / 224 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 52 - ST20 - Sottovia Strada vicinale Macinelle VS28	2,00 2,00	8,00 12,50			16,00 25,00		
	SOMMANO m					41,00	1´300,00	53´300,00
	A R I P O R T A R E							207´916´021,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							207´916´021,74
	ST21 - Sottovia SP111 (Cat 53)							
225 / 225 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - ST21 - Sottovia SP111		35,10			35,10		
	SOMMANO m					35,10	14´750,00	517´725,00
226 / 226 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 53 - ST21 - Sottovia SP111	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	1´300,00	52´000,00
	A R I P O R T A R E							208´485´746,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							208´485´746,74
	ST02 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Cat 37)							
227 / 227 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - ST02 - Sottovia Svincolo Mungivacca		68,60			68,60		
	SOMMANO m					68,60	14´750,00	1´011´850,00
228 / 228 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 37 - ST02 - Sottovia Svincolo Mungivacca	2,00 2,00	12,00 21,50			24,00 43,00		
	SOMMANO m					67,00	1´300,00	87´100,00
	A R I P O R T A R E							209´584´696,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							209´584´696,74
	ST03 - Sottovia Svincolo Mungivacca (via Amendola) (Cat 38)							
229 / 229 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ST03 - Sottovia Svincolo Mungivacca (via Amendola)		182,50			182,50		
	SOMMANO m					182,50	14´750,00	2´691´875,00
230 / 230 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 38 - ST03 - Sottovia Svincolo Mungivacca (via Amendola)		3,50 11,50			3,50 11,50		
	SOMMANO m					15,00	1´300,00	19´500,00
	A R I P O R T A R E							212´296´071,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212´296´071,74
	ST04 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Cat 39)							
231 / 231 PP.ST.01	SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ST04 - Sottovia Svincolo Mungivacca		48,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	14´750,00	708´000,00
232 / 232 PP.OS.01	MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m) SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 39 - ST04 - Sottovia Svincolo Mungivacca							
	Muri d'ala		15,20			15,20		
	Muri andatori *(lung.=147,40+119,50)		266,90			266,90		
	Muri trasversali *(lung.=116,70+105,60)		222,30			222,30		
	SOMMANO m					504,40	1´300,00	655´720,00
	A R I P O R T A R E							213´659´791,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							213´659´791,74
	GA - GALLERIE ARTIFICIALI (SpCat 4) **GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima) (Cat 6)**							
233 / 233 PP.GA.11	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 16.5m. Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere provvisionali di soste ... ell'intradosso, l'impermeabilizzazione, lo smaltimento delle acque di piattaforma; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima) GA06A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	378´200,00	378´200,00
	A RIPORTARE							214´037´991,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214´037´991,74
	GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima) (Cat 7)							
234 / 234 PP.GA.11	Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 16.5m. Sono incluse: - opere di scavo a cielo aperto; - opere provvisionali di soste ... ell'intradosso, l'impermeabilizzazione, lo smaltimento delle acque di piattaforma; - reinterro e opere di completamento. SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima) GA06A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	378´200,00	378´200,00
	A R I P O R T A R E							214´416´191,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							214´416´191,74
	CA - DISCARICA E TRASPORTI (SpCat 12) **CA01 - Discarica (Cat 190)**							
235 / 235 PP.CA.01	Detrazione materiale utilizzato secondo PUT SpCat 12 - CA - DISCARICA E TRASPORTI Cat 190 - CA01 - Discarica					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	15´341 600,00	-15´341´600,00
236 / 236 PP.CA.02	Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi secondo PUT SpCat 12 - CA - DISCARICA E TRASPORTI Cat 190 - CA01 - Discarica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12´097 100,00	12´097´100,00
	A RIPORTARE							211´171´691,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							211´171´691,74
	CA02 - Trasporti (Cat 191)							
237 / 237 PP.CA.03	Trasporto materiale proveniente degli scavi secondo PUT SpCat 12 - CA - DISCARICA E TRASPORTI Cat 191 - CA02 - Trasporti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22´686 300,00	22´686´300,00
	A RIPORTARE							233´857´991,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							233´857´991,74
	CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) **AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 (Cat 146)**							
238 / 238 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Rilevato		194,38			194,38		
	SOMMANO m					194,38	803,59	156´201,82
239 / 239 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Trincea		334,00			334,00		
	SOMMANO m					334,00	297,78	99´458,52
	A RIPORTARE							234´113´652,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234´113´652,08
	AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 (Cat 159)							
240 / 240 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Rilevato		571,00			571,00		
	SOMMANO m					571,00	803,59	458´849,89
241 / 241 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Trincea		175,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	297,78	52´111,50
	A RIPORTARE							234´624´613,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							234´624´613,47
	AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 (Cat 144)							
242 / 242 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Rilevato		225,00			225,00		
	SOMMANO m					225,00	3´829,72	861´687,00
243 / 243 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Trincea		198,50			198,50		
	SOMMANO m					198,50	3´597,36	714´075,96
244 / 244 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Rettifilo		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	273,16	34´145,00
245 / 245 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Curva		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	294,21	29´421,00
246 / 246 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
247 / 247 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Curva		198,50			198,50		
	SOMMANO ml					198,50	1´243,72	246´878,42
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							236´510´820,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							236´510´820,85
	AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 (Cat 145)							
248 / 248 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Rilevato		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3´829,72	191´486,00
249 / 249 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Trincea		709,15			709,15		
	SOMMANO m					709,15	3´597,36	2´551´067,84
250 / 250 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
251 / 251 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Curva		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	294,21	14´710,50
252 / 252 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
253 / 253 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Curva		709,15			709,15		
	SOMMANO ml					709,15	1´243,72	881´984,04
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							240´150´069,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240´150´069,23
	AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 (Cat 146)							
254 / 254 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
255 / 255 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Curva		194,38			194,38		
	SOMMANO ml					194,38	294,21	57´188,54
256 / 256 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
257 / 257 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Curva		334,00			334,00		
	SOMMANO ml					334,00	1´243,72	415´402,48
	A RIPORTARE							240´622´660,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240´622´660,25
	AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 (Cat 147)							
258 / 258 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
259 / 259 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Curva		52,00			52,00		
	SOMMANO ml					52,00	294,21	15´298,92
260 / 260 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
261 / 261 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Curva		56,40			56,40		
	SOMMANO ml					56,40	1´243,72	70´145,81
	A RIPORTARE							240´708´104,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240´708´104,98
	AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 (Cat 148)							
262 / 262 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Rilevato		304,00			304,00		
	SOMMANO m					304,00	3´829,72	1´164´234,88
263 / 263 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Trincea		85,35			85,35		
	SOMMANO m					85,35	3´597,36	307´034,68
264 / 264 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
265 / 265 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Curva		304,00			304,00		
	SOMMANO ml					304,00	294,21	89´439,84
266 / 266 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
267 / 267 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Curva		85,35			85,35		
	SOMMANO ml					85,35	1´243,72	106´151,50
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							242´374´965,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242´374´965,88
	AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 (Cat 149)							
268 / 268 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
269 / 269 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Curva		45,15			45,15		
	SOMMANO ml					45,15	294,21	13´283,58
270 / 270 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
271 / 271 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							242´388´249,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242´388´249,46
	AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 (Cat 150)							
272 / 272 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
273 / 273 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Curva		350,00			350,00		
	SOMMANO ml					350,00	294,21	102´973,50
274 / 274 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
275 / 275 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							242´491´222,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							242´491´222,96
	AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 (Cat 151)							
276 / 276 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Rilevato		1297,00			1´297,00		
	SOMMANO m					1´297,00	3´829,72	4´967´146,84
277 / 277 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Trincea		685,00			685,00		
	SOMMANO m					685,00	3´597,36	2´464´191,60
278 / 278 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Rettifilo		49,00			49,00		
	SOMMANO ml					49,00	273,16	13´384,84
279 / 279 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Curva		1248,00			1´248,00		
	SOMMANO ml					1´248,00	294,21	367´174,08
280 / 280 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Rettifilo		483,00			483,00		
	SOMMANO ml					483,00	1´933,54	933´899,82
281 / 281 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Curva		202,00			202,00		
	SOMMANO ml					202,00	1´243,72	251´231,44
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							251´488´251,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							251´488´251,58
	AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 (Cat 152)							
282 / 282 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
283 / 283 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Curva		620,00			620,00		
	SOMMANO ml					620,00	294,21	182´410,20
284 / 284 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
285 / 285 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Curva		438,00			438,00		
	SOMMANO ml					438,00	1´243,72	544´749,36
	A RIPORTARE							252´215´411,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							252´215´411,14
	AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 (Cat 153)							
286 / 286 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
287 / 287 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Curva		86,00			86,00		
	SOMMANO ml					86,00	294,21	25´302,06
288 / 288 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
289 / 289 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Curva		116,70			116,70		
	SOMMANO ml					116,70	1´243,72	145´142,12
	A RIPORTARE							252´385´855,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							252´385´855,32
	AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 (Cat 154)							
290 / 290 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Rettifilo		552,30			552,30		
	SOMMANO ml					552,30	273,16	150´866,27
291 / 291 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	294,21	0,00
292 / 292 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Rettifilo		1356,00			1´356,00		
	SOMMANO ml					1´356,00	1´933,54	2´621´880,24
293 / 293 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Curva		469,00			469,00		
	SOMMANO ml					469,00	1´243,72	583´304,68
	A RIPORTARE							255´741´906,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255´741´906,51
	AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 (Cat 155)							
294 / 294 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Rettifilo		656,00			656,00		
	SOMMANO ml					656,00	273,16	179´192,96
295 / 295 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	294,21	0,00
296 / 296 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
297 / 297 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							255´921´099,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255´921´099,47
	AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 (Cat 156)							
298 / 298 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
299 / 299 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Curva		1016,00			1´016,00		
	SOMMANO ml					1´016,00	294,21	298´917,36
300 / 300 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
301 / 301 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							256´220´016,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							256´220´016,83
	AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 (Cat 157)							
302 / 302 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
303 / 303 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Curva		950,00			950,00		
	SOMMANO ml					950,00	294,21	279´499,50
304 / 304 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Rettifilo		314,00			314,00		
	SOMMANO ml					314,00	1´933,54	607´131,56
305 / 305 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							257´106´647,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							257´106´647,89
	AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 (Cat 158)							
306 / 306 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
307 / 307 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Curva		780,00			780,00		
	SOMMANO ml					780,00	294,21	229´483,80
308 / 308 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
309 / 309 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Curva		55,00			55,00		
	SOMMANO ml					55,00	1´243,72	68´404,60
	A RIPORTARE							257´404´536,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							257´404´536,29
	AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 (Cat 159)							
310 / 310 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
311 / 311 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Curva		571,00			571,00		
	SOMMANO ml					571,00	294,21	167´993,91
312 / 312 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
313 / 313 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Curva		175,00			175,00		
	SOMMANO ml					175,00	1´243,72	217´651,00
	A RIPORTARE							257´790´181,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							257´790´181,20
	AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 (Cat 160)							
314 / 314 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Rettifilo		135,00			135,00		
	SOMMANO ml					135,00	273,16	36´876,60
315 / 315 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Curva		769,00			769,00		
	SOMMANO ml					769,00	294,21	226´247,49
316 / 316 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
317 / 317 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							258´053´305,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258´053´305,29
	AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 (Cat 161)							
318 / 318 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Rettifilo		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	273,16	34´145,00
319 / 319 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Curva		1260,00			1´260,00		
	SOMMANO ml					1´260,00	294,21	370´704,60
320 / 320 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
321 / 321 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Curva		124,00			124,00		
	SOMMANO ml					124,00	1´243,72	154´221,28
	A RIPORTARE							258´612´376,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258´612´376,17
	AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 (Cat 162)							
322 / 322 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
323 / 323 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Curva		406,00			406,00		
	SOMMANO ml					406,00	294,21	119´449,26
324 / 324 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
325 / 325 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Curva		55,00			55,00		
	SOMMANO ml					55,00	1´243,72	68´404,60
	A RIPORTARE							258´800´230,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258´800´230,03
	AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 (Cat 163)							
326 / 326 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Rilevato		497,00			497,00		
	SOMMANO m					497,00	3´829,72	1´903´370,84
327 / 327 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
328 / 328 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	273,16	0,00
329 / 329 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Curva		497,00			497,00		
	SOMMANO ml					497,00	294,21	146´222,37
330 / 330 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
331 / 331 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A RIPORTARE							260´849´823,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							260´849´823,24
	AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 (Cat 164)							
332 / 332 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Rettifilo		294,00			294,00		
	SOMMANO ml					294,00	273,16	80´309,04
333 / 333 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Curva		632,00			632,00		
	SOMMANO ml					632,00	294,21	185´940,72
334 / 334 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Rettifilo							
	SOMMANO ml					0,00	1´933,54	0,00
335 / 335 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A RIPORTARE							261´116´073,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261´116´073,00
	AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 (Cat 165)							
336 / 336 PP.AP.06	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Rettifilo		447,00			447,00		
	SOMMANO ml					447,00	273,16	122´102,52
337 / 337 PP.AP.04	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m di Rilevato in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Curva		439,00			439,00		
	SOMMANO ml					439,00	294,21	129´158,19
338 / 338 PP.AP.07	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Rettifilo		86,00			86,00		
	SOMMANO ml					86,00	1´933,54	166´284,44
	A RIPORTARE							261´533´618,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261´533´618,15
	SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia (Cat 85)							
339 / 339 PP.SV.01	Realizzazione svincolo Città della Giustizia. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 85 - SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia			7510,010		7´510,01		
	SOMMANO m2					7´510,01	230,00	1´727´302,30
	A R I P O R T A R E							263´260´920,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							263´260´920,45
	AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 (Cat 165)							
340 / 340 PP.AP.08	Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 480 m di Trincea in curva SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Curva							
	SOMMANO ml					0,00	1´243,72	0,00
	A R I P O R T A R E							263´260´920,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							263´260´920,45
	SV02 - Svincolo Mungivacca (Cat 86)							
341 / 341 PP.SV.02	Realizzazione svincolo Mungivacca. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 86 - SV02 - Svincolo Mungivacca			85095,860		85´095,86		
	SOMMANO m2					85´095,86	145,00	12´338´899,70
	A R I P O R T A R E							275´599´820,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							275´599´820,15
	SV03 - Svincolo Ortomercato (Cat 87)							
342 / 342 PP.SV.03	Realizzazione svincolo Ortomercato. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 87 - SV03 - Svincolo Ortomercato			25331,600		25´331,60		
	SOMMANO m2					25´331,60	120,00	3´039´792,00
	A RIPORTARE							278´639´612,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278´639´612,15
	SV04 - Svincolo via Caldarola (Cat 88)							
343 / 343 PP.SV.04	Realizzazione svincolo via Caldarola. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 88 - SV04 - Svincolo via Caldarola			26529,770		26´529,77		
	SOMMANO m2					26´529,77	210,00	5´571´251,70
	A R I P O R T A R E							284´210´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							284´210´863,85
	ON - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) **TO01 - Tombino idraulico (Cat 54)**							
344 / 344 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TO01 - Tombino idraulico	3,00	45,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	900,00	121´500,00
345 / 345 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TO01 - Tombino idraulico	3,00	45,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	2´000,00	270´000,00
346 / 346 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 54 - TO01 - Tombino idraulico					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	14´000,00	42´000,00
	A R I P O R T A R E							284´644´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							284´644´363,85
	TO02 - Tombino idraulico (Cat 55)							
347 / 347 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TO02 - Tombino idraulico		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	900,00	67´500,00
348 / 348 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TO02 - Tombino idraulico		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	2´000,00	150´000,00
349 / 349 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 55 - TO02 - Tombino idraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A R I P O R T A R E							284´875´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							284´875´863,85
	TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna (Cat 56)							
350 / 350 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
351 / 351 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
352 / 352 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 56 - TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							285´020´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285´020´363,85
	TO04 - Tombino idraulico (Cat 57)							
353 / 353 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TO04 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
354 / 354 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TO04 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
355 / 355 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 57 - TO04 - Tombino idraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A R I P O R T A R E							285´164´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285´164´863,85
	TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 58)							
356 / 356 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	900,00	36´000,00
357 / 357 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2´000,00	80´000,00
358 / 358 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 58 - TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A R I P O R T A R E							285´294´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285´294´863,85
	TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 59)							
359 / 359 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	900,00	36´000,00
360 / 360 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2´000,00	80´000,00
361 / 361 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 59 - TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A R I P O R T A R E							285´424´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285´424´863,85
	TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 60)							
362 / 362 PP.TO.04	Esecuzione di movimenti terra per tombino circolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	500,00	20´000,00
363 / 363 PP.TO.05	Realizzazione opere in c.a. per tombino circolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	500,00	20´000,00
364 / 364 PP.TO.06	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini circolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 60 - TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A RIPORTARE							285´468´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285´468´863,85
	TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 61)							
365 / 365 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	3,00	45,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	900,00	121´500,00
366 / 366 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	3,00	45,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	2´000,00	270´000,00
367 / 367 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 61 - TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	14´000,00	42´000,00
	A RIPORTARE							285´902´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							285´902´363,85
	TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 62)							
368 / 368 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	900,00	36´000,00
369 / 369 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2´000,00	80´000,00
370 / 370 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 62 - TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							286´032´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286´032´363,85
	TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 63)							
371 / 371 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	900,00	72´000,00
372 / 372 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	2´000,00	160´000,00
373 / 373 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 63 - TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	14´000,00	28´000,00
	A RIPORTARE							286´292´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286´292´363,85
	TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 64)							
374 / 374 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	900,00	36´000,00
375 / 375 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	2´000,00	80´000,00
376 / 376 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 64 - TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							286´422´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286´422´363,85
	TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 65)							
377 / 377 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
378 / 378 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
379 / 379 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 65 - TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							286´566´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286´566´863,85
	TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 66)							
380 / 380 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	900,00	72´000,00
381 / 381 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	2´000,00	160´000,00
382 / 382 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 66 - TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	14´000,00	28´000,00
	A RIPORTARE							286´826´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286´826´863,85
	TO14 - Tombino idraulico (Cat 67)							
383 / 383 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TO14 - Tombino idraulico	3,00	70,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	900,00	189´000,00
384 / 384 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TO14 - Tombino idraulico	3,00	70,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	2´000,00	420´000,00
385 / 385 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 67 - TO14 - Tombino idraulico					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	14´000,00	42´000,00
	A R I P O R T A R E							287´477´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287´477´863,85
	TO15 - Tombino idraulico (Cat 68)							
386 / 386 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TO15 - Tombino idraulico	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	900,00	108´000,00
387 / 387 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TO15 - Tombino idraulico	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2´000,00	240´000,00
388 / 388 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 68 - TO15 - Tombino idraulico					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	14´000,00	42´000,00
	A RIPORTARE							287´867´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287´867´863,85
	TO16 - Tombino idraulico (Cat 69)							
389 / 389 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TO16 - Tombino idraulico	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	900,00	108´000,00
390 / 390 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TO16 - Tombino idraulico	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2´000,00	240´000,00
391 / 391 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 69 - TO16 - Tombino idraulico					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	14´000,00	42´000,00
	A RIPORTARE							288´257´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288´257´863,85
	TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 70)							
392 / 392 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	900,00	81´000,00
393 / 393 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	2´000,00	180´000,00
394 / 394 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 70 - TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	14´000,00	28´000,00
	A RIPORTARE							288´546´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288´546´863,85
	TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza (Cat 71)							
395 / 395 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
396 / 396 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
397 / 397 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 71 - TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							288´691´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288´691´363,85
	TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu (Cat 72)							
398 / 398 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	900,00	81´000,00
399 / 399 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	2´000,00	180´000,00
400 / 400 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 72 - TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	14´000,00	28´000,00
	A RIPORTARE							288´980´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288´980´363,85
	TO20 - Tombino idraulico (Cat 73)							
401 / 401 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TO20 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
402 / 402 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TO20 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
403 / 403 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 73 - TO20 - Tombino idraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							289´124´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289´124´863,85
	TO21 - Tombino idraulico (Cat 74)							
404 / 404 PP.TO.01	Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TO21 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	900,00	40´500,00
405 / 405 PP.TO.02	Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TO21 - Tombino idraulico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2´000,00	90´000,00
406 / 406 PP.TO.03	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 74 - TO21 - Tombino idraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14´000,00	14´000,00
	A RIPORTARE							289´269´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´269´363,85
	TO30 - Attraversamento faunistico (Cat 75)							
407 / 407 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TO30 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
408 / 408 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TO30 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
409 / 409 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 75 - TO30 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´305´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289´305´363,85
	TO31 - Attraversamento faunistico (Cat 76)							
410 / 410 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TO31 - Attraversamento faunistico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	200,00	14´000,00
411 / 411 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TO31 - Attraversamento faunistico		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	600,00	42´000,00
412 / 412 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 76 - TO31 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A RIPORTARE							289´365´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289´365´363,85
	TO32 - Attraversamento faunistico (Cat 77)							
413 / 413 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TO32 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
414 / 414 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TO32 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
415 / 415 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 77 - TO32 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A RIPORTARE							289´401´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289´401´363,85
	TO33 - Attraversamento faunistico (Cat 78)							
416 / 416 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TO33 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
417 / 417 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TO33 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
418 / 418 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 78 - TO33 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A RIPORTARE							289´437´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´437´363,85
	TO34 - Attraversamento faunistico (Cat 79)							
419 / 419 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TO34 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
420 / 420 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TO34 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
421 / 421 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 79 - TO34 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´473´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´473´363,85
	TO35 - Attraversamento faunistico (Cat 80)							
422 / 422 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TO35 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
423 / 423 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TO35 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
424 / 424 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 80 - TO35 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´509´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´509´363,85
	TO36 - Attraversamento faunistico (Cat 81)							
425 / 425 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TO36 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
426 / 426 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TO36 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
427 / 427 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 81 - TO36 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´545´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´545´363,85
	TO37 - Attraversamento faunistico (Cat 82)							
428 / 428 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TO37 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
429 / 429 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TO37 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
430 / 430 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 82 - TO37 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´581´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´581´363,85
	TO38 - Attraversamento faunistico (Cat 83)							
431 / 431 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TO38 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	200,00	8´000,00
432 / 432 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TO38 - Attraversamento faunistico		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	600,00	24´000,00
433 / 433 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 83 - TO38 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´617´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´617´363,85
	TO39 - Attraversamento faunistico (Cat 84)							
434 / 434 PP.TO.07	Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico. Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TO39 - Attraversamento faunistico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	200,00	9´000,00
435 / 435 PP.TO.08	Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TO39 - Attraversamento faunistico		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	600,00	27´000,00
436 / 436 PP.TO.09	Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 84 - TO39 - Attraversamento faunistico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
	A R I P O R T A R E							289´657´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							289´657´363,85
	AC - AREE DI CANTIERE (SpCat 10) **CO01 - Campo operativo 1 (Cat 169)**							
437 / 437 PP.CO.01	Realizzazione di campo operativo / campo base Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 169 - CO01 - Campo operativo 1			20000,000		20´000,00		
	SOMMANO m2					20´000,00	40,00	800´000,00
	A RIPORTARE							290´457´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							290´457´363,85
	CO02 - Campo operativo 2 (Cat 170)							
438 / 438 PP.CO.01	Realizzazione di campo operativo / campo base Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 170 - CO02 - Campo operativo 2		16000,00			16´000,00		
	SOMMANO m2					16´000,00	40,00	640´000,00
	A R I P O R T A R E							291´097´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291´097´363,85
	CB01 - Campo base 01a (Cat 171)							
439 / 439 PP.CO.01	Realizzazione di campo operativo / campo base Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 171 - CB01 - Campo base 01a		11400,00			11´400,00		
	SOMMANO m2					11´400,00	40,00	456´000,00
	A R I P O R T A R E							291´553´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291´553´363,85
	CB02 - Campo base 01b (Cat 172)							
440 / 440 PP.CO.01	Realizzazione di campo operativo / campo base Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 172 - CB02 - Campo base 01b		12100,00			12´100,00		
	SOMMANO m2					12´100,00	40,00	484´000,00
	A R I P O R T A R E							292´037´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292´037´363,85
	AT01 - Area tecnica 01 (Cat 173)							
441 / 441 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 173 - AT01 - Area tecnica 01			4500,000		4´500,00		
	SOMMANO m2					4´500,00	30,00	135´000,00
	A R I P O R T A R E							292´172´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292´172´363,85
	AT02 - Area tecnica 02 (Cat 174)							
442 / 442 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 174 - AT02 - Area tecnica 02			6000,000		6´000,00		
	SOMMANO m2					6´000,00	30,00	180´000,00
	A R I P O R T A R E							292´352´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292´352´363,85
	AT03 - Area tecnica 03 (Cat 175)							
443 / 443 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 175 - AT03 - Area tecnica 03			15000,000		15´000,00		
	SOMMANO m2					15´000,00	30,00	450´000,00
	A R I P O R T A R E							292´802´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							292´802´363,85
	AT04 - Area tecnica 04 (Cat 176)							
444 / 444 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 176 - AT04 - Area tecnica 04			8000,000		8´000,00		
	SOMMANO m2					8´000,00	30,00	240´000,00
	A RIPORTARE							293´042´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´042´363,85
	AT05 - Area tecnica 05 (Cat 177)							
445 / 445 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 177 - AT05 - Area tecnica 05			6000,000		6´000,00		
	SOMMANO m2					6´000,00	30,00	180´000,00
	A R I P O R T A R E							293´222´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´222´363,85
	AT06 - Area tecnica 06 (Cat 178)							
446 / 446 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 178 - AT06 - Area tecnica 06			10500,000		10´500,00		
	SOMMANO m2					10´500,00	30,00	315´000,00
	A R I P O R T A R E							293´537´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293´537´363,85
	AT07 - Area tecnica 07 (Cat 179)							
447 / 447 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 179 - AT07 - Area tecnica 07			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	30,00	150´000,00
	A RIPORTARE							293´687´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293´687´363,85
	AT08 - Area tecnica 08 (Cat 180)							
448 / 448 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 180 - AT08 - Area tecnica 08			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	30,00	150´000,00
	A RIPORTARE							293´837´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´837´363,85
	AT09 - Area tecnica 09 (Cat 181)							
449 / 449 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 181 - AT09 - Area tecnica 09			11000,000		11´000,00		
	SOMMANO m2					11´000,00	30,00	330´000,00
	A R I P O R T A R E							294´167´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´167´363,85
	AT10 - Area tecnica 10 (Cat 182)							
450 / 450 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 182 - AT10 - Area tecnica 10			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	30,00	150´000,00
	A R I P O R T A R E							294´317´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´317´363,85
	AT11 - Area tecnica 11 (Cat 183)							
451 / 451 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 183 - AT11 - Area tecnica 11			8000,000		8´000,00		
	SOMMANO m2					8´000,00	30,00	240´000,00
	A R I P O R T A R E							294´557´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´557´363,85
	AT12 - Area tecnica 12 (Cat 184)							
452 / 452 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 184 - AT12 - Area tecnica 12			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	30,00	150´000,00
	A R I P O R T A R E							294´707´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´707´363,85
	AT13 - Area tecnica 13 (Cat 185)							
453 / 453 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 185 - AT13 - Area tecnica 13			7000,000		7´000,00		
	SOMMANO m2					7´000,00	30,00	210´000,00
	A R I P O R T A R E							294´917´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294´917´363,85
	AS01 - Area di stoccaggio 01 (Cat 186)							
454 / 454 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 186 - AS01 - Area di stoccaggio 01			22300,000		22´300,00		
	SOMMANO m2					22´300,00	30,00	669´000,00
	A R I P O R T A R E							295´586´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							295´586´363,85
	AS02 - Area di stoccaggio 02 (Cat 187)							
455 / 455 PP.AT.01	Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - sistema di smaltimento acque - illuminazione - recinzioni SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 187 - AS02 - Area di stoccaggio 02			4500,000		4´500,00		
	SOMMANO m2					4´500,00	30,00	135´000,00
	A R I P O R T A R E							295´721´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							295´721´363,85
	PC00 - Piste di cantiere B=6.00m (Cat 188)							
456 / 456 PP.PC.01	Realizzazione di piste di cantiere Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 188 - PC00 - Piste di cantiere B=6.00m		5000,00			5´000,00		
	SOMMANO m					5´000,00	900,00	4´500´000,00
	A R I P O R T A R E							300´221´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300´221´363,85
	CO01 - Campo operativo 1 (Cat 169)							
457 / 457 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 169 - CO01 - Campo operativo 1			20000,000		20´000,00		
	SOMMANO m2					20´000,00	25,00	500´000,00
	A R I P O R T A R E							300´721´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300´721´363,85
	CO02 - Campo operativo 2 (Cat 170)							
458 / 458 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 170 - CO02 - Campo operativo 2			16000,000		16´000,00		
	SOMMANO m2					16´000,00	25,00	400´000,00
	A R I P O R T A R E							301´121´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´121´363,85
	CB01 - Campo base 01a (Cat 171)							
459 / 459 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 171 - CB01 - Campo base 01a			11400,000		11´400,00		
	SOMMANO m2					11´400,00	25,00	285´000,00
	A R I P O R T A R E							301´406´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´406´363,85
	CB02 - Campo base 01b (Cat 172)							
460 / 460 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 172 - CB02 - Campo base 01b			12100,000		12´100,00		
	SOMMANO m2					12´100,00	25,00	302´500,00
	A R I P O R T A R E							301´708´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´708´863,85
	AT01 - Area tecnica 01 (Cat 173)							
461 / 461 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 173 - AT01 - Area tecnica 01			4500,000		4´500,00		
	SOMMANO m2					4´500,00	25,00	112´500,00
	A R I P O R T A R E							301´821´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´821´363,85
	AT02 - Area tecnica 02 (Cat 174)							
462 / 462 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 174 - AT02 - Area tecnica 02			6000,000		6´000,00		
	SOMMANO m2					6´000,00	25,00	150´000,00
	A R I P O R T A R E							301´971´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´971´363,85
	AT03 - Area tecnica 03 (Cat 175)							
463 / 463 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 175 - AT03 - Area tecnica 03			15000,000		15´000,00		
	SOMMANO m2					15´000,00	25,00	375´000,00
	A R I P O R T A R E							302´346´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302´346´363,85
	AT04 - Area tecnica 04 (Cat 176)							
464 / 464 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 176 - AT04 - Area tecnica 04			8000,000		8´000,00		
	SOMMANO m2					8´000,00	25,00	200´000,00
	A R I P O R T A R E							302´546´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302´546´363,85
	AT05 - Area tecnica 05 (Cat 177)							
465 / 465 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 177 - AT05 - Area tecnica 05			6000,000		6´000,00		
	SOMMANO m2					6´000,00	25,00	150´000,00
	A R I P O R T A R E							302´696´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302´696´363,85
	AT06 - Area tecnica 06 (Cat 178)							
466 / 466 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 178 - AT06 - Area tecnica 06			10500,000		10´500,00		
	SOMMANO m2					10´500,00	25,00	262´500,00
	A R I P O R T A R E							302´958´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302´958´863,85
	AT07 - Area tecnica 07 (Cat 179)							
467 / 467 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 179 - AT07 - Area tecnica 07			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	25,00	125´000,00
	A R I P O R T A R E							303´083´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´083´863,85
	AT08 - Area tecnica 08 (Cat 180)							
468 / 468 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 180 - AT08 - Area tecnica 08			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	25,00	125´000,00
	A R I P O R T A R E							303´208´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´208´863,85
	AT09 - Area tecnica 09 (Cat 181)							
469 / 469 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 181 - AT09 - Area tecnica 09			11000,000		11´000,00		
	SOMMANO m2					11´000,00	25,00	275´000,00
	A R I P O R T A R E							303´483´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´483´863,85
	AT10 - Area tecnica 10 (Cat 182)							
470 / 470 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 182 - AT10 - Area tecnica 10			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	25,00	125´000,00
	A R I P O R T A R E							303´608´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´608´863,85
	AT11 - Area tecnica 11 (Cat 183)							
471 / 471 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 183 - AT11 - Area tecnica 11			8000,000		8´000,00		
	SOMMANO m2					8´000,00	25,00	200´000,00
	A R I P O R T A R E							303´808´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´808´863,85
	AT12 - Area tecnica 12 (Cat 184)							
472 / 472 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 184 - AT12 - Area tecnica 12			5000,000		5´000,00		
	SOMMANO m2					5´000,00	25,00	125´000,00
	A R I P O R T A R E							303´933´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							303´933´863,85
	AT13 - Area tecnica 13 (Cat 185)							
473 / 473 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 185 - AT13 - Area tecnica 13			7000,000		7´000,00		
	SOMMANO m2					7´000,00	25,00	175´000,00
	A R I P O R T A R E							304´108´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´108´863,85
	AS01 - Area di stoccaggio 01 (Cat 186)							
474 / 474 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 186 - AS01 - Area di stoccaggio 01			22300,000		22´300,00		
	SOMMANO m2					22´300,00	25,00	557´500,00
	A R I P O R T A R E							304´666´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´666´363,85
	AS02 - Area di stoccaggio 02 (Cat 187)							
475 / 475 PP.AC.01	Bonifica piano di posa aree di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 187 - AS02 - Area di stoccaggio 02			4500,000		4´500,00		
	SOMMANO m2					4´500,00	25,00	112´500,00
	A R I P O R T A R E							304´778´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´778´863,85
	PC00 - Piste di cantiere B=6.00m (Cat 188)							
476 / 476 PP.PC.02	Bonifica piano di posa piste di cantiere SpCat 10 - AC - AREE DI CANTIERE Cat 188 - PC00 - Piste di cantiere B=6.00m		5000,00			5´000,00		
	SOMMANO m					5´000,00	40,00	200´000,00
	A R I P O R T A R E							304´978´863,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´978´863,85
	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (SpCat 5)							
477 / 477 PP.BA.01	Fornitura e posa in opera di barriere acustiche. Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito.							
	- movimenti terra							
	- mediopali di fondazione							
	- cordolo di fondazione							
	- barriera di Hmedia 5m							
	SpCat 5 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE							
	BA01 - Scuola		195,00			195,00		
	BA02 - Città della Giustizia		45,00			45,00		
	BA03 - SS16		72,50			72,50		
	BA04 - SS16 Est		40,00			40,00		
	BA05 - Vivaio		95,00			95,00		
	BA06 - Lama san Giorgio		67,50			67,50		
	SOMMANO m					515,00	1´700,00	875´500,00
	A R I P O R T A R E							305´854´363,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							305´854´363,85
	ON - OPERE D'ARTE MINORI (SpCat 3) **MS01 - Muri di sostegno (Cat 167)**							
478 / 478 PP.MS.01	Fornitura e posa in opera di muri di sostegno prefabbricati. Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito. - movimenti terra - magrone di fondazione - muro di Hmedia 8m SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI Cat 167 - MS01 - Muri di sostegno							
	muro 12 - h da 3 a 5m		196,00			196,00		
	muro 13 - h da 8 a 11m		95,00			95,00		
	muro 5 - h da 2.5 a 8m		188,00			188,00		
	muro 4 - h da 9 a 13.5m		226,50			226,50		
	muro 3 - h da 8.5 a 9.5m		27,50			27,50		
	muro 1 - h 7m		36,00			36,00		
	muro 2 - h da 3.5 a 7.5m		219,00			219,00		
	muro 6 - h 11.5m		22,00			22,00		
	muro 7 - h 11m		26,00			26,00		
	muro 8 - h da 3.5 a 6m		102,00			102,00		
	muro 9 - h 7.5m		50,00			50,00		
	muro 10 - h 9m		19,00			19,00		
	muro 11 - h 9.5m		19,50			19,50		
	muro 14 - h 5m		91,00			91,00		
	muro 15 - h da 3 a 5.5m		200,50			200,50		
	muro 16 - h da 5.5 a 8m		242,50			242,50		
	muro 17 - h da 3 a 5.5m		185,00			185,00		
	muro 18 - h da 3 a 5m		260,00			260,00		
	muro 19 - h 8m		118,50			118,50		
	muro 20 - h da 3.5 a 4.5m		150,00			150,00		
	muro 21 - h da 3 a 6.5m		119,00			119,00		
	muro 22 - h 8.5m		107,50			107,50		
	muro 23 - h da 9 a 9.5m		57,00			57,00		
	muro 24 - h 9m		20,00			20,00		
	muro 25 - h da 1.5 a 9m		73,00			73,00		
	muro 26 - h da 7 a 9m		20,50			20,50		
	muro 27 - h 2m		65,00			65,00		
	muro 28 - h da 2.5 a 4m		168,00			168,00		
	muro 29 - h 8m		99,00			99,00		
	muro 30 - h da 4 a 5m		40,00			40,00		
	muro 31 - h da 4.5 a 10.5m		80,00			80,00		
	muro 32 - h da 10.5 a 11.5m		15,00			15,00		
	SOMMANO m					3´338,00	2´300,00	7´677´400,00
	A RIPORTARE							313´531´763,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							313´531´763,85
	CS - CORPO STRADALE (SpCat 1) **AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 (Cat 146)**							
479 / 479 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Rilevato		194,38			194,38		
	SOMMANO m					194,38	3´829,72	744´420,97
480 / 480 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 146 - AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 Trincea		334,00			334,00		
	SOMMANO m					334,00	3´597,36	1´201´518,24
	A R I P O R T A R E							315´477´703,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							315´477´703,06
	AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 (Cat 147)							
481 / 481 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Rilevato		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	3´829,72	199´145,44
482 / 482 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Trincea		56,40			56,40		
	SOMMANO m					56,40	3´597,36	202´891,10
	A RIPORTARE							315´879´739,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							315´879´739,60
	AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 (Cat 149)							
483 / 483 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Rilevato		45,15			45,15		
	SOMMANO m					45,15	3´829,72	172´911,86
484 / 484 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							316´052´651,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							316´052´651,46
	AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 (Cat 150)							
485 / 485 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Rilevato		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	3´829,72	1´340´402,00
486 / 486 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							317´393´053,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							317´393´053,46
	AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 (Cat 152)							
487 / 487 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Rilevato		620,00			620,00		
	SOMMANO m					620,00	3´829,72	2´374´426,40
488 / 488 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Trincea		438,00			438,00		
	SOMMANO m					438,00	3´597,36	1´575´643,68
	A RIPORTARE							321´343´123,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							321´343´123,54
	AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 (Cat 153)							
489 / 489 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Rilevato		86,00			86,00		
	SOMMANO m					86,00	3´829,72	329´355,92
490 / 490 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							321´672´479,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							321´672´479,46
	AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 (Cat 154)							
491 / 491 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Rilevato		552,30			552,30		
	SOMMANO m					552,30	3´829,72	2´115´154,36
492 / 492 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Trincea		1825,00			1´825,00		
	SOMMANO m					1´825,00	3´597,36	6´565´182,00
	A RIPORTARE							330´352´815,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							330´352´815,82
	AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 (Cat 155)							
493 / 493 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Rilevato		656,00			656,00		
	SOMMANO m					656,00	3´829,72	2´512´296,32
494 / 494 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							332´865´112,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							332´865´112,14
	AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 (Cat 156)							
495 / 495 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Rilevato		1016,00			1´016,00		
	SOMMANO m					1´016,00	3´829,72	3´890´995,52
496 / 496 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							336´756´107,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							336´756´107,66
	AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 (Cat 157)							
497 / 497 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Rilevato		950,00			950,00		
	SOMMANO m					950,00	3´829,72	3´638´234,00
498 / 498 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Trincea		314,00			314,00		
	SOMMANO m					314,00	3´597,36	1´129´571,04
	A RIPORTARE							341´523´912,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							341´523´912,70
	AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 (Cat 158)							
499 / 499 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Rilevato		780,00			780,00		
	SOMMANO m					780,00	3´829,72	2´987´181,60
500 / 500 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Trincea		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	3´597,36	197´854,80
	A RIPORTARE							344´708´949,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							344´708´949,10
	AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 (Cat 159)							
501 / 501 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Rilevato		571,00			571,00		
	SOMMANO m					571,00	3´829,72	2´186´770,12
502 / 502 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 159 - AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 Trincea		175,00			175,00		
	SOMMANO m					175,00	3´597,36	629´538,00
	A R I P O R T A R E							347´525´257,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							347´525´257,22
	AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 (Cat 160)							
503 / 503 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Rilevato		904,00			904,00		
	SOMMANO m					904,00	3´829,72	3´462´066,88
504 / 504 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							350´987´324,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							350´987´324,10
	AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 (Cat 161)							
505 / 505 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Rilevato		1385,00			1´385,00		
	SOMMANO m					1´385,00	3´829,72	5´304´162,20
506 / 506 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Trincea		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	3´597,36	446´072,64
	A RIPORTARE							356´737´558,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							356´737´558,94
	AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 (Cat 162)							
507 / 507 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Rilevato		406,00			406,00		
	SOMMANO m					406,00	3´829,72	1´554´866,32
508 / 508 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Trincea		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	3´597,36	197´854,80
	A RIPORTARE							358´490´280,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							358´490´280,06
	AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 (Cat 164)							
509 / 509 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Rilevato		926,00			926,00		
	SOMMANO m					926,00	3´829,72	3´546´320,72
510 / 510 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	3´597,36	0,00
	A RIPORTARE							362´036´600,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							362´036´600,78
	AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 (Cat 165)							
511 / 511 PP.AP.00	Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Rilevato		886,00			886,00		
	SOMMANO m					886,00	3´829,72	3´393´131,92
512 / 512 PP.AP.01	Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Trincea		86,00			86,00		
	SOMMANO m					86,00	3´597,36	309´372,96
	A RIPORTARE							365´739´105,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365´739´105,66
	AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 (Cat 144)							
513 / 513 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Rilevato		225,00			225,00		
	SOMMANO m					225,00	803,59	180´807,75
514 / 514 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 144 - AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 Trincea		198,50			198,50		
	SOMMANO m					198,50	297,78	59´109,33
	A R I P O R T A R E							365´979´022,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							365´979´022,74
	AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 (Cat 145)							
515 / 515 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Rilevato		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	803,59	40´179,50
516 / 516 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 145 - AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 Trincea		709,15			709,15		
	SOMMANO m					709,15	297,78	211´170,69
	A RIPORTARE							366´230´372,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							366´230´372,93
	AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 (Cat 147)							
517 / 517 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Rilevato		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	803,59	41´786,68
518 / 518 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 147 - AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 Trincea		56,40			56,40		
	SOMMANO m					56,40	297,78	16´794,79
	A RIPORTARE							366´288´954,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							366´288´954,40
	AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 (Cat 148)							
519 / 519 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Rilevato		304,00			304,00		
	SOMMANO m					304,00	803,59	244´291,36
520 / 520 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 148 - AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							366´533´245,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							366´533´245,76
	AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 (Cat 149)							
521 / 521 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Rilevato		45,15			45,15		
	SOMMANO m					45,15	803,59	36´282,09
522 / 522 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 149 - AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A R I P O R T A R E							366´569´527,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							366´569´527,85
	AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 (Cat 150)							
523 / 523 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Rilevato		350,00			350,00		
	SOMMANO m					350,00	803,59	281´256,50
524 / 524 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 150 - AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							366´850´784,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							366´850´784,35
	AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 (Cat 151)							
525 / 525 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Rilevato		1297,00			1´297,00		
	SOMMANO m					1´297,00	803,59	1´042´256,23
526 / 526 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 151 - AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 Trincea		685,00			685,00		
	SOMMANO m					685,00	297,78	203´979,30
	A RIPORTARE							368´097´019,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							368´097´019,88
	AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 (Cat 152)							
527 / 527 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Rilevato		620,00			620,00		
	SOMMANO m					620,00	803,59	498´225,80
528 / 528 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 152 - AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 Trincea		438,00			438,00		
	SOMMANO m					438,00	297,78	130´427,64
	A RIPORTARE							368´725´673,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							368´725´673,32
	AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 (Cat 153)							
529 / 529 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Rilevato		86,00			86,00		
	SOMMANO m					86,00	803,59	69´108,74
530 / 530 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 153 - AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 Trincea		116,70			116,70		
	SOMMANO m					116,70	297,78	34´750,93
	A RIPORTARE							368´829´532,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							368´829´532,99
	AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 (Cat 154)							
531 / 531 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Rilevato		552,30			552,30		
	SOMMANO m					552,30	803,59	443´822,76
532 / 532 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 154 - AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 Trincea		1825,00			1´825,00		
	SOMMANO m					1´825,00	297,78	543´448,50
	A RIPORTARE							369´816´804,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							369´816´804,25
	AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 (Cat 155)							
533 / 533 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Rilevato		656,00			656,00		
	SOMMANO m					656,00	803,59	527´155,04
534 / 534 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 155 - AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							370´343´959,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							370´343´959,29
	AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 (Cat 156)							
535 / 535 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Rilevato		1016,00			1´016,00		
	SOMMANO m					1´016,00	803,59	816´447,44
536 / 536 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 156 - AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							371´160´406,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371´160´406,73
	AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 (Cat 157)							
537 / 537 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Rilevato		950,00			950,00		
	SOMMANO m					950,00	803,59	763´410,50
538 / 538 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 157 - AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 Trincea		314,00			314,00		
	SOMMANO m					314,00	297,78	93´502,92
	A R I P O R T A R E							372´017´320,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							372´017´320,15
	AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 (Cat 158)							
539 / 539 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Rilevato		780,00			780,00		
	SOMMANO m					780,00	803,59	626´800,20
540 / 540 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 158 - AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 Trincea		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	297,78	16´377,90
	A RIPORTARE							372´660´498,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							372´660´498,25
	AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 (Cat 160)							
541 / 541 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Rilevato		904,00			904,00		
	SOMMANO m					904,00	803,59	726´445,36
542 / 542 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 160 - AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							373´386´943,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							373´386´943,61
	AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 (Cat 161)							
543 / 543 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Rilevato		1385,00			1´385,00		
	SOMMANO m					1´385,00	803,59	1´112´972,15
544 / 544 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 161 - AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 Trincea		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	297,78	36´924,72
	A RIPORTARE							374´536´840,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							374´536´840,48
	AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 (Cat 162)							
545 / 545 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Rilevato		406,00			406,00		
	SOMMANO m					406,00	803,59	326´257,54
546 / 546 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 162 - AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 Trincea		55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	297,78	16´377,90
	A RIPORTARE							374´879´475,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							374´879´475,92
	AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 (Cat 163)							
547 / 547 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Rilevato		497,00			497,00		
	SOMMANO m					497,00	803,59	399´384,23
548 / 548 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 163 - AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							375´278´860,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							375´278´860,15
	AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 (Cat 164)							
549 / 549 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Rilevato		926,00			926,00		
	SOMMANO m					926,00	803,59	744´124,34
550 / 550 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 164 - AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 Trincea							
	SOMMANO m					0,00	297,78	0,00
	A RIPORTARE							376´022´984,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							376´022´984,49
	AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 (Cat 165)							
551 / 551 PP.AP.02	Bonifica piano di posa in Rilevato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Rilevato		886,00			886,00		
	SOMMANO m					886,00	803,59	711´980,74
552 / 552 PP.AP.03	Bonifica in trincea SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 165 - AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 Trincea		86,00			86,00		
	SOMMANO m					86,00	297,78	25´609,08
	A R I P O R T A R E							376´760´574,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							376´760´574,31
	VS0A - Via Fanelli (ex SS16) (Cat 93)							
553 / 553 PP.SV.06	Realizzazione viabilità secondaria via Fanelli. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 93 - VS0A - Via Fanelli (ex SS16)			30606,200		30´606,20		
	SOMMANO m2					30´606,20	170,00	5´203´054,00
	A R I P O R T A R E							381´963´628,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							381´963´628,31
	VS0B - Via Amendola (SS100) (Cat 94)							
554 / 554 PP.SV.07	Realizzazione viabilità secondaria via Amendola. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 94 - VS0B - Via Amendola (SS100)			14195,590		14´195,59		
	SOMMANO m2					14´195,59	85,00	1´206´625,15
	A R I P O R T A R E							383´170´253,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							383´170´253,46
	VS0C - Strada Crocifisso (Cat 95)							
555 / 555 PP.SV.08	Realizzazione viabilità secondaria Strada Crocifisso. Il prezzo si intende comprensivo di: - movimenti terra - sovrastruttura stradale - segnaletica SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 95 - VS0C - Strada Crocifisso			4624,180		4´624,18		
	SOMMANO m2					4´624,18	130,00	601´143,40
	A R I P O R T A R E							383´771´396,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							383´771´396,86
	SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia (Cat 85)							
556 / 556 PP.SV.09	Bonifica piano di posa Svincolo Città della Giustizia SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 85 - SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia			7510,010		7´510,01		
	SOMMANO m2					7´510,01	90,00	675´900,90
	A R I P O R T A R E							384´447´297,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							384´447´297,76
	SV02 - Svincolo Mungivacca (Cat 86)							
557 / 557 PP.SV.10	Bonifica piano di posa Svincolo Mungivacca SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 86 - SV02 - Svincolo Mungivacca			85095,860		85´095,86		
	SOMMANO m2					85´095,86	50,00	4´254´793,00
	A R I P O R T A R E							388´702´090,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							388´702´090,76
	SV03 - Svincolo Ortomercato (Cat 87)							
558 / 558 PP.SV.11	Bonifica piano di posa Svincolo Ortomercato SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 87 - SV03 - Svincolo Ortomercato			25331,600		25´331,60		
	SOMMANO m2					25´331,60	55,00	1´393´238,00
	A R I P O R T A R E							390´095´328,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							390´095´328,76
	SV04 - Svincolo via Caldarola (Cat 88)							
559 / 559 PP.SV.12	Bonifica piano di posa Svincolo via Caldarola SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 88 - SV04 - Svincolo via Caldarola			26529,770		26´529,77		
	SOMMANO m2					26´529,77	90,00	2´387´679,30
	A R I P O R T A R E							392´483´008,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392´483´008,06
	VS0A - Via Fanelli (ex SS16) (Cat 93)							
560 / 560 PP.SV.13	Bonifica piano di posa viabilità secondaria via Fanelli SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 93 - VS0A - Via Fanelli (ex SS16)			30606,200		30´606,20		
	SOMMANO m2					30´606,20	10,00	306´062,00
	A R I P O R T A R E							392´789´070,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392´789´070,06
	VS0B - Via Amendola (SS100) (Cat 94)							
561 / 561 PP.SV.14	Bonifica piano di posa viabilità secondaria via Amendola SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 94 - VS0B - Via Amendola (SS100)			14195,190		14´195,19		
	SOMMANO m2					14´195,19	45,00	638´783,55
	A R I P O R T A R E							393´427´853,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393´427´853,61
	VS0C - Strada Crocifisso (Cat 95)							
562 / 562 PP.SV.15	Bonifica piano di posa viabilità secondaria Strada Crocifisso SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 95 - VS0C - Strada Crocifisso			4624,180		4´624,18		
	SOMMANO m2					4´624,18	50,00	231´209,00
	A R I P O R T A R E							393´659´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393´659´062,61
	SV05 - Svincolo Triggiano (Cat 89)							
563 / 563 PP.SV.16	Fornitura e posa di segnaletica verticale Svincolo Triggiano SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 89 - SV05 - Svincolo Triggiano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180´000,00	180´000,00
	A R I P O R T A R E							393´839´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393´839´062,61
	SV06 - Svincolo Noicattaro (Cat 90)							
564 / 564 PP.SV.17	Fornitura e posa di segnaletica verticale Svincolo Noicattaro SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 90 - SV06 - Svincolo Noicattaro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	180´000,00	180´000,00
	A R I P O R T A R E							394´019´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							394´019´062,61
	SV08 - Svincolo Mola di Bari Est (Cat 92)							
565 / 565 PP.SV.18	Fornitura e posa di segnaletica verticale Svincolo Mola di Bari Est SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 92 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´000,00	8´000,00
	A R I P O R T A R E							394´027´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							394´027´062,61
	DM - Demolizioni (Cat 166)							
566 / 566 PP.DM.01	Demolizioni lungo il tracciato di progetto. - fabbricati - muri - recinzioni - barriere - pacchetto stradale - smaltimento rifuti coi relativi codici CER SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 166 - DM - Demolizioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6´300 000,00	6´300´000,00
	A R I P O R T A R E							400´327´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400´327´062,61
	SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia (Cat 85)							
567 / 567 PP.SV.19	Sistema di smaltimento acque Svincolo Città della Giustizia. Comprensivo di: - cunette - canalette - tubazioni - caditoie - impianto di trattamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 85 - SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	114´500,00	114´500,00
	A R I P O R T A R E							400´441´562,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400´441´562,61
	SV02 - Svincolo Mungivacca (Cat 86)							
568 / 568 PP.SV.20	Sistema di smaltimento acque Svincolo Mungivacca. Comprensivo di: - cunette - canalette - tubazioni - caditoie - impianto di trattamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 86 - SV02 - Svincolo Mungivacca					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	205´500,00	205´500,00
	A R I P O R T A R E							400´647´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400´647´062,61
	SV03 - Svincolo Ortomercato (Cat 87)							
569 / 569 PP.SV.21	Sistema di smaltimento acque Svincolo Ortomercato. Comprensivo di: - cunette - canalette - tubazioni - caditoie - impianto di trattamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 87 - SV03 - Svincolo Ortomercato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	306´000,00	306´000,00
	A R I P O R T A R E							400´953´062,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400´953´062,61
	SV04 - Svincolo via Caldarola (Cat 88)							
570 / 570 PP.SV.22	Sistema di smaltimento acque Svincolo Caldarola. Comprensivo di: - cunette - canalette - tubazioni - caditoie - impianto di trattamento SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE Cat 88 - SV04 - Svincolo via Caldarola					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	660´000,00	660´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							401´613´062,61
	T O T A L E euro							401´613´062,61
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**CS - CORPO STRADALE**	164´539´688,61	40,970
002	**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI**	78´831´701,00	19,629
003	**ON - OPERE D'ARTE MINORI**	43´843´213,00	10,917
004	**GA - GALLERIE ARTIFICIALI**	49´334´460,00	12,284
005	**MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE**	875´500,00	0,218
006	**IM - IMPIANTI TECNOLOGICI**	11´663´100,00	2,904
007	**AR - SERVIZI DI ARCHEOLOGIA**	0,00	0,000
008	**PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**	0,00	0,000
009	**OC - OPERE DI COMPENSAZIONE**	0,00	0,000
010	**AC - AREE DI CANTIERE**	15´321´500,00	3,815
011	**OV - OPERE A VERDE**	17´762´100,00	4,423
012	**CA - DISCARICA E TRASPORTI**	19´441´800,00	4,841
	Totale SUPER CATEGORIE euro	401´613´062,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
000	**<nessuna>**	875´500,00	0,218
001	**GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli**	5´510´200,00	1,372
002	**GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)**	5´567´200,00	1,386
003	**GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)**	19´765´420,00	4,922
004	**GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)**	9´516´950,00	2,370
005	**GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima)**	4´422´075,00	1,101
006	**GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima)**	2´696´850,00	0,672
007	**GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima)**	1´855´765,00	0,462
008	**VI01 - Viadotto Lama Valenzano**	5´570´300,00	1,387
009	**VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco**	40´371´200,00	10,052
010	**VI04 - Viadotto Lama San Giorgio**	6´252´400,00	1,557
011	**VI05 - Viadotto Lama Giotta**	4´388´900,00	1,093
012	**VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta**	1´489´800,00	0,371
013	**VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano**	2´389´000,00	0,595
014	**VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano**	472´500,00	0,118
015	**VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca**	581´600,00	0,145
016	**VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano**	2´535´400,00	0,631
017	**VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca**	1´872´461,00	0,466
018	**VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca**	1´700´392,00	0,423
019	**VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola**	1´196´430,00	0,298
020	**VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola**	2´225´082,00	0,554
021	**VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano**	2´246´135,00	0,559
022	**VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)**	936´616,00	0,233
023	**VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)**	946´365,00	0,236
024	**VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso)**	3´657´120,00	0,911
025	**CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia**	1´129´972,00	0,281
026	**CV02 - Cavalcavia Strada la Grava**	1´174´492,00	0,292
027	**CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia**	1´061´082,00	0,264
028	**CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano**	1´568´220,00	0,390
029	**CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco**	1´151´874,00	0,287
030	**CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache**	1´177´511,00	0,293
031	**CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14**	860´275,00	0,214
032	**CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)**	1´424´418,00	0,355
033	**CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21**	1´372´882,00	0,342
034	**CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari**	2´953´792,00	0,735
035	**CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)**	1´336´985,00	0,333
036	**ST01 - Sottovia Strada Locale**	0,00	0,000
037	**ST02 - Sottovia Svincolo Mungivacca**	1´098´950,00	0,274
038	**ST03 - Sottovia Svincolo Mungivacca (via Amendola)**	2´711´375,00	0,675
039	**ST04 - Sottovia Svincolo Mungivacca**	1´363´720,00	0,340
040	**ST05 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Strada Crocifisso)**	2´210´000,00	0,550
041	**ST09 - Sottovia Strada Rafaschieri VS05**	697´575,00	0,174
042	**ST10 - Sottovia Stradella Santa Maria**	641´025,00	0,160
043	**ST11 - Sottovia Strada Lagomele VS15**	646´925,00	0,161
044	**ST12 - Sottovia Strada Bianca VS16**	434´590,00	0,108
045	**ST13 - Sottovia Strada Comunale Incoronata VS18**	761´475,00	0,190
046	**ST14 - Sottovia Strada Comunale Masseriola VS22**	670´450,00	0,167
047	**ST15 - Sottovia Strada Comunale Torre Corrado VS23**	479´570,00	0,119
048	**ST16 - Sottovia Strada Bianca VS24**	497´250,00	0,124
049	**ST17 - Sottovia Strada Bianca VS25**	838´750,00	0,209
050	**ST18 - Sottovia Strada Bianca VS26**	510´380,00	0,127
051	**ST19 - Sottovia Strada Bianca VS27**	691´450,00	0,172
052	**ST20 - Sottovia Strada vicinale Macinelle VS28**	684´600,00	0,170
053	**ST21 - Sottovia SP111**	569´725,00	0,142
054	**TO01 - Tombino idraulico**	433´500,00	0,108
055	**TO02 - Tombino idraulico**	231´500,00	0,058
056	**TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna**	144´500,00	0,036
057	**TO04 - Tombino idraulico**	144´500,00	0,036
058	**TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	130´000,00	0,032
059	**TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	130´000,00	0,032
060	**TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	44´000,00	0,011
061	**TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	433´500,00	0,108
062	**TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	130´000,00	0,032
063	**TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	260´000,00	0,065
064	**TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	130´000,00	0,032
065	**TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	144´500,00	0,036
066	**TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	260´000,00	0,065
067	**TO14 - Tombino idraulico**	651´000,00	0,162
068	**TO15 - Tombino idraulico**	390´000,00	0,097
	A R I P O R T A R E	163´417´974,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO	163´417´974,00	
069	**TO16 - Tombino idraulico**	390´000,00	0,097
070	**TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	289´000,00	0,072
071	**TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza**	144´500,00	0,036
072	**TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu**	289´000,00	0,072
073	**TO20 - Tombino idraulico**	144´500,00	0,036
074	**TO21 - Tombino idraulico**	144´500,00	0,036
075	**TO30 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
076	**TO31 - Attraversamento faunistico**	60´000,00	0,015
077	**TO32 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
078	**TO33 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
079	**TO34 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
080	**TO35 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
081	**TO36 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
082	**TO37 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
083	**TO38 - Attraversamento faunistico**	36´000,00	0,009
084	**TO39 - Attraversamento faunistico**	40´000,00	0,010
085	**SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia**	2´517´703,20	0,627
086	**SV02 - Svincolo Mungivacca**	16´799´192,70	4,183
087	**SV03 - Svincolo Ortomercato**	4´739´030,00	1,180
088	**SV04 - Svincolo via Caldarola**	8´618´931,00	2,146
089	**SV05 - Svincolo Triggiano**	3´015´502,70	0,751
090	**SV06 - Svincolo Noicattaro**	2´041´324,12	0,508
091	**SV07 - Svincolo Mola di Bari**	3´344´347,54	0,833
092	**SV08 - Svincolo Mola di Bari Est**	1´415´494,90	0,352
093	**VS0A - Via Fanelli (ex SS16)**	5´509´116,00	1,372
094	**VS0B - Via Amendola (SS100)**	1´845´408,70	0,459
095	**VS0C - Strada Crocifisso**	832´352,40	0,207
096	**VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80**	261´481,50	0,065
097	**VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli**	460´694,25	0,115
098	**VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)**	27´676,00	0,007
099	**VS04 - Strada vicinale Torre di Mizzo**	103´144,50	0,026
100	**VS05 - Strada Rafaschieri**	299´608,00	0,075
101	**VS06 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Nord**	131´875,00	0,033
102	**VS07 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Sud**	185´825,00	0,046
103	**VS08 - Stradella Santa Maria (Accesso Area Interclusa)**	224´391,50	0,056
104	**VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI)**	533´518,44	0,133
105	**VS10 - Ripristino SP 60**	369´360,00	0,092
106	**VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60**	1´273´602,50	0,317
107	**VS12 - Strada San Marco**	948´219,28	0,236
108	**VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo**	320´410,12	0,080
109	**VS14 - Strada bianca**	458´860,12	0,114
110	**VS15 - Strada Lagomele e Strada Vicinale pozzo Fiscardi**	153´499,50	0,038
111	**VS16 - Strada bianca**	41´347,50	0,010
112	**VS17 - Collegamento Strada Comunale Penna e Strada Comunale Votino**	41´862,50	0,010
113	**VS18 - Strada comunale Incoronata + SC Votino + SC di Mezzo**	627´225,50	0,156
114	**VS19 - SP57**	850´143,37	0,212
115	**VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola**	1´405´632,28	0,350
116	**VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile**	436´435,32	0,109
117	**VS22 - Strada comunale Masseriola**	116´955,00	0,029
118	**VS23 - Strada comunale Torre Corrado**	65´042,50	0,016
119	**VS24 - Strada bianca**	75´000,00	0,019
120	**VS25 - Strada bianca**	2´769´444,00	0,690
121	**VS26 - Strada bianca**	98´847,50	0,025
122	**VS27 - Strada bianca**	260´618,50	0,065
123	**VS28 - Strada vicinale Macinelle**	398´322,00	0,099
124	**VS29 - Strada Comunale Giungolo**	213´259,50	0,053
125	**VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano**	1´279´843,00	0,319
126	**VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano**	512´512,50	0,128
127	**VS32 - Viabilità di completamento via Addison**	1´712´191,80	0,426
128	**IM00 - Impianti tecnologici asse principale**	2´493´500,00	0,621
129	**IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01**	112´200,00	0,028
130	**IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02**	74´100,00	0,018
131	**IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03**	3´259´200,00	0,812
132	**IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01**	287´600,00	0,072
133	**IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02**	1´281´700,00	0,319
134	**IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03**	522´700,00	0,130
135	**IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04**	384´600,00	0,096
136	**IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05**	596´500,00	0,149
137	**IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06**	615´900,00	0,153
138	**IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07**	615´900,00	0,153
139	**IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08**	287´600,00	0,072
	A RIPORTARE	243´074´225,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O	243´074´225,74	
140	**IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02**	73´900,00	0,018
141	**IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03**	543´100,00	0,135
142	**IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04**	56´000,00	0,014
143	**IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05**	458´600,00	0,114
144	**AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5**	2´126´124,46	0,529
145	**AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65**	3´890´598,57	0,969
146	**AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04**	2´674´190,57	0,666
147	**AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84**	546´062,74	0,136
148	**AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15**	1´911´152,26	0,476
149	**AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86**	222´477,53	0,055
150	**AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500**	1´724´632,00	0,429
151	**AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492**	10´243´264,15	2,551
152	**AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560**	5´305´883,08	1,321
153	**AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7**	603´659,77	0,150
154	**AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562**	13´023´658,81	3,243
155	**AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228**	3´218´644,32	0,801
156	**AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254**	5´006´360,32	1,247
157	**AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528**	6´511´349,52	1,621
158	**AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435**	4´126´102,90	1,027
159	**AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191**	3´712´914,42	0,925
160	**AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105**	4´451´636,33	1,108
161	**AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624**	7´459´202,59	1,857
162	**AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095**	2´283´210,42	0,569
163	**AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602**	2´448´977,44	0,610
164	**AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538**	4´556´694,82	1,135
165	**AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520**	4´857´639,85	1,210
166	**DM - Demolizioni**	6´300´000,00	1,569
167	**MS01 - Muri di sostegno**	7´677´400,00	1,912
168	**BA01 - Barriere acustiche**	0,00	0,000
169	**CO01 - Campo operativo 1**	1´300´000,00	0,324
170	**CO02 - Campo operativo 2**	1´040´000,00	0,259
171	**CB01 - Campo base 01a**	741´000,00	0,185
172	**CB02 - Campo base 01b**	786´500,00	0,196
173	**AT01 - Area tecnica 01**	247´500,00	0,062
174	**AT02 - Area tecnica 02**	330´000,00	0,082
175	**AT03 - Area tecnica 03**	825´000,00	0,205
176	**AT04 - Area tecnica 04**	440´000,00	0,110
177	**AT05 - Area tecnica 05**	330´000,00	0,082
178	**AT06 - Area tecnica 06**	577´500,00	0,144
179	**AT07 - Area tecnica 07**	275´000,00	0,068
180	**AT08 - Area tecnica 08**	275´000,00	0,068
181	**AT09 - Area tecnica 09**	605´000,00	0,151
182	**AT10 - Area tecnica 10**	275´000,00	0,068
183	**AT11 - Area tecnica 11**	440´000,00	0,110
184	**AT12 - Area tecnica 12**	275´000,00	0,068
185	**AT13 - Area tecnica 13**	385´000,00	0,096
186	**AS01 - Area di stoccaggio 01**	1´226´500,00	0,305
187	**AS02 - Area di stoccaggio 02**	247´500,00	0,062
188	**PC00 - Piste di cantiere B=6.00m**	4´700´000,00	1,170
189	**OV00 - Opere a verde**	17´762´100,00	4,423
190	**CA01 - Discarica**	-3´244´500,00	-0,808
191	**CA02 - Trasporti**	22´686´300,00	5,649
	Totale CATEGORIE euro	401´613´062,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
000	**<nessuna>**	401´613´062,61	100,000
001	**CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
002	**CS.B - Bonifica piano di posa rilevato**	0,00	0,000
003	**CS.C - Movimenti di terra**	0,00	0,000
004	**CS.D - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
005	**CS.E - Barriere di Sicurezza**	0,00	0,000
006	**CS.F - Segnaletica Stradale**	0,00	0,000
007	**CS.G - Idraulica di Linea**	0,00	0,000
008	**CS.H - Opere a verde**	0,00	0,000
009	**CS.I - Opere varie e di complemento**	0,00	0,000
010	**CS.L - Inalveazione**	0,00	0,000
011	**GA.A - Opere di sostegno e consolidamento**	0,00	0,000
012	**GA.B - Movimenti di terra**	0,00	0,000
013	**GA.C - Fondazioni**	0,00	0,000
014	**GA.D - Elevazioni**	0,00	0,000
015	**GA.E - Portale d'Imbocco**	0,00	0,000
016	**GA.G - Copertura**	0,00	0,000
017	**GA.H - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
018	**GA.I - Barriere di Sicurezza**	0,00	0,000
019	**GA.L - Segnaletica Stradale**	0,00	0,000
020	**GA.M - Idraulica di piattaforma**	0,00	0,000
021	**GA.N - Opere di completamento e finitura**	0,00	0,000
022	**VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
023	**VI.B - Opere provvisionali**	0,00	0,000
024	**VI.C - Sottofondazioni**	0,00	0,000
025	**VI.D - Fondazioni**	0,00	0,000
026	**VI.E - Movimenti di terra**	0,00	0,000
027	**VI.F - Spalle**	0,00	0,000
028	**VI.G - Pile**	0,00	0,000
029	**VI.H - Pulvini**	0,00	0,000
030	**VI.I - Appoggi e giunti**	0,00	0,000
031	**VI.L - Impalcato**	0,00	0,000
032	**VI.M - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
033	**VI.N - Barriere di Sicurezza**	0,00	0,000
034	**VI.O - Segnaletica Stradale**	0,00	0,000
035	**VI.P - Idraulica di piattaforma**	0,00	0,000
036	**VI.Q - Opere di fintura**	0,00	0,000
037	**CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
038	**CV.B - Opere provvisionali**	0,00	0,000
039	**CV.C - Sottofondazioni**	0,00	0,000
040	**CV.D - Fondazioni**	0,00	0,000
041	**CV.E - Movimenti di terra e demolizioni**	0,00	0,000
042	**CV.F - Spalle**	0,00	0,000
043	**CV.G - Pile**	0,00	0,000
044	**CV.H - Pulvini**	0,00	0,000
045	**CV.I - Appoggi e giunti**	0,00	0,000
046	**CV.L - Impalcato**	0,00	0,000
047	**CV.M - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
048	**CV.N - Barriere di Sicurezza**	0,00	0,000
049	**CV.O - Segnaletica Stradale**	0,00	0,000
050	**CV.P - Idraulica di piattaforma**	0,00	0,000
051	**CV.Q - Opere di fintura**	0,00	0,000
052	**ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
053	**ST.B - Opere provvisionali**	0,00	0,000
054	**ST.C - Sottofondazioni**	0,00	0,000
055	**ST.D - Movimenti di terra**	0,00	0,000
056	**ST.E - Fondazioni**	0,00	0,000
057	**ST.F - Elevazioni**	0,00	0,000
058	**ST.G - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
059	**ST.H - Opere di finitura e completamento**	0,00	0,000
060	**TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
061	**TO.B - Opere provvisionali**	0,00	0,000
062	**TO.C - Movimenti di terra**	0,00	0,000
063	**TO.D - Opere in c.a**	0,00	0,000
064	**TO.E - Tubazioni**	0,00	0,000
065	**TO.F - Gabbionate e materassi reno**	0,00	0,000
066	**TO.G - Opere di finitura e completamento**	0,00	0,000
067	**MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
068	**MS.B - Sottofondazioni/paratia**	0,00	0,000
	A R I P O R T A R E	401´613´062,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O	401´613´062,61	
069	**MS.C - Movimenti di terra**	0,00	0,000
070	**MS.D - Fondazione**	0,00	0,000
071	**MS.E - Elevazione**	0,00	0,000
072	**MS.F - Opere di fintura**	0,00	0,000
073	**BA.A - Opere di sottofondazione**	0,00	0,000
074	**BA.B - Fondazione**	0,00	0,000
075	**BA.C - Barriera antirumore**	0,00	0,000
076	**BA.D - Opere di perlustrazione. Bonifica, disgaggio**	0,00	0,000
077	**IM.A - Illuminazione**	0,00	0,000
078	**IM.B - Ventilazione**	0,00	0,000
079	**IM.C - Segnaletica luminosa**	0,00	0,000
080	**IM.D - Trasmissione dati**	0,00	0,000
081	**AC.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni**	0,00	0,000
082	**AC.B - Bonifica piano di posa rilevato**	0,00	0,000
083	**AC.C - Movimenti di terra**	0,00	0,000
084	**AC.D - Sovrastruttura stradale**	0,00	0,000
085	**AC.E - Idraulica**	0,00	0,000
086	**AC.F - Illuminazione**	0,00	0,000
087	**AC.G - Recinzioni**	0,00	0,000
088	**CA01 - Analisi e test di cessione**	0,00	0,000
089	**CA02 - Conferimento a discarica**	0,00	0,000
090	**CA03 - Trasporto per conferimento**	0,00	0,000
091	**CA04 - Trasporto per approvigionamento**	0,00	0,000
	Totale SUB CATEGORIE euro	401´613´062,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	**LAVORI A CORPO euro**	401´613´062,61	100,000
C:001	CS - CORPO STRADALE euro	164´539´688,61	40,970
C:001.085	SV01 - Svincolo Cittadella della Giustizia euro	2´517´703,20	0,627
C:001.086	SV02 - Svincolo Mungivacca euro	16´799´192,70	4,183
C:001.087	SV03 - Svincolo Ortomercato euro	4´739´030,00	1,180
C:001.088	SV04 - Svincolo via Caldarola euro	8´618´931,00	2,146
C:001.089	SV05 - Svincolo Triggiano euro	3´015´502,70	0,751
C:001.090	SV06 - Svincolo Noicattaro euro	2´041´324,12	0,508
C:001.091	SV07 - Svincolo Mola di Bari euro	3´344´347,54	0,833
C:001.092	SV08 - Svincolo Mola di Bari Est euro	1´415´494,90	0,352
C:001.093	VS0A - Via Fanelli (ex SS16) euro	5´509´116,00	1,372
C:001.094	VS0B - Via Amendola (SS100) euro	1´845´408,70	0,459
C:001.095	VS0C - Strada Crocifisso euro	832´352,40	0,207
C:001.096	VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 euro	261´481,50	0,065
C:001.097	VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli euro	460´694,25	0,115
C:001.098	VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) euro	27´676,00	0,007
C:001.099	VS04 - Strada vicinale Torre di Mizzo euro	103´144,50	0,026
C:001.100	VS05 - Strada Rafaschieri euro	299´608,00	0,075
C:001.101	VS06 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Nord euro	131´875,00	0,033
C:001.102	VS07 - Collegamento Strada Rafaschieri e Strada Teresa Sud euro	185´825,00	0,046
C:001.103	VS08 - Stradella Santa Maria (Accesso Area Interclusa) euro	224´391,50	0,056
C:001.104	VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) euro	533´518,44	0,133
C:001.105	VS10 - Ripristino SP 60 euro	369´360,00	0,092
C:001.106	VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 euro	1´273´602,50	0,317
C:001.107	VS12 - Strada San Marco euro	948´219,28	0,236
C:001.108	VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo euro	320´410,12	0,080
C:001.109	VS14 - Strada bianca euro	458´860,12	0,114
C:001.110	VS15 - Strada Lagomele e Strada Vicinale pozzo Fiscardi euro	153´499,50	0,038
C:001.111	VS16 - Strada bianca euro	41´347,50	0,010
C:001.112	VS17 - Collegamento Strada Comunale Penna e Strada Comunale Votino euro	41´862,50	0,010
C:001.113	VS18 - Strada comunale Incoronata + SC Votino + SC di Mezzo euro	627´225,50	0,156
C:001.114	VS19 - SP57 euro	850´143,37	0,212
C:001.115	VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola euro	1´405´632,28	0,350
C:001.116	VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile euro	436´435,32	0,109
C:001.117	VS22 - Strada comunale Masseriola euro	116´955,00	0,029
C:001.118	VS23 - Strada comunale Torre Corrado euro	65´042,50	0,016
C:001.119	VS24 - Strada bianca euro	75´000,00	0,019
C:001.120	VS25 - Strada bianca euro	2´769´444,00	0,690
C:001.121	VS26 - Strada bianca euro	98´847,50	0,025
C:001.122	VS27 - Strada bianca euro	260´618,50	0,065
C:001.123	VS28 - Strada vicinale Macinelle euro	398´322,00	0,099
C:001.124	VS29 - Strada Comunale Giungolo euro	213´259,50	0,053
C:001.125	VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano euro	1´279´843,00	0,319
C:001.126	VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano euro	512´512,50	0,128
C:001.127	VS32 - Viabilità di completamento via Addison euro	1´712´191,80	0,426
C:001.144	AP01 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+000 a pk 0+423.5 euro	2´126´124,46	0,529
C:001.145	AP02 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 0+433.5 a pk 1+192.65 euro	3´890´598,57	0,969
C:001.146	AP03 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+272.66 a pk 1+801.04 euro	2´674´190,57	0,666
C:001.147	AP04 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 1+916.44 a pk 2+024.84 euro	546´062,74	0,136
C:001.148	AP05 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+080.8 a pk 2+470.15 euro	1´911´152,26	0,476
C:001.149	AP06 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 2+511.71 a pk 2+556.86 euro	222´477,53	0,055
C:001.150	AP07 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+150 a pk 3+500 euro	1´724´632,00	0,429
C:001.151	AP08 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 3+510 a pk 5+492 euro	10´243´264,15	2,551
C:001.152	AP09 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 5+502 a pk 6+560 euro	5´305´883,08	1,321
C:001.153	AP10 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 6+890 a pk 7+092.7 euro	603´659,77	0,150
C:001.154	AP11 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 7+184.7 a pk 9+562 euro	13´023´658,81	3,243
C:001.155	AP12 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 9+572 a pk 10+228 euro	3´218´644,32	0,801
C:001.156	AP13 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 10+238 a pk 11+254 euro	5´006´360,32	1,247
C:001.157	AP14 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 11+264 a pk 12+528 euro	6´511´349,52	1,621
C:001.158	AP15 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 12+600 a pk 13+435 euro	4´126´102,90	1,027
C:001.159	AP16 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 13+445 a pk 14+191 euro	3´712´914,42	0,925
C:001.160	AP17 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 14+201 a pk 15+105 euro	4´451´636,33	1,108
C:001.161	AP18 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 15+115 a pk 16+624 euro	7´459´202,59	1,857
C:001.162	AP19 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 16+634 a pk 17+095 euro	2´283´210,42	0,569
C:001.163	AP20 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+105 a pk 17+602 euro	2´448´977,44	0,610
C:001.164	AP21 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 17+612 a pk 18+538 euro	4´556´694,82	1,135
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:001.165	AP22 - Asse principale: tratto all'aperto da pk 18+548 a pk 19+520 euro	4´857´639,85	1,210
C:001.166	DM - Demolizioni euro	6´300´000,00	1,569
C:002	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	78´831´701,00	19,629
C:002.008	VI01 - Viadotto Lama Valenzano euro	5´570´300,00	1,387
C:002.009	VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco euro	40´371´200,00	10,052
C:002.010	VI04 - Viadotto Lama San Giorgio euro	6´252´400,00	1,557
C:002.011	VI05 - Viadotto Lama Giotta euro	4´388´900,00	1,093
C:002.012	VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta euro	1´489´800,00	0,371
C:002.013	VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro	2´389´000,00	0,595
C:002.014	VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro	472´500,00	0,118
C:002.015	VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro	581´600,00	0,145
C:002.016	VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro	2´535´400,00	0,631
C:002.017	VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro	1´872´461,00	0,466
C:002.018	VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro	1´700´392,00	0,423
C:002.019	VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola euro	1´196´430,00	0,298
C:002.020	VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola euro	2´225´082,00	0,554
C:002.021	VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano euro	2´246´135,00	0,559
C:002.022	VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) euro	936´616,00	0,233
C:002.023	VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) euro	946´365,00	0,236
C:002.024	VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso) euro	3´657´120,00	0,911
C:003	ON - OPERE D'ARTE MINORI euro	43´843´213,00	10,917
C:003.025	CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia euro	1´129´972,00	0,281
C:003.026	CV02 - Cavalcavia Strada la Grava euro	1´174´492,00	0,292
C:003.027	CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia euro	1´061´082,00	0,264
C:003.028	CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano euro	1´568´220,00	0,390
C:003.029	CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco euro	1´151´874,00	0,287
C:003.030	CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache euro	1´177´511,00	0,293
C:003.031	CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 euro	860´275,00	0,214
C:003.032	CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) euro	1´424´418,00	0,355
C:003.033	CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 euro	1´372´882,00	0,342
C:003.034	CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari euro	2´953´792,00	0,735
C:003.035	CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) euro	1´336´985,00	0,333
C:003.037	ST02 - Sottovia Svincolo Mungivacca euro	1´098´950,00	0,274
C:003.038	ST03 - Sottovia Svincolo Mungivacca (via Amendola) euro	2´711´375,00	0,675
C:003.039	ST04 - Sottovia Svincolo Mungivacca euro	1´363´720,00	0,340
C:003.040	ST05 - Sottovia Svincolo Mungivacca (Strada Crocifisso) euro	2´210´000,00	0,550
C:003.041	ST09 - Sottovia Strada Rafaschieri VS05 euro	697´575,00	0,174
C:003.042	ST10 - Sottovia Stradella Santa Maria euro	641´025,00	0,160
C:003.043	ST11 - Sottovia Strada Lagomele VS15 euro	646´925,00	0,161
C:003.044	ST12 - Sottovia Strada Bianca VS16 euro	434´590,00	0,108
C:003.045	ST13 - Sottovia Strada Comunale Incoronata VS18 euro	761´475,00	0,190
C:003.046	ST14 - Sottovia Strada Comunale Masseriola VS22 euro	670´450,00	0,167
C:003.047	ST15 - Sottovia Strada Comunale Torre Corrado VS23 euro	479´570,00	0,119
C:003.048	ST16 - Sottovia Strada Bianca VS24 euro	497´250,00	0,124
C:003.049	ST17 - Sottovia Strada Bianca VS25 euro	838´750,00	0,209
C:003.050	ST18 - Sottovia Strada Bianca VS26 euro	510´380,00	0,127
C:003.051	ST19 - Sottovia Strada Bianca VS27 euro	691´450,00	0,172
C:003.052	ST20 - Sottovia Strada vicinale Macinelle VS28 euro	684´600,00	0,170
C:003.053	ST21 - Sottovia SP111 euro	569´725,00	0,142
C:003.054	TO01 - Tombino idraulico euro	433´500,00	0,108
C:003.055	TO02 - Tombino idraulico euro	231´500,00	0,058
C:003.056	TO03 - Tombino idraulico Sant'Anna euro	144´500,00	0,036
C:003.057	TO04 - Tombino idraulico euro	144´500,00	0,036
C:003.058	TO05 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	130´000,00	0,032
C:003.059	TO06 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	130´000,00	0,032
C:003.060	TO07 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	44´000,00	0,011
C:003.061	TO08 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	433´500,00	0,108
C:003.062	TO09 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	130´000,00	0,032
C:003.063	TO10 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	260´000,00	0,065
C:003.064	TO11 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	130´000,00	0,032
C:003.065	TO12 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	144´500,00	0,036
C:003.066	TO13 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	260´000,00	0,065
C:003.067	TO14 - Tombino idraulico euro	651´000,00	0,162
C:003.068	TO15 - Tombino idraulico euro	390´000,00	0,097
C:003.069	TO16 - Tombino idraulico euro	390´000,00	0,097
C:003.070	TO17 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	289´000,00	0,072
C:003.071	TO18 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza euro	144´500,00	0,036
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:003.072	TO19 - Tombino idraulico - Fornici di trasparenza Bari Blu euro	289´000,00	0,072
C:003.073	TO20 - Tombino idraulico euro	144´500,00	0,036
C:003.074	TO21 - Tombino idraulico euro	144´500,00	0,036
C:003.075	TO30 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.076	TO31 - Attraversamento faunistico euro	60´000,00	0,015
C:003.077	TO32 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.078	TO33 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.079	TO34 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.080	TO35 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.081	TO36 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.082	TO37 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.083	TO38 - Attraversamento faunistico euro	36´000,00	0,009
C:003.084	TO39 - Attraversamento faunistico euro	40´000,00	0,010
C:003.167	MS01 - Muri di sostegno euro	7´677´400,00	1,912
C:004	GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro	49´334´460,00	12,284
C:004.001	GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli euro	5´510´200,00	1,372
C:004.002	GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) euro	5´567´200,00	1,386
C:004.003	GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) euro	19´765´420,00	4,922
C:004.004	GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) euro	9´516´950,00	2,370
C:004.005	GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) euro	4´422´075,00	1,101
C:004.006	GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima) euro	2´696´850,00	0,672
C:004.007	GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima) euro	1´855´765,00	0,462
C:005	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	875´500,00	0,218
C:006	IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro	11´663´100,00	2,904
C:006.128	IM00 - Impianti tecnologici asse principale euro	2´493´500,00	0,621
C:006.129	IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01 euro	112´200,00	0,028
C:006.130	IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02 euro	74´100,00	0,018
C:006.131	IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03 euro	3´259´200,00	0,812
C:006.132	IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01 euro	287´600,00	0,072
C:006.133	IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02 euro	1´281´700,00	0,319
C:006.134	IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03 euro	522´700,00	0,130
C:006.135	IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04 euro	384´600,00	0,096
C:006.136	IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05 euro	596´500,00	0,149
C:006.137	IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06 euro	615´900,00	0,153
C:006.138	IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07 euro	615´900,00	0,153
C:006.139	IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08 euro	287´600,00	0,072
C:006.140	IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02 euro	73´900,00	0,018
C:006.141	IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03 euro	543´100,00	0,135
C:006.142	IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04 euro	56´000,00	0,014
C:006.143	IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05 euro	458´600,00	0,114
C:010	AC - AREE DI CANTIERE euro	15´321´500,00	3,815
C:010.169	CO01 - Campo operativo 1 euro	1´300´000,00	0,324
C:010.170	CO02 - Campo operativo 2 euro	1´040´000,00	0,259
C:010.171	CB01 - Campo base 01a euro	741´000,00	0,185
C:010.172	CB02 - Campo base 01b euro	786´500,00	0,196
C:010.173	AT01 - Area tecnica 01 euro	247´500,00	0,062
C:010.174	AT02 - Area tecnica 02 euro	330´000,00	0,082
C:010.175	AT03 - Area tecnica 03 euro	825´000,00	0,205
C:010.176	AT04 - Area tecnica 04 euro	440´000,00	0,110
C:010.177	AT05 - Area tecnica 05 euro	330´000,00	0,082
C:010.178	AT06 - Area tecnica 06 euro	577´500,00	0,144
C:010.179	AT07 - Area tecnica 07 euro	275´000,00	0,068
C:010.180	AT08 - Area tecnica 08 euro	275´000,00	0,068
C:010.181	AT09 - Area tecnica 09 euro	605´000,00	0,151
C:010.182	AT10 - Area tecnica 10 euro	275´000,00	0,068
C:010.183	AT11 - Area tecnica 11 euro	440´000,00	0,110
C:010.184	AT12 - Area tecnica 12 euro	275´000,00	0,068
C:010.185	AT13 - Area tecnica 13 euro	385´000,00	0,096
C:010.186	AS01 - Area di stoccaggio 01 euro	1´226´500,00	0,305
C:010.187	AS02 - Area di stoccaggio 02 euro	247´500,00	0,062
C:010.188	PC00 - Piste di cantiere B=6.00m euro	4´700´000,00	1,170
C:011	OV - OPERE A VERDE euro	17´762´100,00	4,423
C:011.189	OV00 - Opere a verde euro	17´762´100,00	4,423
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:012	CA - DISCARICA E TRASPORTI euro	19´441´800,00	4,841
C:012.190	CA01 - Discarica euro	-3´244´500,00	-0,808
C:012.191	CA02 - Trasporti euro	22´686´300,00	5,649
	TOTALE euro	401´613´062,61	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie		
1	**<nessuno>** 001 CS - CORPO STRADALE; 002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI; 003 ON - OPERE D'ARTE MINORI; 004 GA - GALLERIE ARTIFICIALI; 005 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE; 006 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI; 010 AC - AREE DI CANTIERE; 011 OV - OPERE A VERDE; 012 CA - DISCARICA E TRASPORTI **euro**	401´613´062,61	100,000
	T O T A L E euro	401´613´062,61	100,000
	Data, 08/07/2021 **Il Tecnico**		
	A R I P O R T A R E		