Studio di Impatto Ambientale IMPIANTO FOTOVOLTAICO 50,6 MW_p Comuni di PORTO TORRES e SASSARI(SS)

Allegato 13 Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo



Questo documento rappresenta l'Allegato 13 relativo al Quadro Economico ed al Computo Metrico Estimativo per la realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di potenza pari a $50,6~MW_p$ e relative opere connesse, presso le aree denominate "Aree Sud" nei Comuni di Porto Torres e Sassari (SS).

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Preparato	Controllato	Approvato
28/07/2023	00	Emissione finale	Alessandro Battaglia Paola Bertolini Tanglarboui ERM	GdL ENE/PERM ENE/BD EniPlenitude/ENGI	Resp. Permitting ENE/PERM Carlotta Martignoni Resp. Business Development ENE/BD Caterina Giorgio Catarina Giorgio



IMPIANTO FV - PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Impianto fotovoltaico di PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Progetto Definitivo

QUADRO ECONOMICO

	1	T		1		T	1		
CD-FE	00	07/07/2023	Emissione	V. Sammartino	S. Cesareo	D. Pomponio	PROJECT TEAM	G. TORE	
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Data Descrizione		BFP	BFP	Eni New Energy	Eni Plenitude	
Indice F	Revisione			Preparato	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	
Logo Con	nmittente e D	Denominazione	Commerciale	Nome proge	etto	ID Documento Committente			
ar No.				Impianto FV	– PORTO	SY2400B0	GRG00002		
ווימן			TORRES A	REE SUD	Commessa I	N.			
plenitude	Eni New Energy S.p.A.								
Logo App	altatore e De	enominazione	Commerciale	1		ID Documento Appaltatore			
			Studio Tecnico BFF	S.r.l.	.r.l. Commessa n. 22160				
	BF		Via degli Arredatori r	ı°8					
			CAP 70132 - Modugi	no (BA)					
Nome d'Ir	mpianto e Oզ	ggetto				Scala	Nume	ro di Pagine	
	IMPIAI	NTO FV - F	ORTO TORRES A	REE SUD					
	PORT	TO TORRE	S (SS) – Progetto [Definitivo		n.a.		1/2	
Titolo Do			· / J				l l		
	Their Desamente								
		Qua	adro economico						
Coff	ware: Microsoft Wo	and .	Name: Ouadro eco		•				

Software: Microsoft Word File Name: Quadro economico



SY2400BGRB00002

Pagi 1 /	
Stato di Validità	Numero Revisione
CD-FE	00

	DRO ECONOMICO GENERAL		
DESCRIZIONE "Valore of	omplessivo dell'opera "pr IMPORTI IN €	ivata"	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A1) Interventi previsti (IVA 10%)	82 401 898,20 €	8 240 189,82 €	90 642 088,02 €
A2) Oneri di sicurezza (IVA 10%)	412 009,69 €	41 200,97 €	453 210,66 €
A3) Opere di mitigazione (IVA10%)			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale (IVA 22%)	50 000,00 €	11 000,00 €	61 000,00 €
A.5) Opere connesse (IVA 22%)	96 390,00 €	21 205,80 €	117 595,80 €
TOTALEA	82 960 297,89 €	8 313 596,59 €	91 273 894,48 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (IVA 22%)	1 648 037,96 €	362 568,35 €	2 010 606,31 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (IVA 22%)	20 000,00 €	4 400,00 €	24 400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22%)	55 000,00 €	12 100,00 €	67 100,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (IVA 22%) (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	20 000,00 €	4 400,00 €	24 400,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) (cassa 4%) (IVA 22%)	69 721,52 €	15 338,73 €	85 060,25 €
B.6) Imprevisti (IVA 10%)	1 350 850,79 €	135 085,08 €	1 485 935,87 €
B.7) Spese varie (IVA 10%)		- €	- €
TOTALE B	3 163 610,27 €	533 892,16 €	3 697 502,43 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
TOTALE C	- €	- €	- €
D) COSTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO			
D.1) Costi di dismissione e ripristino (IVA 10%)	1 694 195,45 €	169 419,55 €	1 863 615,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C+D)	87 818 103,61 €	9 016 908,30 €	96 835 011,91 €



IMPIANTO FV - PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Impianto fotovoltaico di PORTO TORRES AREE SUD (SS)

Progetto Definitivo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

				1		I	ı		
CD-FE	00	07/07/2023	Emissione	V. Sammartino	S. Cesareo	D. Pomponio	PROJECT TEAM	G. TORE	
Stato di Validità	Numero Revisione	Data	Descrizione	BFP	BFP	BFP	Eni New Energy	Eni Plenitude	
Indice F	Revisione			Preparato	Verificato	Approvato	Verificato	Approvato	
Logo Con	nmittente e D	Denominazione	Commerciale	Nome proge	etto	ID Documen	to Committent	e	
#No				Impianto FV	– PORTO	SY2400B0	GRG00003		
Tara tara tara tara tara tara tara tara			TORRES A	REE SUD					
pienitude	Eni New Energy S.p.A.								
Logo App	altatore e De	enominazione	Commerciale	1		ID Documen	to Appaltatore		
			Studio Tecnico BFP	S.r.l.		Commessa n. 22160			
	BF	-	Via degli Arredatori n	ı°8					
		_	CAP 70132 - Modugi	no (BA)					
Nome d'Ir	npianto e Oថ					Scala	Nume	ero di Pagine	
	IMPIAI	NTO FV - F	PORTO TORRES AI	REE SUD					
	PORT	TO TORRE	ES (SS) – Progetto D	Definitivo		n.a. 1/72		1/72	
Titolo Dod	cumento						•		
	Computo metrico estimativo								
	Software: Microsoft Word								

Software: Microsoft Word

File Name: Piano particellare e visure catastali

	pag. 1
	COMPUTO METRICO
OGGETTO:	IMPIANTO FV – PORTO TORRES AREE SUD (SS)
COMMITTENTE:	Eni New Energy S.p.A.
	Data, 06/07/2023
	IL TECNICO

			DIMEN	SIONI	IMP		pag. 2	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI				11/2222	Quantità		
	7.7.7.7	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 PF.0001.00 02.0001	LAVORI A CORPO SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rifevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e							
	tenere. Preparazione del sito							
	viabilità piazzole cabine piazzole Area BESS	16′920,00 2′150,00 3′250,00			0,25 0,40 0,40	4´230,00 860,00 1´300,00		
	SOMMANO m³					6′390,00	4,50	28′755,00
2 PF.0001.00 07.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.					16′920,00		
						2´150,00 3´250,00		
	SOMMANO m²					22′320,00	5,00	111′600,00
3 PF.0001.00 02.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento Vedi voce n° 2 [m² 22 320.00]				0,20	4′464,00		
	SOMMANO m³					4′464,00	2,00	8′928,00
4 PF.0001.00 03.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento							
	A RIPORTARE							149′283,00
	ARIFORIARE							170 200,00

	I							pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							149′283,00
	Vedi voce n° 2 [m² 22 320.00]				0,15	3′348,00		
	SOMMANO m³					3′348,00	45,00	150′660,00
5 PF.0001.00 03.0001	per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Vedi voce n° 2 [m² 22 320.00]					22′320,00		00/000 00
	SOMMANO m²					22′320,00	1,00	22′320,00
6 PF.0001.00 02.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.							
	Cabine *(H/peso=0,75-0,4)	14,00	12,60	3,60	0,35	222,26		
	Fabbricato Cabina Ausiliaria *(lung.=14,8+0,6)*(larg.=4,6+0,6)*(H/peso=0,75-0,4) Area BESS *(H/peso=0,75-0,5) Area BESS *(H/peso=0,75-0,5)	1,00 26,00 7,00	15,40 12,80 6,60	5,20 3,00 3,00		28,03 249,60 34,65		
	MTR BESS *(lung.=18,5+0,6)*(larg.=3,35+0,6)*(H/peso=0,75-0,5)	1,00	19,10	3,95		18,86		
	CM *(lung.=6,7+0,6)*(larg.=2,5+0,6)*(H/peso=0,75-0,5)	1,00	7,30	3,10	0,25	5,66		
	SOMMANO m³					559,06	4,50	2′515,77
7 PF.0001.00 02.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 4 [m³ 3 348.00]	1,00				3′348,00		
	Vedi voce n° 6 [m³ 559.06]	1,00				559,06		
	SOMMANO m³					3′907,06	9,00	35′163,54
8 PF.0001.00 09.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Vedi voce n° 7 [m³ 3 907.06]	1,78				6′954,57		
	SOMMANO t					6′954,57	13,00	90′409,41
9 PF.0001.00	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea							
	A RIPORTARE							450′351,72

			DIMEN	C L O N L				pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIMEN:	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO	par.ug.	lulig.	ialy.	11/peso		unitano	450′351,72	
03.0001	per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Cabine Fabbricato Cabina Ausiliaria Area BESS MTR BESS CM	14,00 1,00 26,00 1,00 1,00	12,60 15,40 12,80 19,10 7,30	3,60 5,20 3,00 3,60 3,10		635,04 80,08 998,40 68,76 22,63		100 001,72	
	SOMMANO m²					1′804,91	1,00	1′804,91	
10 PF.0008.00 01.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Fabbricato Cabina Ausiliaria Area BESS *(par.ug.=26,00*2) (par.ug.=26,00*2) (par.ug.=26,00*2) (par.ug.=7,00*2) (mar.ug.=7,00*2) (mar.ug.=7,00*2) (mar.ug.=7,00*2) (mar.ug.=7,00*2)	1,00 52,00 52,00 52,00 14,00 14,00 7,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	14,80 12,80 4,60 12,80 6,60 3,00 6,60 19,10 19,10 3,60 7,30 7,30 3,10	4,60 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 3,60 0,50 0,50 3,10 0,50 0,50		68,08 332,80 119,60 3'061,76 46,20 21,00 138,60 68,76 19,10 3,60 22,63 7,30 3,10			
	SOMMANO m²	,	,	,		3′912,53	27,50	107′594.58	
11 PF.0004.00 01.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Fabbricato Cabina Ausiliaria Area BESS Area BESS MTR BESS CM	1,00 26,00 7,00 1,00 1,00	14,80 12,80 6,60 19,10 7,30	4,60 4,60 3,00 3,60 3,10	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	34,04 765,44 69,30 34,38	,50		
	SOMMANO m³					914,48	209,00	191′126,32	
12 PF.0008.00 02.0015	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20 Fabbricato Cabina Ausiliaria *(par.ug.=1,00*2) Area BESS *(par.ug.=26*2) Area reattanza shunt *(par.ug.=7,00*2)	2,00 52,00 14,00	14,80 12,80 6,60	4,60 4,60 3,00		136,16 3′061,76 277,20			
	A RIPORTARE	. 1,00	5,55	3,00		3′475,12		750′877,53	
	ARIFORIARE					3 47 3, 12		130 011,53	

		T						pag. 5
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3′475,12		750′877,53
	MTR BESS CM	2,00 2,00	19,10 7,30	3,60 3,10		137,52 45,26		
	SOMMANO kg	2,00	7,00	0,10		3′657,90	2,50	9′144,75
	Sommano ng						2,00	0 111,70
13 PF.0009.00 25.0023	Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n. 4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm. H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.					16,00		
	SOMMANO a corpo					16,00	11′135,50	178′168,00
14 NP03_E	F.P.O. di Main Technical Room realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Preassemblata con quadri di media tensione, trasformatore dei servizi ausiliari, sistema di batterie, quadri BT, di controllo (SCADA) e gestione, RTU Terna e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. MTR BESS (Dim. 18,48 x 3,50x 3,60 lung. x larg. x altez.)					1,00		
	SOMMANO cadauno						420′000,00	420′000,00
	COMMINATO CAGALITO						420 000,00	420 000,00
15 NP02_E	F.P.O. di Main Technical Room realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Preassemblata con quadri di media tensione, trasformatore dei servizi ausiliari, sistema di batterie, quadri BT, di controllo (SCADA) e gestione, RTU Terna e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola							
	d'arte. MTR FV (Dim. 14,80 x 4,60x 3,60 lung. x larg. x altez.)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	480′000,00	480′000,00
16 NP03	F.P.O. di Cabina trasformazione dell'energia, preassemblata con trasformatore AT/BT, quadro AT, inverter BT, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 12,00 x 3,00 (lung. x larg.), con altezza 2.95 m							
	Cabina di trasformazione da 4400 kVA					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	367′000,00	5′505′000,00
17 NP41	F.P.O. di Cabina di monitoraggio, prefabbricato costituito da una struttura monolitica autoportante, completamente realizzata e rifinita nello stabilimento di produzione e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori (sistema di monitoraggio) e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Cabina AUX e Monitoraggio (Dim. 6,70 x 2,48 x 2,70 lungh.x larg. x altez)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53′398,00	53′398,00
18 NP13	Fornitura e posa in opera di cancello carraio delle dimensioni 5.00 x 2.2							
INF 10	UITHERISIUH 3.00 X Z.Z					10,00		
	A RIPORTARE					10,00		7′396′588,28

								pag. 0
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		7′396′588,28
	SOMMANO cadauno					10,00	1′330,50	13′305,00
19 PF.0012.00 15.0002	Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa		4,30	2,00		2′236,00		
	SOMMANO kg					2′236,00	1,50	3′354,00
20 SL.0006.00 09.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili recinzione adeguamento a corpo					25′000,00	,	·
	SOMMANO kg					25′000,00	4,50	112′500,00
21 PF.0006.00 01.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte					3′120,00		
	SOMMANO m					3′120,00	35,50	110′760,00
22 NP04	Sola fornitura di Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo di acciaio zincato a caldo di altezza sino a 6 m, centralina di controllo a microprocessore con interfaccia seriale, possibilità di collegamento di sensore di vento per messa in sicurezza automatica dell'inseguitore, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione della fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, Struttura 2x28 moduli fotovoltaici - Strutture elementari le cui dimensioni sono calcolate in funzione della tipologia del terreno e della velocità del vento							
	 Supporto del profilo Omega e ancoraggio del pannello -Componenti detentori del movimento: Quadro comandi elettronico per il movimento (1 quadro può servire 10 strutture) Motori (CA elettrico lineare - mandrino - attuatore). Strutture portamoduli 	1′666,00	4,00			6′664,00 542,00		
	20111112	271,00	2,00			542,00	0/400 00	47/004/400 00
	SOMMANO cadauno					7′206,00	2′400,00	17′294′400,00
	A RIPORTARE							24′930′907,28

			DIMEN	CLONI			LAAF	pag. 7
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN		11/2222	Quantità		ORTI
	PLEODIO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
23 NP05	Sovrapprezzo alla voce NP04 per posa in opera delle strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della profondità di infissione. Per ogni struttura Strutture portamoduli	1′666,00	2,00			3′332,00		24′930′907,28
	SOMMANO cadauno					271,00 ———————————————————————————————————	1′027,00	3′700′281,00
24 NP08	F.P.O. di quadro di stringa (string box) da 24 ingressi protetti da fusibili su entrtambi i poli, sezionatore in c.c. in uscita, scaricatore di sovratensioni di tipo 2, classe di protezione minima IP65 compreso quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. String Box					233,00		
	SOMMANO cadauno					233,00	650,50	151′566,50
25 NP06	F.P.O. di pannello fotovoltaico bifacciale serie JAM72D30 della JA SOLAR o similare, avente potenza nominale di 540 Wp, tensione a circuito aperto di 49,60 V, corrente di corto circuito 13,86 A, tensione massima di sistema 1500V. Sono compresi i connettori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte.					93′678,00		
	SOMMANO cadauno					93′678,00	150,50	14′098′539,00
26 PF.0001.00 02.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce							
	tenere e dure Scavo Tipo 1 BT AUX Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 1 AT Scavo Tipo 2 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 4 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10'660,00 2'780,00 1'960,00 2'120,00 2'310,00 2'362,00 1'285,00 3'030,00 1'528,00 510,00 15,00 985,00 3'925,00	0,40 0,30 0,50 0,90 1,10 1,50 1,80 0,50 0,60 1,00 1,30 1,65 1,00	1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	3'198,00 917,40 1'078,00 2'098,80 2'795,10 3'897,30 2'544,30 1'666,50 1'008,48 561,00 21,45 1'787,78 5'102,50		
	SOMMANO m³					26′676,61	18,00	480′178,98
27 PF.0001.00 02.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Scavo Tipo 1 BT AUX Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT	0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85	10'660,00 2'780,00 1'960,00 2'120,00 2'310,00 2'362,00 1'285,00	0,40 0,30 0,50 0,90 1,10 1,50	1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	2′537,08 744,35 874,65 1′702,89 2′267,84 3′162,13 2′064,35		
	Scavo Tipo 1 AT	0,85	3′030,00	0,50	0,90	1′158,98		40/004/470 70
	A RIPORTARE					14′512,27		43′361′472,76

No. and Oard			DIMEN	SIONI			IMF	pag. 8
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					14′512,27		43′361′472,76
	Scavo Tipo 2 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 4 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	0,85 0,85 0,85 0,85 1,00	1´528,00 510,00 15,00 985,00 3´925,00	0,60 1,00 1,30 1,65 1,00	0,90 0,90 0,90 0,90 0,80	14,92 1′243,32 3′140,00		
	SOMMANO m³					20′002,01	9,00	180′018,09
28 PF.0001.00 02.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali Scavo Tipo 1 BT AUX Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 1 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 4 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10'660,00 2'780,00 1'960,00 2'120,00 2'310,00 1'285,00 3'030,00 1'528,00 510,00 15,00 985,00 3'925,00	0,40 0,30 0,50 0,90 1,10 1,50 0,60 1,00 1,30 1,65 1,00	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,20 0,20	213,20 41,70 49,00 95,40 127,05 177,15 115,65 303,00 183,36 102,00 3,90 325,05 392,50		
	SOMMANO m³					2′128,96	47,50	101′125,60
29 PF.0001.00 03.0031	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale							
	Scavo Tipo 1 BT AUX Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 7 AT Scavo Tipo 2 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 7 AT Cavidtto Esterno	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	10'660,00 2'780,00 1'960,00 2'120,00 2'310,00 2'362,00 1'285,00 3'030,00 1'528,00 510,00 15,00 985,00 3'925,00	0,40 0,30 0,50 0,90 1,10 1,50 1,80 0,50 0,60 1,00 1,30 1,65 1,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	255,84 50,04 58,80 114,48 152,46 212,58 138,78 90,90 55,01 30,60 1,17 97,52 1′570,00	83,00	234′738,94
30 NP07	F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare a metà dello strato di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o massicciata stradale, compreso infine tutti gli oneri e							
	A RIPORTARE							43′877′355,39

						•		pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	BESIGN EIGHE BEI BINGIN	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							43′877′355,39
	magisteri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Scavo Tipo 1 BT AUX Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 2 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 4 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00	10′660,00 2′780,00 1′960,00 2′120,00 2′310,00 2′362,00 1′285,00 3′030,00 1′528,00 510,00 15,00 985,00 3′925,00			10′660,00 5′560,00 5′880,00 8′480,00 11′550,00 14′172,00 8′995,00 3′030,00 3′056,00 1′530,00 60,00 4′925,00 11′775,00	1,00	89'673,00
31 PF.0009.00 08.0112	Plinto in cemento monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 700x700 ed altezza 600mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 130mm ed altezza massima 4,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm. Provvisto di sede circolare per palo Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 200x200xh500mm con n. 3 impronte laterali Ø110mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 110mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 435kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Impianto videosorveglianza Illuminazione ingressi					179,00 11,00 190,00	616,18	117′074,20
32 PF.0009.00 01.0058	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT Scavo Tipo 1 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00	2′780,00 1′960,00 2′120,00 2′310,00 2′362,00 1′285,00 3′030,00 1′528,00 510,00 15,00 985,00 3′925,00			5′560,00 5′880,00 8′480,00 11′550,00 14′172,00 8′995,00 3′030,00 1′530,00 60,00 4′925,00		377,20
	SOMMANO m					79′013,00	10,17	803′562,21
	A RIPORTARE							44′887′664,80

			DIMEN	CLONI			pag. 10	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	STONI		Quantità		
TAKILLA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44′887′664,80
33 PF.0009.00 01.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Scavo Tipo 1 BT AUX	1,00	10′660,00			10′660,00	4,50	47′970,00
34 PF.0009.00 01.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Scavo Tipo 2 BT Scavo Tipo 3 BT Scavo Tipo 4 BT Scavo Tipo 5 BT	3,00 3,00 3,00 3,00	2′780,00 1′960,00 2′120,00 2′310,00			8′340,00 5′880,00 6′360,00 6′930,00		
	Scavo Tipo 6 BT Scavo Tipo 7 BT	3,00 3,00	2′362,00 1′285,00			7′086,00 3′855,00		
	SOMMANO m	,,,,,	,			38′451,00	2,54	97′665,54
35 PF.0009.00 01.0053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Scavo Tipo 1 BT AUX	1,00	10′660,00			10′660,00		
	SOMMANO m					10′660,00	3,73	39′761,80
36 PF.0003.00 15.0007	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE					90,00		
	SOMMANO cad.					90,00	774,00	69′660,00
	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne							
	A RIPORTARE							45′142′722,14
	ARTFORTARE							70 172 122,14

								pag. 11
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanilla	unitario	TOTALE
	RIPORTO							45′142′722,14
	160x160x160 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 200x200xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE Pozzetti FV					193,00		
	SOMMANO cad.					193,00	1′200,00	231′600,00
38 PF.0003.00 15.0008	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 120x120x120 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 160x160xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE					117,00		
	SOMMANO cad.					117,00	900,00	105′300,00
39 PF.0003.00 15.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm							
	Pozzetti FV Pozzetti Videosorveglianza					427,00 139,00		
	Pozzetti Illuminazione Ingressi					11,00		
	SOMMANO cad.					577,00	175,30	101′148,10
40 NP09	F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq							
	Connessione agli stringbox					506′000,00		
	SOMMANO m					506′000,00	2,00	1′012′000,00
41 NP11	F.P.O. di fibra ottica multimodale di 50 µm con connettore SC per la comunicazione tra inverter. Videosorveglianza Scavo Tipo 1 AT Scavo Tipo 2 AT Scavo Tipo 3 AT Scavo Tipo 4 AT Scavo Tipo 5 AT Scavo Tipo 6-7 AT Cavidtto Esterno	1,00 2,00 3,00 4,00 5,00	510,00 15,00 985,00			10′660,00 3′030,00 3′056,00 1′530,00 60,00 4′925,00 3′925,00		
	SOMMANO m					27′186,00	3,50	95′151,00
42	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare							
	A RIPORTARE							46′687′921,24
								, = -

								pag. 12
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	I M F	PORTI
TARIFFA	DEGIGINAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							46′687′921,24
NP38	ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di alluminio; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq Collegamneto Stringbox - Cabina di conversione e trasformazione		31′318,00			31′318,00 31′318,00	19,00	595′042,00
43 NP40	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di alluminio; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x240 mmq Collegamneto Stringbox - Cabina di conversione e trasformazione		41′548,00			41′548.00		
	SOMMANO metri		41 546,00			41 548,00	22,80	947′294,40
44 NP39	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di alluminio; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x300 mmq Collegamneto Stringbox - Cabina di conversione e trasformazione		97′628,00			97′628,00		
	SOMMANO metri					97′628,00	28,50	2′782′398,00
45 NP43	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x185 mm²							
	Cavidotti AT	1,00	12′660,00			12′660,00		
	SOMMANO m					12′660,00	25,75	325′995,00
46 NP27	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio,							
	A RIPORTARE							51′338′650,64
					1			

								pag. 13
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							51′338′650,64
	isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x95 mm² Cavidotti AT	1,00	2′970,00			2′970,00	20.00	50/400 00
	SOMMANO m					2′970,00	20,00	59′400,00
47 NP13_E	Monitoraggio ambientale - stazioni meteorologiche di rilevazione in continuo dell'irraggiamento solare e delle condizioni climatiche. Il monitoraggio deve essere effettuato in rispondenza alle norme IEC 61724, CEI 82-25 e IEC 60904 impiegando strumentazione di tipo professionale. Le stazioni devono rilevare la radiazione solare, la temperatura dell'aria e del pannello, l'intensità del vento. Deve essere prevista una strumentazione tale da collegare:							
	segnali 4-20mA provenienti dagli inverter o da dispositivi esterni inseguitori solari automatici piranometri a cella di silicio o a termopila di classe Secondary Standard, Prima Classe o Seconda Classe ISO9060 · altri sensori meteorologici che rilevano tutte quelle misure ambientali, in conformità al WMO (World Meteorological Organization) che possono influenzare il rendimento dell'impianto fotovoltaico (es. umidità relativa, pioggia, ecc). La strumentazione deve essere conforme a: Dataloggers e stazione di misura: IEC 61724, CEI 82-25 e IEC 60904 - Piranometri e radiometri: ISO9060, ISO 17025 e WMO - Sensori meteorologici: WMO Annex 8 Il kit per ogni area sarà composto da: - n.2 celle di riferimento - n. 1 Piranometro - n. 2 Termometro a contatto con pannelli fotovoltaici - paleria, supporti sensori, cavi sensori, e cablaggi per la							
	corretta installazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40′000,00	40′000,00
48 NP44	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di rame, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x630 mm²							
	Cavidotti AT (Linea AT esterna)	1,00	35′289,00			35′289,00		
	SOMMANO m					35′289,00	119,50	4′217′035,50
49 NP29	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare							
	A RIPORTARE							55′655′086,14

-								pag. 14
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							55′655′086,14
	il lavoro finito 1x630 mm² Cavidotto AT	1,00	24′156,00			24′156,00		
	SOMMANO m					24′156,00	91,50	2′210′274,00
50 NP17	F.P.O. di quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nelle cabine di smistamento, completo di foro passaggio cavi presente sia sul soffitto che sulla base, porta in vetro con maniglia con serratura, pannello posteriore grigliato, barre laterali, attacchi di messa a terra su tutti i pannelli, gruppo di ventilazione da montare sulla parte superiore dell'armadio completo di cavo per linea di alimentazione, barra di alimentazione completa di cavo di alimentazione e interruttore I/O di protezione completo di accessori di fissaggio in verticale o in orizontale su montanti, mensola per rack serie pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti. Cabine con monitoraggio					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	1′554,00	24´864,00
51 NP18	F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da posizionarsi nelle cabine di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. Cabine con monitoraggio					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	6′408,50	102′536,00
52 NP19	F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nelle cabine di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. Cabine con monitoraggio					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	2′001,00	32′016,00
53 NP20	F.P.O. di climatizzatore nelle cabine. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. Cabina di monitoraggio Cabine di conversione trasformazione MTR FV MTR BESS		15,00			1,00 45,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	971,00	50′492,00
54 PF.0009.00 11.0073	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio Per due lampade da 36 W MTR FV MTR BESS					2,00 3,00		
	Cabine PS Cabina AUX e Monitoraggio					45,00 2,00		
	SOMMANO cad.					52,00	166,69	8′667,88
	A BIBODTARE							E0'(003'030 00
	A RIPORTARE							58'083'936,02

						pag. 15		
			DIMEN	SIONI			IMPORTI	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					Quantità		
IAMITA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′083′936 02
								·
55 PF.0009.00 09.0011	RIPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per		lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE 58'083'936,02
	sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla							
	norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato							
	Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report							
	colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori							
	A RIPORTARE							58'083'936,02
	ARTFORTARE							JU 003 930,02

								pay. 10
Num.Ord.			DIMEN	SIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′083′936,02
	di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 one nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Armatura stradale per sola tecnologia LED da 15,5W a 28W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura deve essere incernierata e bloccata mediante un gancio ad apertura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Dotato di dispositivo di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di sicurezza che permetta il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di nistallazione. Sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare realizzato tramite alettature con funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l'ambiente esterno mantenendo l'ottimale temperatura di giunzione del LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore B10.80 @ Ta≃25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impati accidentali. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione etsat palo e su braccio con una regolazione da 0 a ±20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre orizzontale. Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio 233-606 mm e 600-4076 minstallazione dell'apparecentio sempre luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 lm/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro no realizado minima superficia et alizada con del supporto in							58′083′936,02


								pag. 17
Num.Ord.	DEGIONAZIONE DELL'AVODI		DIMEN	SIONI		O (14)	IMF	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′083′936,02
	fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Illuminazione accessi FV					11,00	1′080,96	11′890,56
56 NP17_E	F.p.O. di Sistema SCADA, conforme alla norma IEC 61724, per la gestione, monitoraraggio e controllo dell'intero impianto FV, composto da: Console (HMI e OWS/EWS); Server di tipo industriale (compresa l'archiviazione dei dati storici); Sistemi di comunicazione (Web-server, gateway, switch, ecc.); Controllori (PLC/RTU/Datalogger); Controllore della centrale elettrica (PPC) per la gestione della potenza dell'impianto fotovoltaico; Moduli di alimentazione; Cavi di interconnessione tra armadi; Firewall per collegamenti di comunicazione esterni; UPS per l'alimentazione degli switch; Collegamento in fibra ottica per le comunicazioni tra i controllori P-SCADA. La RTU/Datalogger sarà costituito da microprocessori di tipo industriale, in grado di elaborare dati e l'implementazione delle funzioni di controllo, acquisire, memorizzare dati ed eseguire funzioni logiche per soddisfare le esigenze del progetto. Il Power Plant Controllor (PPC) consentirà al Distributore di gestire il controllo della potenza dell'impianto fotovoltaico in conformità con il codice di rete, ricevere i valori di set point definiti dal Gestore di Rete. Sarà dotato di un adeguato numero di interfacce (analogiche, digitali e seriali) e supporterà tutti i principali protocolli di comunicazione, come Modbus TCP/RTU, DNP3, IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 e IEC 61850. Protocolli di comunicazione: Modbus (RTU / TCP/IP, RS-232/485), Ethernet IP, OPC, ODBC, IEC 61850, IEC 60870, DNP3, CAN. Saranno inoltre presenti sistemi ridondanti dei dati RAID (Redundant Array of Independent Disks) per tutte le attività di archiviazione, al fine di evitare la perdita di dati in caso di sostituzione, al fine di evitare la perdita di dati in caso di sostituzione di uno o più dischi. Sistema SCADA					1,00		
57 NP21	F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso delle cabine di trasformazione e smistamento. Il proiettore va installat sulla cabina stessa e la sua accensione viene comandata da un sensore crepuscolare. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a					1,00	106′796,00	106′796,00
	completa regola d'arte. Cabine di monitoraggio Cabine di conversione trasformazione MTR FV MTR BESS SOMMANO cadauno	3,00	15,00			2,00 45,00 4,00 5,00 56,00	175,00	9′800,00
58 PF.0009.00 08.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A,							
	A RIPORTARE							58′212′422,58

								pag. 18
Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAMODI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanilla	unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′212′422,58
	predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Impianto videosorveglianza Illuminazione ingressi					179,00 8,00		
	SOMMANO cad.					187,00	470,00	87′890,00
59 NP23	F.P.O. di telecamera dome, illuminatore IR incorporato con led alta luminosità per la visualizzazione a 50 mt o similare. Uscita video composita 1 Vpp 75 Ohm, alimentazione 12 Vdc/24Vac, completo di adattatore d'impedenza per doppino telefonico. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. Videosorveglianza					179,00		
	SOMMANO cadauno					179,00	145,50	26′044,50
60 NP25	F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.							
	Videosorveglianza					179,00		
	SOMMANO cadauno					179,00	39,00	6′981,00
61 NP24	F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.							
	Impianto di videosorveglianza					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	242,50	3′880,00
62 NP22	F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione, formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia RS485/RS232 per gestione Dome, con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè. Completo di tastiera, mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da RACK. Sono compresi le staffe, i supporti e gli accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.							
	Impianto di videosorveglianza					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	1′942,00	31′072,00
63 PR.0001.00 05.0013	da quelle di cui alla voce 17 05 03	4.00			4 70	2/040.00		
	Vedi voce n° 28 [m³ 2 128.96]	1,00			1,70		10 50	201004 00
	SOMMANO t					3′619,23	10,50	38′001,92
64 PF.0001.00 02.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto							
	Vedi voce n° 63 [t 3 619.23]	1,00				3′619,23		
	SOMMANO m³					3′619,23	9,00	32′573,07
65 PF.0010.00 06.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente,							
	A RIPORTARE							58′438′865,07

		i						pag. 19
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58′438′865,07
	completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MTR FV MTR BESS Cabine PS Cabina AUX e Monitoraggio					2,00 4,00 45,00 2,00		44/046 00
	SOMMANO cad.					53,00	282,00	14′946,00
66 PF.0001.00 04.0006	ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in TERRENO VEGETALE con presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in acciaio dal ø 300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO VEGETALE	2,00	25,00	50.00		2′500.00		
	SOMMANO cm/ø/m	2,00	20,00	00,00		2′500,00	45.00	37′500,00
67 PF.0001.00 04.0001	IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo					1,00	15,00	2. 300,00
	SOMMANO a corpo					1,00	2′334,50	2′334,50
68 PF.0001.00 02.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 28 [m³ 2 128.96] SOMMANO m³				1,00	2′128,96	9,00	19′160,64
69 PF.0001.00 09.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vedi voce n° 28 [m³ 2 128.96]				1,70	3′619,23		
	SOMMANO t					3′619,23	13,00	47′049,99
	A DIDODTABE							58'550'956 30
	A RIPORTARE							58′559′856,20

Num.Ord.			DIMEN	SIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	P	9	1-11-91				58′559′856,20
70 NP45	F.P.O. di sistema BESS con potenza nominale 15 MW , sistema di batterie con capacità 60 MWh (n.7 container), trasformatore MT/BT 36/0,66 kV, inverter di conversione, quadri protezione di media tensione e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. Dim. skid conversione e trasformazione 6058x2438x2896 mm , dim. singolo container batterie 12192x2438x2896 mm (lung. x larg. x altez.)					1,00		33 333 333,23
	SOMMANO a corpo					4.00	23′000	00/000/000 00
71 PF.0009.00 06.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq Impianto videosorveglianza e illuminazione ingressi	5,00	10′660,00			53′300,00	000,00	23′000′000,00
	SOMMANO m	3,55				53′300,00	8,50	453′050,00
72 PF.0009.00 05.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. Impianto di terra cabine					72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	28,00	2′016,00
73 PF.0009.00 05.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Corda di rame 50 mmq SOMMANO m	1,00	1′100,00			1′100,00	12,00	13´200,00
74 PF.0009.00 05.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Corda di rame 35 mmq	1,00	29′210,00			29′210,00	2.22	000/000 00
	SOMMANO m					29′210,00	8,00	233′680,00
75 PF.0009.00 05.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.							
	A RIPORTARE							82′261′802,20

								pag. 21
Num.Ord.			DIMEN	SIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							82′261′802,20
	Impianto di terra cabine					72,00		
	SOMMANO cad.					72,00	55,50	3′996,00
76 PF.0001.00 09.0024	della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto					400.00		
	Interne al campo Elettrodotto esterno al campo *(par.ug.=5000/500)	10,00				100,00 10,00		
	SOMMANO cad.					110,00	361,00	39′710,00
77 NP	Opere di connessione come da STMG (codice pratica NP 202201134)					4.00		
Connession e						1,00	00/225	00/0
	SOMMANO a corpo					1,00	96′390,00	96′390,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							82′401′898,20
	TOTALE euro							82′401′898,20
	A RIPORTARE							



			pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP	Opere di connessione come da STMG (codice pratica NP 202201134) euro (novantaseimilatrecentonovanta/00)	a corpo	96′390,00
Connessione Nr. 2 NP02_E	F.P.O. di Main Technical Room realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Preassemblata con quadri di media tensione, trasformatore dei servizi ausiliari, sistema di batterie, quadri BT, di controllo (SCADA) e gestione, RTU Terna e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. euro (quattrocentoottantamila/00)	cadauno	480′000,00
Nr. 3 NP03	F.P.O. di Cabina trasformazione dell'energia, preassemblata con trasformatore AT/BT, quadro AT, inverter BT, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 12,00 x 3,00 (lung. x larg.), con altezza 2,95 m euro (trecentosessantasettemila/00)	cadauno	367′000,00
Nr. 4 NP03_E	F.P.O. di Main Technical Room realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Preassemblata con quadri di media tensione, trasformatore dei servizi ausiliari, sistema di batterie, quadri BT, di controllo (SCADA) e gestione, RTU Terna e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. euro (quattrocentoventimila/00)	cadauno	420′000,00
Nr. 5 NP04	Sola fornitura di Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di supporto in tubo tondo di acciaio zincato a caldo di altezza sino a 6 m, centralina di controllo a microprocessore con interfaccia seriale, possibilità di collegamento di sensore di vento per messa in sicurezza automatica dell'inseguitore, compresa l'attivazione dell'impianto ma con esclusione della fornitura e posa in opera dei moduli fotovoltaici nonchè delle opere di fondazione, Struttura 2x28 moduli fotovoltaici - Strutture elementari le cui dimensioni sono calcolate in funzione della tipologia del terreno e della velocità del vento - Supporto del profilo Omega e ancoraggio del pannello - Componenti detentori del movimento: - Quadro comandi elettronico per il movimento (1 quadro può servire 10 strutture) - Motori (CA elettrico lineare - mandrino - attuatore). euro (duemilaquattrocento/00)	cadauno	2′400,00
Nr. 6 NP05	Sovrapprezzo alla voce NP04 per posa in opera delle strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della profondità di infissione. Per ogni struttura euro (milleventisette/00)	cadauno	1′027,00
Nr. 7 NP06	F.P.O. di pannello fotovoltaico bifacciale serie JAM72D30 della JA SOLAR o similare, avente potenza nominale di 540 Wp, tensione a circuito aperto di 49,60 V, corrente di corto circuito 13,86 A, tensione massima di sistema 1500V. Sono compresi i connettori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte. euro (centocinquanta/50)	cadauno	150,50
Nr. 8 NP07	F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare a metà dello strato di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o massicciata stradale, compreso infine tutti gli oneri e magisteri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 9 NP08	F.P.O. di quadro di stringa (string box) da 24 ingressi protetti da fusibili su entrtambi i poli, sezionatore in c.c. in uscita, scaricatore di sovratensioni di tipo 2, classe di protezione minima IP65 compreso quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. euro (seicentocinquanta/50)	cadauno	650,50
Nr. 10 NP09	F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq euro (due/00)	m	2,00
Nr. 11 NP11	F.P.O. di fibra ottica multimodale di 50 μm con connettore SC per la comunicazione tra inverter. euro (tre/50)	m	3,50
Nr. 12 NP13	Fornitura e posa in opera di cancello carraio delle dimensioni 5.00 x 2.2 euro (milletrecentotrenta/50)	cadauno	1′330,50
Nr. 13 NP17	F.P.O. di quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nelle cabine di smistamento, completo di foro passaggio cavi presente sia sul soffitto che sulla base, porta in vetro con maniglia con serratura, pannello posteriore grigliato, barre laterali, attacchi di messa a terra su tutti i pannelli, gruppo di ventilazione da montare sulla parte superiore dell'armadio completo di cavo per linea di alimentazione, barra di alimentazione completa di cavo di alimentazione e interruttore I/O di protezione completo di accessori di fissaggio in verticale o in orizontale su montanti, mensola per rack serie pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti. euro (millecinquecentocinquantaquattro/00)	cadauno	1′554,00
Nr. 14 NP17_E	F.p.O. di Sistema SCADA, conforme alla norma IEC 61724, per la gestione, monitoraraggio e controllo dell'intero impianto FV, composto da: Console (HMI e OWS/EWS); Server di tipo industriale (compresa l'archiviazione dei dati storici); Sistemi di comunicazione (Web-server, gateway, switch, ecc.); Controllori (PLC/RTU/Datalogger);		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	 Controllore della centrale elettrica (PPC) per la gestione della potenza dell'impianto fotovoltaico; Moduli di alimentazione; Cavi di interconnessione tra armadi; 		
	 Stampanti; Firewall per collegamenti di comunicazione esterni; 		
	 UPS per l'alimentazione degli switch; Collegamento in fibra ottica per le comunicazioni tra i controllori P-SCADA. La RTU/Datalogger sarà costituito da microprocessori di tipo industriale, in grado di elaborare dati e l'implementazione delle funzioni di controllo, acquisire, memorizzare dati ed eseguire funzioni logiche per soddisfare le esigenze del progetto. Il Power Plant Controller (PPC) consentirà al Distributore di gestire il controllo della potenza dell'impianto fotovoltaico in conformità con il codice di rete, ricevere i valori di set point definiti dal Gestore di Rete. Sarà dotato di un adeguato numero di interfacce (analogiche, digitali e seriali) e supporterà tutti i principali protocolli di comunicazione, come Modbus TCP/RTU, DNP3, IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 e IEC 61850. 		
	Protocolli di comunicazione: Modbus (RTU / TCP/IP, RS-232/485), Ethernet IP, OPC, ODBC, IEC 61850, IEC 60870, DNP3, CAN. Saranno inoltre presenti sistemi ridondanti dei dati RAID (Redundant Array of Independent Disks) per tutte le attività di archiviazione, al fine di evitare la perdita di dati in caso di sostituzione di uno o più dischi.		
Nr. 15	euro (centoseimilasettecentonovantasei/00) F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da	a corpo	106′796,00
NP18	posizionarsi nelle cabine di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. euro (seimilaquattrocentootto/50)	cadauno	6′408,50
Nr. 16 NP19	F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nelle cabine di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.		
	euro (duemilauno/00)	cadauno	2′001,00
Nr. 17 NP20	F.P.O. di climatizzatore nelle cabine. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. euro (novecentosettantauno/00)	cadauno	971,00
Nr. 18 NP21	F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso delle cabine di trasformazione e smistamento. Il proiettore va installat sulla cabina stessa e la sua accensione viene comandata da un sensore crepuscolare. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. euro (centosettantacinque/00)	cadauno	175,00
Nr. 19 NP22	F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione, formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia RS485/RS232 per gestione Dome, con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè. Completo di tastiera, mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da RACK. Sono compresi le staffe, i supporti e gli accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. euro (millenovecentoquarantadue/00)	cadauno	1′942,00
Nr. 20 NP23	F.P.O. di telecamera dome, illuminatore IR incorporato con led alta luminosità per la visualizzazione a 50 mt o similare. Uscita video composita 1 Vpp 75 Ohm, alimentazione 12 Vdc/24Vac, completo di adattatore d'impedenza per doppino telefonico. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. euro (centoquarantacinque/50)	cadauno	145,50
Nr. 21 NP24	F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.		
Nr. 22	euro (duecentoquarantadue/50) F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto	cadauno	242,50
NP25	per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. euro (trentanove/00)	cadauno	39,00
Nr. 23 NP27	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x95 mm² euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 24 NP29	idem c.sfinito 1x630 mm² euro (novantauno/50)	m	91,50
Nr. 25 NP38	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di alluminio; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq euro (diciannove/00)	metri	19,00
Nr. 26 NP39	idem c.s20-67) Sezione 1x300 mmq euro (ventiotto/50)	metri	28,50
111 33	curo (vontiotto/Ju)	meul	20,00


-			F 9
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 27 NP40	idem c.s20-67) Sezione 1x240 mmq euro (ventidue/80)	metri	22,80
Nr. 28 NP41	F.P.O. di Cabina di monitoraggio, prefabbricato costituito da una struttura monolitica autoportante, completamente realizzata e rifinita nello stabilimento di produzione e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori (sistema di monitoraggio) e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. euro (cinquantatremilatrecentonovantaotto/00)	cadauno	53′398,00
Nr. 29 NP43	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x185 mm² euro (venticinque/75)	m	25,75
Nr. 30 NP44	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di rame, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U=26/45 kV Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x630 mm² euro (centodiciannove/50)	m	119,50
Nr. 31 NP45	F.P.O. di sistema BESS con potenza nominale 15 MW , sistema di batterie con capacità 60 MWh (n.7 container), trasformatore MT/BT 36/0,66 kV, inverter di conversione, quadri protezione di media tensione e quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. Dim. skid conversione e trasformazione 6058x2438x2896 mm , dim. singolo container batterie 12192x2438x2896 mm (lung. x larg. x altez.) euro (ventitremilioni/00)	a corpo	23′000′000,00
Nr. 32 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. euro (quattro/50)	m³	4,50
Nr. 33 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento euro (due/00)	m³	2,00
Nr. 34 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure euro (diciotto/00)	m³	18,00
Nr. 35 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere euro (nove/00)	m³	9,00
Nr. 36 PF.0001.000 2.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche- fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali		
Nr. 37	euro (quarantasette/50) TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³	47,50
PF.0001.000 2.0044 Nr. 38 PF.0001.000 3.0001	euro (nove/00) COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 euro (uno/00)	m³ m²	9,00
Nr. 39 PF.0001.000	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di		

			pag. 5
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
3.0002	plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento euro (quarantacinque/00)	m³	45,00
Nr. 40 PF.0001.000 3.0031	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l'eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale euro (ottantatre/00)	m²	83,00
Nr. 41 PF.0001.000 4.0001	IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo		33,03
	euro (duemilatrecentotrentaquattro/50)	a corpo	2′334,50
Nr. 42 PF.0001.000 4.0006	ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in TERRENO VEGETALE con presenza di eventuali trovanti di diametro non superiori al ø 100 mm per un diametro di tubo in acciaio dal ø 300 sino al ø 1400. Nella voce sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO VEGETALE	om/g/m	45.00
	euro (quindici/00)	cm/ø/m	15,00
Nr. 43 PF.0001.000 7.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.		
	euro (cinque/00)	m²	5,00
Nr. 44 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (tredici/00)	t	13,00
Nr. 45	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della	•	13,00
PF.0001.000 9.0024	normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro (trecentosessantauno/00)	cad.	361,00
Nr. 46 PF.0003.001 5.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm	-	33.,33
	euro (centosettantacinque/30)	cad.	175,30
Nr. 47 PF.0003.001 5.0007	idem c.snette interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE euro (settecentosettantaquattro/00)	cad.	774,00
	idem c.snette interne 120x120x120 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 160x160xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE		200 00
5.0008	euro (novecento/00)	cad.	900,00
Nr. 49 PF.0003.001 5.0008_NP	idem c.snette interne 160x160x160 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 200x200xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE euro (milleduecento/00)	cad.	1′200,00
Nr. 50 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m		

			pag. 6
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. euro (duecentonove/00)	m³	209,00
Nr. 51 PF.0006.000 1.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35* 35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte		05.50
Nr. 52 PF.0008.000 1.0001	euro (trentacinque/50) CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto	m	35,50
Nr. 53 PF.0008.000	euro (ventisette/50) RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto	m²	27,50
2.0015	occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20 euro (due/50)	kg	2,50
Nr. 54 PF.0009.000 1.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.		
Nr. 55 PF.0009.000	euro (due/54) FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la	m	2,54
1.0053	protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (tre/73)	m	3,73
Nr. 56 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 57 PF.0009.000 1.0058	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (dieci/17)	m	10,17
Nr. 58 PF.0009.000 5.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 59 PF.0009.000 5.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 60 PF.0009.000 5.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.		,,,,
Nr. 61	euro (ventiotto/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto	cadauno	28,00
PF.0009.000 5.0011	monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. euro (cinquantacinque/50)	cad.	55,50
Nr. 62 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq euro (otto/50)	m	8,50
Nr. 63 PF.0009.000 8.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm.		

			pag. 7
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quattrocentosettanta/00)	cad.	470,00
Nr. 64 PF.0009.000 8.0112	Plinto in cemento monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a "T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 700x700 ed altezza 600mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base 130mm ed altezza massima 4,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm. Provvisto di sede circolare per palo Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni 200x200xh500mm con n. 3 impronte laterali Ø110mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 110mm, foro disperdente alla base e foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 435kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento, sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/TR 15728:2019. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al D.M. 17/01/2018, contenente le verifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. euro (seicentosedici/18)	cad.	616,18
Nr. 65 PF.0009.000 9.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 75W a 102W costituito da telaio infeniore con furzione potante al quale la copertura deve essere incemienta e bloccada mediante un gando di apentura rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione i Pich Dottato di dispositivo di sicurezza che permetta il bioccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le operazioni di installazione. Sistema di dissipazione termica a fluso daria laminare realizzato tramite altature con funzione di scambiare il calore prodotto dal coppo illuminante con l'ambiente esterior mantenendo l'ottimale temperatura di glunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100,000 ore B10LB0 @ Ta-25°C, 525mA. Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano colabaggio. Gruppo ottico protetto da verto matigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Pluri processo di protezione delle persione, atto en strato di veniciatura esterana con polveri poliestere di tipo idoneo all'esposizione ai raggii uttravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all'ossidazione ed all'attacco da parte degli agenti atmoferiori e delle zone mannie. Innesto universale per instalazione testa palo e su braccio con una regolazione da O a s20°C, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell'apparecchio sempre otzzontale. Attaco- con calciazto in all'uminio pressotiuso e predisposto per un diametro del palorbarcos 033-960 mm e 200-276 mm. Ottiche composte da moduli LED prive di lenti in materiale plastico. Moduli dotati di rifiettore in alluminio puro 988,85% con finitura una propriatura di colore bianco neutro con Te-4000 4° indice di resa connatica CRI s70. Disposizione LED su circuiti stampati realizzati con un uno stato di superio parte della parte della parte della parte della parte della par		

			pag. 8
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alimentazione a scelta della D.L. tra Fisso, dimmerazione automatica standard, custom, DALI, 1-10V. Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN IEC 60598-1:2020, EN IEC 60598-2-3:2002, EN IEC 55015:2019, CEI EN 61547:2010, CEI EN IEC 61000-3-2:2019, CEI EN 61000-3-3:2014, IEC 60493:2011, CEI EN 62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove EMF in accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni.		
	euro (milleottanta/96)	cad.	1′080,96
Nr. 66 PF.0009.001 1.0073	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio Per due lampade da 36 W euro (centosessantasei/69)	cad.	166,69
Nr. 67			
PF.0009.002 5.0023	Fornitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di classe C 28/35 realizzata in loco per la fondazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante doppia rete elettrosaldata in ferro f.12 mm. a maglia quadrata di lato 20 cm. con cordoli perimetrali in correnti f.12 e staffe f.8/25. Alla stessa dovranno essere precedentemente connesse mediante apposite accessori n. 4 trecce di rame da 35 mmq. collegate a dispersori di terra ramati F 16 mm. H. 1500 mm, o dispersori a piastra in rame 500x500x3 mm, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (undicimilacentotrentacinque/50)	a corpo	11′135,50
Nr. 68 PF.0010.000 6.0132	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	euro (duecentoottantadue/00)	cad.	282,00
Nr. 69 PF.0012.001 5.0002	Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa	l.a.	4.50
	euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 70 PR.0001.000 5.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro (dieci/50)	t	10,50
Nr. 71 SL.0006.000 9.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l'impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili		
	euro (quattro/50)	kg	4,50
	Data, 29/06/2023		
	II Tecnico		



					pag. 2
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	_	IMPC	TOTALE TOTALE 1	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP03	F.P.O. di Cabina trasformazione dell'energia, preassemblata con trasformatore AT/BT, quadro AT, inverter BT, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 12,00 x 3,00 (lung. x larg.), con altezza 2,95 m				
	ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t				
	viaggi (E) [AT.0005.0003.0009] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera	1,00	1′848,00		NL
	ora (E) [PR.0083.0001.0001] Complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica a corpo (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 156.24889	20,00 1,00 20,00 20,00 40,00 1,00	143,33 50 000,00 21,11 22,02 25,24 237 013,00	50´000,00 422,20 440,40 1´009,60	MDO
	- Incidenza Manodopera 2.13				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (293 599.80) euro			, ,	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (293 599.80) euro				
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro				
	TOTALE euro/cadauno			366′999,75	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			367′000,00	
Nr. 2 NP04	Sola fornitura di Inseguitore solare per moduli fotovoltaici con piano di appoggio reticolare in acciaio zincato a caldo di forma quadrata per moduli fotovoltaici, colonna di suppo lettronico per il movimento (1 quadro può servire 10 strutture) - Motori (CA elettrico lineare - mandrino - attuatore).				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	0,10 0,20	84,35 21,11		NL MDO
	(A) [PF.0009.0015.0002] Profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltai di cui MDO= 2.36%; MAT= 74.10%; ATT= 4.31%; m	10,00	16,22	162,20	AN
	(A) [PF.0009.0017.0007] Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con co di cui MDO= 18.90%; MAT= 60.00%; ATT= 0.00%; cad.	10,00	8,13	81,30	AN
	(A) [PF.0009.0017.0008] Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con di cui MDO= 19.89%; MAT= 62.11%; ATT= 0.00%; cad.	10,00	8,02		AN
	(A) [PF.0009.0017.0009] Complessivo di supportazione per profilo universale installa di cui MDO= 28.22%; MAT= 51.56%; ATT= 0.00%; cad.	10,00	33,28		AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26347	1,00	-		
	- Incidenza Manodopera 19.72 overflow	1,00 1,00	1′251,00	1′251,00	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro	·		1′920,16	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 920.16) euro				
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 920.16) euro			2′265,78	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2´457,80 57,60	
	TOTALE euro/cadauno			2′400,20	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			2′400,00	
	A RIPORTARE				
	I .				

					pag. 3
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 3 NP05	Sovrapprezzo alla voce NP04 per posa in opera delle strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della profondità di infissione. Per ogni struttura ELEMENTI: (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,00		21,11	MDO
	(E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 5.36931 - Incidenza Manodopera 9.49	2,00	25,24	50,48	MDO
	overflow	1,00	750,00	750,00	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			821,59 24,65	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (821.59) euro			846,24 123,24	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (821.59) euro			969,48 82,16	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1´051,64 24,65	
	TOTALE euro/cadauno			1′026,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1′027,00	
Nr. 4 NP06	F.P.O. di pannello fotovoltaico bifacciale serie JAM72D30 della JA SOLAR o similare, avente potenza nominale di 540 Wp, tensione a circuito aperto di 49,60 V, corrente di corto cir ssima di sistema 1500V. Sono compresi i connettori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte. ELEMENTI:				
	(E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 5.36931	0,20 0,25	21,11 25,24	4,22 6,31	
	- Incidenza Manodopera 9.49 overflow	1,00	110,00	110,00	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			120,53 3,62	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (120.53) euro			124,15 18,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (120.53) euro			142,23 12,05	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			154,28 3,62	
	TOTALE euro/cadauno			150,66	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			150,50	
Nr. 5 NP07	F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare a metà dello strato di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o mas ompreso infine tutti gli oneri e magisteri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,01 0,00 0,01	60,92 29,30 26,41	0,61 0,00 0,26	MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087 - Incidenza Manodopera 21.75 overflow	1,00	0,01	0,01	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro		0,01	0,01 0,88 0,03	
	A RIPORTARE			0,03	
	A RIPORTARE			0,91	

					pag. 4
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità =	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quanilla	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			0,91	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.88) euro			0,91 0,13	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.88) euro			1,04 0,09	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1,13 0,03	
	TOTALE euro/m		,	1,10	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			1,00	
Nr. 6 NP08	F.P.O. di quadro di stringa (string box) da 24 ingressi protetti da fusibili su entrambi i poli, sezionatore in c.c. in uscita, scaricatore di sovratensioni di tipo 2, classe di protezione minima IP65 compreso quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI	124,00 1,45 1,84	0,01 21,11 25,24	1,24 30,61 46,44	MT MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36216 - Incidenza Manodopera 37.88	4.00	440.00	440.00	
	overflow Sommano euro	1,00	442,00	520,29	
	Oneri Sicurezza 3% euro Sommano euro			535,90	
	Spese Generali 15.00% * (520.29) euro Sommano euro			613,94	
	Utili Impresa 10% * (520.29) euro Sommano euro			52,03	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro TOTALE euro/cadauno			15,61 ————————————————————————————————————	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			650,50	
Nr. 7 NP09	F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmg				
	E L É M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,00 0,03 0,00	60,92 29,30 26,41	0,00 0,88 0,00	NL MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087 - Incidenza Manodopera 21.75				
	overflow	1,00	0,62	0,62	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1,50 0,05	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.50) euro			1,55 0,23	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.50) euro			1,78 0,15	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1,93 0,05	
	TOTALE euro/m			1,88	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			2,00	
	A RIPORTARE				

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quanilla	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
Nr. 8	F.P.O. di fibra ottica multimodale di 50 μm con connettore SC per la comunicazione tra inverter.				
NP11	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora	0,00	60,92	0,00	NL
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,03 0,00	29,30 26,41	0,88 0,00	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087	·			
	- Incidenza Manodopera 21.75 overflow	1,00	2,10	2,10	
	Sommano euro			2,98	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,09	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.98) euro			3,07 0,45	
	Sommano euro			3,52	
	Utili Impresa 10% * (2.98) euro			0,30	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			3,82 0,09	
	TOTALE euro/m			3,73	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			3,50	
Nr. 9 NP13	Fornitura e posa in opera di cancello carraio delle dimensioni 5.00 x 2.2 E L E M E N T I:				
INF IS	(A) [SL.0006.0009.0001] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi di cui MDO= 56.22%; MAT= 27.11%; ATT= 0.00%; kg	185,00	3.86	714,10	AN
	(A) [PF.0004.0001.0006] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali no di cui MDO= 14.00%; MAT= 65.86%; ATT= 0.13%; m³	0,50	174.67	87,34	AN
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (A) [PF.0001.0002.0020] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di oper	941,00	0,01	9,41	MT
	di cui MDO= 20.21%; MAT= 0.00%; ATT= 60.41%; m³ (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora	0,50 0,50	12,04 49,10	6,02 24,55	AN NL
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,00 4,00	26,41 29,30	105,64 117,20	MDO
	Sommano euro	,	20,00	1′064,26	W.B.C
	Oneri Sicurezza 3% euro			31,93	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 064.26) euro			1′096,19 159,64	
	Sommano euro			1′255,83	
	Utili Impresa 10% * (1 064.26) euro			106,43	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1´362,26 31,93	
	TOTALE euro/cadauno			1′330,33	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1′330,50	
Nr. 10 NP17	F.P.O. di quadro rack 19" per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nelle				
NP17	cabine di smistamento, completo di foro passaggio cavi presente sia sul soffit tanti, mensola per rack serie pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti.				
	ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	124,00 1.45	0,01 21,11	1,24 30,61	MT MDO
	(E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	1,45 1,84	25,24	46,44	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36216				
	- Incidenza Manodopera 37.88 overflow	1,00	1′165,05	1′165,05	
	A RIPORTARE			1′243,34	
	ARTFORTARE			1 240,04	

					pag. 6
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Ourand's	IMPO	RTI	-
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			1′243,34	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1´243,34 37,30	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 243.34) euro			1´280,64 186,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 243.34) euro			1´467,14 124,33	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1′591,47 37,30	
	TOTALE euro/cadauno			1′554,17	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1′554,00	
Nr. 11 NP17_E	F.p.O. di Sistema SCADA, conforme alla norma IEC 61724, per la gestione, monitoraraggio e controllo dell'intero impianto FV, composto da: •Console (HMI e OWS/EWS); •Server di tip tutte le attività di archiviazione, al fine di evitare la perdita di dati in caso di sostituzione di uno o più dischi. E L E M E N T I:				
	overflow	1,00	85′436,89	85′436,89	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			85´436,89 2´563,11	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (85 436.89) euro			88´000,00 12´815,53	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (85 436.89) euro			100′815,53 8′543,69	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			109´359,22 2´563,11	
	TOTALE euro/a corpo			106′796,11	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			106′796,00	
Nr. 12 NP18	F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da posizionarsi nelle cabine di smistamento. E' inoltre compr lle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.				
	(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI	124,00 1,45 1,84	0,01 21,11 25,24	1,24 30,61 46,44	MT MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36216 - Incidenza Manodopera 37.88 overflow	1,00	5′048,54	5′048,54	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro		0 040,04	5´126,83 153,80	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5 126.83) euro			5´280,63 769,02	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5 126.83) euro			6′049,65 512,68	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			6′562,33 153,80	
	TOTALE euro/cadauno			6′408,53	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			6′408,50	
	A DIDODTARE				
	A RIPORTARE				

					pag. 7
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Ougatità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
Nr. 13 NP19	F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nelle cabine di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,98 0,63	31,54 26,41	30,91 16,64	MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18308 - Incidenza Manodopera 46.05 overflow	1,00	1′553,40	1′553,40	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1′600,95 48,03	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 600.95) euro			1′648,98 240,14	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 600.95) euro			1′889,12 160,10	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2′049,22 48,03	
	TOTALE euro/cadauno			2′001,19	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno		,	2′001,00	
Nr. 14 NP20	F.P.O. di climatizzatore nelle cabine. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. E.L.E.M.E.N.T.I:				
	overflow	1,00	776,70	776,70	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			776,70 23,30	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (776.70) euro			800,00 116,51	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (776.70) euro			916,51 77,67	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			994,18 23,30	
	TOTALE euro/cadauno			970,88	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno		,	971,00	
Nr. 15 NP21	F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso delle cabine di trasformazione e smistamento. Il proiettore va installat sulla cabina stessa e la sua accensione viene comandat lle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte. E L E M E N T I:				
	overflow	1,00	139,81	139,81	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			139,81 4,19	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (139.81) euro			144,00 20,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (139.81) euro			164,97 13,98	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			178,95 4,19	
	TOTALE euro/cadauno			174,76	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			175,00	
	A RIPORTARE				

					pag. 8
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantitu	unitario	TOTALE	14.
	RIPORTO				
Nr. 16 NP22	F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione, formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb supporti e gli accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. E L E M E N T I: overflow	1,00	1′553,40	1′553,40	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1′553,40 46,60	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 553.40) euro			1´600,00 233,01	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 553.40) euro			1′833,01 155,34	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1´988,35 46,60	
	TOTALE euro/cadauno			1′941,75	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			1′942,00	
Nr. 17 NP23	F.P.O. di telecamera dome, illuminatore IR incorporato con led alta luminosità per la visualizzazione a 50 mt o similare. Uscita video composita 1 Vpp 75 Ohm, alimentazione 12 Vdc/ e, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	overflow	1,00	116,50	116,50	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			116,50 3,50	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (116.50) euro			120,00 17,48	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (116.50) euro			137,48 11,65	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			149,13 3,50	
	TOTALE euro/cadauno			145,63	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			145,50	
Nr. 18 NP24	F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimenta e, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	overflow	1,00	194,17	194,17	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			194,17 5,83	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (194.17) euro			200,00 29,13	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (194.17) euro			229,13 19,42	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			248,55 5,83	
	TOTALE euro/cadauno			242,72	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			242,50	
	A RIPORTARE				

	<u> </u>				pag. 9
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	D R T I	R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 19 NP25	F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.				
	ELEMENTI: overflow	1,00	31,07	31,07	
	Sommano euro			31,07	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,93	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (31.07) euro			32,00 4,66	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (31.07) euro			36,66 3,11	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			39,77 0,93	
	TOTALE euro/cadauno			38,84	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			39,00	
Nr. 20 NP27	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio mas ne predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x95 mm² ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,01 0,03 0,03	60,92 29,30 26,41	0,61 0,88 0,79	NL MDO MDO
	 Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087 Incidenza Manodopera 21.75 overflow 	1,00	13,75	13,75	
	Sommano euro	,	,	16,03	
	Oneri Sicurezza 3% euro Sommano euro			0,48	
	Spese Generali 15.00% * (16.03) euro			2,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.03) euro			18,91 1,60	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			20,51 0,48	
	TOTALE euro/m			20,03	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			20,00	
Nr. 21 NP29	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare AT con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio mas e predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 1x630 mm²				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,01 0,03 0,03	60,92 29,30 26,41	0,61 0,88 0,79	NL MDO MDO
	Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087 Incidenza Manodopera 21.75 Incidenza Manodopera 21.75	4.00	74.00	74.00	
	overflow Sommano euro	1,00	71,00	71,00	
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,20	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (73.28) euro			75,48 10,99	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (73.28) euro			86,47 7,33	
	A RIPORTARE			93,80	

					pag. 10
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quanilla	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			93,80	
	Sommano euro			93,80	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro			2,20	
	TOTALE euro/m			91,60	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			91,50	
Nr. 22 NP38	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratter ria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x185 mmq ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora		60.92	0.61	NL
	(E) [RU.0001.0001.0003] ADTOCARRO RIBALTABILE Infalerate, compress conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,01 0,03 0,03	29,30 26,41	0,81 0,88 0,79	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087	0,00	20,11	0,10	50
	- Incidenza Manodopera 21.75 overflow	1,00	13,00	13,00	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			15,28 0,46	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.28) euro			15,74 2,29	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.28) euro			18,03 1,53	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			19,56 0,46	
	TOTALE euro/metri			19,10	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / metri			19,00	
Nr. 23 NP39	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare ARG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratter aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x300 mmq				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,01 0,03 0,03	60,92 29,30 26,41	0,61 0,88 0,79	MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0087 - Incidenza Manodopera 21.75				
	overflow overflow	1,00 1,00		7,77 12,75	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			22,80 0,68	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.80) euro			23,48 3,42	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.80) euro			26,90 2,28	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			29,18 0,68	
	TOTALE euro/metri			28,50	
Nr. 24 NP41	F.P.O. di Cabina di monitoraggio, prefabbricato costituito da una struttura monolitica autoportante, completamente realizzata e rifinita nello stabilimento di produzione e quanto oni e degli accessori (sistema di monitoraggio) e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.				
	A RIPORTARE				

					pag. 11
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	17.
	RIPORTO				
	ELEMENTI: overflow	1,00	42′718,45	42′718,45	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			42´718,45 1´281,55	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (42 718.45) euro			44′000,00 6′407,77	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (42 718.45) euro			50′407,77 4′271,85	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			54´679,62 1´281,55	
	TOTALE euro/cadauno			53´398,07	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno		•	53′398,00	
Nr. 25 PF.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eve iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere. ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ora (E) [AT.0005.0013.0009] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ora (E) [AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00741 - Incidenza Manodopera 5.47	0,01 0,01 0,01 0,01 0,00	97,83 138,97 95,25 26,41 33,08	0,98 1,39 0,95 0,26 0,00	NL NL NL MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro		•	3,58 0,11	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.58) euro		•	3,69 0,54	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.58) euro			4,23 0,36	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro		_	4,59 0,11	
	TOTALE euro/m³			4,48	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³		•	4,50	
Nr. 26 PF.0001.000 2.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento E L E M E N T I:	0.04	07.00	0.00	NII.
	(E) [AT.0005.0013.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ora (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00433	0,01 0,01 0,00	87,68 77,78 26,41	0,88 0,78 0,00	NL NL MDO
	- Incidenza Manodopera 4.34				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1,66 0,05	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.66) euro			1,71 0,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.66) euro			1,96 0,17	
	Sommano euro			2,13	
	A RIPORTARE			2,13	

					pag. 12
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0.0000100	IMPO	RTI	-
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			2,13	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro			0,05	
	TOTALE euro/m³			2,08	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ³			2,00	
Nr. 27 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03228 - Incidenza Manodopera 22.56	0,15 0,15 0,00	68,34 26,41 33,08	10,25 3,96 0,00	MDO
	Sommano euro			14,21	
	Oneri Sicurezza 3% euro Sommano euro			0,43	
	Spese Generali 15.00% * (14.21) euro Sommano euro			2,13 ———— 16,77	
	Utili Impresa 10% * (14.21) euro			1,42	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			18,19 0,43	
	TOTALE euro/m³			17,76	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			18,00	
Nr. 28 PF.0001.000 2.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ora (E) [AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ora (A) [PF.0001.0002.0008] TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, prove m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01619 - Incidenza Manodopera 10.16	0,04 0,01 1,10 0,04	69,42 47,05 2,68 26,41	2,78 0,47 2,95 1,06	NL AN
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			7,26 0,22	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.26) euro			7,48 1,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.26) euro			8,57 0,73	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			9,30 0,22	
	TOTALE euro/m³			9,08	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			9,00	
Nr. 29 PF.0001.000 2.0042	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma lutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura dei materiali ELEMENTI:				
	A RIPORTARE				

					pag. 13
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
	(E) [AT.0005.0013.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ora (E) [AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ora (E) [AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ora (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre m³ (E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08271 - Incidenza Manodopera 1.52	0,03 0,02 0,01 1,10 1,10 0,03	47,05 7,60	2,63 1,53 0,47 8,36 24,26 0,79	NL NL AN MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			38,04 1,14	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (38.04) euro			39,18 5,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.04) euro			44,89 3,80	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			48,69 1,14	
	TOTALE euro/m³			47,55	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ³			47,50	
Nr. 30 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01556 - Incidenza Manodopera 0	0,08	92,20	7,38	NL
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			7,38 0,22	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.38) euro			7,60 1,11	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.38) euro			8,71 0,74	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			9,45 0,22	
	TOTALE euro/m³			9,23	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			9,00	
Nr. 31 PF.0001.000 3.0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere li essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ora (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ora (E) [AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ora (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00244 - Incidenza Manodopera 10.81	0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00	70,05 77,78 63,28 1,11 26,41 33,08	0,70 0,00 0,00 0,02 0,26 0,00	NL NL MT MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			0,98 0,03	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.98) euro			1,01 0,15	
	A RIPORTARE			1,16	
	I .				

					pag. 14
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Overetit >	IMPO	DRTI	_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			1,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.98) euro			1,16 0,10	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1,26 0,03	
	TOTALE euro/m²			1,23	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			1,00	
Nr. 32 PF.0001.000 3.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0015.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ora (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ora (E) [AT.0005.0016.0011] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ora (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,02 0,01 0,01 1,10 0,04 1,10 0,02	77,78 63,28 7,60 1,11	1,40 0,78 0,63 8,36 0,04 24,26 0,53	NL NL AN MT MT
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07874 - Incidenza Manodopera 1.34	0,00	33,08	0,00	MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			36,00 1,08	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (36.00) euro			37,08 5,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.00) euro			42,48 3,60	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			46,08 1,08	
	TOTALE euro/m³			45,00	
Nr. 33 PF.0001.000 3.0031	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l'esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen initrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ora (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (A) [PF.0001.0003.0023] CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costitui	0,04 0,04 0,03	60,92	3,08 2,44 1,83	NL
	di cui MDO= 3.55%; MAT= 67.20%; ATT= 9.22%; m³ (A) [PF.0001.0003.0030] PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in	0,04	247,13	9,89	AN
	di cui MDO= 52.00%; MAT= 0.00%; ATT= 24.00%; m² (A) [PF.0004.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI	1,00	0,39	0,39	AN
	di cui MDO= 11.42%; MAT= 68.56%; ATT= 0.00%; m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI I (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14337	0,22 5,00 0,04 0,00	1,64 26,41	39,42 8,20 1,06 0,00	MT MDO
	- Incidenza Manodopera 8.99				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			66,31 1,99	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (66.31) euro			68,30 9,95	
	A RIPORTARE			78,25	

					pag. 15
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC) R T I	R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			78,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (66.31) euro			78,25 6,63	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			84,88 1,99	
	TOTALE euro/m²			82,89	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ²			83,00	
Nr. 34 PF.0001.000 4.0001	IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di ico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera				
	(E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compress conducente, cons ora	8,00 8,00		666,40 737,60	NL NL
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	8,00 8,00 8,00	31,54	252,32 211,28	MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 4.2021 - Incidenza Manodopera 19.62				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1′867,60 56,03	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 867.60) euro			1′923,63 280,14	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 867.60) euro			2´203,77 186,76	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2´390,53 56,03	
	TOTALE euro/a corpo			2′334,50	
Nr. 35 PF.0001.000 4.0006	ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento mi ento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN TERRENO VEGETALE ELEMENTI:				
	(E) [AT.0004.0001.0007] GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i ora (E) [AT.0005.0001.0004] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elett ora (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera	0,03 0,03		0,31 0,10	NL NL
	ora (E) [AT.0005.0013.0023] ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del c ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02584	0,02 0,03 8,00 8,00 0,03 0,03 0,03 0,00	240,82 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	1,67 7,22 0,08 0,08 0,95 0,88 0,79 0,00	NL NL MT MT MDO MDO MDO MDO
	- Incidenza Manodopera 18.7 Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			12,08 0,36	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.08) euro			12,44 1,81	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.08) euro			14,25 1,21	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			15,46 0,36	
	A RIPORTARE			15,46	

					pag. 16
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPC	RTI	_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			15,46	
	TOTALE euro/cm/ø/m			15,10	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cm/ø/m		,	15,00	
Nr. 36 PF.0001.000 7.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma dinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,03	29,30	0,88	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,06 0,01	26,41 33,08	1,58 0,33	MDO
	(A) [SL.0014.0001.0001] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in m² ULTERIORI INFORMAZIONI	1,10	0,97	1,07	AN
	 Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00887 Incidenza Manodopera 56.31 				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			3,86 0,12	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.86) euro			3,98 0,58	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.86) euro			4,56 0,39	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			4,95 0,12	
	TOTALE euro/m²			4,83	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			5,00	
Nr. 37 PF.0001.000 9.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENT: (E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02363 - Incidenza Manodopera 0	1,00	10,50	10,50	MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			10,50 0,32	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.50) euro			10,82 1,58	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.50) euro			12,40 1,05	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			13,45 0,32	
	TOTALE euro/t			13,13	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / t			13,00	
Nr. 38 PF.0001.000 9.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto E L E M E N T I:	4.00	000 77	200 75	Ŋ.A.T.
	(E) [PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche cad. ULTERIORI INFORMAZIONI	1,00	288,75	288,75	MT
	A RIPORTARE			288,75	

					pag. 17
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMPC) R T I	-
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			288,75	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.64969				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			288,75 8,66	
	Sommano euro			297,41	
	Spese Generali 15.00% * (288.75) euro			43,31	
	Sommano euro			340,72	
	Utili Impresa 10% * (288.75) euro			28,88	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			369,60 8,66	
	TOTALE euro/cad.			360,94	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			361,00	
Nr. 39 PF.0003.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo				
5.0007	della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera				
	ora (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI	0,38	83,30	31,65	NL
	SOTTOFOND di cui MDO= 11.88%; MAT= 68.12%; ATT= 0.00%; m³	0,30	172,23	51,67	AN
	(E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [PR.0010.0002.0006] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm.	0,80		0,84	
	120x120x cad.	1,00		89,29	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,15 1,15	29,30	36,27 33,70	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	2,30 0,12		60,74 3,97	
	(A) [SL.0010.0001.0007] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza s di cui MDO= 1.75%; MAT= 54.15%; ATT= 24.09%; cad.	1,00	310,99	310,99	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.36814	,	,	,	
	- Incidenza Manodopera 19.31				
	Sommano euro			619,12	
	Oneri Sicurezza 3% euro			18,57	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (619.12) euro			637,69 92,87	
	Sommano euro			730,56	
	Utili Impresa 10% * (619.12) euro			61,91	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			792,47 18,57	
	TOTALE euro/cad.			773,90	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			774,00	
	PREZZO DA APPLICARE AFFOTONIDATO EURO / CAD.				
, <u>.</u>					
Nr. 40 PF.0003.001	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo				
5.0008	della piastra di base e delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 160x160xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera				
	ora (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI	0,38	83,30	31,65	NL
	SOTTOFOND	2.22	470.00	F4 07	A B !
	di cui MDO= 11.88%; MAT= 68.12%; ATT= 0.00%; m³ (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.	0,30 0,80		51,67 0,84	AN MT
	(E) [PR.0010.0002.0006] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm.				
	A RIPORTARE			84,16	

					pag. 18
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			84,16	
	120x120x cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0010.0001.0007] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza s di cui MDO= 1.75%; MAT= 54.15%; ATT= 24.09%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI	1,00 1,15 1,15 2,30 0,12 1,00	89,29 31,54 29,30 26,41 33,08 310,99	89,29 36,27 33,70 60,74 3,97	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.36814 - Incidenza Manodopera 19.31 overflow	1,00 1,00	101,00	101,00	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			720,12 21,60	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (720.12) euro Sommano euro			741,72 108,02 ———— 849,74	
	Utili Impresa 10% * (720.12) euro Sommano euro			72,01	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro TOTALE euro/cad.			21,60 ————————————————————————————————————	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			900,00	
	TREEZO DA ALTEIGARE AITOIOINATO GUIOT CAU.				
Nr. 41 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE m³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37622 - Incidenza Manodopera 11.74	1,10 0,25 0,60 0,05	129,44 29,30 26,41 33,08	142,38 7,33 15,85 1,65	MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			167,21 5,02	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (167.21) euro			172,23 25,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (167.21) euro			197,31 16,72	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			214,03 5,02	
	TOTALE euro/m³			209,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			209,00	
Nr. 42 PF.0006.000 1.0090	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte ELEMENTI:				
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA	200,00 50,00	0,01 0,01	2,00 0,50	MT MT
	PER OPE m³ (E) [PR.0034.0007.0008] Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferr m² (E) [PR.0034.0007.0009] Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35 cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,01 2,00 0,70 0,06	126,12 5,25 12,60 31,54	1,26 10,50 8,82 1,89	MT
	A RIPORTARE			24,97	

					pag. 19
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 "	IMPO	DRTI	-
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			24,97	
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06359 - Incidenza Manodopera 15.13	0,12	29,30	3,52	MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			28,49 0,85	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (28.49) euro			29,34 4,27	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.49) euro			33,61 2,85	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			36,46 0,85	
	TOTALE euro/m			35,61	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			35,50	
Nr. 43 PF.0008.000 1.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ora (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ora (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg (A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.04%; MAT= 72.87%; ATT= 5.10%; m³ (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu di cui MDO= 1.50%; MAT= 74.77%; ATT= 3.75%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05454	0,03 0,02 0,05 0,35 0,35 0,12 0,05	3,29 43,63 2,10 31,54 26,41 1,88 7,09 425,71 579,41	0,10 0,87 0,11 11,04 9,24 0,23 0,35 0,00	NL
	- Incidenza Manodopera 66.32 Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			21,94 0.66	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21.94) euro			22,60	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.94) euro			25,89 2,19	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			28,08 0,66	
	TOTALE euro/m²			27,42	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			27,50	
Nr. 44 PF.0008.000 2.0015	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 12, maglia cm 20x20				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ora (E) [PR.0006.0002.0005] RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in pannelli kg (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00466 - Incidenza Manodopera 2.13	0,00 1,10 0,00 0,00	43,63 1,82 29,30 26,41	0,00 2,00 0,00 0,00	MT MDO
	A RIPORTARE			2,00	
	I .				

					pag. 20
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPC	DRTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			2,00	
	Sommano euro			2,00	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,06	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.00) euro			2,06 0,30	
	Sommano euro			2,36	
	Utili Impresa 10% * (2.00) euro			0,20	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2,56 0,06	
	TOTALE euro/kg			2,50	
Nr. 45 PF.0009.000 1.0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0042.0002.0006] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per	0,00	60,92	0,00	NL
	LE [FN.0042.0002.0000] TOBO IN FE CORROGATO FEESSIBLE FER CAVIDOTTI INTERRATI PER m (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora	1,00 0,01	2,88 21,11	2,88 0,21	
	(E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,03	22,02	0,66	
	Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00909 Incidenza Manodopera 17.61				
	Sommano euro			3,75	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,11	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.75) euro			3,86 0,56	
	Spese Generali 13.00% (3.73) euro			4,42	
	Utili Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			4,80 0,11	
	TOTALE euro/m			4,69	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			4,50	
	TREEZES DA ALT EIGARE ANGIONALO CATO III			4,00	
Nr. 46 PF.0009.000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. ELEMENTI:				
5.0003	(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0042.0011.0003] CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Fornita a piè d'opera. cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,00 1,00 0,05 0,00	60,92 5,05 29,30 26,41	5,05	MT MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01546				
	- Incidenza Manodopera 19.55			6.50	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			6,52 0,20	
	Sommano euro			6,72	
	Spese Generali 15.00% * (6.52) euro			0,98	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.52) euro			7,70 0,65	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			8,35	
				0,20	
	TOTALE euro/m PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro/m			8,15	
				8,00	
	A RIPORTARE				

					pag. 21
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 "	IMPC	RTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
Nr. 47 PF.0009.000 5.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0042.0011.0004] CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a piè d'opera. cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,00 1,00 0,09	60,92 7,10 29,30	0,00 7,10 2,64	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02221	0,00	26,41	0,00	MDO
	- Incidenza Manodopera 21.23				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			9,74	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.74) euro			10,03 1,46	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.74) euro			11,49 0,97	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			12,46 0,29	
	TOTALE euro/m			12,17	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			12,00	
Nr. 48 PF.0009.000 5.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora	0,00	60,92	0,00	NL
	(E) [PR.0042.0012.0002] DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm alte cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05061	1,00 0,20 0,11	13,74 29,30 26,41	13,74 5,86 2,91	
	- Incidenza Manodopera 30.34 Sommano euro			22,51	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,68	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.51) euro			23,19 3,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (22.51) euro			26,57 2,25	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			28,82 0,68	
	TOTALE euro/cadauno			28,14	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			28,00	
Nr. 49 PF.0009.000 5.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i I rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. ELEMENTI:				
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND di cui MDO= 11.88%; MAT= 68.12%; ATT= 0.00%; m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0042.0013.0001] POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,	0,04 27,00	172,23 0,01	6,89 0,27	AN MT
	A RIPORTARE			7,16	
				, -	

					pag. 22
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quanilla	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			7,16	
	manufatto cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10066 - Incidenza Manodopera 49.13	1,00 0,33 0,65	10,27 29,30 26,41	10,27 9,67 17,17	MT MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			44,27 1,33	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (44.27) euro			45,60 6,64	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (44.27) euro			52,24 4,43	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			56,67 1,33	
	TOTALE euro/cad.			55,34	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		•	55,50	
Nr. 50 PF.0009.000 6.0027	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq ELEMENTI:				
	(E) [PR.0042.0037.0007] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01468 - Incidenza Manodopera 8.87	1,02 0,03	5,68 29,30	5,79 0,88	MT MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro		,	6,67 0,20	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.67) euro			6,87 1,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.67) euro			7,87 0,67	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			8,54 0,20	
	TOTALE euro/m			8,34	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			8,50	
Nr. 51 PF.0009.000 8.0048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con usibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ora	0,50	83,30	41,65	NL
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [PR.0049.0002.0034] PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con	60,00 60,00	0,01 0,01	0,60 0,60	
	cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,00 2,50 2,50 2,50 0,15	110,25 31,54 29,30 26,41 33,08	110,25 78,85 73,25 66,03 4,96	MDO MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.84656 - Incidenza Manodopera 46.87				
	Sommano euro			376,19	
	A RIPORTARE			376,19	

PF.0009.002 fondazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante do accessorio dei materiali accessorio e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. E LE NENT: (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in di cui MDD0 = 13.07%; MAT = 68.80%; ATT = 0.12%; m² (A) [PF.0008.0002.0001] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr di cui MDD0 = 29.00%; MAT = 51.33%; ATT = 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr di cui MDD0 = 29.00%; MAT = 51.33%; ATT = 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr di cui MDD0 = 29.00%; MAT = 51.33%; ATT = 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg (A) [PF.0008.0005.003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 36 m di cui MD0 = 18.38%; MAT = 63.13%; ATT = 0.00%; kg (A) [PF.0009.0005.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO di cui MD0 = 31.32%; MAT = 49.07%; ATT = 0.00%; cadauno (A) [PF.0009.0005.0007] OPERA TURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO di cui MD0 = 31.32%; MAT = 49.07%; ATT = 0.00%; cadauno (A) [PF.0009.0005.0007] CHIUSINO GHISA SFERCIDALE classe D400 per carreggiata strada di cui MD0 = 30.50%; MAT = 75.94%; ATT = 3.05%; cadauno Oneri Sicurezza 3% euro Spese Generali 15.00% * (8 905.52) euro Spese Generali 15.00% * (8 905.52) euro Utili Impresa 10% * (8 905.52) euro Sommano euro a detrare Oneri Sicurezza euro TOTALE euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo Sommano euro a detrare Oneri Sicurezza euro 267.26 11'135.50						pag. 23
No. 52 Fornibura e potas in opera di Pistalarma in calcestruzza di actesso C. 28/35 realizzata in locure per la Produzza di appoggio per una cabina di media terrocine e realizzata mediame di o	Num.Ord.		Overatiti	IMPC	RTI	Б
1.28 Spread General 15.00% (78.11.9) euro 5.64.3 397.48	TARIFFA		Quantita	unitario	TOTALE	K.
Spess General 15.00% (375.19) euro Spess Gen		RIPORTO			376,19	
Spess General 15.00% 130% AD 56.43		Oneri Sicurezza 3% euro			11,29	
Military Military					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
11.29 11.2						
Nr. 52 Formitura e posa in opera di Piattaforma in calcestruzzo di classe C 28/35 realizzata in loco per la PF.0009.002 (Indazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante do accessorio de materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'Opera finita a regola d'arte. ELE MENTI (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a duratolità garantita per opere struturali in 16,50 187,04 3'086,16 AN (Ind. Del SI) (Ind.				·		
N. 52 Forniburs e posa in opera di Pistutorom in calcentruzzo di classa C. 2935 realizzata in loto per la Pistutorom in calcentruzzo di classa C. 2935 realizzata in loto per la Pistutorom di appoggio per una calcine di matoria motione realizzata mediante do accessore dei material accessor in complementari di monteggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. EL MENTE (A) (PF 0004,0001,0010) (Calcestruzzo a durabilità giarantia per opere strutturali in di cui MDD- 13,07%, MAT = 6,80%, KTH- 0,12%, m³ (A) (PF,0008,0002,0001) ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr. di cui MDD- 29,00%, MAT = 5,13%, CATT- 0,00%, ½0 (A) (PF,0008,0002,0002) ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr. di cui MDD- 29,00%, MAT = 5,13%, CATT- 0,00%, ½0 (A) (PF,0008,0002,0003) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 m (CA) (PF,0008,0002,0003) FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (CA) (A) (PF,0008,0002,0003) FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (CA) (A) (PF,0009,0002,0003) Sevoi di sbancamento seeguito esculsivamente a mano con fau di cui MDD- 23,12%, MAT = 43,07%, CATT- 0,00%, cadeburo (CA) (A) (PF,0002,0003,0003) Sevoi di sbancamento seeguito esculsivamente a mano con fau di cui MDD- 23,22%, MAT = 1,78%, ATT = 0,00%, cadeburo (CA) (A) (PF,0002,0003,0003) Sevoi di sbancamento seeguito esculsivamente a mano con fau di cui MDD- 23,22%, MAT = 1,78%, ATT = 0,00%, cadeburo (CA) (CA) (CA) (CA) (CA) (CA) (CA) (CA)		TOTALE euro/cad.		•	470,24	
PF.0009.002 fondazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante do accessorio dei		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		•	470,00	
barr di cui MDO= 29.00%; MAT= 51.33%; ATT= 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0002] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr di cui MDO= 29.00%; MAT= 51.33%; ATT= 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg (A) [PF.0009.0005.003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 m di cui MDO= 18.38%; MAT= 63.13%; ATT= 0.00%; m (A) [PF.0009.0005.003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO (A) [PF.0009.0005.0010] SEGUO DI SPECA DI	Nr. 52 PF.0009.002 5.0023	fondazione di appoggio per una cabina di media tensione realizzata mediante do accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in di cui MDO= 13.07%; MAT= 66.80%; ATT= 0.12%; m³	16,50	187,04	3′086,16	AN
barr di cui MDDe 29.00%; MAT = 51.33%; ATT = 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg (A) [PF.0008.0005.003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 m di cui MDDe 18.38%; MAT = 63.13%; ATT = 0.00%; m (A) [PF.0008.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO di cui MDDe 13.32%; MAT = 49.07%; ATT = 0.00%; cadauno (A) [PF.0012.0001.0002] Scavo di sbancamento seeguito esclusivamente a mano con l'au di cui MDDe 78.22%; MAT = 1.73%; ATT = 0.00%; cadauno (A) [PF.0012.0005.0005] OROPICALDATA CONTON CHINA E PRODUCT SERRO DI TERRA IN ACCIAIO di cui MDDe 78.22%; MAT = 1.73%; ATT = 0.00%; cadauno (A) [PF.0012.0005] Scavo di sbancamento seeguito esclusivamente a mano con l'au di cui MDDe 0.80%; MAT = 75.94%; ATT = 0.30%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Onan sicurezza afferenti impresa compresi nelle Spese Generali euro 19.59952 - Incidenza Manodopera 22.63 Sommano euro Onen Sicurezza 3% euro Ditti Impresa 10% * (8 908.52) euro Sommano euro A detrare Oneri Sicurezza avero Utili Impresa 10% * (8 908.52) euro A detrare Oneri Sicurezza euro TO TA LE euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA PPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0011] ONERI VARI a sisma ced. (E) [PR.0001.0010.003] OPERA(C) COMINE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0010.003] OPERA(C) COMINE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.001.003] Calcino Common de		barr di cui MDO= 29.00%; MAT= 51.33%; ATT= 0.00%; kg	51,00	2,48	126,48	AN
(A) [PF.0009.0005.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO di cui MDO= 31.32%; MAT= 49.07%; ATT= 0.00%, cadauno (A) [PF.0012.0001.0002] Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'au di cui MDO= 78.22%; MAT= 1.78%; ATT= 0.00%; m² di cui MDO= 28.22%; MAT= 1.78%; ATT= 0.00%; m² di cui MDO= 0.0007] CHUSINO GHISA SERDIDALE classe D400 per carreggiata strada di cui MDO= 0.00%; MAT= 75.94%; ATT= 3.36%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza 3% euro Oneri Sicurezza 3% euro Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro Oneri Sicurezza 3% euro Utili Impresa 10%* (8 908.52) euro Sommano euro Utili Impresa 10%* (8 908.52) euro Bommano euro A detrarre Oneri Sicurezza euro A DT A L E euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo Oneri Sicurezza euro E L E M N T: (E) [PR.0001.0001] ONERI VARI, a sima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] ONERI VARI, a sima cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO SCPCIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO SCPCIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNIE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNIE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] Corpo; Mario Preside ariocince per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT = 7.45%; cad. (A) [SL.0041.0004.0007] Estratore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT = 7.45%; cad. (A) [SL.0041.0004.0007] Estratore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT = 7.45%; cad. (A) [SL.0041.0004.0007] Estratore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT = 7.45%; Cad. (A) [SL.0041.0004.0007] Estratore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT = 7.45%; Cad. (A) [SL.0041.0004.0007] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2		barr di cui MDO= 29.00%; MAT= 51.33%; ATT= 0.00%; kg (A) [PF.0008.0002.0015] RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C con kg	,		,	
(A) [PF.0012.0001.0002] Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'au di cui MDO2 - 822%, MAT – 1.78%, ATT = 0.00%; m³ (A) [SL.0006.0005.0007] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada di cui MDO2 - 0.80%; MAT = 75.94%, ATT = 3.36%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 19.59952 - Incidenza Manodopera 22.63 Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro Spese Generali 15.00% " (8 908.52) euro Spese Generali 15.00% " (8 908.52) euro Utili Impresa 10% " (8 908.52) euro a detrarre Oneri Sicurezza euro TOTALE euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA GENERAL SE COMPONIONI (1135.50) Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro TOTALE euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo PREZZO DA GENERAL SE COMPONIONI (1135.50) Nr. 53 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EL E M E NT I: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] O			35,00	6,72	235,20	AN
A SL.0006.0005.0007 CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada di cui MDD- 0.86%; MAT = 7.3.96%; cad. 6,00 109,31 655,86 AN ULTERIORI INFORMAZIONI		(A) [PF.0012.0001.0002] Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'au		23,19		
Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro Oneri Sicurezza 2% (8 908.52) euro Oneri Sicurezza 20 euro Oneri 20 euro Oner		(A) [SL.0006.0005.0007] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada di cui MDO= 0.80%; MAT= 75.94%; ATT= 3.36%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI				
Nr. 53 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili li quidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EL E M E N T I: (E) [PR.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (B) [RU.0001.0001.0001] OSSW; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad. (A) [SL.0041.0004.00013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio		'			8′908,52	
Spese Generali 15.00% * (8 908.52) euro 1'336,28		Oneri Sicurezza 3% euro			267,26	
Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro 267,26		Spese Generali 15.00% * (8 908.52) euro			1′336,28	
A detrarre Oneri Sicurezza euro T O T A L E euro / a corpo T O T O T O T O T O T O T O T O T O T					890,85	
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo						
Nr. 53 PF.0010.000 gassosi), particolarmente indicato per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0001.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] September of the dia Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] September of the dia Regionale) ora (E) [RU.0001.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad. (A) [SL.0041.0004.00013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio		TOTALE euro / a corpo			11′135,65	
PF.0010.000 gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad. (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			11′135,50	
(E) [RU.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,25 31,54 7,89 MDO (E) [RU.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,03 26,41 0,79 MDO (E) [RU.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,25 26,41 6,60 MDO (E) [RU.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,03 33,08 0,99 MDO (A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad. 1,00 194,62 AN (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio	Nr. 53 PF.0010.000 6.0132	gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
(A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad. (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio		(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,25 0,03 0,25	31,54 26,41 26,41	7,89 0,79 6,60	MDO MDO MDO
		(A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc di cui MDO= 0.56%; MAT= 74.30%; ATT= 5.20%; cad.				
					211,89	

					pag. 24
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	_	IMPO	DRTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			211,89	
	di cui MDO= 7.76%; MAT= 34.00%; ATT= 37.53%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49406 - Incidenza Manodopera 6.84	1,00	13,88	13,88	AN
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			225,77 6,77	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (225.77) euro			232,54 33,87	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (225.77) euro			266,41 22,58	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			288,99 6,77	
	TOTALE euro/cad.			282,22	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			282,00	
Nr. 54 PF.0012.001 5.0002	Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora		83,30 0,01 31,54 29,30 26,41	0,00 0,25 0,32 0,29 0,26	MT MDO MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00274 - Incidenza Manodopera 52.8 Sommano euro			1,12	
	Oneri Sicurezza 3% euro Sommano euro			0,03	
	Spese Generali 15.00% * (1.12) euro Sommano euro			1,32	
	Utili Impresa 10% * (1.12) euro Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			0,11 1,43 0,03	
	TOTALE euro/kg			1,40	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			1,50	
	TREEZE DA ATTEIOARE artolondato curo / kg				
Nr. 55 SL.0006.000 9.0001	FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e verniciature per cancellate e parapetti di scale e piego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora		59,17	0,00	NL
	(E) [AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0006.0003.0003] LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm kg (E) [PR.0006.0004.0001] FERRO SCATOLATO spessore 15/10 kg (E) [PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00835	0,00 0,00 1,00 1,00 0,35 0,35 0,03 0,00 0,06 0,00	59,17 65,89 0,01 0,01 1,35 0,98 1,10 31,54 26,41	0,00 0,00 0,01 0,01 0,47 0,34 0,39 0,95 0,00 1,58 0,00	NL NL MT MT MT MT MT MDO MDO
	A RIPORTARE			3,75	

					pag.
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPORTI		R.
TARIFFA	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO			3,75	
	- Incidenza Manodopera 52.01				
				2.75	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			3,75 0,11	
	Sommano euro			3,86	
	Spese Generali 15.00% * (3.75) euro			0,56	
	Sommano euro			4,42	
	Utili Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	Sommano euro			4,80	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro			0,11	
	TOTALE euro/kg			4,69	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			4,50	
	A RIPORTARE				

					pag. 26
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0 "	IMPC	RTI	1
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI INCLUSE				
Nr. 56	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico				
PF.0001.000 2.0008	a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ora (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora	0,01 0,02	76,35 92,20	0,76 1,84	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00587				
	- Incidenza Manodopera 0				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			2,60 0,08	
	Sommano euro			2,68	
	Spese Generali 15.00% * (2.60) euro			0,39	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.60) euro			3,07 0,26	
	Sommano euro			3,33	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro			0,08	
	TOTALE euro/m³			3,25	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			3,50	
Nr. 57 PF.0001.000 2.0020	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,10 0,10 0,00	29,30	8,76 2,93 0,00	MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0266 - Incidenza Manodopera 20.48				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			11,69 0,35	
	Sommano euro			12,04	
	Spese Generali 15.00% * (11.69) euro			1,75	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.69) euro			13,79 1,17	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			14,96 0,35	
	TOTALE euro/m³			14,61	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			14,50	
Nr. 58 PF.0001.000 3.0023	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% urato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ora (E) [AT.0005.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ora (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0014.0003.0004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI I (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,10 0,10 0,10 1,05 7,50 0,10 0,20 0,05	126,83 92,20 180,29 1,64 31,54 29,30	5,77 12,68 9,22 189,30 12,30 3,15 5,86 1,65	NL MT MT MDO MDO
	A RIPORTARE			239,93	
				, -	

					pag. 27
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	Ougantiti	IMPC	RTI	D
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			239,93	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53984 - Incidenza Manodopera 3.51				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			239,93 7,20	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (239.93) euro			247,13 35,99	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (239.93) euro			283,12 23,99	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			307,11 7,20	
	TOTALE euro/m³			299,91	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ³			300,00	
Nr. 59 PF.0001.000 3.0030	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici ELEMENTI:				
	(E) [AT.0004.0009.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00086 - Incidenza Manodopera 54.31	0,01 0,01	12,03 26,41	0,12 0,26	NL MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			0,38 0,01	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.38) euro			0,39 0,06	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.38) euro			0,45 0,04	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			0,49 0,01	
	TOTALE euro/m²			0,48	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			0,50	
Nr. 60 PF.0004.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.				
	ELEMENTI: (E) [PR.0005.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE m³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	1,10 0,25 0,60 0,05	29,30 26,41	149,12 7,33 15,85 1,65	MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39137 - Incidenza Manodopera 11.28			470.05	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			173,95 5,22	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (173.95) euro Sommano euro			179,17 26,09 ————————————————————————————————————	
	Utili Impresa 10% * (173.95) euro			205,26 17,40 ————————————————————————————————————	
	A RIPORTARE			222,66	
	ARIFORIARE			222,00	

					pag. 28
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantita	unitario	TOTALE	κ.
	RIPORTO			222,66	
	a detrarre Oneri Sicurezza euro			5,22	
	TOTALE euro/m³			217,44	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			217,50	
Nr. 61 PF.0004.000 1.0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ora (E) [PR.0005.0002.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38152 - Incidenza Manodopera 13.83	0,10 1,03 0,20 0,20 0,60 0,05	2,75 135,56 31,54 29,30 26,41 33,08	0,28 139,63 6,31 5,86 15,85 1,65	NL MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			169,58 5,09	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (169.58) euro			174,67 25,44	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (169.58) euro			200,11 16,96	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			217,07 5,09	
	TOTALE euro/m³			211,98	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ³			212,00	
Nr. 62 PF.0004.000 1.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ora (E) [PR.0005.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.40855 - Incidenza Manodopera 12.92	0,10 1,03 0,20 0,20 0,60 0,05	147,22 31,54 29,30	0,28 151,64 6,31 5,86 15,85 1,65	MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			181,59 5,45	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (181.59) euro			187,04 27,24	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (181.59) euro			214,28 18,16	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			232,44 5,45	
	TOTALE euro/m³			226,99	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			227,00	
	A RIPORTARE				

					pag. 29
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0(0)	IMPC	RTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	NII SIN I S				
Nr. 63 PF.0008.000 2.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ompresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego prevalente di barre fino al FI 10 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ora (E) [PR.0006.0001.0002] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450A e B450C, kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 - Incidenza Manodopera 23.28	0,00 1,05 0,01 0,01 0,01	43,63 1,47 31,54 29,30 26,41	0,00 1,54 0,32 0,29 0,26	MT MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			2,41	
	Sommano euro			2,48	
	Spese Generali 15.00% * (2.41) euro			0,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.41) euro			2,84 0,24	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			3,08 0,07	
	TOTALE euro/kg			3,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			3,00	
Nr. 64 PF.0008.000 2.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ora (E) [PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 - Incidenza Manodopera 23.28	0,00 1,05 0,01 0,01 0,01	43,63 1,47 31,54 29,30 26,41	0,00 1,54 0,32 0,29 0,26	MT MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			2,41 0,07	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.41) euro			2,48 0,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.41) euro			2,84 0,24	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			3,08 0,07	
	TOTALE euro/kg			3,01	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			3,00	
Nr. 65 PF.0009.001 5.0002	Profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani. Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6 secondo UNI EN 755-2:2016 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0076.0002.0002] Profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltai m (E) [PR.0076.0004.0001] Barre di collegamento da inserire sulle cave laterali per co cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora	0,01 1,00 0,40 0,01 0,01	84,35 12,72 4,33 21,11 25,24	0,84 12,72 1,73 0,21 0,25	MT MT MDO
	A RIPORTARE	5,51		15,75	
	A KII SKI AKE			.0,70	

					pag. 30
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	DRTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO			15,75	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03474 - Incidenza Manodopera 2.37				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			15,75 0,47	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.75) euro			16,22 2,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.75) euro			18,58 1,58	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			20,16 0,47	
	TOTALE euro/m			19,69	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			19,50	
Nr. 66 PF.0009.001 6.0003	Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506-2:2020 M 12 A2 ELEMENTI: (E) [PR.0076.0003.0011] Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora	1,00 0,04		1,16 0,88	
	(E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00517 - Incidenza Manodopera 38.99	0,01	25,24	0,25	MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			2,29 0,07	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.29) euro			2,36 0,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.29) euro			2,70 0,23	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2,93 0,07	
	TOTALE euro/cad.			2,86	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			3,00	
Nr. 67 PF.0009.001	Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09) M 12 x 1000 A2 E L E M E N T I:				
6.0015	(E) [PR.0076.0003.0023] Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016 cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03299 - Incidenza Manodopera 7.47	1,00 0,04 0,02	22,02	13,28 0,88 0,50	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			14,66 0,44	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14.66) euro			15,10 2,20	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.66) euro			17,30 1,47	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			18,77 0,44	
	TOTALE euro/cad.			18,33	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			18,50	
	A RIPORTARE				

		1			pag. 31
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità =	IMPO	DRTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	IX.
	RIPORTO				
Nr. 68 PF.0009.001 7.0005	Piastra di connessione piana in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2014 10 A2 Adatto per barra M10 E L E M E N T I: (E) [PR.0076.0004.0005] Piastra di connessione piana in acciaio inossidabile X5CrNi cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01268 - Incidenza Manodopera 15.89	1,00 0,04 0,01		4,50 0,88 0,25	MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			5,63 0,17	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.63) euro			5,80 0,84	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.63) euro			6,64 0,56	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			7,20 0,17	
	TOTALE euro/cad.			7,03	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			7,00	
Nr. 69 PF.0009.001 7.0007	Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio. Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: - vite con testa cilin in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6 grigio. PM F 40 Adatto per pannello spessore 40 m ELEMENTI: (E) [PR.0076.0004.0003] Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con co cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01776 - Incidenza Manodopera 18.93		22,02	6,00 0,88 1,01	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			7,89 0,24	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.89) euro			8,13 1,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.89) euro			9,31 0,79	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			10,10 0,24	
	TOTALE euro/cad.			9,86	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			10,00	
Nr. 70 PF.0009.001 7.0008	Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio. Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: - vite con testa cil ega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6 grigio. PM C 38-44 Adatto per pannello spessore 40 mm ELEMENTI: (E) [PR.0076.0004.0004] Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI		22,02	5,90 0,88 1,01	MDO
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01754 - Incidenza Manodopera 19.17				
	Sommano euro			7,79	
	A RIPORTARE			7,79	

					pag. 32
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	IMPC	RTI	-
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			7,79	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,23	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.79) euro			8,02 1,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.79) euro			9,19 0,78	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			9,97 0,23	
	TOTALE euro/cad.			9,74	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			9,50	
Nr. 71 PF.0009.001 7.0009	Complessivo di supportazione per profilo universale installato su copertura in tegole composto da: - Tirafondo M12 inghisato sulla copertura o ancorata alla struttura portante; - G ngiati di serraggio sul tirafondo; - vite testa martello M8 + dado M8 Compreso il trasporto, il montaggio e il collaudo. E L E M E N T I: (A) [PF.0009.0016.0003] Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN di cui MDO= 37.67%; MAT= 38.67%; ATT= 0.00%; cad. (A) [PF.0009.0016.0015] Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016 di cui MDO= 7.46%; MAT= 71.78%; ATT= 0.00%; cad. (A) [PF.0009.0017.0005] Piastra di connessione piana in acciaio inossidabile X5CrNi di cui MDO= 16.14%; MAT= 64.29%; ATT= 0.00%; cad. (A) [PF.0009.0018.0002] Inghisaggio D20 su Tegole Barre D20 mm Profondità di posa fi di cui MDO= 36.13%; MAT= 45.10%; ATT= 0.00%; cad.	3,00 0,30 1,00	15,10 5,80 12,97	7,08 4,53 5,80 12,97	AN AN AN AN
	(E) [PR.0076.0005.0007] Guarnizione EPDM M10 cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07056 - Incidenza Manodopera 26.61	1,00	1,93	1,93	IVI I
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			32,31 0,97	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (32.31) euro			33,28 4,85	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (32.31) euro			38,13 3,23	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			41,36 0,97	
	TOTALE euro/cad.			40,39	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			40,50	
Nr. 72 PF.0009.001 8.0002	Inghisaggio D20 su Tegole Barre D20 mm Profondità di posa fino a 200 mm Foratura, calza, resina, sigillante bituminoso, guarnizione G EPDM. Esclusa fornitura barra E L E M E N T I: (E) [PR.0076.0005.0001] Bussola retinata in metallo D16/1000 L cad. (E) [PR.0076.0005.0003] Resina unviersale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni cad. (E) [PR.0076.0005.0005] Sigillante Bituminoso elastico per superfici umide Flacone 3 cad. (E) [PR.0076.0005.0007] Guarnizione EPDM M10 cad. (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02813 - Incidenza Manodopera 35.46	0,20 0,07 0,02 1,00 0,14 0,10	31,25 11,62 1,93 22,02	2,64 2,19 0,23 1,93 3,08 2,52	MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			12,59 0,38	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.59) euro			12,97 1,89	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.59) euro			14,86 1,26	
	A RIPORTARE			16,12	

					pag. 33
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMPC	RTI	R.
TARIFFA	ELEMENTI	Quantita	unitario	TOTALE	TX.
	RIPORTO			16,12	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			16,12 0,38	
	TOTALE euro/cad.			15,74	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			15,50	
Nr. 73 PF.0012.000 1.0002	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di quelle rocciose, all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal piano di campagna. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17751 - Incidenza Manodopera 77.21		26,41	1,75 38,09 34,33 4,63	MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			78,80 2,36	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (78.80) euro			81,16 11,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (78.80) euro			92,98 7,88	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			100,86 2,36	
	TOTALE euro/m³			98,50	
Nr. 74 SL.0006.000 4.0001	CHIODI (punte piane), misure varie E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00441 - Incidenza Manodopera 0.75	0,00 0,00 1,00 0,00	1,83	0,00 0,00 1,83 0,00	NL MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			1,83	
	Sommano euro			0,05 ——— 1,88	
	Spese Generali 15.00% * (1.83) euro			0,27	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.83) euro			2,15 0,18	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			2,33 0,05	
	TOTALE euro/kg			2,28	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			2,50	
Nr. 75 SL.0006.000 5.0007	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0006.0007.0007] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata strada cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,06 0,02 1,00 0,04	55,68 100,62	3,34 1,11 100,62 1,06	NL MT
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.23879	3,31	_0,	.,50	3
	A RIPORTARE			106,13	

					pag. 34
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	DRTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			106,13	
	- Incidenza Manodopera 0.79				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			106,13 3,18	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (106.13) euro			109,31 15,92	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (106.13) euro			125,23 10,61	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			135,84 3,18	
	TOTALE euro/cad.			132,66	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			132,50	
Nr. 76 SL.0007.000 1.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad. (E) [PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0158 - Incidenza Manodopera 0.21	0,00 0,00 0,00 1,00 0,00	49,10 15,13 6,88	0,00 0,00 0,00 6,88 0,00	NL MT MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			6,88 0,21	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.88) euro			7,09 1,03	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.88) euro			8,12 0,69	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			8,81 0,21	
	TOTALE euro/kg			8,60	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg			8,50	
Nr. 77 SL.0008.000 1.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.92995 - Incidenza Manodopera 2.02	0,30 0,10 1,00 0,40	65,89 376,39	19,77 6,59 376,39 10,56	MT
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			413,31 12,40	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (413.31) euro			425,71 62,00	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (413.31) euro			487,71 41,33	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			529,04 12,40	
	TOTALE euro/m³			516,64	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m ³			516,50	
	A RIPORTARE				

	DESCRIZIONE DELLE VOCI		LMD	D.D.T.I.	pag. 35
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	I M P (R.
	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 78 SL.0008.000 1.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora	0,30	65,89	19,77	NL
	(E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.26569 - Incidenza Manodopera 1.48	0,10 1,00 0,40	65,89 525,61 26,41	6,59 525,61 10,56	NL MT MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			562,53 16,88	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (562.53) euro			579,41 84,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (562.53) euro			663,79 56,25	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			720,04 16,88	
	TOTALE euro/m³			703,16	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m³			703,00	
Nr. 79 SL.0010.000 1.0007	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 100x100x100 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0010.0001.0007] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6786 - Incidenza Manodopera 1.73	1,25 0,13 1,00 0,25	65,89 65,89 204,40 26,41	82,36 8,57 204,40 6,60	NL NL MT MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			301,93 9,06	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (301.93) euro			310,99 45,29	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (301.93) euro			356,28 30,19	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			386,47 9,06	
	TOTALE euro/cad.			377,41	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			377,50	
Nr. 80 SL.0014.000 1.0001	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo I per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015 E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ora (E) [PR.0014.0001.0001] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in m² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00235 - Incidenza Manodopera 1	0,00 0,00 1,00 0,00	50,54 50,54 0,94 26,41	0,00 0,00 0,94 0,00	NL MT
	Sommano euro			0.94	
	A RIPORTARE			0,94	
	A KIFOKTAKE			0,94	

					pag. 36
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			0,94	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,03	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (0.94) euro			0,97 0,14	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.94) euro			1,11 0,09	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			1,20 0,03	
	TOTALE euro/m²			1,17	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²			1,00	
Nr. 81 SL.0041.000 4.0007	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENT: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0045.0005.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc cad.		49,10	9,82 2,46 175,35	NL
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42513 - Incidenza Manodopera 0.55	0,05		1,32	
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			188,95 5,67	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (188.95) euro			194,62 28,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (188.95) euro			222,96 18,90	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			241,86 5,67	
	TOTALE euro/cad.			236,19	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			236,00	
Nr. 82 SL.0041.000 4.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI:				
	(E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ora (E) [PR.0045.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,10 0,03 1,00 0,05	49,10 5,78	4,91 1,47 5,78 1,32	NL MT
	 Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02979 Incidenza Manodopera 7.89 				
	Sommano euro Oneri Sicurezza 3% euro			13,48 0,40	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.48) euro			13,88 2,02	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.48) euro			15,90 1,35	
	Sommano euro a detrarre Oneri Sicurezza euro			17,25 0,40	
	TOTALE euro/cad.			16,85	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			17,00	
	A RIPORTARE				

					pag. 37
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMP	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	KIPOKIO				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 83	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t				
AT.0001.000	euro / viaggi			1′848,00	NL
1.0002 Nr. 84	GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, compresi i consumi, gli oneri di				
AT.0004.000 1.0007	manutenzione potenza 32 KVA a 230/400 V con HP 34 euro / ora			10,29	NL
				10,23	INE
Nr. 85 AT.0004.000	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compresi i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi.				
9.0003	euro / ora			12,03	NL
Nr. 86 AT.0005.000 1.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro / ora			2,75	NL
Nr. 87 AT.0005.000 1.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro / ora			3,29	NL
Nr. 88 AT.0005.000 1.0004	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi euro / ora			3,29	NL
Nr. 89 AT.0005.000 3.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg				
3.0001	euro / ora			43,63	NL
Nr. 90 AT.0005.000 3.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			83,30	NL
Nr. 91 AT.0005.000 3.0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro / ora			143,33	NL
Nr. 92 AT.0005.001 3.0001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li euro / ora			68,34	NL
Nr. 93	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante,				
AT.0005.001 3.0002	lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li euro / ora			77,08	NL
Nr. 94 AT.0005.001 3.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li euro / ora			87,58	NL
Nr. 95 AT.0005.001 3.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li euro / ora			97,83	NL
Nr. 96 AT.0005.001 3.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050				
	euro / ora			87,68	NL
Nr. 97 AT.0005.001 3.0009	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, brificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper monodente H m 0,70				
	euro / ora			138,97	NL
Nr. 98 AT.0005.001 3.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 72) peso 55 q.li benna da 1.00 mc				
3.0012	euro / ora			69,42	NL
Nr. 99 AT.0005.001 3.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc				
	euro / ora			76,35	NL
Nr. 100	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di				
	A RIPORTARE				
II.			T.	1	I .

					pag. 38
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI	Quantità	IMP	ORTI	R.
TARIFFA	E L E M E N T I	Quantita	unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
AT.0005.001	carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna				
3.0014	da 2.10 mc euro / ora			95,25	NL
Nr. 101	ATTREZZATURA COMPLETA DI SCAVO di cunicolo e di spinta del controtubo per attraversamenti			,	
AT.0005.001 3.0023	con utilizzo di tecnologia "Spingitubo Oleodinamica a coclee elicoidali" per tubi in accia che etc Il tutto da eseguirsi in terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso rocce dure e tenere.				
	euro / ora			240,82	NL
Nr. 102 AT.0005.001 5.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500				
	euro / ora			47,05	NL
Nr. 103 AT.0005.001 5.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kq.5000				
	euro / ora			57,68	NL
Nr. 104 AT.0005.001 5.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000				
5.0004	euro / ora			70,05	NL
Nr. 105 AT.0005.001 5.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP ompresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione.				
	euro / ora			126,83	NL
Nr. 106 AT.0005.001 5.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / ora			77,78	NL
	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t				
6.0001	euro / ora			49,10	NL
Nr. 108 AT.0005.001 6.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			55,68	NL
Nr. 109	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione			33,33	
AT.0005.001 6.0003	e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t			60,92	NL
Nr. 110	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione			,	
AT.0005.001 6.0005	e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			92,20	NL
Nr. 111 AT.0005.001	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata			·	
6.0006	utile fino a: 1,5 t euro / ora			50,54	NL
Nr. 112 AT.0005.001	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata				
6.0007	utile fino a: 3,0 t euro / ora			59,17	NL
Nr. 113 AT.0005.001	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata				
6.0008	utile fino a: 8,0 t euro / ora			65,89	NL
Nr. 114 AT.0005.001	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata			,	
6.0009	utile fino a: 15,0 t euro / ora			84,35	NL
Nr. 115	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi				
AT.0005.001 6.0011	conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro / ora			63,28	NL
	A RIPORTARE				

					pag. 39
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMP	ORTI	
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO		9		
	RIPORTO				
Nr. 116 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,11	MT
Nr. 117	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e				
PR.0001.000 5.0013	rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,50	MT
Nr. 118 PR.0001.000 5.0024	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / cad.			288,75	MT
Nr. 119	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE				
PR.0001.000 6.0003	euro / cad.			15,13	MT
Nr. 120 PR.0001.001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01	MT
0.0001 Nr. 121	ONERI VARI, a stima				
PR.0001.001 1.0001	euro / cad.			0,01	MT
Nr. 122 PR.0001.001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad.			0,01	MT
4.0001				5,51	
Nr. 123 PR.0001.001	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			0,01	MT
4.0003 Nr. 124 PR.0001.001	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cad.			1,05	MT
4.0004 Nr. 125	TOUT VENANT 0/70			1,03	IVII
PR.0002.000 2.0005	euro / m³			22,05	MT
Nr. 126	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 10 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP				
	euro / m³			126,12	MT
Nr. 127 PR.0005.000 1.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP			129,44	MT
	eulo / III-			129,44	IVII
Nr. 128 PR.0005.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP				
	euro / m³			135,56	MT
Nr. 129 PR.0005.000 2.0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion o di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021				
	euro / m³			135,56	MT
Nr. 130 PR.0005.000 2.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion nfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021				
	euro / m³			147,22	MT
Nr. 131 PR.0006.000 1.0002	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450A e B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato diam. 10 euro / kg			1,47	MT
				1,77	
Nr. 132 PR.0006.000 1.0004	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 euro / kg			1,47	MT
Nr. 133	RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 20x20,			'	
INI. 133	A RIPORTARE				
	ANIFORIARE				

					pag. 40
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I		IMPORTI		
TARIFFA			unitario	TOTALE	R.
			dilitario	TOTALL	
	RIPORTO				
PR.0006.000 2.0005	conforme al DM 17/01/2018. euro / kg			1,82	MT
Nr. 134 PR.0006.000	LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm euro / kg			1,35	MT
3.0003 Nr. 135	FERRO SCATOLATO spessore 15/10			1,00	1411
PR.0006.000 4.0001	euro / kg			0,98	MT
Nr. 136 PR.0006.000 5.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm euro / kg			2,10	MT
Nr. 137 PR.0006.000	CHIODI (punte piane), misure varie euro / kg			1,83	MT
5.0004 Nr. 138 PR.0006.000	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L euro / kg			1,10	MT
6.0002 Nr. 139	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015			, -	
PR.0006.000 7.0007	con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400 euro / cad.			100,62	MT
Nr. 140 PR.0007.000	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro / kg			6,88	MT
1.0001 Nr. 141 PR.0008.000	TRAVI ABETE U.T. misure varie euro / m³			376,39	MT
1.0001 Nr. 142 PR.0008.000	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro / m³			525,61	MT
1.0002 Nr. 143	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne			020,01	
PR.0010.000 1.0007	100x100x100 euro / cad.			204,40	MT
Nr. 144 PR.0010.000 2.0006	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 120x120xspessore cm 10 euro / cad.			89,29	MT
Nr. 145	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo I per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015				
	euro / m²			0,94	MT
Nr. 146 PR.0014.000 3.0004	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 presi trasporto, scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - USURA curva granulometrica continua 0/10 mm				
	euro / m³			180,29	MT
Nr. 147 PR.0014.000				1 64	MT
4.0001 Nr. 148	euro / I Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm			1,64	IVI I
PR.0034.000 7.0008	euro / m²			5,25	MT
Nr. 149 PR.0034.000 7.0009	Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25 zincati a caldo euro / cad.			12,60	MT
Nr. 150 PR.0042.000 2.0006	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera.				
	euro / m			2,88	MT
Nr. 151 PR.0042.001 1.0003	CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Fornita a piè d'opera. euro / cad.			5,05	MT
Nr. 152 PR.0042.001	CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a piè d'opera. euro / cad.			7,10	MT
1.0004 Nr. 153 PR.0042.001	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a piè d'opera.				
	A RIPORTARE				
			I.		

					pag. 4
Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I		IMPORTI		R.
TARIFFA			unitario	TOTALE	K.
	RIPORTO				
2.0002	euro / cad.			13,74	MT
Nr. 154 PR.0042.001 3.0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa rtabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a piè d'opera. euro / cad.			10,27	MT
Nr. 155 PR.0042.003 7.0007	Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuo canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq. Fornito a piè d'opera.				
Nr. 156 PR.0045.000	euro / m Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ito in conformità alla			5,68	MT
5.0007	vigente normativa di prevenzione incendi ecorredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad.			175,35	МТ
Nr. 157 PR.0045.000 5.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni				
	euro / cad.			5,78	MT
Nr. 158 PR.0049.000 2.0034	PALO RASTREMATO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 76, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Sola fornitura. euro / cad.			110,25	MT
Nr. 159 PR.0076.000 2.0002	Profilo in alluminio universale per installazioni fotovoltaiche su tetti a falda e tetti piani. Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6 secondo UNI EN 755-2:2016 euro / m			12,72	MT
				12,72	IVI I
Nr. 160 PR.0076.000 3.0011	Dado flangiato in acciaio inossidabile A2-70 secondo UNI EN ISO 3506-1:2020 e UNI EN ISO 3506- 2:2020 M12 euro / cad.			1,16	MT
Nr. 161 PR.0076.000 3.0023	Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1:2016-09) M 12 x 1000 A2 euro / cad.			13,28	MT
Nr. 162	Barre di collegamento da inserire sulle cave laterali per collegare i profili complete di viti autoforanti di fissaggio in acciaio inox Materiale: lega di alluminio AW 6063 T6 secondo UNI EN 755-2:2016 euro / cad.			4,33	MT
Nr. 163 PR.0076.000 4.0003	dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 e nylor				
	PA6 grigio. euro / cad.			6,00	MT
Nr. 164 PR.0076.000 4.0004	Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio. Materiale: lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 Accessori: - vite con testa cil1/2:2009; - dado testa a martello FCN AL in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo UNI EN 755-2:2016 e nylon PA6				
	grigio. euro / cad.			5,90	MT
Nr. 165 PR.0076.000 4.0005	Piastra di connessione piana in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2014 euro / cad.			4,50	MT
Nr. 166 PR.0076.000 5.0001	Bussola retinata in metallo D16/1000 L euro / cad.			13,20	MT
Nr. 167 PR.0076.000 5.0003	Resina unviersale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni ETA CE Opzione 1 Certificata per applicazioni antisismiche (categoria di prestazioni C1 e C2). Flacone 400 ml euro / cad.			31,25	MT
Nr. 168 PR.0076.000	Sigillante Bituminoso elastico per superfici umide Flacone 300 ml			11,62	MT
5.0005 Nr. 169 PR.0076.000	Guarnizione EPDM M10 euro / cad.			1,93	MT
5.0007 Nr. 170 PR.0083.000 1.0001	Complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica azienda composto da modulo utente potenza 160Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro 2,38x2,50xh2, apparecchiature elettromeccaniche. Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per il deposito al			1,00	
	A RIPORTARE				
	I .				

							pag. 42
	DESCRIZIONE DELLE VOCI			IMP	ORTI		
Num.Ord. TARIFFA	E DEGLI			Quantità			R.
TARIFFA		ELEMENTI			unitario	TOTALE	
			RIPORTO				
			KITOKTO				
	Genio Civile.					_	
			euro / a corpo			50′000,00	MT
Nr. 171	OPERAIO SPECIALIZZA	ATO (Media Regionale)					
RU.0001.000		- (euro / ora			31,54	MDO
1.0001		O (Madia Basis sala)					
Nr. 172 RU.0001.000	OPERAIO QUALIFICATO	O (Media Regionale)	euro / ora			29,30	MDO
1.0002			cuio / ciu			20,00	WIDO
Nr. 173	OPERAIO COMUNE (Me	edia Regionale)					
RU.0001.000 1.0003			euro / ora			26,41	MDO
Nr. 174	CAPO-SQUADRA (Medi	a Regionale)					
RU.0001.000		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	euro / ora			33,08	MDO
1.0004	0	Share to a Martin DO					
Nr. 175 RU.0001.000	Operaio metalmeccanico impiantista D2		euro / ora			21,11	MDO
3.0002			Guio / Ola			۷,۱۱	14100
Nr. 176	Operaio metalmeccanico	impiantista C2					
RU.0001.000 3.0004			euro / ora			22,02	MDO
Nr. 177	Operaio metalmeccanico	impiantista B1					
RU.0001.000			euro / ora			25,24	MDO
3.0006							
	Data, 29/06/2023						
	Bata, 25/00/2020						
		II Tecnico					
			A RIPORTARE				