



Gianluca Brulloni

		<i>G. Brulloni</i>	<i>B. B...</i>	<i>G. Brulloni</i>	
A	8.8.2023	106	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE  SOLAR GREEN VENTURE S.R.L. P.IVA 02362880680 Viale Giorgio Ribotta, 21 00144 Roma					IMPIANTO CAMPOMARINO 40.92
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO COMPUTO METRICO
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		4 1 6 2 1 1 A	

Computo metrico

ID	CAVIDOTTO 30 kV CAMPOMARINO 40.92	UM	QTA'
SCAVO, RIPORTO E RIEMPIMENTI			
1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	mc	37.715,2
1.2	Taglio e fresatura sedime stradale	mq	20.587,0
1.3	Reinterri con materiale di risulta di idonee caratteristiche, approvato dalla Direzione Lavori, compresa compattazione del materiale	mc	1.128,9
1.4	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	36.586,4
1.5	Fornitura e posa di strato misto cementato 100 kg/mc legante 325, compattato per fasce da 20 cm di spessore	mc	9.634,3
1.6	Fornitura e posa sabbia fine, compresa compattazione del materiale	mc	22.329,9
1.7	Fornitura e iniezione in tubo di bentonite	mc	0,0
1.8	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo tipo binder di spessore 7 cm	mq	33.609,4
1.9	Fornitura e posa di strato bituminoso a caldo per strato di usura tappetino spessore 3 cm	mq	61.761,0
1.10	Fornitura di lastre protettive in cemento armato vibrato di spessore pari a 6 cm	mq	0,0
1.11	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica C12/15	mc	0,0
1.12	Fornitura e posa nastro localizzatore	m	57.659,0
1.13	Fornitura e posa di tegoli 100x20 cm per la protezione meccanica dei cavi	No.	155.134,0
1.14	Fornitura e posa di tubo flessibile doppia parete per cavidotto interrato, tipo 450 N in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 200 mm, compresi i giunti fra le tratte e la sigillatura degli ingressi	m	0,0
1.15	Fornitura e posa di tritubo in polietilene ad alta densità (HDPE) di diametro esterno Ø 3x50 mm	m	37.626,0
OPERE ELETTRICHE			
2.1	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 630 mmq isolamento 18/30 kV	m	163.510,6
2.2	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 400 mmq isolamento 18/30 kV	m	244,2
2.3	Fornitura e posa conduttori unipolari in alluminio 240 mmq isolamento 18/30 kV	m	3.642,1
2.4	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. non armata	m	60.970,8
2.5	Fornitura e posa fibra ottica 24 f.o. armata	m	0,0
2.6	Fornitura ed esecuzione giunti cavo unipolari dritti 18/30 kV	No.	0,0
2.7	Fornitura ed esecuzione giunti fibra ottica	No.	60.970,8
2.8	Fornitura ed esecuzione terminali cavo unipolari 18/30 kV	No.	54,0
Valore complessivo delle opere:		EUR	13.396.750
Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:		EUR	1.062.306