LEGENDA

Disfacimento recinzione

Demolizione fabbricati

Demolizione di manufatti inquinanti
e rimozione attrezzature

Demolizione di pavimentazioni in asfalto

Demolizione di pavimentazioni in stabilizzato

DEMOLIZIONE RETE IDRICA

Tubazione in polietilene ad alta densità PN10 da 2"

Valvola di regolazione

Pozzetto con contatore
carrabile mis. 120x120 cm e chiusino in ghisa

Allacciamento utenza idropotabile

Pozzetto di smistamento valvolato
da 60 x 60 cm con chiusino in ghisa

Tubazione rete acqua
industriale in pead pn10 da 6"

Camicia di protezione tubo rete idrica
all'incrocio con impianto fognario

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Collettore acque nere in pvc,
pendenza minima i=0.5%
tubo in pvc pesante Ø160/200/250/300 mm

Pozzetto di raccolta in c.a.v.
60x60 cm sifonato con chiusino in ghisa

Pozzetto di ispezione in c.a.v.
80x80 cm con chiusino carrabile in ghisa

Pozzetto per prelievo campioni

Vasca imhoff

DEMOLIZIONE ACQUE REFLUE

Fognatura acque piazzali tubo in pvc pesante
Ø 200/300/400/500 mm

Fognatura acque dei tetti tubo in pvc pesante
Ø 200/250/300 mm

Pozzetto con caditoia stradale sifonata con chiusino in ghisa grigliato carrabile.
30x30 cm su pozzetto 30x30 per condotte Ø 200
40x40 cm su pozzetto 40x40 per condotte Ø 300
50x50 cm su pozzetto 50x50 per condotte Ø 350

Pozzetto per prelievo campioni

Pozzetto pluviale 40x40

Pozzetto di di smistamento 80x80 con chiusino in ghisa

VPP Vasca di prima pioggia

DIS Pozzetto Disoleatore

DEMOLIZIONE RETE ANTINCENDIO

Tubazione in polietilene ad alta densità PN10 da 2" e da 3"

Valvola di regolazione

Pozzetto di smistamento valvolato
da 60 x 60 cm con chiusino in ghisa

Colonnina idrante soprassuolo per antincendio uni 70 completi di manichetta di lunghezza pari a 30 metri

LEGENDA INSTALLAZIONI

1	Uffici	13	Serbatoio acqua potabile
2	Spogliatoi	14	Serbatoio acqua antincendio
3	Docce e Servizi WC	15	Depurazione e Vasca fanghi
4	Infermeria	16	Officina
5	Sala riposo	17	Punto di raccolta
6	Gruppi elettrogeni	18	Serbatoio di gasoloio 9000 Lt
7	Deposito e Area stoccaggio materiali	19	Elettrocompressore
8	Deposito Smarino	20	Ventilazione
9	Lavaggio gomme	21	Aria compressa
10	Parcheggi	22	Serbatoio silicato 30.000 Lt
11	Serbatoio acqua industriale	23	Box securisti
12	Cabina di trasformazione 6000 V → 400 V	24	Torre faro
		25	Pesa

Superficie tot.
area di cantiere: 5129 mq.
Superficie in conglomerato bituminoso mq. 800

Area pedonale delimitata
da segnaletica a terra mq. 260

Misto stabilizzato

Ciglio carreggiata

Asse stradale

Parcheggi auto n° 10

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Valico

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERE OPERATIVO STRADALE - COV 1
GALLERIA BORZOLI-ERZELLI - AREA DERRIK
Planimetria generale delle attività di rimozione del cantiere - Area Derrick

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. P.P. Marchesetti		1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IG51	01	E	CV	P9	CA3601	014	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	C. Vanali	26.06.2013	C. Vanali	26.06.2013	A. Palomba	26.06.2013	SEICO Società di Ingegneria e Consulenza

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Sergio Teresio Ing. Sergio Teresio n. 7921

n. Elab.

Nome File: IG5101P0A0001V4

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: