



LEGENDA

	LIMITE RECINZIONE
	PAVIMENTAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
	PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
	PROIETTORI

CANTIERE OPERATIVO C.A.38

POS.	DESCRIZIONE FABBRICATI E MANUFATTI
1	UFFICI
2	GRUPPI ELETTROGENI
3	CABINA ENEL
4	DEPOSITO MATERIALI
5	PARCHEGGI
6	VENTILAZIONE
7	SERVIZI IGIENICI
8	SPOGLIATOI
9	LAVAGGIO COMME
10	ARIA COMPRESSA
11	SERBATOIO ACQUA INDUSTRIALE
12	IMPIANTO DI DEPURAZIONE 10LT/SEC
13	SERBATOIO ACQUA POTABILE
14	SERBATOIO ACQUA ANTINCENDIO

LEGENDA

RETE IDRICA	
	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PN10 DA 2"
	VALVOLA DI REGOLAZIONE
	POZZETTO CON CONTATORE CARRABILE MIS. 120x120 cm E CHIUSINO IN GHISA
	ALLACCIAMENTO UTENZA IDROPOTABILE
	POZZETTO DI SMISTAMENTO VALVOLATO DA 60 x 60 cm CON CHIUSINO IN GHISA
	TUBAZIONE RETE ACQUA INDUSTRIALE IN PEAD PN10 DA 6"
	CAMICIA DI PROTEZIONE TUBO RETE IDRICA ALL'INCROCIO CON IMPIANTO FOGNARIO
RETE ACQUE REFLUE	
	COLLETTORE ACQUE NERE IN PVC, PENDENZA MINIMA i=0.5%
	TUBO IN PVC PESANTE Ø160/200/250/300 mm
	POZZETTO DI RACCOLTA IN c.a.v. 60x60 cm SIFONATO CON CHIUSINO IN GHISA
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN c.a.v. 80x80 cm CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
	VASCA IMHOFF
RETE ANTINCENDIO	
	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PN10 DA 2"/3"
	COLONNINA IDRANTE PER ANTINCENDIO UNI 70

COMMITTENTE: **GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO**
ALTA SORVEGLIANZA: **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO**
GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Costruzioni Integrati Veloci**
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO
CANTIERE OPERATIVO CHIARAVAGNA - BORZOLI - COV3
Rete di impianti idro-sanitari

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Comenziato Coelv Ing. P. Marchetti		1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/OPERAZIONE	PROG.	REV.
IGS1	00	E	CV	P9	CA3801	003	A

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data
AD0	Prima emissione	L. Panara	28/06/2013	P. Ricci	28/06/2013	A. Palomba	28/06/2013

A. Palomba
 In. Elab. Nome File: ... CUP: F31H2200000000