



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E
DELL'ENERGIA
Ufficio Pianificazione Territoriale
e Paesaggio

Viale Verrastrò n. 5, 85100 Potenza (PZ)
Uff. PZ Tel. 0971669043-9049
Ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Ministero della Transazione Ecologica
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
ss-pnnr@pec.cultura.gov

Ufficio Energia
ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
sabap-bas@pec.cultura.gov

Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

e p.c. Direzione Generale dell'Ambiente,
del Territorio e dell'Energia
- SEDE -

Oggetto: ID_VIP:8075 Istanza per il rilascio del provvedimento VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambiente, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) alla Località " Masseria Sergente", potenza nominale pari a 19,7679 MW in DC e potenza in immissione pari a 19,80MW AC e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.

Proponente: **Genzano SPV S.r.l.**

Parere

L'Istanza presentata dalla Genzano SPV S.r.l. è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e l'esercizio di un Impianto Fotovoltaico da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania(PZ) e delle opere connessione ricadenti nello stesso comune. L'area individuata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ricade nel territorio comunale Genzano alla Località Masseria Sorgente, da un solo lotto per una potenza complessiva di circa **19,7679 MW** composto da 30180 moduli in silicio monocristallino, 1006 stringhe sono formate da 30 moduli collegati in serie e divise in n.5 campi e n.5 cabine di campo da 4 MW ciascuna realizzati in strutture prefabbricate di dimensioni 6,05*2,89*2,44.


L'impianto agrovoltaiico è ubicato a circa 13 km dal centro abitato di Genzano di Lucania, l'area è raggiungibile dalla SP 79 Marascione Lamacolma.

Per quanto riguarda l'inquadramento catastale è al Fg 63 P.lle 8-9-11-29-31-94, la superficie complessiva di terreno occupata è di **25 ha.**

Referenti:
L'istruttore / L'estensore:
Istruttore: geom. Maria Grazia SANTORO
e-mail (informale): mariagrazia.santoro@regione.basilicata.it – tel. 0971/669048

Il Responsabile della P.O./ Il RUP/ Il Responsabile Procedimento
ing. Vincenzo ZARRILLO - Responsabile di PO - "Tutela e valorizzazione paesaggistica"
e.mail (informale): vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it, tel. 0971/66904

La Cabina di Consegna sarà prefabbricata e di dimensioni 6,75*2,50*2,85h, che sarà realizzata nel condominio di stallo da realizzarsi al F.23 Part.21 di Genzano di Lucania.



L'Ufficio ha verificato se l'impianto si configura con interferenze con le aree vincolate "ope legis" ai sensi dell'Art.142 lettera b), del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e con zone vincolate ai sensi della L.R. 54/2015.

INTERFERENZA N.1

L'intero campo fotovoltaico, la cabina Utente e tutto il percorso del cavidotto sono stati progettati all'interno del buffer di rispetto di 600m della Via Appia, istituito ai sensi dell'art.142,comma1,lett.m del D.Lgs. 42/2004;

INTERFERENZA N.2

La Cabina Utente e tutto il percorso del cavidotto ricade nell'area vincolata dal Castello di Monteserico, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 a seguito della Delibera di Giunta Regionale n.345 del 10/6/2022, ove strutture tecnologiche non sono consentite ai sensi della normativa allegata al decreto di vincolo.

INTERFERENZA N.3

Il cavidotto segue il tracciato del tratturo Palazzo-Irsina, vincolato ai sensi della lettera m comma 1 dell'art.142 del D.Lgs 42/2004, per circa 4 km;

INTERFERENZA N.4

Il cavidotto per giungere alla cabina utente attraversa ortogonalmente il Tratturo Comunale di Gravina vincolato ai sensi degli artt.10 e 13 D.lgs 42/2004 Vincoli monumentali – archeologici, sottoposto a tutela.

INTERFERENZA N.5

Il Campo fotovoltaico è molto prossimo al buffer dei 300m dell'invaso di Serra del Corvo del Fiume Bradano;

Parere

Il parco agrifotovoltaico ricade in pieno nel tracciato dell'antica Via Appia per il quale lo stesso Ministero ha stanziato circa 20 milioni di euro per la sua conservazione e valorizzazione e ha candidato il tracciato a patrimonio culturale dell'Unesco e pertanto una sua eventuale realizzazione vanificherebbe tutto il lavoro che ha portato all'individuazione del tracciato storico.

Altresì si rileva che la sottostazione elettrica ricade nell'area vincolata dal Castello di Monteserico, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 a seguito della Delibera di Giunta Regionale n.345 del 10/6/2022.

Per quanto sopra riportato l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio esprime parere CONTRARIO alla realizzazione dell'impianto agrifotovoltaico indicato in oggetto, in quanto come sopra evidenziato interferisce in maniera negativa e significativa con i numerosi beni tutelati dal D.Lgs 42/2004 (tratturo di Irsina, Castello di Monteserico, Invaso di Serre del Corvo) e comprometterebbe le strategie di valorizzazione della Via Appia, attualmente in itinere.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Ing. Maria Carmela Bruno)

