



T.O.C.

DATI CARATTERISTICI

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA	209.61 m
LUNGHEZZA ORIZZONTALE DELL'OPERA	207.94 m
PRIMO TRATTO RETTILINEO (senso gas)	---
LUNGHEZZA	15.80 m
ANGOLO DI INGRESSO	12°00'
TRATTO CURVILINEO	---
LUNGHEZZA (sviluppo)	139.68 m
RAGGIO	400.00 m
SECONDO TRATTO RETTILINEO (senso gas)	---
LUNGHEZZA	54.13 m
ANGOLO DI USCITA	08°00'

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

- 1 Tubo di acciaio L360 MB DN 300 (UN-EN) De 323.9 mm Spess. 9.5 mm rivestimento in Polietilene Sp. 2.20 mm
- 2 Tubo di acciaio L360 MB DN 150 (6") De 168.3mm Spess. 7.1mm L= 209.61m

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovrà procedere all'esatto determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza prepedutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovrà procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

NOTA: LA GEOMETRIA DELL'ATTRAVERSAMENTO È PRELIMINARE E DOVRÀ ESSERE VERIFICATA CON SPECIFICHE INDAGINI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Com. di SAN SEVERO (FG) F.10 F.9 Com. di APRICENA (FG) F.66

Com. di SAN SEVERO (FG) F.11 Com. di APRICENA (FG) F.66

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

Com. di SAN SEVERO FG.11

Com. di APRICENA FG.66

Corografia 1:10000

Foglio CTR F. 396012

NOTA: LA GEOMETRIA DELL'ATTRAVERSAMENTO È PRELIMINARE E DOVRÀ ESSERE VERIFICATA CON SPECIFICHE INDAGINI PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

0 04/07/2022

EMISSIONE PER ENTI a seguito del Dec. MITE_Va n. 75 del 27/05/2022

S.PALMERI G.AUDI H.D.AUDI

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Rev. Data Descrizione

Progettista

5721

Unità

003

GASDOTTO LUCERA - SAN PAOLO DI CIVITATE

Tratto SAN SEVERO - APRICENA (TRATTO 3)

DN 300 (12"), DP 75 bar

Dis. AP-E-1233

Rev. 0

Fg. 1 DI 1

Scala 1:200

ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C.

TORRENTE CANDELARO

Prog. 19+371

SEZIONE A - B scala 1:200