



LEGENDA INSTALLAZIONI

1	Guardiana	21	Lavaggio gomme
2	Deposito concii	22	Torre di raffreddamento
3	Cisteme deposito H2O	23	Conteiner per inverter
4	Sistema pressurizzazione H2O	24	Deposito magazzino
5	Carroponete	25	Magazzino
6	Serbatoio gasolio	26	Officina meccanica con bordi rialzati e stondati con pav. in ds
7	Ventilazione	27	Rampa officina
8	Impianto trattamento acque capacità 240 mc/h	28	Vasca di dislocazione acque officina
9	Impianto bi-componente	29	Deposito oli nuovi
10	Docce e servizi igienici	30	Deposito oli usati
11	Spogliatoi	31	Deposito bombole ossig./acetilico
12	Infermeria	32	Officina elettrica
13	Camera iperbarica medicale	33	Gruppo compressori
14	Generatori elettrici	34	Laboratorio
15	Sottostazioni elettriche MV/BV	35	Scale ed ascensore
16	TMB Ø = 8.60 m.	36	Parcheggi
17	Magazzino nastro fresa	37	Vasca raccolta acqua di prima piog.
18	Nastro di smarino dal magaz. fresa	38	Punto consegna Enel
19	Nastri di smarino alle vasche	39	Uffici
20	Vasche di raccolta smarino	40	Area stoccaggio rifiuti differenziati
1a FASE		41	Serbatoio H2O industriali cap. max 180 m³ misure D.8.00x3.60 m
Vasca 1		42	Serbatoio acqua potabile con gruppo di pressurizzazione
2a FASE			
Smarino scavo in tradizionale in vasca 1			
Smarino TMB binario pari in vasca 2			

- Superficie tot. area di cantiere: 32.215 mq.
- Superficie bitumata 7.780 mq.
- Area pedonale delimitata da segnaletica a terra 150 mq.
- Misto stabilizzato 10.700 mq.

Parcheggi auto n° 22

LEGENDA IMPIANTI

RETE ANTINCENDIO

- Tubazione in polietilene ad alta densità PN10 da 2" e da 3"
- Valvola di regolazione
- Pozzetto di smistamento valvolato da 60 x 60 cm con chiusino in ghisa
- Colonnina idrante soprasuolo per antincendio uniti 70 completi di manichetta di lunghezza pari a 30 metri

COMMITTENTE: RFI - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFER - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR: Cociv - Costruzioni e Impianti Civili

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERE OPERATIVO - COP20 RADIMERO

PLANIMETRIA RETE ANTINCENDIO

GENERAL CONTRACTOR Cociv Ing. P.P. Marchetti		DIRETTORE LAVORI		SCALA: 1:250
COMMESSA IG51	LOTTO 01	FASE E	ENTE CIV	TIPO DOC. PZ
OPERAZIONE CA	PROG. A2	REV. 01	PROG. 00	REV. A

PROGETTAZIONE:

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progetto	Data
001	Prima Emissione	C. Valentini	26.06.2013	C. Valentini	26.06.2013	A. Palermi	26.06.2013

SEICO - Società per Azioni

SEICO - Società per Azioni

Nome File: 00100000000000000000
 CLIP: FE10000000000000000000