



LEGENDA

	Cavidotto interrato BT		Gasdotto
	Cavidotto interrato MT		Interferenza

INTERFERENZE CAVIDOTTI

NUMERO INTERFERENZA	OPERA	ENTE INTERESSATO
COMUNE DI BENEVENTO		
1	Metanodotto	Snam Rete Gas
2	Metanodotto	Snam Rete Gas
3	Metanodotto	Snam Rete Gas

ATTRAVERSAMENTI 1 - 2 - 3

OPERE INTERFERENTI: TUBAZIONI METALLICHE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (Metano)

ATTRAVERSAMENTI, All. A-art. 2.6 - D.M. 17.04.2008 "Distanza da linee elettriche": "...La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica e condotte interrate non drenate, non deve essere inferiore a 0.5 m sia nel caso di attraversamenti che paralleli. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0.3 m quando venga interposto un elemento (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio ameno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche sia contenute in un manufatto valgono le prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas".

ORIENTAMENTO:
90.00°

SCALA:
1:10000

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNE DI BENEVENTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRI VOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 48.48 MW_p E MASSIMA IN IMMISSIONE IN AC PARI A 40 MW NEL COMUNE DI BENEVENTO (BN) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

PROGETTO DEFINITIVO

INQUADRAMENTO GENERALE INTERFERENZE

Titolo elaborato

Committente

FRANCAVILLA SOLAR PARK

Sviluppo

emergen

Progettazione

archetipo

Firme

FSPEPD040	FSPEPD040-PDF_Inquadrimento generale interferenze.	1:10000	A1
Cod. elaborato	Nome file	Scala	Formato

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	22.07.23	Emissione	Archetipo	Archetipo	Archetipo
		Oggetto revisione			

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARAN PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT CAN NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITER'S PERMISSION. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.