

# SC ENERGIA SOLARE

P.IVA IT07131720489  
C.F.: 07131720489  
PIAZZA DELLA VITTORIA, 6  
50129 - FIRENZE (FI) - IT  
PEC: sc-energiasolare@pec.it

Impianto fotovoltaico Serramanna 43,868 MWp




00	08/2023	Emissione	Gruppo di progettazione	Ing. Luca DEMONTIS	ACME S.R.L.
REV.	DATA	OGGETTO	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Luca DEMONTIS  
(coordinatore)

Ing. Sandro CATTA



Arch. Valeria MASALA (consulenza ambientale)  
Arch. Alessandro MURGIA (consulenza urbanistica)  
Geol. Andrea SERRELI (consulenza geologica)  
Dott. Agr. Francesco Matta (consulenza agronomica)  
Archeol. Maria Luisa Sanna (consulenza archeologica)

TITOLO:

**COMPUTO METRICO LAVORI**

NOTE:

IDENTIFICAZIONE ELABORATO  
**R.12**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>CAMPI FOTOVOLTAICI (SpCat 1)</b>							
1 / 1 PF.0001.0002 .0001 RAS LLPP2022	Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m <sup>3</sup> 0.50; escluso rocce dure e tenere. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA REGOLARIZZAZIONE LOTTO A (LAMATURA SUPERFICIALE SENZA ASPORTAZIONE) *(par.ug.=368500+62800+108000)	539300,0 0			0,200	107'860,00		
	REGOLARIZZAZIONE LOTTO * Parziale mc					107'860,00		
	VIABILITA' PRINCIPALE *(lung.=610*2+150+90+850+160+330+300+350+790+940)	1,00	5180,00	6,000	0,500	15'540,00		
	VIABILITA' SECONDARIA *(lung.=330+710+790)	1,00	1830,00	4,000	0,500	3'660,00		
	SEDIMI VIABILITA' * Parziale mc					19'200,00		
	SOMMANO mc					127'060,00	4,17	529'840,20
2 / 2 PF.0001.0002 .0020 RAS LLPP2022	Scavo a sezione ristretta e obbligata per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato. In terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA FONDAZIONI CABINE *(par.ug.=6+1)	7,00	14,00	4,000	0,300	117,60		
	SOMMANO mc					117,60	14,95	1'758,12
3 / 3 PF.0001.0002 .0028 RAS LLPP2022	Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto. In terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA DORSALE SETTORE A DORSALE SETTORE B STRINGA CABINA A1 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA A2 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA A3 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B1 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B2 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B3 - QUADRO DI CAMPO	1,00 1,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15	1370,00 2260,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00	0,600 0,600 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1,300 1,300 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1'068,60 1'762,80 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00		
	A R I P O R T A R E					4'019,40		531'598,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'019,40		531'598,32
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A1	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A2	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A3	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B1	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B2	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B3	2,00	300,00	0,600	0,800	288,00		
	LINEA CABINA DI RACCOLTA MT - S.E.	1,00	50,00	1,000	1,300	65,00		
	SOMMANO mc					5'812,40	18,15	105'495,06
4 / 4 PF.0001.0002 .0041 RAS LLPP2022	Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzatura e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica. Con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA SCAVI PER LINEE Vedi voce n° 3 [mc 5 812.40]					5'812,40		
	SOMMANO mc					5'812,40	9,10	52'892,84
5 / 5 Z.013	Rimodellamento ambientale con terre provenienti dagli scavi, eseguito con mezzo meccanico e consistente nello spandimento delle terre, nella realizzazione delle forme indicate dalla D.L., nel compattamento finale. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA SEDIMI VIABILITA' Vedi voce n° 2 [mc 117.60]					19'200,00 117,60		
	SOMMANO mc					19'317,60	8,50	164'199,60
6 / 6 PF.0001.0003 .0001 RAS LLPP2022	Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione $M_d \leq 50$ N/mm <sup>2</sup> in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con $M_d \leq 50$ N/mm <sup>2</sup> . Su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7. Cat 2 - OPERE CIVILI VIABILITA' PRINCIPALE VIABILITA' SECONDARIA	1,00 1,00	5180,00 1830,00	6,000 4,000		31'080,00 7'320,00		
	SOMMANO mq					38'400,00	1,37	52'608,00
7 / 7 PF.0001.0007 .0011 RAS LLPP2022	Fornitura e posa di geotessile nontessuto costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Cat 2 - OPERE CIVILI							
	A R I P O R T A R E							906'793,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							906'793,82
	VIABILITA' PRINCIPALE *(larg.=6,000+,6*2) VIABILITA' SECONDARIA *(larg.=4,000+,6*2)	1,00 1,00	5180,00 1830,00	7,200 5,200		37'296,00 9'516,00		
	SOMMANO mq					46'812,00	4,99	233'591,88
8 / 8 PF.0001.0002 .0081 RAS LLPP2022	Fornitura e posa della massiccata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 e certificazione ai sensi della norma UNI EN 13242, avente granulometria 0/63 mm, dimensione massima degli elementi mm 63, prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30. Valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. Cat 2 - OPERE CIVILI							
	VIABILITA' PRINCIPALE *(H/peso=(,6+,5)/2) VIABILITA' SECONDARIA *(H/peso=(,6+,5)/2)	1,00 1,00	5180,00 1830,00	6,000 4,000	0,550 0,550	17'094,00 4'026,00		
	SOMMANO mc					21'120,00	25,28	533'913,60
9 / 9 PF.0008.0001 .0001 RAS LLPP2022	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere in fondazione (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Cat 2 - OPERE CIVILI							
	FONDAZIONI CABINE *(par.ug.=(6+1)*2)*(lung.=14+4)	14,00	18,00		0,400	100,80		
	SOMMANO mq					100,80	30,67	3'091,54
10 / 10 PF.0008.0002 .0012 RAS LLPP2022	Rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15. Cat 2 - OPERE CIVILI							
	FONDAZIONI CABINE (DOPPIA RETE) *(par.ug.=(6+1)*2)	14,00	14,00	4,000	5,372	4'211,65		
	SOMMANO kg					4'211,65	2,58	10'866,06
11 / 11 PF.0004.0001 .0009 RAS LLPP2022	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamiento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Cat 2 - OPERE CIVILI							
	FONDAZIONI CABINE *(par.ug.=6+1)	7,00	14,00	4,000	0,400	156,80		
	SOMMANO mc					156,80	220,29	34'541,47
	A R I P O R T A R E							1'722'798,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'722'798,37
12 / 12 PF.0006.0001 .0003 RAS LLPP2022	Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione. Cat 2 - OPERE CIVILI PERIMETRI ESTERNI SU PERCORSI *(par.ug.=1/2)*(lung.=616+812+500+700*2+251+500*2+275+350)	0,50	5204,00			2'602,00		
	SOMMANO cadauno					2'602,00	19,14	49'802,28
13 / 13 PF.0006.0001 .0028 RAS LLPP2022	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 5-30 m2 aventi altezza minima compresa tra 0,50 e 2 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; il palo tutore; le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale Cat 2 - OPERE CIVILI PERIMETRI ESTERNI SU PERCORSI *(par.ug.=1/4)	0,25	5204,00			1'301,00		
	SOMMANO cadauno					1'301,00	30,35	39'485,35
14 / 14 PF.0006.0001 .0053 RAS LLPP2022	Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera. Cat 2 - OPERE CIVILI ZONA CABINE *(par.ug.=6+1)	7,00	100,00	40,000		28'000,00		
	SOMMANO mq					28'000,00	0,32	8'960,00
15 / 15 PF.0006.0001 .0090 RAS LLPP2022	Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 2 - OPERE CIVILI PERIMETRI ESTERNI *(lung.=1550+2830+1030)	1,00	5410,00			5'410,00		
	A R I P O R T A R E					5'410,00		1'821'046,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'410,00		1'821'046,00
	SOMMANO m					5'410,00	35,75	193'407,50
16 / 16 PF.0013.0006 .0046 RAS LLPP2022	<p>Cancelletto riducibile realizzato con doghe in lamiera d'acciaio zincato, spessore 12/10 mm, completo di guida di scorrimento fissa e serratura, dato in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura.</p> <p>Cat 2 - OPERE CIVILI</p> <p>ACCESSI AL PERIMETRO A</p> <p>ACCESSI AL PERIMETRO B</p> <p>ACCESSI AL PERIMETRO C</p>	3,00	5,00		2,000	30,00		
		1,00	5,00		2,000	10,00		
		2,00	5,00		2,000	20,00		
	SOMMANO mq					60,00	231,90	13'914,00
17 / 30 Z.011	<p>Impianto di antintrusione, illuminazione e videosorveglianza composto da: punti di rilevamento composti da coppia di barriere perimetrali montate su supporto a palo complete di collegamento elettrico per l'alimentazione e collegamento segnale alla centrale di rilevazione connessa a sistema di trasmissione dati per segnalazione allarmi; videoregistratore Aylook Top o similare che supporta fino a 35 telecamere IP, con possibilità di gestire 4 telecamere analogiche tramite scheda di acquisizione, dimensioni 440x140x430 mm; sistema indipendente di controllo a microprocessore (watchdog) che vigila costantemente sul corretto funzionamento dell'apparecchiatura e fornisce inoltre contatti di I/O (3 ingressi e 3 uscite optoisolate); telecamere fisse 1,3 megapixel, Day&amp;Night meccanico, autoiris con DC controller, ottica 3,3-12 mm, sensore CMOS 1 /3", risoluzione max.1280x1024, illuminazione da 0,05 lux, sensibile ai raggi IR, triplo streaming H264/Mpeg4/Mjpeg, slot per Sd Card, alimentatore 12V DC; switch Netgear 10/100/1000 a 24 porte tutte PoE, funzionalità di management via browser 2 slot per moduli Gigabit SFP/MiniGBIC (AGM731F - AGM732F - AGM733); cassetto ottico per Switch Netgear Modulo Gigabit MiniGBIC/SFP (Small Form Factor Pluggable) 1000BaseSX con connettore LC; PC Asus touch Screen 15,6" con sistema operativo Windows 10, Ram 4 GB; router UMTS/HSDPA, che in assenza di linee Internet (xDSL) consente il collegamento e la visualizzazione da remoto delle immagini delle telecamere collegate all'Aylook (con copertura Ummts circa 1fps per 4 telecamere) e si collega all' Aylook tramite rete Lan, con possibilità di gestire l'invio di mail, sms, e la programmazione da remoto; doppio gestore telefonico. Comprese le opere per il montaggio, il collegamento, l'installazione di pali in acciaio per altezza sino a 4 m fuori terra. Preparazione e personalizzazione del sistema in base alle esigenze di impianto, e quanto altro occorre per rendere l'opera perfettamente funzionante.</p> <p>Cat 2 - OPERE CIVILI</p> <p>LOTTO UTILIZZATO</p>					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	3'000,00	161'790,00
18 / 17 PF.0009.0001 .0058 RAS LLPP2022	<p>Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.</p> <p>Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE</p> <p>STRINGA CABINA A1 - QUADRO DI CAMPO</p> <p>STRINGA CABINA A2 - QUADRO DI CAMPO</p> <p>STRINGA CABINA A3 - QUADRO DI CAMPO</p> <p>STRINGA CABINA B1 - QUADRO DI CAMPO</p> <p>STRINGA CABINA B2 - QUADRO DI CAMPO</p>	0,30	5500,00			1'650,00		
		0,30	5500,00			1'650,00		
		0,30	5500,00			1'650,00		
		0,30	5500,00			1'650,00		
		0,30	5500,00			1'650,00		
	A R I P O R T A R E					8'250,00		2'190'157,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'250,00		2'190'157,50
	STRINGA CABINA B3 - QUADRO DI CAMPO	0,30	5500,00			1'650,00		
	SOMMANO m					9'900,00	10,17	100'683,00
19 / 18 PF.0009.0001 .0059 RAS LLPP2022	Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A1 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A2 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A3 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B1 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B2 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B3	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00			1'200,00 1'200,00 1'200,00 1'200,00 1'200,00 1'200,00		
	SOMMANO m					7'200,00	14,85	106'920,00
20 / 19 PF.0003.0015 .0003 RAS LLPP2022	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso serie normale, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiango in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE STRINGHE CABINE - QUADRO DI CAMPO (OGNI 30 METRI DI TUBAZIONE E 1 OGNI 2 CORRUGATI) *(par.ug.=9900/30/2)	165,00				165,00		
	SOMMANO cadauno					165,00	208,77	34'447,05
21 / 20 PF.0003.0015 .0004 RAS LLPP2022	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso serie normale, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfiango in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA INVERTER (OGNI 30 METRI DI TUBAZIONE E 1 OGNI 2 CORRUGATI) *(par.ug.=7200/30/2)	120,00				120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	269,27	32'312,40
22 / 21 Z.001	Cavo energia ARP1H5E 12/20 kV, 1x3x95 MMQ, a norma HD 620/IEC 60502-2. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: anima con conduttore a corda rotonda compatta di alluminio; semiconduttivo interno in mescola estrusa; isolante in mescola in elastomero termoplastico (qualità HPTE); semiconduttivo esterno in mescola estrusa; rivestimento protettivo in nastro semiconduttore							
	A R I P O R T A R E							2'464'519,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'464'519,95
	igroespandente; schermatura in nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3Ω/Km); guaina in polietilene colore rosso (qualità DMP 2). Temperatura di sovraccarico massima 140°C; coefficiente K per temperature di corto circuito di 300°C: K = 10. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possono essere direttamente interrati in scavo già predisposto, o entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda in alluminio/rame, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e cavo segnaletico installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE LINEA CABINA DI RACCOLTA MT - TRAF0 MT/AT  LOTTO A * Parziale m  SOMMANO m	5,00	1500,00			7'500,00		
						7'500,00		
						7'500,00	18,50	138'750,00
23 / 22 Z.002	Cavo energia ARG16R16-0.6/1 KV, 8x1x240 MMQ. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: conduttore in alluminio, corda rigida compatta cl. 2; isolamento in gomma qualità G16; conduttori cordati insieme; guaina riempitiva in materiale termoplastico, colore nero; guaina esterna in PVC, qualità R16, colore grigio. Costruzione e requisiti: CEI 20-13. Emissione gas alogenidrici: CEI EN 50267-2-1. Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU. Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Norma: EN 50575:2014+A1:2016. Classe: Cca - s3, d2, a3. Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6. Prova di non propagazione su un singolo conduttore a cavo isolato: EN 60332-1-2. Tensione nominale Uo/U: 600/1.000 V c.a.; 1.500 V c.c.. Tensione massima Um: 1.200 V c.a.; 1.800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4.000 V. Temperatura massima di esercizio: 90° C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura minima di posa: 0°C. Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del conduttore. Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo. Adatti per impiego all' interno di locali (anche bagnati) o all' esterno. Tipi di installazione: posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata. Completo di capicorda in alluminio/rame, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e cavo segnaletico installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE DORSALE SETTORE A DORSALE SETTORE B  SOMMANO m	3,00	1370,00			4'110,00		
		3,00	2260,00			6'780,00		
						10'890,00	82,50	898'425,00
24 / 23 Z.003	Cavo energia ARG16R16-0.6/1 KV, 3x1x70 MMQ. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: conduttore in alluminio, corda rigida compatta cl. 2; isolamento in gomma qualità G16; conduttori cordati insieme; guaina riempitiva in materiale termoplastico, colore nero; guaina esterna in PVC, qualità R16, colore grigio. Costruzione e requisiti: CEI 20-13. Emissione gas alogenidrici: CEI EN 50267-2-1. Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU. Direttiva RoHS: 2011/65/CE. Norma: EN 50575:2014+A1:2016. Classe: Cca - s3, d2, a3. Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6. Prova di non propagazione su un singolo conduttore a cavo isolato: EN 60332-1-2. Tensione nominale Uo/U: 600/1.000 V c.a.; 1.500 V c.c.. Tensione massima Um: 1.200 V c.a.; 1.800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4.000 V. Temperatura massima di esercizio: 90° C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura minima di posa: 0°C.							
	A R I P O R T A R E							3'501'694,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'501'694,95
	Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm <sup>2</sup> di sezione del conduttore. Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo. Adatti per impiego all' interno di locali (anche bagnati) o all' esterno. Tipi di installazione: posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata. Completo di capicorda in alluminio/rame, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e cavo segnaletico installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A1 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A2 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA A3 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B1 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B2 QUADRI DI STRINGA - COLLEGAMENTI ALLA CABINA B3	16,00	300,00			4'800,00		
		16,00	300,00			4'800,00		
		16,00	300,00			4'800,00		
		16,00	300,00			4'800,00		
		16,00	300,00			4'800,00		
		16,00	300,00			4'800,00		
	SOMMANO m					28'800,00	14,40	414'720,00
25 / 24 Z.004	Cavo solare PV1-F 0,6/1 kV AC (1,5 kV DC), 1X10 MMQ. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: conduttore in rame stagnato, flessibile, secondo IEC 60228 classe 5; isolante HEPR reticolato 120 °C (mescola tipo EI6/EI8); identificazione anima colore naturale; guaina in Gomma EVA reticolata 120 °C (mescola tipo EM4/EM8); isolante e guaina saldamente aderenti (isolamento a doppio strato); colori della guaina: nero, rosso, blu; schermo a treccia di protezione, con treccia aggiuntiva in fili di rame stagnato (copertura della superficie > 80%), quale elemento di protezione contro roditori o urti accidentali. Possono essere installati sia all'interno che all'esterno, in ambito industriale e agricolo, in/su attrezzature con isolante protettivo (Classe di Protezione II) e in aree a rischio di esplosione. Possono essere installati in possa fissa, sospesi, in movimento libero, su passerelle, tubi, a vista o incassate nei muri. Completo di capicorda in alluminio/rame, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento e cavo segnaletico installato secondo normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE STRINGA CABINA A1 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA A2 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA A3 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B1 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B2 - QUADRO DI CAMPO STRINGA CABINA B3 - QUADRO DI CAMPO	2,00	6000,00			12'000,00		
		2,00	6000,00			12'000,00		
		2,00	6000,00			12'000,00		
		2,00	6000,00			12'000,00		
		2,00	6000,00			12'000,00		
		2,00	6000,00			12'000,00		
	SOMMANO m					72'000,00	2,10	151'200,00
26 / 25 Z.005	Moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciale mod. Titan RSM132-8-665M della Risen Energy Co. Ltd., con garanzia di prodotto 12 anni e garanzia di potenza 10 anni di 90% Potere Output, 25 anni di 84,8% Potere Output. Coi seguenti dati elettrici in condizioni standard: Potenza Massima (Pmax) 665 Wp; Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) 38,3 V; Corrente alla massima potenza (Impp) 17,37 A; Tensione a Vuoto(Voc) 45,95 V; Corrente di corto circuito (Isc) 18,38 A; Efficienza del modulo 21,4 %. Temperatura Operativa -40~85 °C. Tensione Massima di Sistema 1500 V; Tensione Nominale del Fusibile 30A. Dimesioni (A/L/P) 2384x1303x35 mm; Peso 36 kg; Tipo Cella PERC; 132 celle; vetro temperato, telaio in lega di alluminio anodizzato; n. 3 diodi nella scatola di derivazione IP68. Con le seguenti certificazioni: IEC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016; ISO 9001:2015 Quality Management System; ISO 14001:2015 Environmental Management System; ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety							
	A R I P O R T A R E							4'067'614,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'067'614,95
	Management System. Forniti e posti in opera su tracker. Realizzato con materiali di qualità testati per assicurare prestazioni elettriche senza problemi di tempo. Completo di collegamenti per rendere l'opera finita e perfettamente funzionante. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE CABINA 1 CABINA 2 CABINA 3 CABINA 4 CABINA 5 CABINA 6  SOMMANO W					8'099 700,00 8'099 700,00 8'099 700,00 8'099 700,00 8'099 700,00 3'370 220,00  43'868 720,00	0,25	10'967'180,00
27 / 26 Z.006	Inseguitore solare modello TRJ della Convert da 56 moduli, fornito e posto in opera, delle seguenti caratteristiche: sistema di localizzazione orizzontale a singolo asse con back-tracking, inclinazione 0°, azimut 0°, angolo di rotazione ± 60°, errore di tracciamento massimo ± 2°. Specifiche meccaniche: 1 x 56 moduli fotovoltaici in configurazione verticale, dimensioni [m] 74,564 x 2,384 x 3,276 (h max), altezza minima da terra al massimo angolo di inclinazione 0,8 m, peso [kg] circa 2.800 (compresi pali di fondazione ed esclusi i moduli fotovoltaici). Superficie fotovoltaica circa 180 m2. Tutti i componenti meccanici in acciaio sono zincati in base ai requisiti ambientali e di resistenza. Asse di rotazione situato sul baricentro della struttura. La scheda di controllo è dotata di 10 uscite per il controllo di 10 motori (attuatori lineari elettrici). Una singola scheda di controllo può guidare 10 strutture. Sistema di controllo basato sull'orologio astronomico; autoconfigurazione, nessun sensore richiesto; comunicazione e controllo remoti in tempo reale a disposizione. Sistema di backtracking adatto alle condizioni del singolo tracker. Anemometro per allarme vento forte e sistema di autoprotezione. Il sistema GPS integrato acquisisce automaticamente la posizione del sito, la data e l'ora. Interfaccia RS232 con sovratensione, protezione 120 A - 0,2 J. 20 canali simultanei. Protocollo di comunicazione ModBus RS485. N. 20 ingressi per contatti in tensione libera per il collegamento al limite dell'attuatore lineare (2 ingressi per ciascun attuatore). Protezione da sovratensione, 40 A - 400 W - forma d'onda 10/1000 µs. Isolamento elettrico 890 V. Specifiche elettriche: max. potenza di picco per tracker 37,24 kW DC (stringhe 1x56 moduli fotovoltaici - pannelli da 665 Wp); ingranaggio condotto 1 attuatore lineare elettrico CA; tensione di alimentazione 230 V monofase 50 Hz - opzionale 240 V monofase 60Hz; IP55; sistema di controllo temporizzato per ridurre al minimo l'usura dell'attuatore lineare; corrente massima 4 A; consumo di energia per l'attuatore lineare 5,6 kWh / anno per fila; consumo energetico per la scheda di controllo SKC 10 1 kWh / anno per riga. Temperatura di funzionamento -10° C ÷ + 50° C. Max. altitudine operativa <2000 m slm. Raffreddamento naturale senza scambio d'aria esterno. Classificazione del territorio: ± 3° Nord / Sud (Opzionale fino a 8°) - Nessuna limitazione Est / Ovest. Costituito dai seguenti componenti: colonna centrale per attuatore elettrico completo di quadro comando motore, piastra, riscontro, rondelle, attuatore lineare elettrico completo di finecorsa; colonne intermedie; colonne esterne (tutte le colonne sono completate da ancoraggi post-testa di tubolari primari orizzontali e accessori di fissaggio); profili di fissaggio di moduli fotovoltaici al tubolare primario orizzontale e							
	A R I P O R T A R E							15'034'794,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'034'794,95
	completi di accessori di fissaggio; tubolari primari quadrati. Compreso ogni onere e magistero per l'installazione a regola d'arte perfettamente funzionante. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE INTERO CAMPO FV  SOMMANO cadauno					1'001,00		
						1'001,00	8'400,00	8'408'400,00
28 / 27 Z.007	Inseguitore solare modello TRJ della Convert da 28 moduli, fornito e posto in opera, delle seguenti caratteristiche: sistema di localizzazione orizzontale a singolo asse con back-tracking, inclinazione 0°, azimuth 0°, angolo di rotazione ± 60°, errore di tracciamento massimo ± 2°. Specifiche meccaniche: 1 x 28 moduli fotovoltaici in configurazione verticale, dimensioni [m] 37,282 x 2,384 x 3,276 (h max), altezza minima da terra al massimo angolo di inclinazione 0,8 m, peso [kg] circa 1.400 (compresi pali di fondazione ed esclusi i moduli fotovoltaici). Superficie fotovoltaica 89,10 m2. Tutti i componenti meccanici in acciaio sono zincati in base ai requisiti ambientali e di resistenza. Asse di rotazione situato sul baricentro della struttura. La scheda di controllo è dotata di 10 uscite per il controllo di 10 motori (attuatore lineare elettrico). Una singola scheda di controllo può guidare 10 strutture. Sistema di controllo basato sull'orologio astronomico; autoconfigurazione, nessun sensore richiesto; comunicazione e controllo remoti in tempo reale a disposizione. Sistema di backtracking adatto alle condizioni del singolo tracker. Anemometro per allarme vento forte e sistema di autoprotezione. Il sistema GPS integrato acquisisce automaticamente la posizione del sito, la data e l'ora. Interfaccia RS232 con sovratensione, protezione 120 A - 0,2 J. 20 canali simultanei. Protocollo di comunicazione ModBus RS485. N. 20 ingressi per contatti in tensione libera per il collegamento al limite dell'attuatore lineare (2 ingressi per ciascun attuatore). Protezione da sovratensione, 40 A - 400 W - forma d'onda 10/1000 µs. Isolamento elettrico 890 V. Specifiche elettriche: max. potenza di picco per tracker 18,62 kW DC (stringhe 1x28 moduli fotovoltaici - pannelli da 665 Wp); ingranaggio condotto 1 attuatore lineare elettrico CA; tensione di alimentazione 230 V monofase 50 Hz - opzionale 240 V monofase 60Hz; IP55; sistema di controllo temporizzato per ridurre al minimo l'usura dell'attuatore lineare; corrente massima 4 A; consumo di energia per l'attuatore lineare 8,4 kWh / anno per fila; consumo energetico per la scheda di controllo SKC 10 1 kWh / anno per riga. Temperatura di funzionamento -10° C ÷ + 50° C. Max. altitudine operativa <2000 m slm. Raffreddamento naturale senza scambio d'aria esterno. Classificazione del territorio: ± 3° Nord / Sud (Opzionale fino a 8°) - Nessuna limitazione Est / Ovest. Costituito dai seguenti componenti: colonna centrale per attuatore elettrico completo di quadro comando motore, piastra, riscontro, rondelle, attuatore lineare elettrico completo di fine corsa; colonne intermedie; colonne esterne (tutte le colonne sono completate da ancoraggi post-testa di tubolari primari orizzontali e accessori di fissaggio); profili di fissaggio di moduli fotovoltaici al tubolare primario orizzontale e completi di accessori di fissaggio; tubolari primari quadrati. Compreso ogni onere e magistero per l'installazione a regola d'arte perfettamente funzionante. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE INTERO CAMPO FV  SOMMANO cadauno					354,00		
						354,00	4'200,00	1'486'800,00
29 / 28 Z.008	Quadro di parallelo stringa (QES), con grado di protezione minimo IP55, dimensionati in base al numero massimo di stringhe connettabili, contenenti: morsettiera di parallelo stringhe; fusibili di stringa; sezionatore di manovra per corrente continua per							
	A R I P O R T A R E							24'929'994,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'929'994,95
	sezionamento del quadro a fronte di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; scaricatori di sovratensioni (SPD) in classe II per la protezione da sovratensioni delle stringhe; sistema di monitoraggio stringa (TA, TV e PLC o componenti equivalenti). Fornito e posto in opera compresi i necessari collegamenti. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE CABINA A1 CABINA A2 CABINA A3 CABINA B1 CABINA B2 CABINA B3  style="text-align: right;">SOMMANO cadauno					16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 6,00 <hr/> 86,00	950,00	81'700,00
30 / 29 Z.009	Cabine inverter di sottocampo, fornite e poste in opera, per una potenza complessiva fino a 8,0 MW, costituite da una sezione di raccolta DC, inverter per la conversione DC/AC, un quadro AC in bassa tensione, un trasformatore BT/MT e un quadro MT costituito da 2 o tre celle (in particolare: protezione trasformatore, arrivo linea - assente nella cabina terminale - e partenza linea). Gli inverter DC/AC sono tipo SUNGROW modello SG3125HV-30 o similare, di potenza nominale massima in AC pari a 3.437 kVA a 45°C e 3.125 kVA a 50°C, in grado di gestire la potenza in DC di ogni sottocampo costituente la centrale. Gli inverter sono dotati di inseguitori del punto di massima potenza (MPPT) ed ogni inseguitore riceve n. 1 stringa in ingresso. I quadri di bassa tensione (QBT), min IP20, sono conformi alla norma CEI EN 60439-1 (17-13/1), per linee di potenza idoneo a contenere: il dispositivo di parallelo quadro, di tipo scatolato, con funzione di protezione (da sovracorrenti) e sezionamento della linea in bassa tensione a valle e del trasformatore BT/MT; la centralina termometrica del trasformatore BT/MT. I quadri di bassa tensione per servizi ausiliari (QSA), min IP20, saranno conformi alla norma CEI EN 60439-1 (17-13/1), alimentati da trasformatore BT/BT trifase idonei a contenere: i dispositivi di protezione e sezionamento di tipo modulare per la protezione (da sovracorrenti e da contatti indiretti) e sezionamento delle linee di alimentazione dei servizi ausiliari del QBT, del QMT e del trasformatore BT/MT nonché dell'UPS. Nelle "cabine inverter" sarà presente un trasformatore trifase MT/bt da 1850 kVA del tipo ad olio, per installazioni da esterno, dotato di centralina e sonde termometriche. Sarà inoltre installato un quadro in media tensione (QMT) a prova d'arco interno IAC (Internal Arc Classified) conforme alla norma CEI 17-6 Ed VI: a tre scomparti: partenza linea, arrivo linea e protezione trasformatore per cabine di dorsale; a due scomparti: partenza linea e protezione trasformatore per cabine terminali. Saranno contenuti i dispositivi di interruzione e sezionamento e le unità di protezione linea con i relativi TA, TO e TV con caratteristiche elettriche minime di tensione di isolamento pari a 36kV, corrente di corto circuito 16kA. Le cabine inverter saranno costituite da due parti principali affiancate, una costituita da uno shelter metallico del tipo prefabbricato di dimensioni esterne pari a circa 6,10x2,45x2,90 m e da una seconda costituita da un monoblocco in struttura monolitica autoportante (cemento armato vibrato - CAV), conforme alla norma CEI EN 62271-202 con dimensioni (esterne) pari a circa m. 6,70x2,46x2,46 m. I passaggi, previsti per il transito delle persone, saranno larghi almeno 80 cm, al netto di eventuali sporgenze; se dietro un quadro chiuso sarà previsto il transito delle persone, la larghezza del passaggio potrà essere ridotta a 50 cm. La cabina sarà posata su fondazione realizzata in opera tipo vasca che fungerà da vano per i cavi sarà accessibile da botola su pavimento dei rispettivi locali o da botola esterna. A completamento delle cabine saranno forniti: n. 2 porte di accesso in lamiera o VTR, n. 1 porta di accesso in lamiera zincata e pre-verniciata. Il calore prodotto dal trasformatore, dai quadri e							
	A R I P O R T A R E							25'011'694,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							26'931'694,95
	<b>COLLEGAMENTO ALLA RETE (SpCat 2)</b>							
31 / 31 PF.0001.0002 .0020 RAS LLPP2022	Scavo a sezione ristretta e obbligata per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato. In terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA FONDAZIONE PUNTO DI CONSEGNA	1,00	20,00	10,000	0,300	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	14,95	897,00
32 / 32 PF.0001.0002 .0028 RAS LLPP2022	Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto. In terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA LINEA AT *(larg.=(,7+1)/2)	1,00	1500,00	0,850	1,800	2'295,00		
	SOMMANO mc					2'295,00	18,15	41'654,25
33 / 33 PF.0001.0002 .0041 RAS LLPP2022	Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rinalzata e prima ricopratura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica. Con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA SCAVI PER LINEE Vedi voce n° 32 [mc 2 295.00]					2'295,00		
	SOMMANO mc					2'295,00	9,10	20'884,50
34 / 34 Z.013	Rimodellamento ambientale con terre provenienti dagli scavi, eseguito con mezzo meccanico e consistente nello spandimento delle terre, nella realizzazione delle forme indicate dalla D.L., nel compattamento finale. Cat 1 - MOVIMENTI TERRA FONDAZIONI PUNTO DI CONSEGNA Vedi voce n° 31 [mc 60.00]					60,00		
	SOMMANO mc					60,00	8,50	510,00
35 / 35 PF.0008.0001 .0001 RAS LLPP2022	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo seppice o armato per opere in fondazione (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							26'995'640,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'995'640,70
	Cat 2 - OPERE CIVILI FONDAZIONE PUNTO DI CONSEGNA *(lung.=20+10)  SOMMANO mq	2,00	30,00		0,400	24,00		
						24,00	30,67	736,08
36 / 36 PF.0008.0002 .0012 RAS LLPP2022	Rete elettrosaldada costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15. Cat 2 - OPERE CIVILI FONDAZIONE PUNTO DI CONSEGNA (DOPPIA RETE)  SOMMANO kg	2,00	20,00	10,000	5,372	2'148,80		
						2'148,80	2,58	5'543,90
37 / 37 PF.0004.0001 .0009 RAS LLPP2022	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm <sup>2</sup> e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Cat 2 - OPERE CIVILI FONDAZIONE PUNTO DI CONSEGNA  SOMMANO mc	1,00	20,00	10,000	0,400	80,00		
						80,00	220,29	17'623,20
38 / 38 PF.0006.0001 .0053 RAS LLPP2022	Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera. Cat 2 - OPERE CIVILI ZONA PUNTO DI CONSEGNA  SOMMANO mq	1,00	50,00	20,000		1'000,00		
						1'000,00	0,32	320,00
39 / 39 Z.010	Opere di connessione alla RTN, comprendenti le opere a seguire. Sottostazione elettrica lato MT cabina di raccolta in grado di gestire la potenza nominale di 43,87 MWp, costituita da due moduli contenenti: il QMT formato dagli scomparti (Vn=30KV, In=630A, Icc=16kA) arrivo linee provenienti dalle due dorsali, partenza linea e protezione trasformatore MT/bt per servizi ausiliari di sottostazione, partenza linea e protezione trasformatore MT/AT (Vn=36KV, In=2000A, Icc=25kA); il QAC per la distribuzione in bassa tensione dell'alimentazione dei servizi ausiliari della sottostazione elettrica, con funzione di protezione e sezionamento del trasformatore, lato BT; un trasformatore trifase BT/Bt da 20kVA 0,6KV/0,4kKV con avvolgimenti inglobati e colati sottovuoto, in esecuzione a giorno, dotato di centralina e sonde termometriche, del tipo F1-E2-C2 (autoestinguento con basse emissioni di fumi F1; resistente all'umidità e all'inquinamento atmosferico E2, resistente alle variazioni climatiche C2), per servizi ausiliari di sottostazione. Sottostazione elettrica lato AT cabina, contenente: trasformatore trifase di potenza pari a 45 MVA in olio minerale con neutro accessibile, tensione massima 36 kV, frequenza 50 Hz, rapporto di							
	A R I P O R T A R E							27'019'863,88





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'519'863,88
	<b>OPERE DI MIGLIORAMENTO AGRARIO (SpCat 3)</b>							
40 / 50 Z.012	Impianto di irrigazione per campi agricoli, realizzato a partire da pozzi autorizzati o vasche alimentate dalla rete consortile, consistente nei seguenti elementi: vasche prefabbricate di accumulo, opportunamente interrate; elettropompe sommerse; tubazioni in PVC rigido PN10, nei vari diametri; idranti su aste, linee gocciolanti, irrigatori secondo coltura e necessità; saracinesche e pezzi speciali. Comprese tutte le lavorazioni di posa, installazione e collegamento, idraulico ed elettrico, per il funzionamento a regola d'arte. Cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	5'000,00	269'650,00
41 / 40 G.001.002 RAS AGR.2016	Decespugliamento e dicioccamento per costituzione di seminativi, compreso lo spietramento preliminare con ruspaggio per l'asportazione del materiale ed il livellamento del terreno, rendendo i campi perfettamente sgombri: in terreno cespugliato con copertura superiore al 50%. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	937,80	50'575,55
42 / 41 G.002 RAS AGR.2016	Scasso, con trattore di potenza non inferiore a 170 Hp, alla profondità di cm 80-100. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	1'576,60	85'026,04
43 / 42 G.004 RAS AGR.2016	Ripperatura in croce da eseguirsi con ripper di q.li 10 distanza fra i denti non superiore a cm 50, per terreni pietrosi o con strati di inibenza fisica sottosuperficiale (es. alcuni tipi di gregori), ad una profondità di cm 50. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	834,10	44'983,01
44 / 43 G.005 RAS AGR.2016	Spietramento in terreni pietrosi con asportazione o accatastamento del materiale in cumuli ai bordi dei campi o nelle tare, oppure con utilizzazione del pietrame. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO	53,93			30,000	1'617,90		
	SOMMANO mc					1'617,90	17,20	27'827,88
45 / 44 G.008 RAS AGR.2016	Aratura, alla profondità di 30-40 cm, per amminutamento del terreno e per l'interramento dei fertilizzanti utilizzati nella concimazione di fondo prima dell'impianto di fruttiferi in genere. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	279,40	15'068,04
46 / 45	Sistemazione di terreno con modesti movimenti di terra (entro 400							
	A R I P O R T A R E							31'012'994,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'012'994,40
G.011 RAS AGR.2016	mc) onde eliminare dossi ed avvallamenti ivi compreso eventuale formazione di scoline a carattere annuale. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	771,50	41'607,00
47 / 46 S.014 RAS AGR.2016	Messa a dimora di essenze vegetali aromatiche ed officinali ad utilità poliennale, compreso il tracciamento, il trasporto e la sostituzione delle fallanze, nella misura massima del 5%. Escluse le spese di acquisto e fornitura delle piante. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO *(par.ug.=53,93*300)	16179,00				16'179,00		
	SOMMANO pianta					16'179,00	1,30	21'032,70
48 / 47 U.009.001 RAS AGR.2016	Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza e seminatrice o spandiconcime: per trasporto, miscelazione e distribuzione. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	137,90	7'436,95
49 / 48 U.009.002 RAS AGR.2016	Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza e seminatrice o spandiconcime: per acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar di origine locale o, quanto meno, di ambienti simili sotto l'aspetto pedologico e climatico). Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	461,20	24'872,52
50 / 49 U.011 RAS AGR.2016	Costipamento post-semi, eseguito con erpice a rulli lisci o dentati, rigido o snodato accoppiato a trattice gommata. Cat 4 - OPERE AGRARIE LOTTO COMPLESSIVO					53,93		
	SOMMANO ha					53,93	96,10	5'182,67
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							31'113'126,24
	<b>T O T A L E euro</b>							31'113'126,24
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							



