

Spett.le Ministero dell'Ambiente e
della sicurezza energetica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – ROMA –
P.E.C.: va@pec.mite.gov.it

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il sottoscritto Avv. Gerardo Rosa, C.F. RSOGRD65C12F660I nato il 12.03.1965 a Monteverde (Av) ed ivi residente alla via Manzoni, in qualità di proprietario della particella di terreno n. 162 riportato in catasto al foglio 6.

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

ID: 10263 CONTRODEDUZIONI AL “**PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "MACCHIALUPO", COSTITUITO DA 10 AEROGENERATORI DA 6,2 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 62 MW, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI LACEDONIA (AV), AQUILONIA (AV), MONTEVERDE (AV), SCAMPITELLA (AV), SANT'AGATA DI PUGLIA (FG), ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG)**”.

Proponente: **SKI 20 s.r.l. Via Caradosso n. 9 – 20123 – Milano.**

Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR). **Codice procedura: 10263**

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- X Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*);
- X Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/ settoriale*);
- X Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/ Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*);
- X Aspetti ambientali (*relazioni/ impatti tra il piano/ programma/ progetto e fattori/ componenti ambientali*)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- X Atmosfera
- X Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Aspetti di carattere generale:

Dalla visione degli elaborati, il progetto di cui alla particella 162 foglio 6, per i suoi contenuti, non risulta corretto poiché non rispondente alla realtà e quindi non idoneo alla richiesta dei pareri di compatibilità, come invece, asserisce la società proponente, in quanto non vi sono gli elementi dettagliati progettuali su cui poter produrre valutazioni tecniche in merito alla realizzabilità dell'opera.

Aspetti programmatici:

- 1) Non viene privilegiata l'utilizzazione di strade comunali esistenti per la realizzazione delle strade di accesso e posizionamento del cavidotto con i potenziali nuovi mastodontici aerogeneratori da 6,2 MWh;
- 2) L'utilizzo di strade e tracciati esistenti offrirebbe un vantaggio agli enti locali perché questi ultimi fornirebbero un servizio migliore, sia ai frontisti dei terreni agricoli coltivati, sia al cittadino che voglia percorrere una strada pubblica. La scelta di realizzare nuove opere stradali

è mirata solo a servire nel miglior modo il proprio impianto con ulteriore consumo di suolo, calpestando così i diritti sia di chi coltiva la terra sia dell'ente proprietario o gestore.

Aspetti progettuali.

1. La relazione geologica allegata al progetto definitivo descrive i lineamenti geologici, geomorfologici, idrologici e sismici delle aree individuate nel progetto "Macchialupo" solo dal punto di vista generale, desunti da divulgazioni scientifiche, perdendo di vista l'obiettivo imposto dalle NTC 2008/2018 che è il sito di progetto;
2. Non risultano allegate stratigrafie relative ai sondaggi geognostici indicati in planimetria, né tantomeno sono presenti i risultati di analisi di laboratorio geotecnico, né gli elaborati sismici relativi alle MASW;
3. Nelle relazioni geologica ed idrogeologica (identiche e fotocopiate) vengono forniti parametri geotecnici dei terreni in esse menzionati solo di tipo bibliografico e statistico, compresi in una forchetta (min-max) **confermando così di non aver eseguito alcuna prova**;
4. Per quanto riguarda la perimetrazione del territorio del Comune di Monteverde, come per gli altri Comuni di Lacedonia ed Aquilonia, lo stesso geologo dichiara che le aree individuate per l'insediamento sia degli aerogeneratori, sia dal cavidotto che delle strade, della sottostazione elettrica e dell'elettrodotto non sono perimetrate **a pericolosità da frana**, lasciando intendere che le stesse sono aree stabili e quindi non soggette a parere. Niente di più falso, lo stesso tecnico probabilmente non è a conoscenza che l'area da lui descritta nelle relazioni, in particolare la particella 162 di proprietà del sottoscritto, non rispecchia la reale situazione di fatto ossia che il luogo su cui deve essere installata la pala eolica, a distanza di poche decine di metri sia a destra che a sinistra, è interessato da vecchie frane che annualmente vengono sistemate. Il sottoscritto è disponibile a rivedere i perimetri con ulteriori sopralluoghi, fotointerpretazione, studi geotecnici mirati al fine di completare la perimetrazione con correzione degli attuali limiti ed inserire altre aree PG3 ed altri perimetri con livelli di pericolosità inferiore. L'aspetto geomorfologico è regolato dagli artt. 12, 13, 14, 15 delle Norme tecniche di attuazione. Il fatto che i progettisti abbiano volutamente aggirato le **PG3** non vuol dire sfuggire alla richiesta di parere del sottoscritto;
5. Non si evince da cosa scaturisce la classificazione del suolo di tipo **B** dell'intero progetto;

6. La società proponente (srl) ha chiesto ed ottenuto dal comune di Monteverde i certificati di destinazione urbanistica delle particelle catastali che interesseranno soltanto gli aerogeneratori;

7. Relativamente al cavidotto ubicato nel comune di Monteverde al Foglio catastale n. 6 p.lla 162, si osserva che le opere sono ubicate nei pressi di un'azienda agricola attiva, regolarmente censita e precisamente a poca distanza dall'abitazione residenziale, con tutte le conseguenze che possono scaturire dal nuovo insediamento;

8. Si sottolinea che la pala eolica denominata MONT 09, posizionata nella p.lla 162 del foglio catastale n. 6, risulta ubicata a qualche decina di metri dal tratturo comunale Monticelli – Nicola Rosa- Monteverde. Non è pertanto giustificata la costruzione di una nuova strada con annesso cavidotto per una lunghezza di oltre 600 metri nella predetta particella. A tal proposito uniforme è la Giurisprudenza in materia: *“l'ente espropriante deve tener conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario - sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di valutare gli elementi offerti e di motivare in ordine ad essi. Costituisce principio pacifico in tema di espropriazione per pubblica utilità quello secondo il quale l'ente espropriante, pur nel carattere discrezionale della scelta dei terreni da espropriare, deve tenere conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario, atteso che comunque sussiste l'obbligo dell'amministrazione di valutare gli elementi ad essa offerti e di motivare in ordine ad essi. Ex multis Cons. Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. Consult., 14 giugno 1999, n. 271”*; non è dato, poi, capire come mai una particella di circa 12 ettari per soli 3.450 mq è stata classificata come E3 nel PUC di Monteverde dove non è possibile edificare, quando, invece, per circa 4 ettari essa è interessata da evidenti movimenti franosi, (distanti pochi metri dall'eventuale installazione della pala eolica), che richiedono annualmente l'intervento del sottoscritto per la necessaria sistemazione. La costruzione di una strada con cavidotto, area fondazione e piazzola di montaggio, influisce negativamente sulla stabilità dei versanti, di per sé già fragili, ad alto rischio idrogeologico, **alta sismicità** e di conseguenza renderebbe la particella 162 inutilizzabile per la coltivazione cerealicola a danno del sottoscritto.

Aspetti Ambientali.

1. La realizzazione di nuove strade in terreni agricoli senza alcuna logica, va a modificare le condizioni morfologiche ed idrauliche di un territorio fragile che in occasione di eventi piovosi

improvvisi (*bombe d'acqua*), come già accaduto 2016 – 2023, innescando fenomeni erosivi violenti per l'alta velocità acquistata dalle acque meteoriche con allagamenti e formazione di nuove frane;

2. È noto che il pacchetto di sabbia, posizionato nella parte inferiore del cavidotto, trasporta acqua sia di natura meteorica che altro, modificando anche la circolazione idraulica nel suolo con inneschi di nuove frane.


3. Si evidenzia che la pala eolica posizionata sul terreno di proprietà dell'istante ricadrebbe in prossimità del **Lago San Pietro (SITO DI INTERESSE COMUNITARIO)**, limitrofa a boschi su cui non risulta alcun studio di incidenza;

4. Non vi è alcun calcolo sulle distanze tra le varie pale eoliche, già presenti in loco, nonché dalle case, dalle strade, dai centri abitati e da altre infrastrutture (es. elettrodotti), anche in considerazione delle norme di cui all'allegato DGR 533/2016.

Pertanto, con la presente, lo scrivente chiede all'Intestato Ente di accertare la reale situazione di fatto e di non rilasciare alcuna autorizzazione e/o provvedimento relativo all'installazione dell'aereogeneratore Mont. 9 sulla particella n. 162 foglio 6, sita in Monteverde (Av) .

Monteverde, lì 29.09.2023

Avv. Gerardo Rosa



Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX- _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data_/

(Monteverde (Av) li 29.09.2023)

Il dichiarante

